

INSTALACE VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ		rtní Bečva - budovy C+D č.p. 544, 756 57 Horní			
označení	název	MJ	počet	materiál	cena [Kč]
ZARÍZENÍ 01.1	VZT 01.1 - družina / č. místnosti 108				136 605,62 Kč
POZICE	VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA				127 370,00 Kč
01.1	Rovnotlaká větrací jednotka VZT 01, volně stojící, interiérová, filtrace F7 na přívodu, M5 na odvodu, výkon min. 850 m³/h, 300W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 80%. Zařízení dle požadavků ErP 2016/2018. Vč. integrovaných tlumičů hluku, regulačního modulu, čidla CO2 s IR senzorem. Integrovaný el. předehříváč 900W. vč opláštění. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu 300-850 m³/h. Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky.	ks	1	99870	99 870,00 Kč
02	Integrovaný el. Ohříváč 600 W	ks	1	4590	4 590,00 Kč
03	Nástěnný ovladač	ks	1	6390	6 390,00 Kč
S2	montáž VZT jednotky + mechanické kotvení	kpl	1	4650	4 650,00 Kč
04	Integrované IR čidlo CO2 - potrubní	ks	1	150	150,00 Kč
05	Protipožární kouřové čidlo - potrubní	ks	1	180	180,00 Kč
S3	Výroba + montáž boxu pro jednotku	ks	1	9140	9 140,00 Kč
	Filtrační kazety náhradní (na 5 let)	ks	40	60	2 400,00 Kč
	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY				9 235,62 Kč
	Kruhové potrubí spiro - průměr 280 mm - EXT - vč. montáže	m	2	250	500,00 Kč
	Tepelná izolace tl. 40 mm - kaučuk	m2	1,6	150	235,62 Kč
S4	Výroba opláštění nasávacího a výfukového potrubí včetně minerální izolace 80 mm + montáž	kpl	1	4990	4 990,00 Kč
06V	Kombinovaná fasádní vyústka - vertikální uspořádání	ks	1	3510	3 510,00 Kč
ZARÍZENÍ 01.2	VZT 01.2 - PC učebna / č. místnosti 203				134 887,81 Kč
POZICE	VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA				125 520,00 Kč
01.2	Rovnotlaká větrací jednotka VZT 01, volně stojící, interiérová, filtrace F7 na přívodu, M5 na odvodu, výkon min. 850 m³/h, 300W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 80%. Zařízení dle požadavků ErP 2016/2018. Vč. integrovaných tlumičů hluku, regulačního modulu, čidla CO2 s IR senzorem. Integrovaný el. předehříváč 900W. vč opláštění. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu 300-850 m³/h. Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky.	ks	1	99870	99 870,00 Kč
02	Integrovaný el. Ohříváč 600 W	ks	1	4590	4 590,00 Kč
03	Nástěnný ovladač	ks	1	6390	6 390,00 Kč
S2	montáž VZT jednotky + mechanické kotvení	kpl	1	4650	4 650,00 Kč
04	Integrované IR čidlo CO2 - potrubní	ks	1	150	150,00 Kč
05	Protipožární kouřové čidlo - potrubní	ks	1	180	180,00 Kč
S3	Výroba + montáž boxu pro jednotku	ks	1	7290	7 290,00 Kč
	Filtrační kazety náhradní (na 5 let)	ks	40	60	2 400,00 Kč
	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY				9 367,81 Kč
	Kruhové potrubí spiro - průměr 280 mm - EXT - vč. montáže	m	1	250	250,00 Kč
	Tepelná izolace tl. 40 mm - kaučuk	m2	0,8	150	117,81 Kč
	Tepelně izolované flexi potrubí D280	m	2	250	500,00 Kč
S4	Výroba opláštění nasávacího a výfukového potrubí včetně minerální izolace 80 mm + montáž	kpl	1	4990	4 990,00 Kč
06V	Kombinovaná fasádní vyústka - vertikální uspořádání	ks	1	3510	3 510,00 Kč
ZARÍZENÍ 01.3	VZT 01.3 - učebna FI / č. místnosti 204				134 887,81 Kč
POZICE	VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA				125 520,00 Kč
01.3	Rovnotlaká větrací jednotka VZT 01, volně stojící, interiérová, filtrace F7 na přívodu, M5 na odvodu, výkon min. 850 m³/h, 300W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 80%. Zařízení dle požadavků ErP 2016/2018. Vč. integrovaných tlumičů hluku, regulačního modulu, čidla CO2 s IR senzorem. Integrovaný el. předehříváč 900W. vč opláštění. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu 300-850 m³/h. Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky.	ks	1	99870	99 870,00 Kč
02	Integrovaný el. Ohříváč 600 W	ks	1	4590	4 590,00 Kč
03	Nástěnný ovladač	ks	1	6390	6 390,00 Kč
S2	montáž VZT jednotky + mechanické kotvení	kpl	1	4650	4 650,00 Kč
04	Integrované IR čidlo CO2 - potrubní	ks	1	150	150,00 Kč
05	Protipožární kouřové čidlo - potrubní	ks	1	180	180,00 Kč
S3	Výroba + montáž boxu pro jednotku	ks	1	7290	7 290,00 Kč
	Filtrační kazety náhradní (na 5 let)	ks	40	60	2 400,00 Kč
	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY				9 367,81 Kč
	Kruhové potrubí spiro - průměr 280 mm - EXT - vč. montáže	m	1	250	250,00 Kč
	Tepelná izolace tl. 40 mm - kaučuk	m2	0,8	150	117,81 Kč
	Tepelně izolované flexi potrubí D280	m	2	250	500,00 Kč
S4	Výroba opláštění nasávacího a výfukového potrubí včetně minerální izolace 80 mm + montáž	kpl	1	4990	4 990,00 Kč
06V	Kombinovaná fasádní vyústka - vertikální uspořádání	ks	1	3510	3 510,00 Kč
ZARÍZENÍ 01.4	VZT 01.4 - školní klub / č. místnosti 205				136 789,52 Kč

atelier
TOPKLIMA s.r.o.
 Klicperova 614/2, 700 00 Ostrava
 tel./fax: 596 619 478 • 732 232 41
 IČ: 268 62 246 • DIČ: CZ2682334

OBEC HORNÍ BEČVA
 -2-
 756 57 HORNÍ BEČVA 550

POZICE	VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA				127 370,00 Kč
01.4	Rovnotlaká větrací jednotka VZT 01, volně stojící, interiérová, filtrace F7 na přívodu, M5 na odvodu. výkon min. 850 m3/h, 300W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 80%. Zařízení dle požadavků ErP 2016/2018. Vč. integrovaných tlumičů hluku, regulačního modulu, čidla CO2 s iR senzorem. Integrovaný el. předehříváč 900W. vč opláštění. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu 300-850 m3/h. Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky.	ks	1	99870	99 870,00 Kč
02	Integrovaný el. Ohříváč 600 W	ks	1	4590	4 590,00 Kč
03	Nástěnný ovladač	ks	1	6390	6 390,00 Kč
S2	montáž VZT jednotky + mechanické kotvení	kpl	1	4650	4 650,00 Kč
04	Integrované IR čidlo CO2 - potrubní	ks	1	150	150,00 Kč
05	Protipožární kouřové čidlo - potrubní	ks	1	180	180,00 Kč
S3	Výroba + montáž boxu pro jednotku	ks	1	9140	9 140,00 Kč
	Filtrační kazety náhradní (na 5 let)	ks	40	60	2 400,00 Kč
	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY				9 419,52 Kč
	Kruhové potrubí spiro - průměr 280 mm - EXT - vč. montáže	m	2,5	250	625,00 Kč
	Tepelná izolace tl. 40 mm - kaučuk	m2	2,0	150	294,52 Kč
S4	Výroba opláštění nasávacího a výfukového potrubí včetně minerální izolace 80 mm + montáž	kpl	1	4990	4 990,00 Kč
06V	Kombinovaná fasádní výústka - vertikální uspořádání	ks	1	3510	3 510,00 Kč
ZAŘÍZENÍ 01.5	VZT 01.5 - učebna zeměpisu / č. místnosti 206				134 887,81 Kč
POZICE	VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA				125 520,00 Kč
01.5	Rovnotlaká větrací jednotka VZT 01, volně stojící, interiérová, filtrace F7 na přívodu, M5 na odvodu. výkon min. 850 m3/h, 300W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 80%. Zařízení dle požadavků ErP 2016/2018. Vč. integrovaných tlumičů hluku, regulačního modulu, čidla CO2 s iR senzorem. Integrovaný el. předehříváč 900W. vč opláštění. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu 300-850 m3/h. Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky.	ks	1	99870	99 870,00 Kč
02	Integrovaný el. Ohříváč 600 W	ks	1	4590	4 590,00 Kč
03	Nástěnný ovladač	ks	1	6390	6 390,00 Kč
S2	montáž VZT jednotky + mechanické kotvení	kpl	1	4650	4 650,00 Kč
04	Integrované IR čidlo CO2 - potrubní	ks	1	150	150,00 Kč
05	Protipožární kouřové čidlo - potrubní	ks	1	180	180,00 Kč
S3	Výroba + montáž boxu pro jednotku	ks	1	7290	7 290,00 Kč
	Filtrační kazety náhradní (na 5 let)	ks	40	60	2 400,00 Kč
	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY				9 367,81 Kč
	Kruhové potrubí spiro - průměr 280 mm - EXT - vč. montáže	m	1	250	250,00 Kč
	Tepelná izolace tl. 40 mm - kaučuk	m2	0,8	150	117,81 Kč
	Tepelně izolované flexi potrubí D280	m	2	250	500,00 Kč
S4	Výroba opláštění nasávacího a výfukového potrubí včetně minerální izolace 80 mm + montáž	kpl	1	4990	4 990,00 Kč
06V	Kombinovaná fasádní výústka - vertikální uspořádání	ks	1	3510	3 510,00 Kč
ZAŘÍZENÍ 01.6	VZT 01.6 - učebna / č. místnosti 304				145 417,81 Kč
POZICE	VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA				125 520,00 Kč
01.6	Rovnotlaká větrací jednotka VZT 01, volně stojící, interiérová, filtrace F7 na přívodu, M5 na odvodu. výkon min. 850 m3/h, 300W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 80%. Zařízení dle požadavků ErP 2016/2018. Vč. integrovaných tlumičů hluku, regulačního modulu, čidla CO2 s iR senzorem. Integrovaný el. předehříváč 900W. vč opláštění. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu 300-850 m3/h. Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky.	ks	1	99870	99 870,00 Kč
02	Integrovaný el. Ohříváč 600 W	ks	1	4590	4 590,00 Kč
03	Nástěnný ovladač	ks	1	6390	6 390,00 Kč
S2	montáž VZT jednotky + mechanické kotvení	kpl	1	4650	4 650,00 Kč
04	Integrované IR čidlo CO2 - potrubní	ks	1	150	150,00 Kč
05	Protipožární kouřové čidlo - potrubní	ks	1	180	180,00 Kč
S3	Výroba + montáž boxu pro jednotku	ks	1	7290	7 290,00 Kč
	Filtrační kazety náhradní (na 5 let)	ks	40	60	2 400,00 Kč
	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY				19 897,81 Kč
	Kruhové potrubí spiro - průměr 280 mm - EXT - vč. montáže	m	1	250	250,00 Kč
	Tepelná izolace tl. 40 mm - kaučuk	m2	0,8	150	117,81 Kč
	Tepelně izolované flexi potrubí D280	m	4,2	250	1 050,00 Kč
S4	Výroba opláštění nasávacího a výfukového potrubí včetně minerální izolace 80 mm + montáž	kpl	1	14970	14 970,00 Kč
06V	Kombinovaná fasádní výústka - vertikální uspořádání	ks	1	3510	3 510,00 Kč
ZAŘÍZENÍ 01.7	VZT 01.7 - učebna VV / č. místnosti 305				145 417,81 Kč
POZICE	VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA				125 520,00 Kč

atelier
TOPKLIMA s.r.o.
 Klicperova 814/2, 709 00 Ostrava
 tel./fax: 596 619 478 / 596 619 479
 IČ: 268 23 348 DIČ: CZ26823349

01.7	Rovnotlaká větrací jednotka VZT 01, volně stojící, interiérová, filtrace F7 na přívodu, M5 na odvodu. výkon min. 850 m3/h, 300W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 80%. Zařízení dle požadavků ErP 2016/2018. Vč. integrovaných tlumičů hluku, regulačního modulu, čidla CO2 s iR senzorem. Integrovaný el. předehříváč 900W. vč. opláštění. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu 300-850 m3/h. Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky.	ks	1	99870	99 870,00 Kč
02	Integrovaný el. Ohříváč 600 W	ks	1	4590	4 590,00 Kč
03	Nástěnný ovladač	ks	1	6390	6 390,00 Kč
S2	montáž VZT jednotky + mechanické kotvení	kpl	1	4650	4 650,00 Kč
04	Integrované IR čidlo CO2 - potrubní	ks	1	150	150,00 Kč
05	Protipožární kouřové čidlo - potrubní	ks	1	180	180,00 Kč
S3	Výroba + montáž boxu pro jednotku	ks	1	7290	7 290,00 Kč
	Filtrační kazety náhradní (na 5 let)	ks	40	60	2 400,00 Kč
	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY				19 897,81 Kč
	Kruhové potrubí spiro - průměr 280 mm - EXT - vč. montáže	m	1	250	250,00 Kč
	Tepelná izolace tl. 40 mm - kaučuk	m2	0,8	150	117,81 Kč
	Tepelně izolované flexi potrubí D280	m	4,2	250	1 050,00 Kč
S4	Výroba opláštění nasávacího a výfukového potrubí včetně minerální izolace 80 mm + montáž	kpl	1	14970	14 970,00 Kč
06V	Kombinovaná fasádní výústka - vertikální uspořádání	ks	1	3510	3 510,00 Kč
ZAŘÍZENÍ 01.8 - učebna VV / č. místnosti 307					145 417,81 Kč
POZICE VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA					125 520,00 Kč
01.8	Rovnotlaká větrací jednotka VZT 01, volně stojící, interiérová, filtrace F7 na přívodu, M5 na odvodu. výkon min. 850 m3/h, 300W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 80%. Zařízení dle požadavků ErP 2016/2018. Vč. integrovaných tlumičů hluku, regulačního modulu, čidla CO2 s iR senzorem. Integrovaný el. předehříváč 900W. vč. opláštění. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu 300-850 m3/h. Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky.	ks	1	99870	99 870,00 Kč
02	Integrovaný el. Ohříváč 600 W	ks	1	4590	4 590,00 Kč
03	Nástěnný ovladač	ks	1	6390	6 390,00 Kč
S2	montáž VZT jednotky + mechanické kotvení	kpl	1	4650	4 650,00 Kč
04	Integrované IR čidlo CO2 - potrubní	ks	1	150	150,00 Kč
05	Protipožární kouřové čidlo - potrubní	ks	1	180	180,00 Kč
S3	Výroba + montáž boxu pro jednotku	ks	1	7290	7 290,00 Kč
	Filtrační kazety náhradní (na 5 let)	ks	40	60	2 400,00 Kč
	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY				19 897,81 Kč
	Kruhové potrubí spiro - průměr 280 mm - EXT - vč. montáže	m	1	250	250,00 Kč
	Tepelná izolace tl. 40 mm - kaučuk	m2	0,8	150	117,81 Kč
	Tepelně izolované flexi potrubí D280	m	4,2	250	1 050,00 Kč
S4	Výroba opláštění nasávacího a výfukového potrubí včetně minerální izolace 80 mm + montáž	kpl	1	14970	14 970,00 Kč
06V	Kombinovaná fasádní výústka - vertikální uspořádání	ks	1	3510	3 510,00 Kč
ZAŘÍZENÍ 01.9 - učebna 5.A / místnost č. D2.02					140 127,81 Kč
POZICE VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA					125 520,00 Kč
01.9	Rovnotlaká větrací jednotka VZT 01, volně stojící, interiérová, filtrace F7 na přívodu, M5 na odvodu. výkon min. 850 m3/h, 300W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 80%. Zařízení dle požadavků ErP 2016/2018. Vč. integrovaných tlumičů hluku, regulačního modulu, čidla CO2 s iR senzorem. Integrovaný el. předehříváč 900W. vč. opláštění. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu 300-850 m3/h. Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky.	ks	1	99870	99 870,00 Kč
02	Integrovaný el. Ohříváč 600 W	ks	1	4590	4 590,00 Kč
03	Nástěnný ovladač	ks	1	6390	6 390,00 Kč
S2	montáž VZT jednotky + mechanické kotvení	kpl	1	4650	4 650,00 Kč
04	Integrované IR čidlo CO2 - potrubní	ks	1	150	150,00 Kč
05	Protipožární kouřové čidlo - potrubní	ks	1	180	180,00 Kč
S3	Výroba + montáž boxu pro jednotku	ks	1	7290	7 290,00 Kč
	Filtrační kazety náhradní (na 5 let)	ks	40	60	2 400,00 Kč
	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY				14 607,81 Kč
	Kruhové potrubí spiro - průměr 280 mm - EXT - vč. montáže	m	1	250	250,00 Kč
	Tepelná izolace tl. 40 mm - kaučuk	m2	0,8	150	117,81 Kč
	Tepelně izolované flexi potrubí D280	m	3	250	750,00 Kč
S4	Výroba opláštění nasávacího a výfukového potrubí včetně minerální izolace 80 mm + montáž	kpl	1	9980	9 980,00 Kč
06H	Kombinovaná fasádní výústka - horizontální uspořádání	ks	1	3510	3 510,00 Kč
ZAŘÍZENÍ 01.10 - učebna 5.B / místnost č. 2.03					135 137,81 Kč
POZICE VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA					125 520,00 Kč

atelier
TOPKLIMA s.r.o.
Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava
tel./fax: 596 816 478 / 732 232 410
IČ: 268 28 340 DIČ: CZ26828340

01.10	Rovnotlaká větrací jednotka VZT 01, volně stojící, interiérová, filtrace F7 na přívodu, M5 na odvodu. výkon min. 850 m³/h, 300W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 80%. Zařízení dle požadavků ErP 2016/2018. Vč. integrovaných tlumičů hluku, regulačního modulu, čidla CO2 s iR senzorem. Integrovaný el. předehříváč 900W. vč opláštění. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu 300-850 m³/h. Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky.	ks	1	99870	99 870,00 Kč
02	Integrovaný el. Ohříváč 600 W	ks	1	4590	4 590,00 Kč
03	Nástěnný ovladač	ks	1	6390	6 390,00 Kč
S2	montáž VZT jednotky + mechanické kotvení	kpl	1	4650	4 650,00 Kč
04	Integrované IR čidlo CO2 - potrubní	ks	1	150	150,00 Kč
05	Protipožární kouřové čidlo - potrubní	ks	1	180	180,00 Kč
S3	Výroba + montáž boxu pro jednotku	ks	1	7290	7 290,00 Kč
	Filtrační kazety náhradní (na 5 let)	ks	40	60	2 400,00 Kč
	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY				9 617,81 Kč
	Kruhové potrubí spiro - průměr 280 mm - EXT - vč. montáže	m	1	250	250,00 Kč
	Tepelná izolace tl. 40 mm - kaučuk	m2	0,8	150	117,81 Kč
	Tepelně izolované flexi potrubí D280	m	3	250	750,00 Kč
S4	Výroba opláštění nasávacího a výfukového potrubí včetně minerální izolace 80 mm + montáž	kpl	1	4990	4 990,00 Kč
06H	Kombinovaná fasádní výústka - horizontální uspořádání	ks	1	3510	3 510,00 Kč
ZARÍZENÍ 01.11	VZT 01.11 - učebna vv / místnost č. 3.02				140 127,81 Kč
POZICE	VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA				125 520,00 Kč
01.11	Rovnotlaká větrací jednotka VZT 01, volně stojící, interiérová, filtrace F7 na přívodu, M5 na odvodu. výkon min. 850 m³/h, 300W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 80%. Zařízení dle požadavků ErP 2016/2018. Vč. integrovaných tlumičů hluku, regulačního modulu, čidla CO2 s iR senzorem. Integrovaný el. předehříváč 900W. vč opláštění. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu 300-850 m³/h. Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky.	ks	1	99870	99 870,00 Kč
02	Integrovaný el. Ohříváč 600 W	ks	1	4590	4 590,00 Kč
03	Nástěnný ovladač	ks	1	6390	6 390,00 Kč
S2	montáž VZT jednotky + mechanické kotvení	kpl	1	4650	4 650,00 Kč
04	Integrované IR čidlo CO2 - potrubní	ks	1	150	150,00 Kč
05	Protipožární kouřové čidlo - potrubní	ks	1	180	180,00 Kč
S3	Výroba + montáž boxu pro jednotku	ks	1	7290	7 290,00 Kč
	Filtrační kazety náhradní (na 5 let)	ks	40	60	2 400,00 Kč
	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY				14 607,81 Kč
	Kruhové potrubí spiro - průměr 280 mm - EXT - vč. montáže	m	1	250	250,00 Kč
	Tepelná izolace tl. 40 mm - kaučuk	m2	0,8	150	117,81 Kč
	Tepelně izolované flexi potrubí D280	m	3	250	750,00 Kč
S4	Výroba opláštění nasávacího a výfukového potrubí včetně minerální izolace 80 mm + montáž	kpl	1	9980	9 980,00 Kč
06H	Kombinovaná fasádní výústka - horizontální uspořádání	ks	1	3510	3 510,00 Kč
ZARÍZENÍ 01.12	VZT 01.12 - učebna 3.tř / místnost č. 3.03				140 127,81 Kč
POZICE	VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA				125 520,00 Kč
01.10	Rovnotlaká větrací jednotka VZT 01, volně stojící, interiérová, filtrace F7 na přívodu, M5 na odvodu. výkon min. 850 m³/h, 300W/230V 50Hz, protiproudý deskový výměník tepla s účinností min. 80%. Zařízení dle požadavků ErP 2016/2018. Vč. integrovaných tlumičů hluku, regulačního modulu, čidla CO2 s iR senzorem. Integrovaný el. předehříváč 900W. vč opláštění. Řízení průtoku vzduchu v rozsahu 300-850 m³/h. Akustický výkon do okolí při běžném provozu max 40 dB(A) v 1 m od jednotky.	ks	1	99870	99 870,00 Kč
02	Integrovaný el. Ohříváč 600 W	ks	1	4590	4 590,00 Kč
03	Nástěnný ovladač	ks	1	6390	6 390,00 Kč
S2	montáž VZT jednotky + mechanické kotvení	kpl	1	4650	4 650,00 Kč
04	Integrované IR čidlo CO2 - potrubní	ks	1	150	150,00 Kč
05	Protipožární kouřové čidlo - potrubní	ks	1	180	180,00 Kč
S3	Výroba + montáž boxu pro jednotku	ks	1	7290	7 290,00 Kč
	Filtrační kazety náhradní (na 5 let)	ks	40	60	2 400,00 Kč
	ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY				14 607,81 Kč
	Kruhové potrubí spiro - průměr 280 mm - EXT - vč. montáže	m	1	250	250,00 Kč
	Tepelná izolace tl. 40 mm - kaučuk	m2	0,8	150	117,81 Kč
	Tepelně izolované flexi potrubí D280	m	3	250	750,00 Kč
S4	Výroba opláštění nasávacího a výfukového potrubí včetně minerální izolace 80 mm + montáž	kpl	1	9980	9 980,00 Kč
06H	Kombinovaná fasádní výústka - horizontální uspořádání	ks	1	3510	3 510,00 Kč
DODÁVKA	OSTATNÍ PRÁCE				319 946,76 Kč
	STAVEBNÍ PRÁCE				168 520,00 Kč
S1.1	prostup obvodovou konstrukcí DN 300	ks	24	3900	93 600,00 Kč
	Přesun otopného tělesa a přesun rozvodů vytápění	kpl	1	25000	25 000,00 Kč

TOPKLIMA s.r.o.
 Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava
 tel./fax: 588 618 478 - 732 232 410
 IČ: 268 23 340 - DIČ: CZ26823349

	Dočasná demontáž otopného tělesa, zpětná montáž, vypuštění a napuštění topné větve popř. celého systému vytápění)	kpl	1	17500	17 500,00 Kč
	Úprava stávajícího nábytku	kpl	1	6500	6 500,00 Kč
	Výmalba po montáži	m2	288	90	25 920,00 Kč
	INSTALAČNÍ MATERIÁL				18 840,00 Kč
	spojovací a těsnicí materiál	kpl	12	1450	17 400,00 Kč
	nátěr	kpl	12	120	1 440,00 Kč
	ELEKTROINSTALACE				63 500,00 Kč
E1 + E2	samostatná PD	kpl	1	63500	63 500,00 Kč
	ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU				35 499,76 Kč
	Zprovoznění jednotky, revize, odzkoušení	kpl	12	2500	30 000,00 Kč
	Měření hlučnosti - pokud bude vyžadováno	kpl	1	5499,76	5 499,76 Kč
	DOPRAVA				33 587,00 Kč
	doprava	kpl	1	19500	19 500,00 Kč
	lešení, plošina	kpl	1	14087	14 087,00 Kč
	CELKEM				1 989 780,00 Kč

atelier
TOPKLIMA s.r.o.
 Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava
 tel./fax: 596 919 473 • 732 232 410
 IČ: 268 23 349 • DIČ: CZ26823349

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **139275972-283800-210615143104**, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Eva Skalíková**

Vystavil: **Obec Horní Bečva**

Pracoviště: **Obec Horní Bečva**

V Horní Bečvě dne 15.06.2021



139275972-283800-210615143104