

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: S19-033-0041

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Obec Podolí
Sídlo: Podolí 1, 664 03 Podolí
IČO: 00282332
Zastoupená Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou obce
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 212269343/0300
Telefon: +420 545 220 006

Za zhotovitele oprávnění jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních [REDACTED]

Ve věcech technických [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I. Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 25.5.2018 **Smlouvu o dílo č. S19-033-0041** (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla: „III/37370 PODOLÍ PRŮTAH“ v rozsahu a specifikaci čl. I a II smlouvy. Dne 25. 9. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě, na základě kterého byla stanovena nová cena díla a došlo ke změně a termínu dokončení a předání díla.

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 2“).

Zdůvodnění:

1/ změna rozsahu díla. Průběžné požadavky objednatele, včetně nutné změny zadání stavby:

- OS 301.5 – snížení kanalizace u RD č.p. 251,
- OS 102.4 – výstavba opěrné zídky za zastávkou,
- OS 102.5 – vybudování sběrného místa pro odpady s povrchem ze zámkové dlažby,
- OS 102.6 – výstavba opěrné zídky u gabionové zdi,
- OS 102.7 – přeložka kabelů VIVO, přeložka vodovodu, výměna a výšková úprava poklopů, úprava kanalizačních šachet,
- OS 102.8 – oprava výústního objektu kanalizace,
- OS 102.10 – zpevnění cesty k trafostanici,
- OS 102.11 – zpevnění cesty nad gabionovou zdí,
- OS 102.12 – osazení odvodňovacích žlabů s připojením na kanalizaci + výměna poškozených obrub,
- OS 102.13 – navýšení asfaltobetonové plochy v místě ZÚ,

- OS 102.14 – vybudování vjezdu u č.p. 83,
 OS 401 – 1ks stožáru veřejného osvětlení.

Hodnota dodatečných prací byla zhotovitelem vyčíslena v celkové výši **982 856,70 Kč bez DPH**, rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (příloha č. 1).

2/ změna termínů.

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek v růstávajícím zimním období nelze provádět betonářské práce, položky zajištění základů domu č.p. 105 a provedení opravy oplocení č.p. 183, 184, 186 a 187 (OS 102.1 Chodníky podél komunikace od ZÚ po křížení s místní komunikací km 0,130) tedy nemohou být provedeny ve sjednaném termínu. Smluvní strany se s odkazem na ustanovení čl. VI., odst. 10 smlouvy dohodly na přerušení prací od 12.12.2018. Práce na díle budou opět zahájeny podle aktuálních klimatických podmínek, předpoklad konec 02/2019.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a další rozsáhlé vícepráce dle bodu 1/ tohoto článku dochází po dohodě smluvních stran ke změně závazných termínů. Kompletní stavba včetně dohodnutých změn a víceprací dle dodatku č. 1 a 2 bude dokončena a předána v dílčích termínech do 31.5.2019.

3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany, v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy, dohodly na změně smlouvy v částech:

ČLÁNEK VI. LHŮTY PLNĚNÍ

Ve článku VI Lhůty plnění se ruší ustanovení odst. 1 v celém rozsahu a nahrazuje novým, které zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění:

1.1 Převzetí prostoru staveniště **do 15 dnů od uzavření smlouvy.**

1.2. Dokončení a předání stavby a díla bude realizováno v těchto lhůtách:

1.2.1. Dokončení a předání stavby vyjma zajištění základů domu a provedení opravy oplocení dle smlouvy o dílo, dokončení a předání stavby dle dodatku č. 1 ke smlouvě, dokončení a předání stavby dle dodatku č. 2 (OS 301.5, OS 102.7, OS 102.12, OS 102.13, OS 102.14, OS 401.3) ke smlouvě: **do 21. 12. 2018.**

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů, předání bankovní záruky: **do 30 dnů od dokončení a předání stavby.**

Předání a převzetí geometrických plánů **do 60 dnů od dokončení a předání stavby.**

1.2.2. Zajištění základů domu a provedení opravy oplocení, dokončení a předání stavby dle dodatku č. 2 (ostatní OS) ke smlouvě: **do 45 dnů od vyzvání zhotovitele k opětovnému zahájení stavby.**

Předání a převzetí díla **do 30 dnů od dokončení a předání stavby.**

ČLÁNEK VII. CENA DÍLA

Ve článku VII. Cena díla, v souladu s ustanoveními článku XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY mění cena díla. Odstavec 1 se ruší v plném znění a nahrazuje se novým odstavcem, který zní:

1. Cena díla:

Cena díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 9 563 172,76 Kč

Cena za provedení dodatečných prací a změn dle tohoto dodatku 982 856,70 Kč

Nová cena díla činí bez DPH 10 546 029,46 Kč

DPH 21% 2 214 666,18 Kč

Nová cena díla včetně DPH

12 760 695,64 Kč

II. Ostatní ujednání


1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou potvrzených výtiscích.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Podolí na svém zasedání č. 10/2018 dne 11.12.2018, usnesením č. 2/10/2018.

Příloha: č. 1 změnový ROZPOČET

V Podolí dne 19.12.2018
Objednatel:

V Brně dne 18-12-2018
Zhotovitel:

Ing. Vítězslav Eliáš
starosta obce



Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

hotovo k 21.12.2018

hotovo k 31.5.2019

Soupis objektů s DPH

Stavba:III/37370 - Podolí průtah, OBEC

Odbytová cena: 982 856,70

OC+DPH: 1 189 256,61

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
OS 301.5	Snížení kanalizace u RD čp. 251	16 239,00	3 410,19	19 649,19
OS 102.4	Opěrná zídka za zastávkou	66 888,57	14 046,60	80 935,17
OS 102.5	Sběrné místo pro odpady	164 625,10	34 571,27	199 196,37
OS 102.6	Opěrná zídka u gabionové zdi	81 716,68	17 160,50	98 877,18
OS 102.7	Přeložky VIVO, přeložka vodovodu, výměna a výšková úprava poklopů, úprava	234 452,81	49 235,09	283 687,90
OS 102.8	Výustní objekt kanalizace	149 664,39	31 429,52	181 093,91
OS 102.10	MK k trafostanici	72 637,17	15 253,81	87 890,98
OS 102.11	Komunikace nad gabionovou zdí	111 995,62	23 519,08	135 514,70
OS 102.12	Odvodňovací žlab č.p. 107 + výměna poškozených obrub	30 824,27	6 473,10	37 297,37
OS 102.13	Navýšení plochy balené na ZU	18 413,09	3 866,75	22 279,84
OS 102.14	Vjezd č.p. 83	6 600,00	1 386,00	7 986,00
OS 401.3	Veřejné osvětlení	28 800,00	6 048,00	34 848,00

Nové položky jsou oceněny dle ceníku OTSKP v cenové úrovni 03/2017 a upraveny dle vzorce v souladu s SoD čl. 5.2

odšlápný zápis
ČR - 620 00 Brno, Jáhová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

SWIETELSKY
stavební s.r.o.

OBEC PODOLÍ
664 03 PODOLÍ 1
IČ 00282332
DIČ CZ00282332

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC
číslo a název SO SO 301 Kanalizační přípojky
číslo a název rozpočtu: OS 301.5 Snížení kanalizace u RD čp. 251

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlušina	T	5,400	70,00	378,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				378,00
1			Zemní práce				
2	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I výkop ryh kanalizačních přípojek pro svody včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele	M3	3,000	980,00	2 940,00
3	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp z nakupovaných materiálů	M3	3,000	791,00	2 373,00
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3,000	16,00	48,00
1			Zemní práce				5 361,00
8			Potrubí				
5	2-HZS2221		Koordinace (PŘELOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ)	HOD	35,000	300,00	10 500,00
8			Potrubí				10 500,00
			Celkem				16 239,00

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC
číslo a název SO SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
číslo a název rozpočtu: OS 102.4 Opěrná zídka za zastávkou

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlušina	T	14,000	70,00	980,00
0			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				980,00
1			Zemní práce				
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I výkop rýh pro betonové základy	M3	5,000	980,00	4 900,00
			včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,000	16,00	80,00
1			Zemní práce				4 980,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	966166	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM odstranění a odvoz na skládku	M3	2,700	2 770,00	7 479,00
5	32712		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH štípané tvarovky betonové šedé tl. 190 mm vč. bet stříšky	M3	4,500	10 889,66	49 003,45
6	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	22,000	202,10	4 446,12
9			Ostatní konstrukce a práce				60 928,57
			C e l k e m				66 888,57

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC
číslo a název SO SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
číslo a název rozpočtu: OS 102.5 Sběrné místo pro odpady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlušina	T	88,000	70,00	6 160,00
0			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				6 160,00
1			Zemní práce				
2	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění a odvoz na skládku	M	16,000	87,00	1 392,00
3	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM včetně odvozu na skládku	M3	62,000	491,00	30 442,00
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	62,000	16,00	992,00
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	55,000	15,00	825,00
1			Zemní práce				33 651,00
5			Komunikace				
6	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vrstva ŠDa, tl. 120 mm	M2	66,000	150,00	9 900,00
7	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM bet. dlažba přírodní 20x10x8cm do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm	M2	33,000	495,00	16 335,00
5			Komunikace				26 235,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
8	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	13,000	455,00	5 915,00
9	32712		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH štípané tvarovky betonové šedé tl. 190 mm vč. bet stříšky	M3	7,600	10 889,66	82 761,38
10	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	49,000	202,10	9 902,72
9			Ostatní konstrukce a práce				98 579,10
			C e l k e m				164 625,10

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37370 Podolí průtah, OBEC
číslo a název SO SO 102 Chodníky a parkovací stání podél komunikace
číslo a název rozpočtu: OS 102.6 Opěrná zídka u gabionové stěny

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlušina	T	14,000	70,00	980,00
0			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				980,00
1			Zemní práce				
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I výkop rýh pro betonové základy	M3	5,000	980,00	4 900,00
			včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,000	16,00	80,00
1			Zemní práce				4 980,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	32712		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH bednicí tvarovky přírodní hladké šedé tl. 400 mm vč. hlavy ztraceného bednění	M3	6,400	10 889,66	69 693,79
5	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	30,000	202,10	6 062,89
9			Ostatní konstrukce a práce				75 756,68
			C e l k e m				81 716,68

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	III/37370	Podolí průtah, OBEC
číslo a název SO	SO 401.3	Veřejné osvětlení
číslo a název rozpočtu:		

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1	210 20-2013		Světadlo LED pro osvětlení komunikací z tlakového hliníku, 36W, LED32, 350mA, 3000K, IP66, přepětová ochrana10kV, barva AKZO 900, optika viz. výpočet	ks	1,000	13 000,00	13 000,00
2			Úprava světla-ztmívání pomocí DRIVERU	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
3			Zábрана hrotová na pr.133 atyp Z	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
4			Plošina, pomocné stavební práce	hod	8,000	950,00	7 600,00
Celkem							28 800,00

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

III/37370
SO 102
OS 102.7

Podolí průtah, OBEC
Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Přeložky VIVO, přeložka vodovodu, výměna a výšková úprava poklopů, úprava kanalizačních šachet

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
8			Potrubí				
1	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ výměna kanalizačních poklopů D400	KUS	2,000	8 280,00	16 560,00
2	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ K2 poklop litinový DN 315 do teleskopu	KUS	3,000	8 280,00	24 840,00
			Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu				
3	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ stávající kanalizační šachty	KUS	13,000	1 870,00	24 310,00
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8			Potrubí				65 710,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ Výměna přechodové skruže za zákrytovou desku	M	4,000	1 834,56	7 338,25
5	Mat	ceniková cena PREFA	TZK-Q.1 100-63/17 - zákrytová deska	KUS	4,000	3 070,00	12 280,00
6	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ Výměna přechodové skruže	M	1,000	1 834,56	1 834,56
7	2-HZS2221		Koordinace - PŘELOŽKA VODOVODU (RUČNÍ ODKOP, ZÁSYP V BLÍZKOSTI IS)	HOD	128,000	300,00	38 400,00
8			PŘELOŽKY KABELU VIVO (přefakturace nákladů)	KPL	1,000	30 520,00	30 520,00
9	96616	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU odstranění přechodové skruže, vodoměrné šachty 2ks odstranění a odvoz na skládku	M3	10,000	4 610,00	46 100,00
10	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU bourací a zemní práce při vodovodních uzávěrech	M3	7,000	4 610,00	32 270,00
9			Ostatní konstrukce a práce				168 742,81
			C e l k e m				234 452,81

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

III/37370

Podolí průtah, OBEC

číslo a název SO

SO 102

Chodníky a parkovací stání podél komunikace

číslo a název rozpočtu:

OS 102.8

Výustní objekt

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlušina zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	27,000	70,00	1 890,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				1 890,00
		1	Zemní práce				
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	15,000	16,00	240,00
		1	Zemní práce				240,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				
3	124938		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. III. ODVOZ DO 20KM	M3	15,000	987,92	14 818,76
4	467384		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 (B30) VČET VÝŽT	M3	3,200	6 121,75	19 589,61
5	452123		PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C16/20 (B20)	M3	8,600	5 925,54	50 959,66
6	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	8,900	4 453,97	39 640,31
7	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	168,000	74,56	12 526,05
8	03770		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				147 534,39
			C e l k e m				149 664,39

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

III/37370
SO 102
OS 102.10

Podolí průtah, OBEC
Chodníky a parkovací stání podél komunikace
MK k trafostanici

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlšina zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	51,480	70,00	3 603,60
0			Všeobecné konstrukce a práce				
							3 603,60
1			Zemní práce				
2	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM odstranění a odvoz na skládku cesta k trafostanici	M3	23,400	600,00	14 040,00
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	23,400	16,00	374,40
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	15,000	15,00	225,00
1			Zemní práce				
							14 639,40
5			Komunikace				
5	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU TL. DO 150MM vrstva ŠD, tl. 150 mm	M2	30,000	165,00	4 950,00
6	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EKM 0,2 kg/m2	M2	159,000	11,77	1 871,84
7	574A56		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 60MM vrstva ACO 11, tl. 60 mm	M2	159,000	275,68	43 832,33
5			Komunikace				
							50 654,17
8			Potrubí				
8	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ stávající kanalizační šachty 2x k trafostanici - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000	1 870,00	3 740,00
8			Potrubí				
							3 740,00
			C e l k e m				
							72 637,17

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

III/37370
SO 102
OS 102.11

Podolí průtah, OBEC
Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Komunikace nad gabionovou zdí

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlušina zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	142,648	70,00	9 985,36
0			Všeobecné konstrukce a práce				9 985,36
1			Zemní práce				
3	113326		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM odstranění a odvoz na skládku cesta nad gabion.zdí	M3	59,500	600,00	35 700,00
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele	M3	5,340	980,00	5 233,20
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	64,840	16,00	1 037,44
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	180,000	15,00	2 700,00
1			Zemní práce				44 670,64
5			Komunikace				
8	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU TL. DO 150MM vrstva ŠD, tl. 150 mm cesta nad gabion.zdí	M2	180,000	165,00	29 700,00
9	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EKM 0,2 kg/m2	M2	55,000	11,77	647,49
10	574A56		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 60MM vrstva ACO 11, tl. 60 mm	M2	55,000	275,68	15 162,13
5			Komunikace				45 509,62
9			Ostatní konstrukce a práce				
18	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Výměna poškozených obrub, MK za gabion.zdí, vjezdy	M	26,000	455,00	11 830,00
9			Ostatní konstrukce a práce				11 830,00
			C e l k e m				111 995,62

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:III/37370
SO 102
OS 102.12Podolí průtah, OBEC
Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Odvodňovací žlab č.p. 140 + výměna poškozených ohrub

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlušina zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	7,320	70,00	512,40
0			Všeobecné konstrukce a práce				
			512,40				
1			Zemní práce				
2	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění a odvoz na skládku	M	30,000	87,00	2 610,00
3	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III výkop pro zřízení přípojek UV včetně odvozu a likvidace případného přebytečného výkopku v režii zhotovitele	M3	2,400	980,00	2 352,00
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp rýh přípojek UV původním výkopkem	M3	2,200	320,00	704,00
1			Zemní práce				
			5 666,00				
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Výměna poškozených ohrub	M	30,000	455,00	13 650,00
6			ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MRŽÍ liniový žlab únosnost roštu C250 včetně dodávky a osazení liniového žlabu a napojení na kanalizaci				
6	93551		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	4,000	2 592,00	10 368,00
7	87133			M	2,000	313,94	627,87
9			Ostatní konstrukce a práce				
			24 645,87				
			C e l k e m				
			30 824,27				

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:III/37370
SO 102
OS 102.13Podolí průtah, OBEC
Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Navýšení plochy balené na ZU

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina, kamenivo, hlušina zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	6,037	70,00	422,60
		0	Všeobecné konstrukce a práce				422,60
		1	Zemní práce				
2	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM tl. 50mm odstranění a odvoz na skládku	M3	2,516	1 402,90	3 529,00
		1	Zemní práce				3 529,00
		5	Komunikace				
3	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EKM 0,2 kg/m2	M2	50,310	11,77	592,28
4	574A56		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 60MM vrstva ACO 11, tl. 60 mm	M2	50,310	275,68	13 869,21
		5	Komunikace				14 461,49
			C e l k e m				18 413,09

Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

III/37370
SO 102
OS 102.14

Podolí průtah, OBEC
Chodníky a parkovací stání podél komunikace
Vjezd č.p. 83

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
5			Komunikace				
8	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU TL. DO 150MM vrstva ŠD. tl. 150 mm	M2	40,000	165,00	6 600,00
5			Komunikace				6 600,00