

20 12 10 5 T 1

**Dodatek č. 1 k
Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností**

**Číslo smlouvy objednatele: 2012105T
Číslo smlouvy zhotovitele:**

VÝTISK: 1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento Dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

- (1) **Liberecký kraj**
Se sídlem: U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČ: 70891508
DIČ: CZ708 915 08
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec
číslo účtu: 19 – 7964200287/0100
Jednající: Martinem Půtou – hejtmanem

který na základě Mandátní smlouvy č. OLP/326/2011 zastupuje:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
IČ : 70946078
DIČ: CZ70946078
Jednající: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86
(dále jen „**Objednatel**“)

a

- (2) **Skanska a.s.**
se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Richter, obchodní náměstek závodu Čechy – východ a
Ing. Tomáš Šulc, vedoucí střediska závodu Čechy – východ, oba na základě pověření
P/1423/2011 ze dne 29.6.2011
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, a.s.,
č.ú.: 2038057001/2600
Zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2012 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností pro stavbu „**Most ev. č. 26817-1 (Most přes potok v osadě Těšnov)**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen mj. zajistit pro Objednatele realizační dokumentaci stavby (dále jen „**RDS**“) včetně výkazu výměr (dále jen „**VV**“), která podléhá odsouhlasení Objednatelem. V rámci kontroly Objednatele RDS a VV předložené Zhotovitelem byly zjištěny změny spočívající ve snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba neprovedení Méněprací a potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu a v nepřípustném prodloužení původně předpokládané doby výstavby a narušení celého harmonogramu provázanosti s ostatními stavbami.
4. Smluvní strany konstatují, že s účinností od 1.1.2013 se mění sazba DPH z 20% na 21%, z tohoto důvodu se mění částka DPH a celková cena díla včetně DPH.
5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I odst. 2,3,4 Dodatku se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY


1. Čl. III odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:
Cena bez DPH: **3 330 684,- Kč**
(slovy: tři miliony tři sta třicet tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých)
DPH 21%: **699 443,- Kč**
(slovy: šest set devadesát devět tisíc čtyři sta čtyřicet tři korun českých)
Cena včetně DPH: **4 030 127,- Kč**
(slovy: čtyři miliony třicet tisíc sto dvacet sedm korun českých)“
2. Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje stejně označeným textem, který tvoří součást Dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti výtiscích, přičemž objednatel obdrží čtyři výtisky a zhotovitel dva výtisky.
3. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne: **12 -06- 2013**

za objednatele:




Ing. Jan Růžička, ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (591)

V Praze dne: **07 -06- 2013**

za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Richter
ON závodu Čechy - východ
Skanska a.s.



Ing. Tomáš Šulc
vedoucí střediska závodu Čechy -
východ
Skanska a.s.

Prověřil a doporučil k podpisu

Podpis

Datum

12.6.2013

12.6.2013

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby:		Most ev. č. 26817-1 (Most přes potok v osadě Těšnov)	
Číslo stavby:			
Investor (objednatel):		Krajská správa Libereckého kraje, příspěvková organizace	
Projektant (zpracovatel):		Pontex s.r.o.	
Zhotovitel stavby:			
CÚ		2011	
Datum			
Název souhrnných částí		Cena (Kč)	
A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
	Most ev. č. 26817-1 (Most přes potok v osadě Těšnov)	2 941 446,81	3 559 151
STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM		2 941 447	3 559 151
B Technologická část stavby (provozní soubory)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Číslo souboru	Název souboru	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
		neoceňuje se	
TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM		0	0
C Projektová dokumentace pro realizaci stavby		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Název dokumentace	Jednotka	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Průzkumy a zaměření Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) Výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení (SP)		neoceňuje se	
Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených zadávací dokumentací.	kpl	112 066	135 600
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.	kpl	37 025	44 800
Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zanesení do BMS	kpl	33 016	39 949
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM		182 107	220 349
D Zeměměřická měření		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Činnost	Jednotka	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.	kpl	28 016	33 899

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora.		kpl	28 016	33 899
ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM			56 032	67 799
E Náklady na umístění stavby			Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Činnost	Jednotka		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, – náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště – staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, – kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby - dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a pod.)	kpl	115 066	139 230	
Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.				
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).				
Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.				
Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.				
Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní údržby.				
NAKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM			115 066	139 230
F Ostatní náklady			Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Činnost	Jednotka		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Publicita – identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace objednatele		neoceňuje se		
Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický průzkum, zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou, archeologický dohled a pod.)	kpl	36 032	43 599	
Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě		neoceňuje se		
OSTATNÍ NAKLADY - CELKEM			36 032	43 599
NÁKLADY CELKEM			3 330 684	4 030 127

POZNÁMKA: Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

Stavba : Most ev.č. 26817-1 (Most přes potok v osadě Těšnov)
 číslo a název SO: SO 201 Most ev.č. 26717-1
 číslo a název rozpočtu: -

úplný odpočet	nová položka
částečný odpočet	částečný připočet

Poř.	Kód	Název položky	VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
č. pol.	položky		Výměra	Jed.	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3				
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>zemina</i>	454,6	M3	220,0	100 005,4
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>sut' beton, kámen, ocel</i>	209,8	T	150,0	31 473,2
3	014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>sut' asfalt</i>	143,7	T	250,0	35 914,5
4	R00901	DIO <i>během stavby + definitivní</i>	1,0	KPL	167 000,0	167 000,0
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
	1	Zemní práce				
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	5,0	M2	44,2	220,8
6	11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAREŽŮ	3,0	KUS	841,9	2 525,6
7	11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PAREŽŮ D DO 0,5M	3,0	KUS	396,8	1 190,4
8	113138	ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	43,1	M3	576,6	24 870,3
9	113338	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	36,7	M3	576,6	21 145,7
10	11512	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN	720,0	HOD	76,3	54 900,0
11	11527	PŘEVOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	20,0	M	1 180,3	23 606,2
12	12421	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR III S ODVOZEM DO 20KM <i>vyčištění koryta od náplav vč. veškeré manipulace, odvozu na skládku a poplatku za skládku</i>	120,0	M3	467,4	56 083,2
13	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM DO 20KM	454,6	M3	378,3	171 972,9
14	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	426,5	M3	650,0	277 244,5
15	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH <i>po dobu výstavby mostu, zřízení a odstranění</i>	20,0	M3	1 272,5	25 449,6
16	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	5,2	M3	224,3	1 168,4
	1	Zemní práce				
	2	Základy				
17	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) <i>betonové prahy</i>	3,5	M3	4 100,0	14 432,0
18	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	0,0	T	21 000,0	0,0
	2	Základy				
	3	Svislé konstrukce				
19	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) <i>kompletní provedení říms</i>	7,8	M3	10 400,0	81 432,0
20	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505 <i>vč. PKO</i>	1,1	T	21 000,0	22 680,0
21	R317001	KOTVY ŘÍMS TALÍŘOVÉ	9,0	KUS	1 046,0	9 414,0
22	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) <i>úhlové zdi</i>	33,0	M3	5 200,0	171 652,0
23	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505	3,5	T	21 000,0	73 710,0
24	389325	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	45,9	M3	10 550,0	484 034,0
25	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505	6,0	T	21 000,0	126 000,0
	3	Svislé konstrukce				
	4	Vodorovné konstrukce				
26	451211	PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO	8,4	M3	2 800,0	23 520,0
27	451312	PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	25,3	M3	3 600,0	91 010,7
28	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTI	0,0	T	21 000,0	0,0
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	16,4	M3	5 500,0	90 200,0
	4	Vodorovné konstrukce				
	5	Komunikace				
30	561431	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR I TL DO 150MM	165,5	M2	213,7	35 372,3
31	58333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	0,0	M2	123,0	0,0
32	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	155,0	M2	159,5	24 722,5
33	574132	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM	259,9	M2	208,0	54 050,9
34	574151	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 60MM	188,3	M2	312,0	58 734,0
35	58241	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	0,0	M2	5 395,2	0,0

36	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 100MM	176,5	M2	520,0	91 780,0
		5 Komunikace				
		7 Přidružená stavební výroba				
37	711132	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	77,7	M2	701,6	54 485,5
38	711311	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	179,9	M2	152,4	27 413,9
39	711452	IZOL MOST POD VOZOVKOU ASF PÁSY S PEČET VRST	35,3	M2	950,9	33 529,1
40	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 2 vrstvy	179,9	M2	136,8	24 610,4
41	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR PROTI ÚČINKŮM CHLR	11,6	M2	159,9	1 858,5
		7 Přidružená stavební výroba				
		8 Potrubí				
42	87626	CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	29,1	M	120,0	3 492,0
		8 Potrubí				
		9 Ostatní konstrukce a práce				
43	911732	OCEL ZÁBR SVOD JEDNOSTR SVIS VYPLŇ SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOREM	0,0	M	4 469,0	0,0
44	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	43,6	M3	1 502,9	65 550,9
45	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	24,6	M3	1 818,1	44 769,4
46	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	15,8	M3	4 482,0	70 671,7
47	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	2,3	T	2 698,3	6 106,3
48	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL	16,0	M	180,4	2 886,1
49	R9140001	DEMONTÁŽ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ TABULE DŘEVĚNÉ	1,0	KUS	272,0	272,0
50	R9140002	DEMONTÁŽ TURISTICKÉ ZNAČKY - UKAZATEL	1,0	KUS	163,0	163,0
51	R9140003	ZPĚTNÁ MONTÁŽ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ TABULE DŘEVĚNÉ	1,0	KUS	435,0	435,0
52	R9140004	ZPĚTNÁ MONTÁŽ TURISTICKÉ ZNAČKY - UKAZATEL	1,0	KUS	326,0	326,0
53	R99001	LETOPOČET STAVBY	1,0	KUS	6 175,0	6 175,0
54	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	2,0	KUS	5 132,0	10 264,0
		9 Ostatní konstrukce a práce				
		DIO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ NA VYASFALTOVÁNÍ OBJÍZDNÝCH TRAS				
55	113728	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLAD KSS LK <i>o místě provedení objízdě trasy rozhodne investor a položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora</i>	0,0	M3	650,0	0,0
56	572212	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 <i>o místě provedení objízdě trasy rozhodne investor a položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora</i>	0,0	M2	14,7	0,0
57	574142	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 50MM <i>o místě provedení objízdě trasy rozhodne investor a položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora</i>	0,0	M2	260,0	0,0
		DIO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ NA VYASFALTOVÁNÍ OBJÍZDNÝCH TRAS				
		N Nové požloky				
101	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	6,2	M2	300,0	1 872,0
102	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM <i>Kompletní se svislou výplní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO</i>	28,5	M	4 690,0	133 665,0
103	91910	REZANA SPÁRA S ASFALTOVOU ZÁLIVKOU <i>15x20 mm - v obrušné vrstvě vozovky</i>	15,0	M	180,0	2 691,0
104	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM <i>Napojení</i>	24,5	M	110,0	2 695,0
		Nové požloky				
		Celkem				2 941 446,8