

20 12 11 1 T/D1

**Dodatek č. 1 k
Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností**

**Číslo smlouvy objednatele: 2012111T
Číslo smlouvy zhotovitele: 202201**

VÝTISK: 1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento Dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

(1) Liberecký kraj

Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ708 915 08

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19 – 7964200287/0100

Jednající: Martinem Půtou - hejtmanem

který na základě Mandátní smlouvy č. OLP/326/2011 zastupuje:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ : 70946078

DIČ: CZ70946078

Jednající: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) Silnice Jičín a.s.

se sídlem: Hradecká 415, 506 33 Jičín

IČ: 465 04 788

DIČ: CZ46504788

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 640

Za kterou jedná:

Ing. Václav Kučera, místopředseda představenstva a.s.

Karel Lupoměský, člen představenstva a.s.

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Miloš Janata, obchodní náměstek,

tel. 495 847 105, fax 495 847 141, mobil 724 046 161, milos.janata@silnicejc.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jičín, číslo účtu 9203-541/0100

Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 640.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2012 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností pro stavbu „**Oprava mostu ev. č. 28711-2 Rychnov ŽMP**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen mj. zajistit pro Objednatele realizační dokumentaci stavby (dále jen „**RDS**“) včetně výkazu výměr (dále jen „**VV**“), která podléhá odsouhlasení Objednatelem. V rámci kontroly Objednatele RDS a VV předložené Zhotovitelem byly zjištěny změny spočívající ve snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba neprovedení Méněprací a potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu a v nepřípustném prodloužení původně předpokládané doby výstavby a narušení celého harmonogramu provázanosti s ostatními stavbami.
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I odst. 2 Dodatku se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:
Cena bez DPH: **2 675 114,- Kč**
(slovy: dvamilionyšestsetšedesátpěttisícstočtrnáctkorunčeských)
DPH 20%: 535 022,- Kč
(slovy: pětsetřicetpěttisícdvacetdvakorunčeských)
Cena včetně DPH: **3 210 136,- Kč**
(slovy: třimilionydvěstědesettisícstotřicetšestkorunčeských)“
2. Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje stejně označeným textem, který tvoří součást Dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a zhotovitel dva výtisky.
3. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne: 18.12.2012


V Jičíně dne: 18.12.2012

za objednatele:

za zhotovitele:


Ing. Jan Růžička, ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (561)


Ing. Václav Kučera,
místopředseda představenstva
Silnice Jičín a.s.


za zhotovitele:
Karel Lupoměský
člen představenstva
Silnice Jičín a.s.

SILNICE JIČÍN a. s.
Hradecká 415
506 33

Proveřil a doporučil k podpisu:

Podpis

Datum

18.12.2012

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby:		Oprava mostu ev. č. 28711-2 Rychnov ZMP	
Číslo stavby:			
Investor (objednatel):		Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace	
Projektant (zpracovatel):			
Zhotovitel stavby:		Silnice Jičín a.s.	
CÚ		2010	
Datum			
Název souhrnných částí		Cena (Kč)	
A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO 201	Rekonstrukce mostu	2 317 817	2 781 380
SO 301	Přeložka vodovodu	147 297	176 756
STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM		2 465 114	2 958 136
B Technologická část stavby (provozní soubory)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Číslo souboru	Název souboru	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
PS		neoceňuje se	
TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM		0	0
C Projektová dokumentace pro realizaci stavby		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Název dokumentace		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Průzkumy a zaměření		Neoceňuje se	
Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)			
Výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení (SP)			
Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených zadávací dokumentací.		15 000	18 000
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.		10 000	12 000
Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zanesení do BMS		15 000	18 000
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM		40 000	48 000
D Zeměměřická měření		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Činnost		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.		25 000	30 000

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora.		20 000	24 000
ZEMĚMĚRICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM		45 000	54 000
E	Náklady na umístění stavby	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
	Činnost	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
	Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. – náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště – staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, – kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby	95 000	114 000
	Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.		
	Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).		
	Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.		
	Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.		
	Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní údržby.		
NAKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM		95 000	114 000
F	Ostatní náklady	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
	Činnost	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
	Publicita – identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace objednatele	Neoceňuje se	
	Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický průzkum, zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou, archeologický dohled a pod.)	30 000	36 000
	Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze	Neoceňuje se	
OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM		30 000	36 000
NÁKLADY CELKEM		2 675 114	3 210 136

POZNÁMKA: Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

1.1 Rekonstrukce mostu -AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝKAZ				úplný odpočet		nová položka
stavby: Oprava mostu ev.č.28711-2 Rychnov				částečný odpočet		částečný přípočet
ovitel stavby Silnice Jičín a s.						
datum				VÝSLEDNÝ ROZPOČET		
Položka	Popis položky	Výměra	Jed.	Jednotková cena	Celková cena	
01 02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	1,000	KPL	115 000,000	115 000,000	
02 02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana a příp.	1,000	KPL	72 000,000	72 000,000	
03 11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN včetně ekologické likvidace	10,000	M2	122,000	1 220,000	
04 11343	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZ A CHOD S ASFALTEM POJIVEM VČET PODKL.	15,700	M3	745,000	11 696,500	
05 11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	38,000	M	82,600	3 138,800	
06 11372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	36,550	M3	1 134,000	41 447,700	
07 12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	2,000	M3	185,000	370,000	
08 12231	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAZENÉ TR 4 včetně odvozu na skládku a skládky	68,260	M3	404,600	27 617,996	
09 12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	46,000	M3	827,000	38 042,000	
10 17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ včetně zhutnění	40,000	M3	428,000	17 120,000	
11 17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT	25,000	M3	614,200	15 355,000	
12 18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	2,000	M3	212,000	424,000	
13 18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	40,000	M2	35,000	1 400,000	
14 21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	51,000	M	333,000	16 983,000	
15 261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V D DO 16MM	44,400	M	715,000	31 746,000	
16 261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V D DO 25MM	7,000	M	828,000	5 796,000	
17 317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	19,464	M3	5 650,000	109 971,600	
18 317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	2,386	T	22 800,000	54 400,800	
19 421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	43,894	M3	8 230,000	361 247,620	
20 421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	0,662	T	23 100,000	15 292,200	
21 421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KARI SÍTÍ 20% na přesahy	3,092	T	24 050,000	74 362,600	
22 451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	9,000	M3	2 550,000	22 950,000	
23 458311	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO B12.5	41,600	M3	2 550,000	106 080,000	
24 46251	ZÁHOZ Z LOM KAMENE	11,300	M3	1 236,000	13 966,800	
25 56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM přechod říms a nepevných kr	0,000	M2	655,000	0,000	
26 572213	SPOJOVACÍ POŠŤŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	282,000	M2	12,000	3 384,000	
27 574101	ASFALTOVÝ BETON TR I	14,100	M3	4 960,000	69 936,000	
28 574102	ASFALTOVÝ BETON TR II	8,800	M3	4 790,000	42 152,000	
29 58222	DLÁŽĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	1,000	M2	1 122,000	1 122,000	
30 626111	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM	44,000	M2	882,000	38 808,000	
31 626121	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	40,720	M2	2 693,000	109 658,960	
32 62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	116,000	M2	2 016,000	233 856,000	
33 711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	177,050	M2	422,200	74 750,510	
34 87627	CHRANIČKY Z TRUB PVC DN DO 100MM	112,300	M	412,800	46 357,440	
35 911213	OCEL MOSTNÍ ZABRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	38,000	M	3 875,000	147 250,000	
36 91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	2,000	KUS	5 500,000	11 000,000	
37 914111	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ	0,000	KUS	3 150,000	0,000	
38 915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKE - DOD A POKLÁDKA	22,500	M2	410,000	9 225,000	
39 91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	30,000	M	386,100	11 583,000	
40 919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM napojení nové vozovky	21,000	M	84,000	1 764,000	
41 931182	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM	5,600	M2	424,000	2 374,400	
42 931231	VLOŽKA DILATAČ SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM HLADKÝCH	0,000	M	547,000	0,000	
43 93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	0,012	M3	264 500,000	3 174,000	
44 93160	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ kompletní dodávka	0,000	M3	374 000,000	0,000	
45 935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM	6,000	M	617,000	3 702,000	
46 93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	153,550	KG	78,000	11 976,900	
47 938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BAR	178,600	M2	344,000	61 438,400	
48 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ	38,000	M	226,000	8 588,000	
49 96716	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET včetně odvozu na skládku, skládkovně	59,180	M3	3 420,000	202 395,600	
50 97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	110,000	M2	290,200	31 922,000	
51 261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM	1,320	M	1 080,000	1 320,000	
52 943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah - konstrukce zateplení	115,000		110,000	12 650,000	
53 213141133	Zřízení vrstvy z geotextilie pro zateplení	132,000		20,000	2 640,000	

0170	geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 200/200 750 g/m2	132,000	130,000	17 160,000
A - Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty) SO 201				2 317 816,826

SO301- Přelozka vodovodu-AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR			úplný odpočet		nová položka	
Název stavby: Oprava mostu ev.č.287111-2 Rychnov			částečný odpočet		částečný přípočet	
Zhotovitel stavby: Silnice Jičín a.s.						
Datum			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
č. pol	Položka	Popis položky	Výměra	Jed.	Jednotková cena	Celková cena
1	132 30 1201 /00	Hloubení ryh šířky do 200 cm v horninách 4 do 100 m3	3,200	m3	355,00	1 136,00
2	132 30 1209 /00	Hloubení ryh šířky do 200 cm v horninách 4 příplatek za lepičnost	3,200	m3	35,00	112,00
3	161 10 1101 /00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4 při hloubce do 2,5m	3,200	m3	33	105,60
4	171 20 1201 /00	Uložení sypariny na skládku	0,980	m3	12	11,76
5	174 10 1101 /00	Zásyp zhutněný -jam, ryh, šachet	2,000	m3	171	342,00
6	175 10 1101 /02	Obsyp potrubí šterkopiskem	0,600	m3	350,00	210,00
7	979 08 2113 /00	Vodorovná doprava zem. po suchu - na skládku zhotovitele	1,430	t	144	205,92
8	979 09 7115 /00	Poplatek za skládku (ostatní zemina)	1,430	t	310	443,30
9	583 37 0003	Šterkopisek 0-8 C	1,630	t	311	506,93
10	451 54 1111 /00	Lože pod potrubí výkopu ze šterkodrtě	0,200	m3	599	119,80
11	320 36 0552 /00	průměru do 12mm	0,000	ks	1580	0,00
12	857 24 1121 /00	Montáž tvarovek jednoosých z trub hrdlových v otevřeném výkopu DN 80	0,000	ks	550	0,00
13	871 241121/00	Montáž potrubí z trubek polyetylenových d90 včetně kluz objímky typ RACI	0,000	m	42	0,00
14	871181121(AP)	Provizorní vodovod - montáž a demontáž potrubí z trubek HDPE d90	1,000		23500	23 500,00
15	872100000	Montáž a dodávka kabelu CYY 1.5 - vytyčovací kabel + propojení	0,000	m	277	0,00
16	891 24 1111 /00	Montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu DN 80	0,000	ks	1500	0,00
17	891 24 9111 /02	Montáž zemní soupravy DN80	0,000	ks	1 420,00	0,00
18	892 23 3111 /00	Dezinfekce a proplach vodovodních potrubí DN do 80	0,000	m	69,00	0,00
19	892 37 2111 /00	Zabezpečení konců vodovodních potrubí do DN 300	0,000	ks	655,00	0,00
20	892241111	Tlak zkouška vodov. potr.	0,000	m	85,00	0,00
21	898 40 1112 /00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	0,000	ks	1 285,00	0,00
22	899 71 3111 /00	Orientační tabulky na sloupku	0,000	ks	1 210,00	0,00
23	899 91 1113 /00	Osazení ocelových součástí závěsných a uložných hmotností jednotlivě nad 10kg	973,500	kg	22,00	21 417,00
24	133 58 0037	Ocel pásová 11373 50x5mm včetně montáže	15,000	m	264,00	3 960,00
25	138 14 0009	Plech pozinkovaný 10004 20 1,00mm včetně montáže	9,000	m2	1560	14 040,00
26	142 26 0018	Trubka ocelová bezešvá 11453.0 D 273 tl. 10,0mm včetně těžké antierozní ochrany	0,000	m	6188	0,00
27	283 77 0047	Izolace potrubí Mirelon 89x20	15,000	m	830,00	12 450,00
28	286 1021007	Elektrospojka pro PE100 potrubí d90 PN16	0,000	ks	3 210,00	0,00
29	286 14 24440	Trubka tlaková Egeplast 9010 PN16 d90	0,000	m	1 811,00	0,00
30	286 23 23210	Přiruba točita PP d90	0,000		1488	0,00
31	2861011005	Lemový nákrúzek PE100 d90 PN16	0,000	ks	1 334,00	0,00
32	422 05 10001	Šoupé Hawle 4000 DN80	0,000	ks	5 252,00	0,00
33	422 05 11002	Waga multi/joint 3000 - hrdlo - přiruba	0,000	ks	14780	0,00
34	422 0511001	Šrouby nerez	0,000	ks	75	0,00
35	422 9135200	Poklop šoupátkový Hawle 1750	0,000	ks	922,00	0,00
36	4220511001	Teleskopická zemní souprava HAWLE 1,3-1,8m 9500 DN80	0,000	ks	3 160,00	0,00
37	548 78 0021	Kotva nerezová (pr10mm, dl 350mm) vč.montáže	15,000	ks	270,00	4 050,00
38	597 13 0057	Manžeta na chráničky 100/250	0,000	ks	522	0,00
39	910000005	Náklady na zabezpečení nepřerušené dodávky vody při realizaci propojů např. dovozem v čistárně	0,000	komp.	168000	0,00
40	998 27 2201 /00	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných v otevřeném výkopu	0,000	t	0	0,00
41	783174531	Natěry polyuretanové OK lehkých "C" dvojnásobné a 3x email	9,000	m2	410,000	3 690,00
42	783174537	Natěry polyuretanové OK lehkých "C" základní	9,000	m2	76,000	684,00
43	946231111	Montáž zavěšeného lešení pod vodovod	9,000	m	1 700,000	15 300,00
44	946231121	Demontáž zavěšeného lešení pod vodovod	9,000	m	500,000	4 500,00
45	421953111	Dřevěné podlahy mostní dočasné z fošen a hranolů - zřízení	13,500	m2	690,000	9 315,00
46	421953211	Dřevěné podlahy mostní dočasné z fošen a hranolů - odstranění	13,500	m2	260,000	3 510,00
47	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	13,500	m2	685,000	9 247,50
48	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	13,500	m2	520,000	7 020,00
49	948521111	Zřízení podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 dl do 6 m	20,000	m2	315,000	6 300,00
50	948521121	Odstranění podpěrný rošt dočasný ze dřeva z nosníků GT 24 dl do 6 m	20,000	m2	256,000	5 120,00
Celkem			A - Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty) SO 301			
			147 296,81			