

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností
„Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov“

Číslo smlouvy objednatele: 2013143/T

Číslo smlouvy zhotovitele: ZHS130032

uzavíraný níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Dodatek č. 2“).

Smluvní strany:

- (1) **Liberecký kraj**, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zastoupený Martinem Pútou, hejtmanem, IČ 70891508

Zastoupený na základě Mandátní smlouvy č. OLP/326/2011

Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI.

IČ : 70946078

DIČ: CZ70946078

Zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „Objednatel“)

a

- (2) **„Sdružení SMP CZ - FIRESTA“**

A) SMP CZ, a.s. - vedoucí účastník sdružení

se sídlem Pobřežní 667/78, Praha 8, 186 00

IČ: 271 95 147

DIČ: CZ 271 95 147

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9 654

za kterou jedná Ing. Martin Doksanský - předseda představenstva a

Ing. Vladimír Myšíčka - člen představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 141510186/0100

Společnost SMP CZ, a.s. a společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. uzavřely v souladu s § 829 a násl. zákona 40/1964 Sb., tj. občanského zákoníku v účinném znění, smlouvu o sdružení, na jejímž základě je společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. zastoupena společností SMP CZ, a.s. a to i ve věci uzavření této smlouvy.

B) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - člen sdružení

se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČ: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

bankovní spojení: KB Brno- město

číslo účtu: 250048-621/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2013 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností, dne 29.5.2014 dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností, (dále jen „Smlouva“) pro stavbu „**Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov**“ (dále jen „Stavba“).
2. Na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen mj. zajistit pro Objednatele realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) včetně soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „VV“), která podléhá odsouhlasení Objednatelem. V případě, že VV RDS je odlišný od VV zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit Objednateli ke schválení změnové listy.
3. V rámci kontroly Objednatele RDS a VV předložené Zhotovitelem byly zjištěny změny spočívající ve snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
4. Vzhledem k faktu, že v průběhu výstavby došlo ke změnám na stavbě, je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit Objednateli ke schválení aktualizované změnové listy. Změny spočívají ve zvýšení výměr některých položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
5. Potřeba provedení Méněprací a potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných

stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu a v nepřípustném prodloužení původně předpokládané doby výstavby a narušení celého harmonogramu provázanosti s ostatními stavbami.

6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
7. Tento Dodatek je smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:

Cena bez DPH: 73 322 947,- Kč

(slovy: sedmdesát tři milionů tři sta dvacet dva tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých)

DPH 21 %: 15 397 819,- Kč

(slovy: patnáct milionů tři sta devadesát sedm tisíc osm set devatenáct korun českých)

Cena včetně DPH: 88 720 766,- Kč

(slovy: osmdesát osm milionů sedm set dvacet tisíc sedm set šedesát šest korun českých)

2. Oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se nahrazuje aktualizovaným oceněným soupisem prací vč. souhrnného listu stavby, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a odpovídá Zhotovitelem zpracovaným a Objednatelem odsouhlaseným změnovým listům. Části Zhotovitelem zpracovaných a Objednatelem odsouhlasených změnových listů označené jako Evidenční list změny stavby a Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí Dodatku je:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby
Příloha č. 2 – Evidenční listy změny stavby a zápisy o projednání ocenění soupisu prací a ceny

stavebního objektu.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Liberci dne 17.12.2014

V PRAZE dne 17.12.2014


za Objednatele:

za Zhotovitele:


Ing. Jan Růžička, ředitel

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
právní subjekt
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (512)


Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.


Ing. Vladimír Myšička
člen představenstva
SMP CZ, a.s.



Ok

Ing. Jan Růžička
ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje

V Jablonci nad Nisou, dne 27.1.2012

JMENOVÁNÍ

Ing. Jitky Bachtíkové

narozené 24.8.1971
bytem Bílá 65, 463 43 Český Dub

Po projednání s Vámi jako vedoucí oddělení ekonomiky a PaM

Vás jmenuji

s účinností od 1.2.2012

STATUTÁRNÍM ZÁSTUPCEM ŘEDITELE

V souladu s příslušným ustanovením Zákoníku práce § 33 odst. 4 a Organizačním řádem KSS LK článkem V, odst.1, Vás jmenuji do funkce statutárního zástupce ředitele. V době nepřítomnosti ředitele jste oprávněna jednat jménem organizace v plném rozsahu.



Ing. Jan Růžička
ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje

Převzal: 
Dne: 27.1.2012

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (513)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby:	Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov	CÚ:	
Číslo stavby:		Datum:	14.12.2014
Investor (objednatel):	Krajská správa silnic Libereckého kraje		
Projektant (zpracovatel):	CITYPLAN spol. s r.o.		
Zhotovitel stavby:	Sdružení firem SMP CZ a.s. + Firesta a.s.		

Název souhrnných částí		Cena (Kč)		Poznámky
A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
001	Příprava staveniště	965 861	1 168 691	
101	Rekonstrukce komunikace v km 5,140 - 5,173	342 826	414 820	
102	Rekonstrukce komunikace u základní školy v km 5,555 - 5,656	1 493 228	1 806 805	
103	Rekonstrukce komunikace v km 6,116 - 6,177	510 971	618 274	
104	Rekonstrukce komunikace v km 6,540 - 6,638	974 189	1 178 769	
105	Rekonstrukce komunikace v km 7,176 - 7,495	4 073 631	4 929 093	
106	Rekonstrukce komunikace v km 7,604 - 7,725	1 771 933	2 144 039	
107	Rekonstrukce komunikace v km 7,800 - 8,301	5 988 387	7 245 949	
108	Navržené dopravní značení	234 653	283 930	
109.1	Autobusové zastávky (investor stavby - KSS LK)	423 890	512 906	
109.2	Autobusové zastávky (investor stavby - jiné zdroje)		0	Neoceňuje se
110	Dopravní opatření	50 000	60 500	
111	Rekonstrukce komunikace III/27252 po povodni 2013	174 447	211 081	
201	Sanace svahu v km 5,448 50 - 5,463 50	1 112 653	1 346 311	
202	Opěrná zeď km 5,145 - 5,164	2 798 366	3 386 023	
203	Opěrná zeď km 5,572 - 5,621	4 452 375	5 387 374	
204	Opěrná zeď km 6,131 - 6,150	1 403 989	1 698 826	
205	Opěrná zeď km 6,547 - 6,628	5 085 587	6 153 560	
206	Opěrná zeď km 7,215 - 7,334	7 413 288	8 970 078	
207	Opěrná zeď km 7,393 - 7,488	5 190 425	6 280 414	
208	Most ev.č. 27252-4	2 518 675	3 047 596	
209	Opěrná zeď km 7,685 - 7,725	1 964 179	2 376 656	
210	Opěrná zeď km 7,875 - 7,881 a km 7,904 - 7,942	2 344 357	2 838 672	
211	Opěrná zeď km 7,960 - 8,029	4 174 453	5 051 088	
212	Opěrná zeď km 8,050 - 8,278	8 432 337	10 203 127	
213	Most ev. č. 27252 - 3	454 533	549 985	
214	Most ev. č. 27252 - 5	332 177	401 934	
215.1	Most na parcelu č. 67/1 a 67/3 v km 7,280 (investor stavby - KSS LK)	119 516	144 614	
215.2	Most na parcelu č. 67/1 a 67/3 v km 7,280 (investor stavby - Ladislav Ondra a Jiří Říha)		0	Neoceňuje se
216.1	Sjezd na parcelu č. 115/1 v km 7,976 (investor stavby - KSS LK)	132 373	160 172	
216.2	Sjezd na parcelu č. 115/1 v km 7,976 (investor stavby - Pavel Šimad a Pavla Trávníková)		0	Neoceňuje se
217.1	Most na parcelu č. 116/1 v km 8,130 (investor stavby - Povodí Labe)		0	Neoceňuje se
217.2	Most na parcelu č. 116/1 v km 8,130 (investor stavby - Bohumil Fátor)		0	Neoceňuje se
218	Sjezd na parcelu č. 724 v km 8,180	473 041	572 380	
301	Propustek km 4,580	443 048	536 088	
302	Přeložka splaškové kanalizace	856 607	1 036 495	
303	Přeložka vodovodu	560 396	678 079	
304	Úprava koryta Vítkovského potoka	430 139	520 468	
305	Propustek km 4,842	489 201	591 934	
401	Ochrana sdělovacích kabelů	426 839	516 475	
402	Přeložka sloupů ČEZ	660 000	798 600	Smlouva 2011045T
403	Ochrana kabelů elektro	287 033	347 310	
801	Rekultivace území	147 159	178 062	
STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM		69 706 759	84 345 179	
B Technologická část stavby (provozní soubory)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Číslo souboru	Název souboru	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
	Celkem.			
	Provozní soubory celkem	0	0	Neoceňuje se
TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM		0	0	

C Projektová dokumentace pro realizaci stavby		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Název dokumentace	Procento ze součtu částí A a B (%)	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .	Kč	1 450 000	1 754 500	
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2008 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných revizních zpráv, provozních řádů, havarijních řádů, povodňových plánů, apod.. V případě inženýrských sítí je součástí vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých správců. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .	Kč	250 000	302 500	
Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .	3ks	45 000	54 450	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM		1 745 000	2 111 450	
D Zeměměřická měření		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Činnost	Procento ze součtu částí A a B (%)	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.	0,5%	348 534	421 726	
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu (včetně označení a zaměření hranic pozemků). Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora.	0,8%	557 654	674 761	
ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM		906 188	1 096 487	
E Náklady na umístění stavby		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Činnost	Procento ze součtu částí A a B (%)	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. – náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště – staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, – kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby - vybavení kanceláře výpočetní technikou a mobilními telefony	Kč	775 000	937 750	
Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.				
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).				
Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.				
Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn, vodu, telefony, internetové připojení, atd. v době výstavby až do předání díla.				
Zajištění údržby stavbou využívaných nebo dotčených veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní údržby.				
NAKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM		775 000	937 750	

F Ostatní náklady		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Činnost	Procento ze součtu částí A a B (%)	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)	
Publicita	Kč	25 000	30 250	
Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby				
- pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě	Kč	20 000	24 200	
- pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě	Kč	25 000	30 250	
- monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě	Kč	20 000	24 200	
- archeologický dohled (fakturace dle prokazatelných nákladů, vyčíslených zpracovatelem)	Kč	5 000	6 050	
- záchranný archeologický průzkum (fakturace dle prokazatelných nákladů, vyčíslených zpracovatelem)	Kč	5 000	6 050	
- geotechnický monitoring (fakturace dle prokazatelně provedených prací odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI)	Kč	5 000	6 050	
- doplňující geotechnický průzkum (fakturace dle prokazatelně provedených prací odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI)	Kč	10 000	12 100	
- odborný dozor správce zařízení - elektro, plyn, apod. (fakturace dle prokazatelných nákladů, vyčíslených správcem zařízení)	Kč	10 000	12 100	
- zkoušení konstrukcí a prací	Kč	65 000	78 650	
Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze - fakturace dle prokazatelných nákladů vyčíslených provozovatelem trati	Kč	0	0	Neoceňuje se
OSTATNÍ NAKLADY - CELKEM		190 000	229 900	
NÁKLADY CELKEM		73 322 947	88 720 766	

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
 číslo a název SO: SO 001 - Příprava staveniště
 číslo a název rozpočtu: SO 001 - Příprava staveniště

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
6 02710a		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJISTĚ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY přístupové mosty a lávky na soukromé pozemky - úpravy, demontáž, přemístění, příp. další související činnosti neuvedené u jednotlivých objektů (nepředvidatelné výdaje) Položka bude čerpána výhradně na přímý příkaz TDI !	KČ	1,00	100 000,00	100 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				100 000,00
1		Zemní práce				
1 11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO UZEMÍ zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M2	18 357,23	6,00	110 143,38
2 11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN včetně likvidace	M2	83,00	36,40	3 021,20
3 11201		KÁCENÍ STROMŮ DĚLNICE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU včetně likvidace	KUS	21,00	750,00	15 750,00
13 11372		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku včetně frézování pro opravu trhlin Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M3	120,00	690,00	82 800,00
4 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně odvozu na mezikládku nebo skládku a případného poplatku za skládku včetně ošetřování	M3	342,85	28,40	9 736,94
22 17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M3	0,00	184,00	0,00
1		Zemní práce				221 451,52
5		Komunikace				
12 56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZE ŠTERKODRTI případně vyfrézováním materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI) Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M3	0,00	620,00	0,00

15 572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M2	0,00	18,00	0,00
18 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2 Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M2	3 000,00	18,00	54 000,00
17 574101	ASFALTOVÝ BETON TR I ACL, oprava trhlín Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M3	0,00	4 500,00	0,00
16 574102	ASFALTOVÝ BETON TR II ACO Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M3	120,00	4 300,00	516 000,00
14 574204	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVY MODIFIKOVANY TR I Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M3	0,00	5 500,00	0,00
21 57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M2	0,00	135,00	0,00
5	Komunikace				570 000,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
23 911322	OCEL SILNIC SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK včetně odrazek v prolisu svodnice Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M	0,00	1 180,00	0,00
24 91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PASKU kompletní osazení včetně souvisejících prací Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	KUS	0,00	430,00	0,00
9 915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA reflexní úprava, materiál dle požadavku správce komunikace Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M2	140,00	184,00	25 760,00
10 915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA reflexní úprava, materiál dle požadavku správce komunikace Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M2	140,00	344,00	48 160,00
11 915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA reflexní úprava, materiál dle požadavku správce komunikace Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M2	0,00	432,00	0,00
19 919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M	15,00	32,60	489,00
20 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M	0,00	52,80	0,00
7 93811	OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M2	0,00	0,39	0,00

8 93818	OCISTENÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M2	0,00	0,90	0,00
25 966821	ODSTRANENÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL včetně odvozu na určenou skládku Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	M	0,00	202,00	0,00
26 96685	ODSTRANENÍ SMEROVÝCH SLOUPKŮ včetně likvidace Práce budou provedeny výhradně na příkaz TDI !	KUS	0,00	197,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce				74 409,00
	Celkem				965 380,52

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 101 - Rekonstrukce komunikace v km 5,140 - 5,173
 číslo a název rozpočtu: SO 101 - Rekonstrukce komunikace v km 5,140 - 5,173

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	11332	Zemní práce				
		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	56,06	470,00	26 348,20
2	11372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	23,04	690,00	15 897,60
3	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	35,70	341,00	12 173,70
4	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	66,44	341,00	22 656,04
5	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	30,12	250,00	7 530,00
6	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	0,00	620,00	0,00
7	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,44	184,00	1 184,96
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	232,11	6,49	1 506,39
1		Zemní práce				87 206,89
2		Základy				
9	212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie	M	17,00	158,00	2 686,00
2		Základy				2 686,00
5		Komunikace				
10	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STĚRKODRTI případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)	M3	7,03	620,00	4 358,60

11	574132	ASFALTOVÝ BETON TR. II TL. 40MM - SKLADBA 1 ACO 11	M2	177,18	185,00	32 778,30
13	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	214,39	90,00	19 295,10
14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	232,11	90,00	20 889,90
18	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	186,04	18,00	3 348,72
19	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	194,90	18,00	3 508,20
17	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	205,53	18,00	3 699,54
20	574151	ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 60MM ACL 22+	M2	189,58	264,00	50 049,12
21	57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+	M2	200,21	430,00	86 090,30
12	574132	ASFALTOVÝ BETON TR. II TL. 40MM - SKLADBA 4 ACO 11	M2	17,97	185,00	3 324,45
16	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	18,50	18,00	333,00
15	574101	ASFALTOVÝ BETON TR. I lokální vyspravení, vyrovnaní příčného sklonu, ošetření tržlin Práce budou prováděny se souhlasem TDI.	M3	0,84	4 300,00	3 612,00
22	58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM napojení na stávající stav	M	8,94	67,50	603,45
5		Komunikace				231 890,88
8		Potrubi				
23	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM vyústění trativodu do Vítkovského potoka kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	0,00	315,00	0,00
24	89413	ŠACHTY KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBÍ DN DO 200MM drenážní šachta DN 400 (DN 600) kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	0,00	9 500,00	0,00
8		Potrubi				0,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
25	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU kompletní osazení včetně souvisejících prací	KUS	1,00	430,00	430,00

26 914113	DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ včetně sloupku, včetně odvozu na určenou skládku	KUS	4,00	210,00	840,00
27 919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	8,94	32,60	291,44
28 93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu	M2	37,38	0,40	14,95
29 93818	OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu	M2	195,15	0,90	175,64
30 966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO včetně odvozu na určenou skládku	M	28,22	202,00	5 700,44
31 966822	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA BETONOVÉHO včetně odvozu na určenou skládku	M	20,00	675,00	13 500,00
9	Ostatní konstrukce a práce				20 952,47
	Celkem				342 826,04

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 102 - Rekonstrukce komunikace u základní školy v km 5,555 - 5,656
 číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce komunikace u základní školy v km 5,555 - 5,656

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	M3	5,08	1 050,00	5 334,00
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	212,24	470,00	99 752,80
3	11372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	118,52	690,00	81 778,80
4	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	125,96	341,00	42 952,36
5	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	123,00	341,00	41 943,00
6	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	7,58	250,00	1 895,00
7	13111	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. 1-2 včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	109,87	280,00	30 763,60
8	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	0,00	620,00	0,00
9	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	33,71	184,00	6 202,64
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp vně jímky	M3	18,41	61,70	1 135,90
11	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	23,83	620,00	14 774,60
12	18110	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	785,52	6,49	5 098,02
1		Zemní práce				331 630,72
2		Základy				

13 212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie	M	182,47	158,00	28 830,26
2	Základy				28 830,26
4	Vodorovné konstrukce				
14 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,15 kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	1,21	4 560,00	5 517,60
4	Vodorovné konstrukce				5 517,60
5	Komunikace				
15 56112	PODKLADNI BETON TL. DO 100MM pod vtokovou jímku	M2	4,80	318,00	1 526,40
16 56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)	M3	5,25	620,00	3 255,00
17 574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 1 ACO 11	M2	612,50	185,00	113 312,50
19 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	722,75	90,00	65 047,50
20 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	771,75	90,00	69 457,50
24 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	612,50	18,00	11 025,00
25 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	612,50	18,00	11 025,00
23 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	612,50	18,00	11 025,00
26 574151	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 60MM ACL 22+	M2	612,50	264,00	161 700,00
27 57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+	M2	612,50	430,00	263 375,00
18 574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 4 ACO 11	M2	30,44	185,00	5 631,40
22 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	31,66	18,00	569,88
21 574101	ASFALTOVÝ BETON TR I lokální vyspravení, vyrovnání příčného sklonu, ošetření trhlin Práce budou prováděny se souhlasem TDI.	M3	1,43	4 300,00	6 149,00
28 582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM - SKLADBA 3	M2	13,24	443,00	5 865,32

29	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	13,77	120,00	1 652,40
30	58910		VÝPLN SPAR ASFALTEM podél obrubníků	M	101,30	30,50	3 089,65
31	58920		VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM napojení na stávající stav	M	26,35	67,50	1 778,63
5			Komunikace				735 485,18
8			Potrubi				
32	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM výústění trativodů a vpustě do Vítkovského potoka kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	25,50	315,00	8 032,50
33	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM drenážní šachta DN 400 (DN 600) kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	4,00	9 500,00	38 000,00
34	89711		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	1,00	22 500,00	22 500,00
8			Potrubi				68 532,50
9			Ostatní konstrukce a práce				
35	91112		OCEL SILNÍČ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM	M	5,60	3 150,00	17 640,00
36	91228		SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU červené kompletní osazení včetně souvisejících prací	KUS	4,00	430,00	1 720,00
37	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ včetně sloupku, včetně odvozu na určenou skládku	KUS	2,00	210,00	420,00
38	91721		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 1000X250X80	M	4,83	207,00	999,81
42	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 1000x300x150/120	M	32,00	305,00	9 760,00
39	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 1000x250x150/120	M	56,05	305,00	17 095,25
40	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - NABĚHOVÝ	M	3,00	287,00	861,00
41	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - SNÍŽENÝ 1000x150x150	M	13,48	287,00	3 868,76
43	918145		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM výústění trativodu	KUS	2,00	15 000,00	30 000,00
44	91826		VTOKOVÉ JIMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	1,00	12 800,00	12 800,00

45	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM včetně obetonování + sítě KARI kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	15,90	11 300,00	179 670,00
46	91911	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 50MM	M	26,35	32,60	859,01
47	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM š. 0,72 m	M	3,00	836,00	2 508,00
48	93811	kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu	M2	63,32	0,39	24,69
49	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu	M2	642,94	0,90	578,65
50	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	15,25	914,00	13 938,50
51	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO včetně odvozu na určenou skládku	M	55,83	202,00	11 277,66
52	97612	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMETŮ KAMENNÝCH kamenná zídka včetně odvozu na skládku a skládkovného	KUS	17,00	1 130,00	19 210,00
8		Ostatní konstrukce a práce				323 231,33
		Celkem				1 493 227,59

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 103 - Rekonstrukce komunikace v km 6,116 - 6,177
 číslo a název rozpočtu: SO 103 - Rekonstrukce komunikace v km 6,116 - 6,177

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	88,80	470,00	41 736,00
2	11372	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	37,60	690,00	25 944,00
3	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	126,31	341,00	43 071,71
4	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	23,56	341,00	8 033,96
5	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	0,00	620,00	0,00
6	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,15	184,00	1 683,60
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	2,25	620,00	1 395,00
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	316,13	6,49	2 051,68
1		Zemní práce				123 915,95
2		Základy				
9	212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie	M	30,61	158,00	4 836,38
2		Základy				4 836,38
5		Komunikace				
10	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI případně vyfrezovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)	M3	11,16	620,00	6 919,20
13	574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 5 ACO 11	M2	184,85	185,00	34 197,25

16	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	214,43	90,00	19 298,70
17	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	249,55	90,00	22 459,50
18	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	192,24	18,00	3 460,32
19	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,1kg/m2	M2	197,79	18,00	3 560,22
20	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	205,18	20,00	4 103,60
26	574151	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 60MM ACL 22+	M2	194,09	264,00	51 239,76
27	57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+	M2	201,49	430,00	86 640,70
30	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Geokompozit, š. 1,90 m	M2	73,97	180,00	13 314,60
11	574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 1 ACO 11	M2	76,93	20,00	1 538,60
14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3,46	4 300,00	14 878,00
15	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	52,78	185,00	9 764,30
24	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	34,83	90,00	3 134,70
21	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	42,22	90,00	3 799,80
22	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	55,95	18,00	1 007,10
25	574151	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 60MM ACL 22+	M2	58,06	18,00	1 045,08
28	57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+	M2	34,83	20,00	696,60
12	574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 4 ACO 11	M2	55,95	264,00	14 770,80
23	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	34,83	430,00	14 976,90
29	574101	ASFALTOVÝ BETON TR I lokální vyspravení, vyrovnání příčného sklonu, ošetření trhlin Práce budou prováděny se souhlasem TDI.	M3	42,10	120,00	5 052,00

31	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - SKLADBA 2	M2	22,22	394,00	8 754,68
32	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	24,36	90,00	2 192,40
33	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM barevná profilová pro nevidomé	M2	1,20	550,00	660,00
34	58910	VYPLN SPAR ASFALTEM podél obrubníků	M	14,03	30,50	427,92
35	58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM napojení na stávající stav	M	9,23	67,50	623,03
5		Komunikace				328 515,76
8		Potrubi				
36	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM výústění trativodů do Vítkovského potoka	M	11,00	315,00	3 465,00
37	89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM drenážní šachta DN 400 (DN 600)	KUS	2,00	9 500,00	19 000,00
8		Potrubi				22 465,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
38	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kompletní osazení včetně souvisejících prací	KUS	3,00	430,00	1 290,00
39	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ včetně sloupku, včetně odvozu na určenou skládku	KUS	2,00	210,00	420,00
40	91721	ŽAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 1000X250X80	M	16,13	207,00	3 338,91
41	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 1000x250x150/120	M	12,50	305,00	3 812,50
42	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - NÁBĚHOVÝ	M	2,00	305,00	610,00
43	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - SNÍŽENÝ 1000x150x150	M	1,60	287,00	459,20
44	918145	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM výústění trativodu	KUS	1,00	15 000,00	15 000,00
45	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	9,23	32,60	300,90
46	93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu	M2	178,23	0,39	69,51

47 93818	OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu	M2	311,60	0,90	280,44
48 966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO včetně odvozu na určenou skládku	M	28,00	202,00	5 656,00
9	Ostatní konstrukce a práce				31 237,46
	Celkem				610 970,55

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
 číslo a název SO: SO 104 - Rekonstrukce komunikace v km 6,540 - 6,638
 číslo a název rozpočtu: SO 104 - Rekonstrukce komunikace v km 6,540 - 6,638

Poř.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	165,18	470,00	77 634,60
2	11372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	72,38	690,00	49 942,20
3	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	91,59	341,00	31 232,19
4	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	146,40	341,00	49 922,40
5	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	53,45	250,00	13 362,50
6	13111	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. 1-2 včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	21,42	280,00	5 997,60
7	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	0,00	620,00	0,00
8	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,30	184,00	607,20
9	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM včetně zásep vně jímky	M3	9,46	61,70	583,68
10	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	7,74	620,00	4 798,80
11	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	562,18	6,49	3 648,55
1		Zemní práce				237 729,72
2		Základy				
12	212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR I HDPE částečně perforované, včetně separační geotextilie	M	73,22	158,00	11 568,76
2		Základy				11 568,76

5	Komunikace								
13 56112	PODKLADNI BETON TL. DO 100MM pod vtokovou jámkou	M2	3,60	318,00				1 144,80	
14 56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)	M3	9,96	620,00				6 175,20	
15 574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 1 ACO 11	M2	459,37	185,00				84 983,45	
17 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	523,68	90,00				47 131,20	
18 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	551,24	90,00				49 611,60	
23 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	473,15	18,00				8 516,70	
22 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	486,93	18,00				8 764,74	
20 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	505,31	18,00				9 095,58	
24 574151	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 60MM ACL 22+	M2	480,04	264,00				126 730,56	
25 57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+	M2	496,12	430,00				213 331,60	
16 574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 4 ACO 11	M2	59,67	185,00				11 038,95	
21 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	62,06	18,00				1 117,08	
19 574101	ASFALTOVÝ BETON TR I lokální vyspravení, vyrovnání příčného sklonu, ošetření trhlin Práce budou prováděny se souhlasem TDI.	M3	2,79	4 300,00				11 997,00	
26 582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM - SKLADBA 3	M2	10,52	443,00				4 660,36	
27 56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	10,94	120,00				1 312,80	
28 58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM podél obrubníků	M	5,88	30,50				179,34	
29 58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM napojení na stávající slav	M	9,01	67,50				608,18	
5	Komunikace							588 399,14	
8	Potrubi								

30 87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM výustění trativodů a vpustě do Vítkovského potoka kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	6,40	315,00	2 016,00
31 89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM drenážní šachta DN 400 (DN 600) kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	3,00	9 500,00	28 500,00
8	Potrubi				30 516,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
32 91112	OCEL SILNÍČ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM	M	4,80	3 150,00	15 120,00
33 91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU červené a bílé kompletní osazení včetně souvisejících prací	KUS	8,00	430,00	3 440,00
34 91413	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ včetně sloupku, včetně odvozu na určenou skládku	KUS	2,00	210,00	420,00
35 91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 1000X250X80	M	9,41	207,00	1 947,87
36 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - SNÍŽENY 1000x150x150	M	5,88	305,00	1 793,40
37 918258	VTOKOVÉ JIMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	1,00	12 800,00	12 800,00
38 918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM včetně obetonování + sítě KARI kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	6,66	8 550,00	56 943,00
39 919111	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	9,01	32,60	293,73
40 93811	OČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu	M2	124,11	0,39	48,40
41 93818	OČISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu	M2	519,04	0,90	467,14
42 966821	ODSTRANĚNÍ SILNÍČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO včetně odvozu na určenou skládku	M	56,00	202,00	11 312,00
43 97612	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH kamenné patníky včetně odvozu na skládku a skládkovného	KUS	3,00	1 130,00	3 390,00
9	Ostatní konstrukce a práce				107 975,54
	Celkem				974 189,16

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 105 - Rekonstrukce komunikace v km 7,176 - 7,495
 číslo a název rozpočtu: SO 105 - Rekonstrukce komunikace v km 7,176 - 7,495

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11316	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	0,00	4 430,00	0,00
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	635,80	470,00	298 823,65
3	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M	21,02	220,00	4 624,40
4	11372	FREZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	405,20	690,00	279 588,00
5	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	248,00	48,20	11 953,60
6	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	458,77	341,00	156 440,57
7	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	297,00	341,00	101 277,00
8	13111	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. 1-2 včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	39,55	280,00	11 074,00
9	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	0,00	620,00	0,00
10	17310	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	28,83	184,00	5 304,72
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM včetně zásep vně jímky	M3	13,12	61,70	809,50
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	12,80	620,00	7 936,00
13	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	2 465,80	6,49	16 003,04
1		Zemní práce				893 834,48
2		Základy				

14	212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie	M	116,13	158,00	18 348,54
2		Základy				18 348,54
4		Vodorovné konstrukce				
15	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE opevnění svahu koryta kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	208,76	1 250,00	260 950,00
16	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kamenná dlažba tl. 0,16 m do betonového lože tl. 0,2 m kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	3,26	4 560,00	14 865,80
4		Vodorovné konstrukce				275 315,80
5		Komunikace				
17	56112	PODKLADNI BETON TL. DO 100MM pod vtokovou jímku	M2	3,60	318,00	1 144,80
18	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)	M3	29,00	620,00	17 980,00
19	574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 1 ACO 11	M2	1 840,45	185,00	340 483,25
21	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 070,50	90,00	186 345,00
22	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 401,80	90,00	216 162,00
27	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	1 987,68	18,00	35 778,24
25	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	1 840,45	18,00	33 128,10
26	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	1 932,47	18,00	34 784,46
28	574151	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 60MM ACL 22+	M2	1 904,86	264,00	502 883,04
29	57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+	M2	1 960,08	430,00	842 834,40
20	574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 4 ACO 11	M2	237,35	185,00	43 909,75
24	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	246,84	18,00	4 443,12

23	574101	ASFALTOVÝ BETON TR I lokální vyspravení, vyrovnání příčného sklonu, ošetření trhlín Práce budou prováděny se souhlasem TDI.	M3	11,11	4 300,00	47 773,00
30	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - SKLADBA M2	M2	15,18	394,00	5 980,92
31	56333	2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	15,79	90,00	1 421,10
32	582612	3 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM - SKLADBA M2	M2	46,37	443,00	20 541,91
33	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	48,22	120,00	5 786,40
34	58910	VYPLN SPAR ASFALTEM podél obrubníků	M	145,83	30,50	4 447,82
35	58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM napojení na stávající stav	M	59,80	67,50	4 036,50
5		Komunikace				2 349 883,81
8		Potrubi				
36	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM vylštění tratí vodů a vpustě do Vítkovského potoka kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	18,10	315,00	5 701,50
37	89413	SACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM drenážní šachta DN 400 (DN 600) kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	3,00	9 500,00	28 500,00
38	89711	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETELNÍ MONOLIT BETON kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	2,00	22 500,00	45 000,00
39	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU šachta	KUS	2,00	1 210,00	2 420,00
40	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ šoupě	KUS	1,00	697,00	697,00
3		Potrubi				82 318,50
9		Ostatní konstrukce a práce				
41	91112	OCEĽ SILNÍČ ZABRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	M	4,80	3 150,00	15 120,00
42	91132	OCEĽ SILNÍČ SVOD JEDNOSTR. SLOUP DO 2M POZINK včetně odrazek v prolisu svodnice	M	48,00	1 250,00	60 000,00
43	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené a bílé kompletní osazení včetně souvisejících prací	KUS	14,00	430,00	6 020,00

44	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ včetně sloupků, včetně odvozu na určenou skládku	KUS	5,00	210,00	1 050,00
45	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	24,94	207,00	5 162,58
49	91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	32,00	305,00	9 760,00
46	91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	96,59	305,00	29 459,95
47	91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - NABĚHOVY	M	11,00	287,00	3 157,00
48	91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - SNÍŽENY	M	23,52	287,00	6 750,24
50	918258	VTOKOVÉ JIMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	1,00	12 800,00	12 800,00
51	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM včetně obetonování + sítě KARI	M	7,29	8 550,00	62 329,50
52	919111	KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	M	59,80	32,60	1 949,48
53	935212	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	95,60	443,00	42 350,80
54	93811	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM š. 0,6 m	M2	493,69	0,39	192,54
55	93818	OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu	M2	2 077,80	0,90	1 870,02
56	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	5,78	2 200,00	12 716,00
57	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM pod vjezdem	M	9,25	914,00	8 454,50
58	966358	včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	9,55	2 150,00	20 532,50
59	966821	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	174,00	202,00	35 148,00
60	998321010	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO včetně odvozu na určenou skládku	M3	55,57	765,00	42 511,05
101		HRAZE PŘEHR ZEM A KAMEN hrázka během výstavby včetně odstranění po stavbě včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	kpl	1,00	57 891,50	57 891,50
		PŘELOŽKA VODOVODU u propustku				

102	41317	STROPNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVÝCH NOSNÍKŮ Svodný žlábký do bet. lože (C25/30-XF3) tl. 0.15 m, HEB 140, uvažovaná hmotnost 33.7 kg/m, kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací (4.25+5.75)*0.0337=0.34	T	0,34	53 600,00	18 224,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				453 449,68
		Celkem				4 073 630,59

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 106 - Rekonstrukce komunikace v km 7,604 - 7,725
 číslo a název rozpočtu: SO 106 - Rekonstrukce komunikace v km 7,604 - 7,725

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet		CENA	
				jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Zemní práce					
1	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	316,04	470,00	148 538,80	
2	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	177,32	690,00	122 350,80	
3	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	157,72	341,00	53 782,52	
4	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	287,80	341,00	98 139,80	
5	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	8,44	250,00	2 110,00	
6	12980	ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ včetně odvozu materiálu na skládku a skládkovného	KUS	1,00	4 500,00	4 500,00	
7	129945	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM čištění propustku, včetně odvozu materiálu na skládku a skládkovného	M	0,00	200,00	0,00	
8	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	219,00	620,00	135 780,00	
9	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	34,63	184,00	6 371,92	
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	1 149,38	6,49	7 459,48	
1		Zemní práce				579 033,32	
5		Komunikace					
11	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZE STĚRKODRTI případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)	M3	16,28	620,00	10 093,60	
12	574132	ASFALTOVÝ BETON TR. II TL. 40MM - SKLADBA 1 ACO 11	M2	757,00	185,00	140 045,00	

14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	885,69	90,00	79 712,10
15	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 097,65	90,00	98 788,50
18	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	779,71	18,00	14 034,78
19	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	798,64	18,00	14 375,52
20	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	825,13	18,00	14 852,34
21	574151	ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 60MM ACL 22+	M2	787,28	264,00	207 841,92
22	57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+	M2	809,99	430,00	348 295,70
13	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ. II TL. 40MM - SKLADBA 4 ACO 11	M2	424,50	185,00	78 532,50
17	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	441,48	18,00	7 946,64
16	574101	ASFALTOVÝ BETON TŘ. I lokální vyspravení, vyrovnání příčného sklonu, ošetření trhlin Práce budou prováděny se souhlasem TDI.	M3	19,87	4 300,00	85 441,00
23	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - SKLADBA 2	M2	10,35	394,00	4 077,90
24	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	14,27	90,00	1 284,30
25	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM barevná profilová pro nevidomé	M2	3,37	550,00	1 853,50
26	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM - SKLADBA 3	M2	35,95	443,00	15 925,85
27	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	37,39	120,00	4 486,80
28	58910	VYPLN SPAR ASFALTEM podél obrubníků	M	82,24	30,50	2 508,32
29	58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM napojení na stávající stav	M	40,56	67,50	2 737,80
5		Komunikace				1 132 834,07
8		Potrubi				

30 87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM proudlovení stávajících drenážních trubek kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	26,20	315,00	8 253,00
31 87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM proudlovení stávajících drenážních trubek kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	0,00	820,00	0,00
32 89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU šachta	KUS	5,00	1 210,00	6 050,00
33 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ šoupě	KUS	2,00	697,00	1 394,00
3	Potrubi				15 897,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
34 91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené a bílé kompletní osazení včetně souvisejících prací	KUS	5,00	430,00	2 150,00
35 914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ včetně sloupku, včetně odvozu na určenou skládku	KUS	6,00	210,00	1 260,00
36 91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 1000X250X80	M	53,38	207,00	11 049,66
39 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 1000x300x150/120	M	32,00	305,00	9 760,00
37 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - NABĚHOVÝ	M	3,00	305,00	915,00
38 91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - SNIŽENÝ 1000x150x150	M	54,01	287,00	15 500,87
40 919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	71,33	32,60	2 325,36
41 93811	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu	M2	882,96	0,39	344,35
42 93818	OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu	M2	1 181,50	0,90	1 063,35
9	Ostatní konstrukce a práce				44 368,59
	CELKEM				1 771 932,98

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 107 - Rekonstrukce komunikace v km 7,800 - 8,301
 číslo a název rozpočtu: SO 107 - Rekonstrukce komunikace v km 7,800 - 8,301

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC zámková dlažba, včetně uložení na skládku a skládkovného	M3	0,73	1 180,00	861,40
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	878,15	470,00	412 730,50
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	6,00	97,10	582,60
4	11372	FŘEZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	569,72	690,00	393 106,80
5	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	248,00	48,20	11 953,60
6	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	521,46	341,00	177 817,86
7	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	798,40	341,00	272 254,40
8	13111	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. 1-2 včetně uložení na skládku a skládkovného	M3	65,47	280,00	18 331,60
9	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	482,00	620,00	298 840,00
10	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,64	184,00	3 797,76
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásep vně jímky či betonového čela propusku	M3	22,09	61,70	1 362,95
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	22,29	620,00	13 819,80
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	2 937,74	6,49	19 065,93
1		Zemní práce				1 624 525,20
2		Základy				

14	212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I HDPE částečně perforovaný, včetně separační geotextilie	M	281,88	158,00	44 537,04
2		Základy				44 537,04
3		Svislé konstrukce				
15	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,83	8 590,00	7 129,70
3		Svislé konstrukce				7 129,70
4		Vodorovné konstrukce				
16	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE opevnění svahu koryta kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	156,23	1 250,00	195 287,50
17	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,15 m kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	7,71	4 560,00	35 157,60
18	465923	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC zámková dlažba, u mostu kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M2	7,50	581,00	4 357,50
4		Vodorovné konstrukce				234 802,90
5		Komunikace				
19	56112	PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM pod železobetonové konstrukce	M2	11,58	318,00	3 682,44
20	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)	M3	26,96	620,00	16 715,20
21	574132	ASFALTOVÝ BETON TR II TL. 40MM - SKLADBA 1 ACO 11	M2	2 394,30	185,00	442 945,50
24	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 657,67	90,00	239 190,30
25	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 753,45	90,00	247 810,50
29	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	2 451,18	18,00	44 121,24
35	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	2 493,27	18,00	44 878,86
31	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	2 415,49	18,00	43 478,82
36	574151	ASFALTOVÝ BETON TR I TL. 60MM ACL 22+	M2	2 486,09	264,00	656 327,76

39	57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+	M2	2 442,19	430,00	1 050 141,70
22	574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 4 ACO 11	M2	593,11	180,00	106 759,80
30	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	616,83	18,00	11 102,94
28	574101	ASFALTOVÝ BETON TR I lokální vyspravení, vyrovnání příčného sklonu, ošetření trhlín Práce budou prováděny se souhlasem TDI.	M3	27,76	4 300,00	119 368,00
23	574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 5 ACO 11	M2	188,46	185,00	34 865,10
26	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	126,27	90,00	11 364,30
27	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	116,85	90,00	10 516,50
32	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	188,46	18,00	3 392,28
33	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 1,1kg/m2	M2	188,46	20,00	3 769,20
34	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	105,54	18,00	1 899,72
37	574151	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 60MM ACL 22+	M2	188,46	264,00	49 753,44
38	57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+	M2	105,54	430,00	45 382,20
40	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY Geokompozit, š. 1,9 m	M2	243,82	120,00	29 258,40
41	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - SKLADBA 2	M2	0,85	394,00	334,90
42	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,88	90,00	79,20
43	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM - SKLADBA 3	M2	64,00	443,00	28 352,00
44	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	66,56	120,00	7 987,20
45	58910	VÝPLN SPAR ASFALTEM podél obrubníků	M	219,30	30,50	6 688,65
46	58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM napojení na stávající stav	M	32,95	67,50	2 224,13
5		Komunikace				3 262 390,28

[illegible]

63 918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM včetně obetonování + sítě KARI kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	14,82	6 750,00	100 035,00
64 918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM včetně obetonování + sítě KARI	M	7,79	8 550,00	66 604,50
65 919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	48,45	32,60	1 579,47
66 935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM š. 0,6 m	M	180,27	443,00	79 859,61
67 93557	kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací ŽLABY Z DILCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MRŽÍŽI třída zatížení D	M	14,86	5 850,00	86 931,00
68 93811	kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1 374,83	0,39	536,18
69 93818	včetně likvidace odpadu OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	3 175,57	0,90	2 858,01
70 96615	včetně likvidace odpadu BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,40	2 200,00	5 280,00
71 966345	včetně odvozu na skládku a skládkovného BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	8,91	914,00	8 143,74
72 966358	včetně odvozu na skládku a skládkovného BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	6,15	2 150,00	13 222,50
73 96653	včetně odvozu na skládku a skládkovného ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DILCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM	M	4,25	1 080,00	4 590,00
74 966811	včetně odvozu na skládku a skládkovného ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ	M	2,19	360,00	788,40
75 96685	včetně odvozu na skládku a skládkovného ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	KUS	4,00	197,00	788,00
76 998321010	včetně odvozu na určenou skládku HRAZE PREHR ZEM A KAMEN	M3	54,18	765,00	41 447,70
	hrázka během výstavby včetně odstranění po stavbě				
9	včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku Ostatní konstrukce a práce				661 144,89
	Celkem				5 988 387,21

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
 číslo a název SO: SO 108 - Navržené dopravní značení
 číslo a název rozpočtu: SO 108 - Navržené dopravní značení

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
9		Ostatní konstrukce a práce				
1 914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	37,00	1 350,00	49 950,00
2 914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,00	225,00	450,00
3 914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	30,00	270,00	8 100,00
4 914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	135,00	135,00
5 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK	M2	333,36	184,00	61 338,24
6 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK	M2	333,37	344,00	114 679,28
9		Ostatní konstrukce a práce				234 652,52
		Celkem				234 652,52

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 109.1 - Autobusové zastávky (investor stavby - KSS LK)
 číslo a název rozpočtu: SO 109.1 - Autobusové zastávky (investor stavby - KSS LK)

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
12 X2		PŘÍSTŘEŠEK PRO CESTUJÍCÍ - (D+M) VČETNĚ ZEDNICKÝCH PŘÍPOMOCÍ přesun stávajícího příštířešku kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KPL	4,00	40 500,00	162 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				162 000,00
1		Zemní práce				
1 11313		ODSTRANĚNÍ KRYTY VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	10,09	1 360,00	13 722,40
2 12311		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	55,85	641,00	35 799,85
3 18110		UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	342,64	6,49	2 223,73
1		Zemní práce				51 745,98
5		Komunikace				
4 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	342,64	110,00	37 690,40
5 56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)	M3	0,00	734,00	0,00
6 58251		DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA hladká barevná dlažba podél nástupní hrany	M2	28,80	368,00	10 598,40
7 582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SĚDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	271,82	394,00	107 097,08
8 582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM barevná profilová pro nevidomé	M2	25,70	479,00	12 310,30
5		Komunikace				167 696,18
9		Ostatní konstrukce a práce				
9 91721		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ 1000X250X80	M	205,06	207,00	42 447,42

10 98817	DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% KOVOVÝCH odstranění přísřešku včetně podkladu (úprava podkladu na šěrkovou plochu)	M3OP	0,00	2 060,00	0,00
9	Ostatní kofistruke a práce				42 447,42
	 Celkem				423 889,58

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
 číslo a název SO: SO 110 - Dopravní opatření
 číslo a název rozpočtu: SO 110 - Dopravní opatření

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
9		Ostatní konstrukce a práce				
191400		DOPRAVNÍ OPATŘENÍ dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafony, dopravní zařízení (např. citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby.	KPL	1,00	50 000,00	50 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce				50 000,00
		Celkem				50 000,00

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 111 - Rekonstrukce komunikace III/27252 po povodni 2013
 číslo a název rozpočtu: SO 111 - Rekonstrukce komunikace III/27252 po povodni 2013

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
101	11090	Zemní práce VSEOBECNE VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH zahrnuje odsranění všech překážek pro uskutečnění stavby odvozu na skládku a skládkovného 40+55.50+6=101.50	M2	101,50	6,00	609,00
102	11130	SEJMUTÍ DRNU včetně odvozu na skládku a skládkovného 3*1.4+55.5*0.5=31.95	M2	31,95	32,00	1 022,40
103	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku (17.15*0.9*0.4)=6.17	M3	6,17	470,00	2 899,90
104	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku 2.95*6.5=19.18	M3	19,18	119,00	2 282,42
105	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku 17.15=17.15	M3	17,15	690,00	11 833,50
106	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 5*8=40.00	HOD	40,00	62,00	2 480,00
107	11522	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7 M 7.00=7.00	M	7,00	1 190,00	8 330,00

108	12311	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	8,58	341,00	2 925,78
109	17180	plocha na pláni - 17.15*0.5=8.58 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu hutněno po vrstvách po 0,3m	M3	8,68	620,00	5 381,60
110	17180	0.95*4+1.95*2,5=8.68 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	8,58	620,00	5 319,60
111	18110	odkop aktivní zóny - 17.15*0.5=8.58 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	17,15	6,50	111,48
112	18214	17.15=17.15 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	27,75	6,70	185,93
113	18221	27.75=27.75 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	27,75	36,40	1 010,10
114	18242	27.75=27.75 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	27,75	14,80	410,70
115	18600	27.75=27.75 ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,28	598,00	167,44
		27.75/100=0.28				0,00
1		Zemní práce				44 969,85
2		Základy				
116	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE (3.2+0.4+2.6)*4=24.80	M2	118,00	24,80	2 926,40
2		Základy				2 926,40
3		Svislé konstrukce				

117	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3		6,00	4 015,00	24 090,00
	3	1.5*4=6.00 Svislé konstrukce					24 090,00
	4	Vodorovné konstrukce					
118	45152	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva pod gabiony	M3		1,23	953,00	1 172,19
		1.4*4.4*0.2=1.23					
119	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3		2,50	1 364,00	3 410,00
		0.07*5.5+0.18*4+(2.15*1.3*1)/2=2.50					
	4	Vodorovné konstrukce					4 582,19
	5	Komunikace					
120	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI případně vyfrezovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)	M3		0,42	620,00	260,40
		2.80*0.15=0.42					
121	574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 1 ACO 11	M2		17,15	185,00	3 172,75
		17.15=17.15					
122	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2		18,18	161,00	2 926,98
		17.15*1.06=18.18					
123	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2		17,17	161,00	2 764,37
		17.15=17.15					
124	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2		18,18	18,00	327,24
		17.15*1.06=18.18					
125	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2		19,04	18,00	342,72
		17.15*1.11=19.04					

126	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	19,04	18,00	342,72
127	574151	17.15*1.11=19.04 ASFALTOVÝ BETON TR.1 TL. 60MM ACL 22+	M2	18,18	264,00	4 799,52
128	57462	17.15*1.06=18.18 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+	M2	19,04	430,00	8 187,20
129	58910	17.15*1.11=19.04 VÝPLN SPAR ASFALTEM podél obrubníků	M	55,50	30,50	1 692,75
130	58920	55.50=55.50 VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM napojení na stávající stav	M	13,60	67,50	918,00
		13.60=13.60				
	5	Komunikace				25 734,65
9		Ostatní konstrukce a práce				
131	911213	OCEĽ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NATÉREM 8.45=8.45	M	8,45	4 278,00	36 149,10
132	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ včetně sloupku, včetně odvozu na určenou skládku	KUS	2,00	273,00	546,00
133	915111	2.00=2.00 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK	M2	1,05	184,00	193,20
134	915211	8.40*0.125=1.05 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK	M2	1,05	344,00	361,20
		8.40*0.125=1.05				

135	91722	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - SNIŽENY 1000x150x150	M	55,50	305,00	16 927,50
136	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	3,00	2 070,00	6 210,00
137	919111	3.00=3.00 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	69,10	32,60	2 252,66
138	935212	13.60+55.50=69.10 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM š. 0,6 m kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	5,50	517,00	2 843,50
139	93818	(76.32-3.70-10.00)+48.65+11.05+(59.11-1.16)=180.27 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu	M2	17,15	0,90	15,44
140	966821	17.15=17.15 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO včetně odvozu na určenou skládku	M	12,85	202,00	2 595,70
141	966822	12.85=12.85 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA BETONOVÉHO včetně odvozu na určenou skládku	M	6,00	675,00	4 050,00
9		6.00=6.00 Ostatní konstrukce a práce				72 144,30
		Celkem				174 447,39

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 201 - Sanace svahu v km 5,448 50 - 5,463 50
 číslo a název rozpočtu: SO 201 - Sanace svahu v km 5,448 50 - 5,463 50

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	19,26	881,00	16 968,06
2 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	5,52	2 860,00	15 787,20
3 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	248,00	56,30	13 962,40
4 12283		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	90,00	980,00	88 200,00
5 12311		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZONY včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	31,79	748,00	23 778,92
6 12311		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	12,30	738,00	9 077,40
7 13111		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. 1-2 včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	25,26	1 250,00	31 575,00
9 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu hutného po vrstvách po 0,3m	M3	31,79	893,00	28 388,47
8 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZONY včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	63,60	1 030,00	65 508,00
10 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp vně jímky	M3	11,50	71,90	826,85
11 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	7,01	861,00	6 035,61
12 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	63,57	7,57	481,22
1		Zemní práce				300 589,13
2		Základy				

13	212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I	M		184,00	1 048,80
14	272324	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3		4 060,00	31 180,80
		XF3				
15	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T		26 300,00	23 670,00
16	285367	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE	KUS		65,10	4 211,32
2		Základy				60 110,92
3		Svislé konstrukce				
17	317325	RIMS Y ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3		10 000,00	16 300,00
		XF4				
18	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505	T		26 300,00	6 233,10
19	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE	M3		5 330,00	15 083,90
20	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE	M3		6 830,00	34 354,90
		Oprava původní zdi - dozdění				
21	327325	ZDI OPĚRNE, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3		6 510,00	135 863,70
		XF3				
22	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T		26 300,00	48 129,00
3		Svislé konstrukce				255 964,60
4		Vodorovné konstrukce				
23	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3		3 030,00	19 634,40
		XF 1, pod korytem				
24	45731	VYROVŇAVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON	M3		4 350,00	165,30
		vyrovnávací betonová vrstva mezi římsou a kamenným obkladem				
25	45734	VYROVŇAVACÍ A SPAD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3		189 000,00	1 890,00
26	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3		1 640,00	3 936,00
27	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3		5 320,00	43 358,00
		tl. 0,15 m				
		kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací				
4		Vodorovné konstrukce				68 983,70
5		Komunikace				
28	561101	PODKLADNÍ BETON TR. I	M3		3 520,00	6 969,60
		pod železobetonové konstrukce				
29	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2		128,00	2 585,60
30	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI	M3		856,00	984,40
		případně vyfrézovaný materiál odpovídající kvality (po dohodě s TDI)				
31	574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 1	M2		210,00	10 113,60
		ACO 11				

33	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	60,68	90,00	5 461,20
34	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	63,57	90,00	5 721,30
38	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	51,29	18,00	923,22
39	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	54,66	18,00	983,88
37	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	57,55	18,00	1 035,90
40	574151	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 60MM ACL 22+	M2	52,49	228,00	11 967,72
41	57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+	M2	56,35	360,00	20 286,00
32	574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 4 ACO 11	M2	17,55	210,00	3 685,50
36	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	18,25	18,00	328,50
35	574101	ASFALTOVÝ BETON TR I lokální vyspravení, vyrovnání příčného sklonu, ošetření trhlin Práce budou prováděny se souhlasem TDI.	M3	0,82	5 500,00	4 510,00
42	57471	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE separační fólie, pevnost 20kN/m, tažnost 20%	M2	17,39	47,30	822,55
43	58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM napojení na stávající stav	M	8,80	78,80	693,44
5		Komunikace				77 072,41
7		Přidružená stavební výroba				
44	71131	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY Alp	M2	6,84	153,00	1 046,52
45	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	8,84	287,00	2 537,08
7		Přidružená stavební výroba				3 583,60
8		Potrubi				
46	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM během výstavby	M	10,00	1 260,00	12 600,00
47	87633	kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	0,80	33,50	26,80
48	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,30	3 190,00	957,00

8	Potrubi					13 583,80
9	Ostatní konstrukce a práce					
49 911112	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	M	4,80		5 780,00	27 744,00
50 911755	OCEL ZAB SVOD JEDNOT VOD MADLO SL DO 2M ŽÁR STRÍK KOV S NAT na betonové patky včetně odrazek v prolisu svodnice	M	15,00		7 350,00	110 250,00
51 91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé	KUS	1,00		502,00	502,00
52 91355	kompletní osazení včetně souvisejících prací EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	1,00		1 840,00	1 840,00
53 914113	letopočet v římsě DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ včetně sloupku, včetně odvozu na určenou skládku	KUS	2,00		245,00	490,00
54 918258	VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	1,00		14 900,00	14 900,00
55 918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM včetně obetonování + sítě KARI kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	7,25		9 980,00	72 355,00
56 919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	8,80		38,00	334,40
57 93118	VYPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,12		7 160,00	859,20
58 93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRÝŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM 0,03	M	9,00		105,00	945,00
60 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU 0,35m, včetně separační vrstvy š. 0,15m	M2	2,14		263,00	561,51
59 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU nář spár penetrací 0,5m	M2	3,30		263,00	867,90
61 93138	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM 0,02m	M3	0,00		84 000,00	291,48
62 935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM š. 0,6 m	M	1,35		517,00	697,95
63 93811	kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu	M2	36,50		0,45	16,43
64 93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu	M2	65,71		1,05	69,00
65 953961114	KOTVY CHEMICKÝM TMELEM M 16 HL 125 MM DO BETONU, ŽB NEBO KAMENE S VYVRTÁNÍM OTVORU	KUS	64,69		47,30	3 059,84
66 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	5,04		2 830,00	14 263,20

67 96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	3,44	3 240,00	11 145,60
68 966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	13,88	1 070,00	14 851,60
69 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	1,36	420,00	571,20
70 966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO včetně odvozu na určenou skládku	M	15,00	236,00	3 540,00
71 97612	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH kamenné patníky včetně odvozu na skládku a skládkovného	KUS	1,00	1 310,00	1 310,00
102 918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací 7.00=7.00	M	7,00	6 750,00	47 250,00
103 966822	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA BETONOVÉHO včetně odvozu na určenou skládku 6.00=6.00	M	6,00	675,00	4 050,00
9	Ostatní konstrukce a práce				332 765,31
	Celkem				1 112 653,47

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
 číslo a název SO: SO 202 - Opěrná zeď' km 5,145 – 5,164
 číslo a název rozpočtu: SO 202 - Opěrná zeď' km 5,145 – 5,164

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Zemní práce				
	111511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	496,00	62,00	30 752,00
2	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	666,40	110,00	73 304,00
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu hutněno po vrstvách po 0,3m	M3	488,14	397,00	193 791,58
1		Zemní práce				297 847,58
2		Základy				
4	212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR I	M	18,60	595,00	11 067,00
5	261413	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR IV NA POVRCU D DO 25MM do stávající zdi	M	18,00	856,00	15 408,00
6	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) XF3	M3	64,24	3 757,00	241 349,68
7	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	5,00	24 180,00	120 900,00
8	285367	KOTVENÍ NA POVRCU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	KUS	480,00	124,00	59 520,00
2		Základy				448 244,68
3		Svislé konstrukce				
9	317325	RIMS ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4	M3	7,91	8 060,00	63 754,60
10	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,89	24 800,00	21 978,50
11	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	25,58	27 900,00	713 682,00
12	327325	ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF3	M3	77,43	5 146,00	398 444,49
13	32736	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z OCELI kotvy (průměr 16 mm) do stávající zdi, která se bude navyšovat	T	0,11	310,00	33,02
14	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	11,37	24 180,00	274 974,96

3	Svislé konstrukce					1 472 867,57
4	Vodorovné konstrukce					
15 451313	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 XF 1, pod korytem	M3	22,02	2 666,00		58 705,32
16 45731	VYROVNAVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON	M3	0,12	3 968,00		476,16
17 45734	vyrovnávací betonová vrstva mezi římsou a kamenným obkladem	M3	0,01	122 760,00		1 227,60
18 46251	VYROVNAVACÍ A SPAD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	24,97	1 364,00		34 059,08
4	Vodorovné konstrukce					94 488,16
5	Komunikace					
19 561101	PODKLADNÍ BETON TR. I	M3	6,84	3 038,00		20 779,92
20 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	239,04	161,00		38 485,44
21 57471	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FOLIE separační folie, pevnost 20kN/m, tažnost 20%	M2	78,12	298,00		23 279,76
5	Komunikace					82 545,12
7	Přidružená stavební výroba					
22 711131	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STEKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	69,81	155,00		10 820,55
23 78382	Alp NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP OS - B	M2	42,98	347,00		14 914,06
7	Přidružená stavební výroba					25 734,61
8	Potrubi					
24 87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	2,20	186,00		409,20
25 89952	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,99	3 100,00		3 069,00
8	Potrubi					3 478,20
9	Ostatní konstrukce a práce					
26 911755	OCELNÝ ZAB. SVOD JEDNOTNOST VOD MADLO SL DO 2M ŽAR STRÍK KOV S NAT včetně odrazek v prolisu svodnice	M	27,60	6 820,00		188 232,00
27 91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet v římsě	KUS	1,00	4 340,00		4 340,00
28 93118	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,43	15 500,00		6 665,00
29 93135	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM 0,03	M	23,95	81,00		1 939,95
30 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU 0,35m, včetně separační vrstvy š. 0,15m	M2	6,14	242,00		1 486,49

31	93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU nářez spár penetrací 0,5m	M2	35,02	242,00	8 474,84
32	93138	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM 0,02m	M3	0,02	446 400,00	7 410,24
33	953961114	KOTVY CHEMICKÝM TMELEM M 16 HL 125 MM DO BETONU, ŽB NEBO KAMENE S VYVRTÁNÍM OTVORU	KUS	480,00	186,00	89 280,00
34	96613	BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	20,18	2 182,00	44 032,76
35	998321010	HRAZE PŘEHR ZEM A KAMEN hrázka během výstavby včetně odstranění po stavbě včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	26,45	806,00	21 318,70
9		Ostatní konstrukce a práce				373 179,98
		Celkem				2 798 305,90

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 203 - Opěrná zeď km 5,572 – 5,621
 číslo a název rozpočtu: SO 203 - Opěrná zeď km 5,572 – 5,621

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	620,00	62,00	38 440,00
2 12283		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	938,13	119,00	111 637,23
3 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu hutněného po vrstvách po 0,3m	M3	703,00	397,00	279 091,00
1		Zemní práce				429 168,23
2		Základy				
4 212045a		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I	M	51,40	595,00	30 583,00
5 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) XF3	M3	83,21	3 757,00	312 601,19
6 272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	10,74	24 180,00	259 669,02
7 285367		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	KUS	843,00	124,00	104 532,00
2		Základy				707 385,21
3		Svislé konstrukce				
8 317325		RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4	M3	15,16	8 060,00	122 213,78
9 317365		VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505	T	1,65	24 800,00	40 918,76
10 327213		OBKLAD ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	36,71	27 900,00	1 024 278,75
11 327325		ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF3	M3	79,60	5 146,00	409 621,60
12 327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	10,88	24 180,00	263 102,58
3		Svislé konstrukce				1 860 135,47
4		Vodorovné konstrukce				

13 451313	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 XF 1, pod korytem	M3	66,82	2 666,00	178 142,12
14 45731	VYROVNAVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON	M3	0,31	3 968,00	1 230,08
15 45734	výrovnávací betonová vrstva mezi římsou a kamenným obkladem				
16 46251	VYROVNAVACÍ A SPAD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,02	122 760,00	2 307,89
4	ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	114,44	1 364,00	156 096,16
5	Vodorovná konstrukce				337 776,25
5	Komunikace				
17 561101	PODKLADNÍ BETON TR. I	M3	16,16	3 038,00	49 094,08
18 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	779,10	161,00	125 435,10
19 57471	VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z FOLIE	M2	177,33	298,00	52 844,34
20 58920	separační folie, pevnost 20kN/m, tažnost 20%	M	51,40	186,00	9 560,40
5	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM				236 933,92
5	Komunikace				
7	Přidružená stavební výroba				
21 711131	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	96,16	155,00	14 904,80
22 78382	Alp	M2	77,47	347,00	26 882,09
7	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP OS - B				41 786,89
8	Přidružená stavební výroba				
23 87633	Potrubi	M	4,80	186,00	892,80
24 89952	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M3	3,84	3 100,00	11 904,00
8	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU				12 796,80
9	Potrubi				
25 911755	Ostatní konstrukce a práce	M	56,93	6 820,00	388 262,60
26 91355	OČEL ZAB SVOD JEDNOST VOD MADLO SL DO 2M ŽÁR STRÍK KOV S NAT včetně odrazek v prolisu svodnice	KUS	1,00	4 340,00	4 340,00
27 93118	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	M3	0,39	15 500,00	6 060,50
28 93135	letopočet v římsě	M	25,94	81,00	2 100,74
29 93136	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M2	5,80	242,00	1 403,72
30 93136	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM 0,03	M2	9,67	242,00	2 339,54
	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU 0,35m, včetně separační vrstvy š. 0,15m				
	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU nátěr spár penetrací 0,5m				

31 93138	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM 0,02m	M3	0,01	452 600,00	4 695,27
32 953961114	KOTVY CHEMICKÝM TMELEM M 16 HL 125 MM DO BETONU, ŽB NEBO KAMENE S VYVRTÁNÍM OTVORU	KUS	843,00	186,00	156 798,00
33 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	91,30	2 182,00	199 216,60
34 998321010	HRAZE PŘEHR ZEM A KAMEN hrázka během výstavby včetně odstranění po stavbě včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	75,90	806,00	61 175,40
9	Ostatní konstrukce a práce				826 392,37
	Celkem				4 452 375,14

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
 číslo a název SO: SO 204 - Opěrná zeď km 6,131 – 6,150
 číslo a název rozpočtu: SO 204 - Opěrná zeď km 6,131 – 6,150

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Zemní práce				
	1 11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN				
2	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	HOD	496,00	62,00	30 752,00
			M3	300,11	119,00	35 712,50
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu hutněno po vrstvách po 0,3m	M3	170,38	397,00	67 638,88
1		Zemní práce				134 103,38
2		Základy				
	4 212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR I	M	19,54	595,00	11 626,30
5	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) XF3	M3	25,25	3 757,00	94 871,76
6	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	2,69	24 180,00	65 072,25
7	285367	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	KUS	268,00	124,00	33 232,00
2		Základy				204 502,31
3		Svislé konstrukce				
	8 317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4	M3	5,58	8 432,00	47 050,56
9	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,84	24 800,00	20 747,93
10	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	11,87	27 900,00	331 173,00
11	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE Oprava původní zdi - dozdění	M3	2,29	11 780,00	26 976,20
12	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF3	M3	22,41	5 146,00	115 321,86
13	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	3,45	24 180,00	83 425,91
3		Svislé konstrukce				624 895,48

4	Vodorovné konstrukce						
14 451313	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 XF 1., pod korytem	M3	22,73	2 666,00	60 598,18		
15 45731	VYROVNAVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON vyrovnávací betonová vrstva mezi římsou a kamenným obkladem	M3	0,12	3 968,00	476,16		
16 45734	VYROVNAVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,01	122 760,00	1 227,60		
17 46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	34,10	1 384,00	46 512,40		
4	Vodorovné konstrukce				108 814,34		
5	Komunikace						
18 561101	PODKLADNÍ BETON TR. I	M3	5,18	3 038,00	15 736,84		
19 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	174,54	161,00	28 100,94		
20 57471	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE separační fólie, pevnost 20kN/m, tažnost 20%	M2	54,60	298,00	16 270,80		
5	Komunikace				60 108,58		
7	Přidružená stavební výroba						
21 71131	Izolace běžných konstrukcí proti volně stékající vodě ASFALTOVÝMI NATĚRY Alp	M2	21,49	155,00	3 330,95		
22 78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	30,29	347,00	10 510,63		
7	Přidružená stavební výroba				13 841,58		
8	Potrubi						
23 87633	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	1,60	186,00	297,60		
24 89952	OBEŤONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,63	3 100,00	1 953,00		
8	Potrubi				2 250,60		
9	Ostatní konstrukce a práce						
25 911755	OCEL ZAB SVOD JEDNOTA VOD MADLO SL DO 2M ŽAR STRÍK KOV S NAT včetně odrazek v prolisu svodnice	M	24,10	6 820,00	164 362,00		
26 91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU lelopočet v římse	KUS	1,00	4 340,00	4 340,00		
27 93118	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,10	15 500,00	1 550,00		
28 93135	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM 0,03	M	9,80	81,00	793,80		
29 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU 0,35m, včetně separační vrstvy š. 0,15m	M2	3,23	242,00	781,66		
30 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU nátěr spár penetrací 0,5m	M2	10,05	242,00	2 432,10		

31	93138	TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM 0,02m	M3	0,01	452 600,00	3 457,86
32	953961114	KOTVY CHEMICKÝM TMELEM M 16 HL 125 MM DO BETONU, ŽB NEBO KAMENE S VYVRTÁNÍM OTVORU	KUS	268,00	186,00	49 848,00
33	998321010	HRAZE PŘEHR ZEM A KAMEN hrázka během výstavby včetně odstranění po stavbě včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	34,50	806,00	27 807,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				255 372,42
		Celkem				1 403 988,67

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 205 - Opěrná zeď km 6,547 – 6,628
 číslo a název rozpočtu: SO 205 - Opěrná zeď km 6,547 – 6,628

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	744,00	62,00	46 128,00
2	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	714,15	119,00	84 983,85
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu hutněného po vrstvách po 0,3m	M3	516,32	397,00	204 979,83
1		Zemní práce				336 091,68
2		Základy				
4	212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR I	M	80,95	595,00	48 165,25
5	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) XF3	M3	104,85	3 757,00	393 902,67
6	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	13,31	24 180,00	321 714,90
7	285367	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	KUS	981,00	124,00	121 644,00
2		Základy				885 426,82
3		Svislé konstrukce				
8	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4	M3	23,90	8 060,00	192 593,70
9	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	2,60	24 800,00	64 504,80
10	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	44,12	27 900,00	1 230 836,40
11	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF3	M3	93,75	5 146,00	482 426,18
12	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	13,80	24 180,00	333 563,10
3		Svislé konstrukce				2 303 924,18
4		Vodorovné konstrukce				

13	451313	PODKLADNI A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 XF 1, pod korytem	M3	119,07	2 666,00	317 440,62
14	45731	VYROVNÁVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON vyrovnávací betonová vrstva mezi římsou a kamenným obkladem	M3	0,51	3 968,00	2 007,81
15	45734	VYROVNÁVACÍ A SPAD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,03	122 760,00	3 682,80
16	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	39,06	1 364,00	53 277,84
4		Vodorovné konstrukce				376 409,07
5		Komunikace				
17	561101	PODKLADNÍ BETON TR. I	M3	20,26	3 038,00	61 549,88
18	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	743,96	161,00	119 777,56
19	57471	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FOLIE separační folie, pevnost 20kN/m, tažnost 20%	M2	229,15	298,00	68 286,70
20	58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	81,00	186,00	15 066,00
5		Komunikace				284 680,14
7		Přidružená stavební výroba				
21	711131	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY Alp	M2	81,02	155,00	12 558,10
22	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP OS - B	M2	126,85	347,00	44 016,95
7		Přidružená stavební výroba				56 575,05
8		Potrubi				
23	87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	7,20	186,00	1 339,20
24	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	6,06	3 100,00	18 776,70
8		Potrubi				20 115,90
9		Ostatní konstrukce a práce				
25	911755	OCEĽ ZAB SVOD JEDNOTNOST VOD MADLO SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NAT včetně odrazek v prolisu svodnice	M	80,95	6 820,00	552 079,00
26	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet v římsce	KUS	1,00	4 340,00	4 340,00
27	93118	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,45	15 500,00	6 975,00
28	93135	TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM 0,03	M	35,60	81,00	2 883,60
29	93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU 0,35m, včetně separační vrstvy š. 0,15m	M2	8,04	242,00	1 945,98
30	93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU natér spár penetrací 0,5m	M2	11,49	242,00	2 779,98

31 93138	TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM 0,02m	M3	0,02	452 600,00	7 327,59
32 953961114	KOTVY CHEMICKÝM TMELEM M 16 HL 125 MM DO BETONU, ŽB NEBO KAMENE S VYVRTÁNÍM OTVORU	KUS	981,00	186,00	182 466,00
33 998321010	HRAZE PŘEHR ZEM A KAMEN hrázka během výstavby včetně odstranění po stavbě včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	101,20	806,00	81 567,20
0	Ostatní konstrukce a práce				842 384,35
	Celkem				5 085 587,19

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 206 - Opěrná zeď km 7,215 – 7,334
 číslo a název rozpočtu: SO 206 - Opěrná zeď km 7,215 – 7,334

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	jednotková	CENA
č.pol.	položky			jednotek		celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	992,00	62,00	61 504,00
2 12283		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	1 376,31	119,00	163 780,89
3 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu hutněného po vrstvách po 0,3m	M3	775,00	397,00	307 675,00
1		Zemní práce				532 959,89
2		Základy				
4 212045a		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I	M	120,00	595,00	71 400,00
5 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) XF3	M3	146,78	3 757,00	551 433,68
6 272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	17,25	24 180,00	417 105,00
7 285367		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	KUS	1 180,00	124,00	146 320,00
2		Základy				1 186 258,68
3		Svislé konstrukce				
8 317325		RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4	M3	33,25	8 060,00	267 995,00
9 317365		VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505	T	3,62	24 800,00	89 652,00
10 327213		OBKLAD ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	49,98	27 900,00	1 394 442,00
11 327325		ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF3	M3	110,25	5 146,00	567 346,50
12 327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	18,07	24 180,00	436 932,60
3		Svislé konstrukce				2 756 368,10
4		Vodorovné konstrukce				

13 451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C18/20 XF 1, pod korytem	M3	140,82	2 666,00	375 426,12
14 45731	VYROVNÁVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON vyrovnávací betonová vrstva mezi římsou a kamenným obkladem	M3	0,70	3 968,00	2 793,47
15 45734	VYROVNÁVACÍ A SPAD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,04	122 760,00	4 910,40
16 46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	46,08	1 364,00	62 853,12
4	Vodorovné konstrukce				445 983,11
5	Komunikace				
17 561101	PODKLADNÍ BETON TR. I	M3	27,82	3 038,00	84 517,16
18 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 056,00	161,00	170 016,00
19 57471	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z FOLIE separační folie, pevnost 20kN/m, tažnost 20%	M2	336,00	298,00	100 128,00
20 58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	89,70	186,00	16 684,20
5	Komunikace				371 245,36
7	Přidružená stavební výroba				
21 71131	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STEKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY Alp	M2	79,49	155,00	12 320,95
22 78382	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP OS - B	M2	176,00	347,00	61 072,00
7	Přidružená stavební výroba				73 392,95
8	Potrubi				
23 87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	12,00	186,00	2 232,00
24 89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	6,37	3 100,00	19 747,00
8	Potrubi				21 979,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
25 911755	OCEL ZAB SVOD JEDNOST. VOD MADLO SL DO 2M ŽÁR STRÍK KOV S NAT včetně odrazek v prolisu svodnice	M	112,70	6 820,00	768 614,00
26 91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet v římsě	KUS	1,00	4 340,00	4 340,00
27 93118	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,69	15 500,00	10 695,00
28 93135	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM 0,03	M	60,14	81,00	4 870,94
29 93136	PREKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU 0,35m, včetně separační vrstvy š. 0,15m	M2	13,45	242,00	3 255,44
30 93136	PREKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU natěr spár penetrací 0,5m	M2	70,87	242,00	17 150,54

31	93138	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM 0,02m	M3	0,02	452 600,00	10 862,40
32	953961114	KOTVY CHEMICKÝM TMELEM M 16 HL 125 MM DO BETONU, ŽB NEBO KAMENE S VYVRTÁNÍM OTVORU	KUS	1 180,00	186,00	219 480,00
33	998321010	HRAZE PŘEHR ZEM A KAMEN hrázka během výstavby včetně odstranění po stavbě včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	143,75	806,00	115 862,50
101	11414	ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET PODKL Včetně odvozu na mezideponii, uložení na mezideponii, zpětné naložení a odvoz pro odláždění koryta v místě zdi 3,0m*120,0m*0,50m=180,0m3	M3	180,00	454,00	81 720,00
102	465511	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO Dlažba v korytě potoka 3,0m*120,0m*0,50m=180,0m3	M3	180,00	3 580,00	644 400,00
103	96612	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku 50,00m*4,60m*0,50m=115,00m3	M3	115,00	1 250,00	143 750,00
9		Ostatní konstrukce a práce				2 025 000,82
		Celkem				7 413 287,91

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 207 - Opěrná zeď km 7,393 – 7,488
 číslo a název rozpočtu: SO 207 - Opěrná zeď km 7,393 – 7,488

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	744,00	62,00	46 128,00
2	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	998,00	119,00	118 762,00
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu hutněno po vrstvách po 0,3m	M3	548,24	397,00	217 652,87
1		Zemní práce				382 542,87
2		Základy				
4	212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I	M	92,30	595,00	54 918,50
5	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) XF3	M3	111,88	3 757,00	420 323,77
6	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	14,02	24 180,00	339 003,60
7	285367	KOTVENÍ NA POVVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	KUS	951,00	124,00	117 924,00
2		Základy				932 169,87
3		Svislé konstrukce				
8	317325	RIMS Y ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4	M3	27,23	8 060,00	219 473,80
9	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	2,98	24 800,00	73 854,40
10	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	35,62	27 900,00	993 909,60
11	327325	ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF3	M3	91,24	5 146,00	469 531,33
12	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	15,27	24 180,00	369 180,24
3		Svislé konstrukce				2 125 949,37
4		Vodorovné konstrukce				

13 451313	PODKLADNI A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 XF 1, pod korytem	M3	97,88	2 668,00	260 958,08
14 45731	VYROVNAVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON vyrovnávací betonová vrstva mezi římsou a kamenným obkladem	M3	0,58	3 968,00	2 289,54
15 45734	VYROVNAVACÍ A SPAD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,03	122 760,00	3 682,80
16 46251	ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	42,82	1 364,00	58 405,12
4	Vodorovné konstrukce				325 333,54
5	Komunikace				
17 561101	PODKLADNÍ BETON TŘ. I	M3	21,23	3 038,00	64 493,70
18 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	783,19	161,00	126 092,79
19 57471	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z FOLIE separační folie, pevnost 20kN/m, tažnost 20%	M2	239,98	298,00	71 514,04
20 58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	92,65	186,00	17 232,90
5	Komunikace				279 333,43
7	Přidružená stavební výroba				
21 71131	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STEKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	66,09	155,00	10 243,95
22 78382	Alp NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	143,10	347,00	49 655,70
7	Přidružená stavební výroba				59 899,65
8	Potrubi				
23 87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	8,00	186,00	1 488,00
24 89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	4,95	3 100,00	15 345,00
8	Potrubi				16 833,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
25 911755	OCEĽ ZÁB SVOD JEDNOST VOD MADLO SL DO 2M ŽAR STRÍK KOV S NÁT včetně odrazek v prolisu svodnice	M	96,67	6 820,00	659 289,40
26 91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet v římsě	KUS	1,00	4 340,00	4 340,00
27 93118	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,41	15 500,00	6 355,00
28 93135	TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM 0,03	M	34,60	81,00	2 802,60
29 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU 0,35m, včetně separační vrstvy š. 0,15m	M2	7,95	242,00	1 924,38
30 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU nátěr spár penetrací 0,5m	M2	11,36	242,00	2 749,12

31 93138	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM 0,02m	M3	0,02	452 600,00	10 409,80
32 953961114	KOTVY CHEMICKÝM TMELEM M 16 HL 125 MM DO BETONU, ŽB NEBO KAMENE S VYVRTÁNÍM OTVORU	KUS	951,00	186,00	176 886,00
33 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	49,38	2 182,00	107 747,16
34 966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO včetně odvozu na určenou skládku	M	28,20	211,00	5 950,20
35 998321010	HRAZE PŘEHR ZEM A KAMEN hrázka během výstavby včetně odstranění po stavbě včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	111,55	806,00	89 909,30
9	Ostatní konstrukce a práce				1 088 362,96
	Celkem				5 190 424,69

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
 číslo a název SO: SO 208 - Most ev.č. 27252-4
 číslo a název rozpočtu: SO 208 - Most ev.č. 27252-4

Poř.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
č.pol.	položky					celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1 11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH zahrnuje odsranění všech překážek pro uskutečnění stavby odvozu na skládku a skládkovného	M2	384,00	37,00	14 208,00
2 11130		SEJMUTÍ DRNU včetně odvozu na skládku a skládkovného	M2	30,00	32,00	960,00
3 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	744,00	62,00	46 128,00
4 12511		VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. 1-2 mezideponie	M3	71,93	93,00	6 689,49
5 13171		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 1-4 mezideponie nebo včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	558,18	360,00	200 944,80
6 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ mezideponie	M3	71,93	81,00	5 826,33
7 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	100,12	397,00	39 747,64
8 17521		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT zemina z výkopu	M3	71,93	211,00	15 177,23
9 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	100,59	25,00	2 514,75
1		Zemní práce				332 196,24
2		Základy				
10 21331		DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENAŽNÍHO)	M3	5,10	2 536,00	12 933,60
11 21341		DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,09	122 760,00	11 048,40
12 21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	27,11	118,00	3 198,98
13 227841		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	175,50	2 046,00	359 073,00
14 264114		VRTY PRO PILOTY TR I D DO 200MM	M	103,35	1 178,00	121 746,30
15 264314		VRTY PRO PILOTY TR III D DO 200MM	M	23,40	1 178,00	27 565,20
16 264514		VRTY PRO PILOTY TR V D DO 200MM	M	39,00	3 658,00	142 662,00
17 272314		ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	7,70	3 292,00	25 348,40
2		Základy				703 675,88

[illegible]

38	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M		51,12	105,00	5 367,60
39	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M		10,50	160,00	1 680,00
	8	Potrubi					7 047,60
	9	Ostatní konstrukce a práce					
40	911113	OCEL SILNÍČ ZABRADLI ŽAR ZINK PONOREM S NATĚREM	M		10,10	2 976,00	30 057,60
41	911213	OCEL MOSTNÍ ZABRADLI ŽAR ZINK PONOREM S NATĚREM	M		33,30	4 278,00	142 457,40
42	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU demonťáž a montáž (příp. výměna)	KUS		2,00	3 212,00	6 424,00
43	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní dodávka včetně kotvení a dalších souvisejících prací	KUS		2,00	2 914,00	5 828,00
44	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS		2,00	273,00	546,00
45	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M		9,50	471,00	4 474,50
46	931182	VYPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2		2,76	310,00	855,60
47	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M		38,50	267,00	10 279,50
48	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS		2,00	603,00	1 206,00
49	96612	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3		0,61	1 761,00	1 074,21
50	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3		16,18	2 182,00	35 304,76
51	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTEHO BETONU včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3		6,80	2 728,00	18 550,40
52	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH včetně odvozu na skládku a skládkovného	T		2,17	4 774,00	10 359,58
53	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLI včetně odvozu na skládku a skládkovného	M		17,90	211,00	3 776,90
102	94890	PODPERNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	M3OP		131,20	407,00	53 398,40
	9	Ostatní konstrukce a práce					324 592,85
		Celkem					2 518 674,50

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 209 - Opěrná zeď km 7,685 – 7,725
 číslo a název rozpočtu: SO 209 - Opěrná zeď km 7,685 – 7,725

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	620,00	62,00	38 440,00
2	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	358,00	119,00	42 602,00
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu hutněno po vrstvách po 0,3m	M3	214,40	397,00	85 116,80
1		Zemní práce				166 153,80
2		Základy				
4	212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TR I	M	32,00	595,00	19 040,00
5	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) XF3	M3	35,64	3 757,00	133 890,09
6	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	4,82	24 180,00	116 595,96
7	285367	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	KUS	293,00	124,00	36 332,00
2		Základy				305 858,05
3		Svislé konstrukce				
8	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4	M3	8,78	8 060,00	70 782,92
9	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	0,90	24 800,00	22 205,92
10	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRÉŽ Z LOM KAMENE	M3	12,66	27 900,00	353 283,75
11	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRÉŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF3	M3	28,26	5 146,00	145 425,96
12	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRÉŽNÍCH Z OCELI 10505	T	5,02	24 180,00	121 335,24
3		Svislé konstrukce				713 033,79
4		Vodorovná konstrukce				

13 451313	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 XF 1. pod korytem	M3	42,66	2 666,00	113 731,56
14 45731	VYROVNAVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON	M3	0,20	3 968,00	793,60
15 45734	vyrovnávací betonová vrstva mezi římsou a kamenným obkladem	M3	0,02	122 760,00	2 455,20
16 46251	VYROVNAVACÍ A SPÁD BETON ZVLASTNÍ (PLASTBETON)	M3	30,36	1 364,00	41 411,04
4	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE				153 391,40
5	Vodorovné konstrukce				
5	Komunikace				
17 561101	PODKLADNÍ BETON TR. I	M3	7,08	3 038,00	21 521,19
18 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	271,38	161,00	43 691,38
19 57471	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE	M2	83,20	298,00	24 793,60
20 58920	separační fólie, pevnost 20kN/m, tažnost 20%	M	32,00	186,00	5 952,00
5	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM				95 953,17
5	Komunikace				
7	Přidružená stavební výroba				
21 71131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	22,67	155,00	3 513,85
22 78382	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP OS - B	M2	51,20	347,00	17 766,40
7	Přidružená stavební výroba				21 280,25
8	Potrubi				
23 87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	3,20	186,00	595,20
24 89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	1,83	3 100,00	5 685,40
8	Potrubi				6 280,60
9	Ostatní konstrukce a práce				
25 911755	OCEĽ ZAB SVOD JEDNOST VOD MADLO SL DO 2M ŽAR STRÍK KOV S NAT včetně odrazek v prolisu svodnice	M	42,00	6 820,00	286 440,00
26 91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU lelopočet v římsě	KUS	1,00	4 340,00	4 340,00
27 93118	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,14	15 500,00	2 232,00
28 93135	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM 0,03	M	10,83	81,00	877,23
29 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU 0,35m, včetně separační vrstvy š. 0,15m	M2	2,42	242,00	584,43
30 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU natěr spár penetrací 0,5m	M2	3,45	242,00	834,90

31 93138		TESNENÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM 0,02m	M3	0,01	452 600,00	3 032,42
32 953961114		KOTVY CHEMICKÝM TMELEM M 16 HL 125 MM DO BETONU, ŽB NEBO KAMENE S VYVRTÁNÍM OTVORU	KUS	293,00	186,00	54 498,00
33 998321010		HRAZE PŘEHR ZEM A KAMEN hrázka během výstavby včetně odstranění po stavbě včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	52,33	806,00	42 177,98
101 96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC včetně odvozu na skládku a skládkovného demolice stávající opěry mostku v místě nové zdi (4*0,7*2,1)+ 2*(0,8*0,35*2,1)= 7,056m3	M3	7,06	2 182,00	15 396,19
102 96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTEHO BETONU včetně odvozu na skládku a skládkovného obetonování stáv. Kanalizace dn300 (0,9*0,6)*(3,14*(0,15*0,15)) * 32m=15,0192m3 základ stávající opěry 4,034=2,4204 m3	M3	17,44	3 240,00	56 504,30
103 330590004		Demontáž mostu + přesun do 10 m + zpětná montáž dl 5,24 m -mostek	KUS	1,00	30 300,00	30 300,00
9		Ostatní konstrukce a práce				497 217,45
		Celkem				1 984 178,51

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
číslo a název SO: SO 210 - Opěrná zeď km 7,875 – 7,881 a km 7,904 - 7,942
číslo a název rozpočtu: SO 210 - Opěrná zeď km 7,875 – 7,881 a km 7,904 - 7,942

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	620,00	62,00	38 440,00
2	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	416,00	119,00	49 504,00
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu hlučného po vrstvách po 0,3m	M3	261,00	397,00	103 617,00
1		Zemní práce				191 561,00
2		Základy				
4	212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I	M	44,70	595,00	26 596,50
5	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) XF3	M3	52,75	3 757,00	198 165,59
6	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	6,55	24 180,00	158 330,64
7	285367	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	KUS	404,00	124,00	50 096,00
2		Základy				433 188,73
3		Svislé konstrukce				
8	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4	M3	11,97	8 060,00	96 478,20
9	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,35	24 800,00	33 455,20
10	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z LOM KAMENE	M3	14,74	27 900,00	411 357,60
11	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF3	M3	39,23	5 146,00	201 867,29
12	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z OCELI 10505	T	6,82	24 180,00	164 786,70
3		Svislé konstrukce				907 944,99
4		Vodorovné konstrukce				

13 451313	PODKLADNI A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 XF 1. pod korytem	M3	65,06	2 666,00	173 440,63
14 45731	VYROVNÁVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON	M3	0,28	3 968,00	1 099,14
15 45734	vyrovnávací betonová vrstva mezi římsou a kamenným obkladem	M3	0,02	122 760,00	2 455,20
16 46251	VYROVNÁVACÍ A SPAD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	22,06	1 364,00	30 089,84
4	ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE				207 084,81
5	Vodorovné konstrukce				
5	Komunikace				
17 561101	PODKLADNI BETON TR. I	M3	9,93	3 038,00	30 170,38
18 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	309,08	161,00	49 761,88
19 57471	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE separační fólie, pevnost 20kN/m, tažnost 20%	M2	114,09	298,00	33 998,82
20 58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	44,45	186,00	8 267,70
5	Komunikace				122 198,78
7	Přidružená stavební výroba				
21 71131	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STEKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	23,24	155,00	3 602,20
22 78382	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP OS - B	M2	56,70	347,00	19 674,90
7	Přidružená stavební výroba				23 277,10
8	Potrubi				
23 87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	4,80	186,00	892,80
24 89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,37	3 100,00	7 347,00
8	Potrubi				8 239,80
9	Ostatní konstrukce a práce				
25 91755	OCEĽ ZAB SVOD JEDNOST VOD MADLO SL DO 2M ŽAR STRÍK KOV S NAT včetně odrazek v prolisu svodnice	M	44,45	6 820,00	303 149,00
26 91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet v římsě	KUS	1,00	4 340,00	4 340,00
27 93118	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,29	15 500,00	4 495,00
28 93135	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM 0,03	M	21,69	81,00	1 756,89
29 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU 0,35m, včetně separační vrstvy š. 0,15m	M2	3,04	242,00	734,71
30 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU natěr spár penetrací 0,5m	M2	5,52	242,00	1 336,81

31 93138	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM 0,02m	M3	0,01	452 600,00	3 928,76
32 963961114	KOTVY CHEMICKÝM TMELEM M 16 HL 125 MM DO BETONU, ŽB NEBO KAMENE S VYVRTÁNÍM OTVORU	KUS	404,00	186,00	75 144,00
33 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLI včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	8,30	211,00	1 751,30
34 998321010	HRÁZE PŘEHR ŹEM A KAMEN hrázka během výstavby včetně odstranění po stavbě včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	67,28	806,00	54 227,68
9	Ostatní konstrukce a práce				450 862,15
	G e l k e m				2 344 357,38

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 211 - Opěrná zeď km 7,960 – 8,029
 číslo a název rozpočtu: SO 211 - Opěrná zeď km 7,960 – 8,029

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	11511	Zemní práce ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	744,00	62,00	46 128,00
2	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	588,75	119,00	70 061,25
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu hutněno po vrstvách po 0,3m	M3	353,47	397,00	140 325,61
1		Zemní práce				256 514,86
2		Základy				
4	212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I	M	68,70	595,00	40 876,50
5	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) XF3	M3	69,33	3 757,00	260 454,03
6	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	9,67	24 180,00	233 893,14
7	285367	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	KUS	610,00	124,00	75 640,00
2		Základy				610 363,67
3		Svislé konstrukce				
8	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4	M3	19,09	8 060,00	153 837,19
9	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	2,07	24 800,00	51 307,73
10	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	26,87	27 900,00	749 728,80
11	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF3	M3	56,70	5 146,00	291 778,20
12	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	10,07	24 180,00	243 444,24
3		Svislé konstrukce				1 490 095,16
4		Vodorovné konstrukce				

13 451313	PODKLADNI A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 XF 1. pod korytem	M3	87,60	2 666,00	233 552,26
14 45731	VYROVNAVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON vyrovnávací betonová vrstva mezi římsou a kamenným obkladem	M3	0,40	3 968,00	1 587,20
15 45734	VYROVNAVACÍ A SPAD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,02	122 760,00	2 455,20
16 46251	ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	29,84	1 364,00	40 701,76
4	Vodbrovné konstrukce				278 290,42
5	Komunikace				
17 561101	PODKLADNI BETON TR. I	M3	14,28	3 038,00	43 382,64
18 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	561,05	161,00	90 329,05
19 57471	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z FOLIE separační folie, pevnost 20kN/m, tažnost 20%	M2	178,62	298,00	53 228,76
20 58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	68,70	186,00	12 778,20
5	Komunikace				199 718,65
7	Přidružená stavební výroba				
21 711131	IZOLACE BÉŽNYCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	38,18	155,00	5 917,90
22 78382	Alp NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	100,30	347,00	34 804,10
7	Přidružená stavební výroba				40 722,00
8	Potrubi				
23 87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	6,40	186,00	1 190,40
24 89952	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,65	3 100,00	11 315,00
8	Potrubi				12 505,40
9	Ostatní konstrukce a práce				
25 911755	OCĚL ZAB SVOD JEDNOST VOD MADLO SL DO 2M ŽAR STRÍK KOV S NAT včetně odrazek v prolisu svodnice	M	73,59	6 820,00	501 883,80
26 91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet v římsě	KUS	1,00	4 340,00	4 340,00
27 93118	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,36	15 500,00	5 580,00
28 93135	TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM 0,03	M	31,71	81,00	2 568,51
30 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU náter spár penetrací 0,5m	M2	7,18	242,00	1 737,20
29 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU 0,35m, včetně separační vrstvy š. 0,15m	M2	36,92	242,00	8 934,64

31	93138		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM 0,02m	M3	0,01	452 600,00	5 740,78
32	953961114		KOTVY CHEMICKÝM TMELEM M 16 HL 125 MM DO BETONU, ŽB NEBO KAMENE S VYVRTÁNÍM OTVORU	KUS	610,00	186,00	113 460,00
33	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	21,21	2 182,00	46 280,22
34	966821		ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO odvoz na skládku KSS LK	M	15,64	211,00	3 300,04
35	998321010		HRAZE PŘEHR ZEM A KAMEN hrázka během výstavby včetně odstranění po stavbě včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	92,58	806,00	74 619,48
101	11414		ODSTRANĚNÍ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET PODKL Včetně odvozu na mezideponii, uložení na mezideponii, zpětné naložení a odvoz pro odláždění koryta v místě zdi 3,0m*68,70m*0,50m=103,05m3	M3	103,05	454,00	46 784,70
102	465511		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO Dlažba v korytě potoka 3,0m*68,70m*0,50m=103,05m3	M3	103,05	3 580,00	368 919,00
103	96612		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku 38,70m*4,20m*0,50m=81,27m3	M3	81,27	1 250,00	101 587,50
9			Ostatní konstrukce a práce				1 285 735,87
			Celkem				4 174 453,03

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 212 - Opěrná zeď km 8,050 – 8,278
 číslo a název rozpočtu: SO 212 - Opěrná zeď km 8,050 – 8,278

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	1 240,00	62,00	76 880,00
2	12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	1 325,89	119,00	157 780,32
3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu hulného po vrstvách po 0,3m	M3	803,23	397,00	318 881,91
1		Zemní práce				553 542,23
2		Základy				
4	212045a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR I	M	156,30	595,00	92 998,50
5	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) XF3	M3	144,86	3 757,00	544 246,53
6	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	20,53	24 180,00	496 415,40
7	285367	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	KUS	1 299,00	124,00	161 076,00
2		Základy				1 294 736,43
3		Svislé konstrukce				
8	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4	M3	46,11	8 060,00	371 638,54
9	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	5,25	24 800,00	130 271,18
10	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	54,71	27 900,00	1 526 269,50
11	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF3	M3	121,46	5 146,00	625 033,16
12	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	25,20	24 180,00	609 336,00
3		Svislé konstrukce				3 262 548,38
4		Vodorovné konstrukce				

13 451313	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 XF 1. pod korytem	M3	211,05	2 666,00	562 659,30
14 45731	VYROVNÁVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON vyrovnávací betonová vrstva mezi římsou a kamenným obkladem	M3	0,98	3 968,00	3 876,74
15 45734	VYROVNÁVACÍ A SPAD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	0,06	122 760,00	7 365,60
16 46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	62,52	1 364,00	85 277,28
4	Vodorovné konstrukce				659 178,92
5	Komunikace				
17 561101	PODKLADNÍ BETON TR. I	M3	39,95	3 038,00	121 368,10
18 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 274,63	161,00	205 214,63
19 57471	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE separační fólie, pevnost 20kN/m, tažnost 20%	M2	400,33	298,00	119 296,85
20 58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	156,30	186,00	29 071,80
5	Komunikace				474 951,38
7	Přidružená stavební výroba				
21 711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	269,91	155,00	41 836,05
22 78382	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP OS - B	M2	250,08	347,00	86 777,76
7	Přidružená stavební výroba				128 613,81
8	Potrubi				
23 87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM výustění stávající drenážní trubky přes zeď do Vítkovského potoka kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	1,50	1 364,00	2 046,00
24 87633	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	13,60	186,00	2 529,60
25 89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	8,96	3 100,00	27 776,00
8	Potrubi				32 351,60
9	Ostatní konstrukce a práce				
26 911755	OCEĽ ZAB SVOD JEDNOTNOST VOD MADLO SL DO 2M ŽAR STRIK KOV S NAT včetně odrazek v prolisu svodnice	M	156,30	6 820,00	1 065 966,00
27 91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet v římsě	KUS	1,00	4 340,00	4 340,00
28 93118	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,78	15 500,00	12 090,00
29 93135	TEŠNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM 0,03	M	77,74	81,00	6 297,02

31 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU nářez spár penetrací 0,5m	M2	79,28	242,00	19 185,76
30 93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU 0,35m, včetně separační vrstvy š. 0,15m	M2	17,15	242,00	4 149,54
32 93138	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM 0,02m	M3	0,05	452 600,00	21 486,19
33 94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN zajištění mostu při výstavbě opěrné zdi	M3	3,30	186,00	613,80
34 953961114	KOTVY CHEMICKÝM TMELEM M 16 HL 125 MM DO BETONU, ŽB NEBO KAMENE S VYVRTÁNÍM OTVORU	KUS	1 299,00	186,00	241 614,00
35 96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DILCŮ mostovka mostu na pozemek 116/1	M3	5,93	1 866,00	11 065,38
36 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC odstranění podpěry mostu na pozemek 116/1	M3	8,70	2 182,00	18 983,40
37 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	195,38	2 182,00	426 308,25
38 96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU lávka na pozemek 118	M3	0,49	7 390,00	3 621,10
40 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ zábradlí na betonových patních (profil L)	M	27,16	211,00	5 730,76
39 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ zábradlí na lávce na pozemek 118	M	2,50	211,00	527,50
41 966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	87,67	211,00	18 498,37
42 966846	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO u mostu na pozemek 116/1	M	5,00	186,00	930,00
43 97612	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMETŮ KAMENNÝCH součást zábradlí (profil L)	KUS	10,00	558,00	5 580,00
44 998321010	HŘÁZE PŘEHR ZĚM A KAMEN hrázka během výstavby	M3	197,80	806,00	159 426,80
9	Ostatní konstrukce a práce				2 026 413,87

[illegible]

Stavba : KSSLK_Vítkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 213 - Most ev. č. 27252 - 3
 číslo a název rozpočtu: SO 213 - Most ev. č. 27252 - 3

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	900,0	62,0	55 800,00
2	12493	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR III	M3	5,0	310,0	1 550,00
		Vyčištění koryta pod mostem, včetně odvozu na skládku a skládkovného				
1		Zemní práce				57 350,00
2		Základy				
3	33319	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DILCŮ KAMENNÝCH	M3	2,50	11 904,0	29 760,00
		Dozdění podemletí opěr a křídla.				
2		Základy				29 760,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
4	62612	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	75,5	1 562,0	117 931,00
5	626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	14,7	1 426,0	20 962,20
6	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM	M2	90,2	174,0	15 694,80
7	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	49,0	856,0	41 944,00
		Spárování ploch opěr				
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				196 532,00
7		Přidružená stavební výroba				
8	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	90,2	347,0	31 299,40
7		Přidružená stavební výroba				31 299,40
9		Ostatní konstrukce a práce				
9	911213	OCEL MOSTNÍ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NATĚREM	M	24,5	4 278,0	104 811,00
		Zábradlí se svislou výplní, připevněné k římsě přes patní desky chemickými kotvami. Výška 1,10 m				
10	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,0	3 212,0	6 424,00

11 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3	2,5	2 182,0	5 455,00
	Ubourání vadných kamenů u opěr, včetně odvozu na skládku a skládkovného				
12 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	24,5	211,0	5 169,50
	včetně odvozu na skládku a skládkovného				
13 998321010	HRAZE PREHR ZEM A KAMEN	M3	22,0	806,0	17 732,00
	hrázka během výstavby				
	včetně odstranění po stavbě				
	včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku				
9	Ostatní konstrukce a práce				139 591,50
	Celkem				454 532,90

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 214 - Most ev. č. 27252 - 5
 číslo a název rozpočtu: SO 214 - Most ev. č. 27252 - 5

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	12493	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR III	M3	8,00	310,00	2 480,00
		Vyčištění koryta pod mostem, včetně odvozu na skládku a skládkovného				
1		Zemní práce				2 480,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
2	62611	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	2,50	1 190,00	2 975,00
		Reprofilace svislé plochy římsy na vtokové straně mostu				
3	62631	SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM	M2	2,50	174,00	435,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				3 410,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
4	911213	OCEL MOSTNÍ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NATĚREM Zabradlí se svislou výplní, připevněné k římsě přes patní desky chemickými kotvami. Výška 1,10 m.	M	9,00	4 278,00	38 502,00
5	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,00	3 212,00	6 424,00
6	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	32,00	211,00	6 752,00
101	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu na skládku a skládkovného stávající římsa 0,205m*22,3m=4,5715m3	M3	4,57	2 200,00	10 057,30
102	45731	VYROVNÁVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON vyrovnávací betonová vrstva mezi římsou a kamenným obkladem	M3	0,61	3 968,00	2 433,38
103	317365	0,55*22,3*0,05=0,61325 VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505 výztuž římsy=0,973 t	T	1,35	24 800,00	33 455,20

104	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4 0,3m*22,3m=6,69	M3	6,69	8 060,00	53 921,40
105	711422	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PASY 1,0*5,3=5,3m2	M2	5,30	570,00	3 021,00
106	911755	OCEL ZAB SVOD JEDNOST VOD MADLO SL DO 2M ŽAR STRÍK KOV S NAT včetně odrazek v prolisu svodnice 20,00	M	20,00	6 820,00	138 400,00
107	78382	NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - B 1,6*22,3=35,68	M2	35,68	347,00	12 380,96
108	285367	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE kotvení říms stávající zed-kotvení třímy průměru 16mm. Celkem (22,3m /0,3m)= 74ks	KUS	74,00	124,00	9 176,00
109	953961114	KOTVY CHEMICKÝM TMELEM M 16 HL 125 MM DO BETONU, ŽB NEBO KAMENE S VYVRTÁNÍM OTVORU	KUS	74,00	186,00	13 764,00
		vývrt a vlepění kotev viz množství položka č.108 : 74ks				
	9	Ostatní konstrukce a práce				326 287,24
		Celkem				332 177,24

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov

číslo a název SO: SO 215.1 - Most na parcelu č. 67/1 a 67/3 v km 7,280 (investor stavby - KSS LK)

číslo a název rozpočtu: SO 215.1 - Most na parcelu č. 67/1 a 67/3 v km 7,280 (investor stavby - KSS LK)

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
2		Základy				
1	272324	ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	6,37	4 030,00	25 682,79
2	272365	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,50	24 800,00	12 400,00
3	272366	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z KARI SÍTI	T	0,00	27 280,00	0,00
2		Základy				38 082,79
3		Svislé konstrukce				
4	333324	MOSTNÍ OPĚRY A KRIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	12,59	4 390,00	55 249,03
5	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRIDEL Z OCELI 10505	T	0,70	24 800,00	17 360,00
6	333366	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRIDEL Z KARI SÍTI	T	0,00	27 280,00	0,00
3		Svislé konstrukce				72 609,03
7		Přidružená stavební výroba				
7	771111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	22,77	155,00	3 529,35
7		Přidružená stavební výroba				3 529,35
9		Ostatní konstrukce a práce				
8	931182	VYPLNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	4,29	310,00	1 331,14
9	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVÝMI MODIFIKACI PRŮR DO 600MM2	M	8,24	186,00	1 533,38
101	561101	PODKLADNÍ BETON TR. I	M3	0,80	3 038,00	2 430,40
9		Podkladní beton pod základy opěr				
9		Ostatní konstrukce a práce				5 294,92
		G e l k e m				119 516,03

Stavba :

KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov

číslo a název SO:

SO 216.1 - Sjezd na parcelu č. 115/1 v km 7,976 (investor stavby - KSS LK)

číslo a název rozpočtu:

SO 216.1 - Sjezd na parcelu č. 115/1 v km 7,976 (investor stavby - KSS LK)

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	400,00	62,00	24 800,00
2	12283		M3	5,50	119,00	654,50
		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku				
3	12493	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR III	M3	0,75	310,00	232,50
		Odstranění nánosů v korytě potoka včetně odvozu na skládku a skládkovného				
1		Zemní práce				25 687,00
2		Základy				
4	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,55	3 757,00	9 580,35
5	272365	VYZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505	T	0,30	24 800,00	7 440,00
6	272366	VYZTUŽ ZÁKLADU Z KARI SÍTI	T	0,00	27 280,00	0,00
		Sítě 4 x 150 x 150				
2		Základy				17 020,35
3		Svislé konstrukce				
7	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,06	4 662,00	23 589,72
8	333365	VYZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505	T	0,32	24 800,00	7 933,52
3		Svislé konstrukce				31 523,24
4		Vodorovné konstrukce				
9	451313	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	5,00	2 666,00	13 330,00
		Výplňový beton pod korytem potoka				
10	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	0,90	1 364,00	1 227,60
4		Vodorovné konstrukce				14 557,60

5	Komunikace					
11 561101	PODKLADNÍ BETON TR. I	M3	0,65	3 100,00	2 015,00	
	Podkladní beton pod základy opěr					
5	Komunikace				2 015,00	
7	Přidružená stavební výroba					
12 711131	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	12,03	155,00	1 864,96	
	Nátěr opěr a křídel v kontaktu se zeminou Alp + 2 x Aln					
13 711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FOLIE	M2	0,75	310,00	232,50	
	Ochrana izolace nad odvodněním na rubu opěr					
14 78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	9,90	347,00	3 435,30	
7	Přidružená stavební výroba				5 532,76	
9	Ostatní konstrukce a práce					
15 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	15,50	2 182,00	33 821,00	
	včetně odvozu na skládku a skládkovného					
16 998321010	HRAZE PŘEHR ZEM A KAMEN	M3	2,75	806,00	2 216,50	
	hrázka během výstavby					
	včetně odsíranění po stavbě					
	včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku					
9	Ostatní konstrukce a práce				36 037,50	
	Celkem				132 373,45	

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
 číslo a název SO: SO 218 - Sjezd na parcelu č. 724 v km 8,180
 číslo a název rozpočtu: SO 218 - Sjezd na parcelu č. 724 v km 8,180

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
2		Základy				
1 261515		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVVRCHU TR. V D DO 50MM	M	85,00	1 426,0	121 210,00
2 281451		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	25,00	9 300,0	232 500,00
2		Základy				353 710,00
3		Svislé konstrukce				
3 33319		MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA Z DILCŮ KAMENNÝCH Dozdění vadných kamenů a kaveren ve zdivu opěry.	M3	1,50	11 904,0	17 856,00
3		Svislé konstrukce				17 856,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
4 62745		SPARO VÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Všechné očištění povrchu zdiva a hloubkového vyčištění spár do hloubky 100 mm.	M2	15,00	1 054,0	15 810,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				15 810,00
8		Potrubi				
5 87460		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM Pro převedení vody přes stavební jámu. kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	12,00	4 464,0	53 568,00
8		Potrubi				53 568,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
6 94817		DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCELI NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN Provizorní podepření nosné konstrukce mostu.	T	0,5	55 800,0	27 900,00
7 96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC Ubourání vadných kamenů v opěře, včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	1,0	2 182,0	2 182,00
8 998321010		HRAZE PŘEHR ZEM A KAMEN hrázka během výstavby včetně odstranění po stavbě včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	2,5	806,0	2 015,00

[illegible]

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
číslo a název SO: SO 301 - Propustek km 4,560
číslo a název rozpočtu: SO 301 - Propustek km 4,560

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	24,96	881,00	21 989,76
2	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	7,03	2 860,00	20 105,80
3	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,00	56,30	0,00
4	12311		M3	40,55	748,00	30 331,40
5	12930	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	5,31	1 150,00	6 106,50
6	13111	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	31,75	1 250,00	39 687,50
7	17130	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. 1-2 včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	40,55	986,00	39 982,30
8	17310	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNE SE ZHUTNĚNÍM - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	0,39	215,00	83,85
9	17411	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,80	71,90	560,82
10	17581	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpěný zásyv vně jímky	M3	8,10	861,00	6 974,10
11	18110	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M2	81,11	7,57	614,00
1		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4				166 436,03
4		Zemní práce				
12	465512	Vodorovné konstrukce				
		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,15 m kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	0,35	5 320,00	1 862,00
4		Vodorovné konstrukce				1 862,00

5	Komunikace								
13 56112	PODKLADNI BETON TL. DO 100MM pod vtokovou jímku	M2	3,60	371,00	1 335,60				
14 56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)	M3	3,14	856,00	2 687,84				
15 574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 1 ACO 11	M2	62,39	210,00	13 101,90				
17 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	74,87	90,00	6 738,30				
18 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	81,11	90,00	7 299,90				
23 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	64,89	18,00	1 168,02				
22 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	68,63	18,00	1 235,34				
20 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	73,00	18,00	1 314,00				
24 574151	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 60MM ACL 22+	M2	66,76	228,00	15 221,28				
25 57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+	M2	71,75	360,00	25 830,00				
16 574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 4 ACO 11	M2	19,65	210,00	4 126,50				
21 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	20,44	18,00	367,92				
19 574101	ASFALTOVÝ BETON TR I lokální vyspravení, vyrovnání příčného sklonu Práce budou prováděny se souhlasem TDI.	M3	0,92	5 500,00	5 060,00				
26 58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM napojení na stávající stav	M	9,84	78,80	775,39				
5	Komunikace				36 261,99				
9	Ostatní konstrukce a práce								
27 911112	OCEĽ SILNIC ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM	M	12,80	5 780,00	73 984,00				
28 91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené	KUS	2,00	502,00	1 004,00				
29 918258	kompletní osazení včetně souvisejících prací VTKOVÉ JIMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	1,00	14 900,00	14 900,00				

30	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM včetně obetonování + sítě KARI kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	0,00	12 100,00	0,00	0,00
31	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	9,84	38,00		373,92
32	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM š. 0,6 m	M	6,50	517,00		3 360,50
33	93811	kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu	M2	40,87	0,45		18,39
34	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu	M2	82,04	1,05		86,14
35	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	0,00	3 240,00		0,00
36	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	11,95	1 070,00		12 786,50
37	998321010	HRAZE PŘEHR ZEM A KAMEN hrázka během výstavby včetně odstranění po stavbě včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	0,00	893,00		0,00
101	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM oprava stávajícího bet. čela a římsy 3.61*0.9+0.5=3.75	M2	3,75	1 190,00		4 462,50
102	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM včetně obetonování + sítě KARI kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací 11.05=11.05	M	11,05	6 750,00		74 587,50
103	93852	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE bet. čelo propustku včetně likvidace odpadu	M2	2,39	257,00		614,23
104	938542	2.1*0.9+0.5=2.39 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ bet. čelo propustku 3.61*0.9+0.5=3.75	M2	3,75	616,00		2 310,00
9		Ostatní konstrukce a práce					188 487,68

[illegible]

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
číslo a název SO: SO 302 - Přeložka splaškové kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO 302 - Přeložka splaškové kanalizace

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 03730		POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZŘIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana stávající kanalizace při výstavbě opěrné zdi SO 209 práce budou odsouhlaseny TDI	KČ	1,00	1 000,00	1 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 000,00
1		Zemní práce				
2 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	620,00	53,60	33 232,00
3 13274		HLOUB RYH A MEL KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	198,00	1 460,00	289 080,00
4 13311		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 1-2 včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	25,32	1 460,00	36 967,20
5 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ lože výkopu	M3	15,45	977,00	15 094,65
6 17411		včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	68,50	0,00
8 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU nesoudržný materiál (max. zrnitost 32 mm původní zeminy)	M3	166,78	820,00	136 759,60
7 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU štírkopísek	M3	0,00	820,00	0,00
1		Zemní práce				511 133,45
7		Přidružená stavební výroba				
9 73319R		ZASLAPENÍ POTRUBÍ DN 300	KUS	4,00	1 500,00	6 000,00
7		Přidružená stavební výroba				6 000,00
8		Potrubi				
10 81471		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM použití při výstavbě vodovodu a kanalizace	M	25,00	1 510,00	37 750,00

11	86657		CHRAŇÍČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	M	11,00	2 450,00	26 950,00
12	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky	M	3,00	350,00	1 050,00
13	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	105,00	911,00	95 655,00
14	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	6,00	19 000,00	114 000,00
15	899641		TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 200MM přípojky	M	3,00	86,10	258,30
16	899651		TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	105,00	90,10	9 460,50
17	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ dle požadavků dokumentace, TKP a ZTKP 1x ke kolaudaci 1x před koncem záruční doby	M	108,00	100,00	10 800,00
8			Potrubi				295 923,90
9			Ostatní konstrukce a práce				
18	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH včetně odvozu na skládku a skládkovného	KUS	2,00	5 000,00	10 000,00
19	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	5,00	250,00	1 250,00
20	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	21,00	300,00	6 300,00
21	969271		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ použití při výstavbě vodovodu a kanalizace	M	25,00	1 000,00	25 000,00
9			Ostatní konstrukce a práce				42 550,00
			G e l k e m				856 807,25

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
 číslo a název SO: SO 303 - Přeložka vodovodu
 číslo a název rozpočtu: SO 303 - Přeložka vodovodu

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
103730		POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,00	1 000,00	1 000,00
		ochrana stávající kanalizace při výstavbě opěrné zdi SO 209				
		práce budou odsouhlaseny TDI				
0		Všeobecné konstrukce a práce				1 000,00
1		Zemní práce				
211511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	620,00	53,60	33 232,00
313274		HLOUB RYH A MEL KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I	M3	109,09	1 460,00	159 271,40
		včetně odvozu na skládku a skládkovného				
		(km 0,037 70 - 0,109 50); ostatní zemní práce v SO 209				
417180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,66	977,00	18 230,82
		pískové lože				
		včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu				
517180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	70,70	850,00	60 095,00
		(km 0,037 70 - km 0,109 50); ostatní zásyp v SO 209				
		včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu				
617581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	37,38	820,00	30 651,60
		nesoudržný materiál (max. zmitost 32 mm původní zeminy)				
1		Zemní práce				301 480,82
7		Přidružená stavební výroba				
71751312		VODICE Z DRATŮ OCEL POZINK IZOLOVANÝCH	M	140,70	100,00	14 070,00
		signalizační vodič CY 3,5 mm2				
81752615		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM	M	140,70	12,00	1 688,40
7		Přidružená stavební výroba				15 758,40
8		Potrubi				
9181471		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM	M	15,00	1 510,00	22 650,00
		použití při výstavbě vodovodních přípojek				

10	86627		CHRANIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	14,40	136,00	1 958,40
11	86634		CHRANIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	10,50	1 710,00	17 955,00
12	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM přípojky	M	65,00	38,30	2 489,50
13	87326		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM po dobu rekonstrukce - zásobování vody pomocí provizorního potrubí DN 63	M	110,00	240,00	26 400,00
14	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	109,50	340,00	37 230,00
15	891127		SOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	10,00	4 620,00	46 200,00
16	891227		VENTILY DN DO 100MM automatický vzdušník	KUS	1,00	6 500,00	6 500,00
17	891426		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS	1,00	5 750,00	5 750,00
18	891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	10,00	1 600,00	16 000,00
19	899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	1,00	4 890,00	4 890,00
20	89923		VÝŠKOVÁ UPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ šoupě	KUS	1,00	775,00	775,00
21	899611		TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 80MM přípojky	M	65,00	83,40	5 421,00
22	899621		TLAKOVÉ ZKOUSKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	109,50	83,50	9 143,25
23	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM přípojky	M	65,00	57,60	3 744,00
24	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	109,50	57,60	6 307,20
8			Potrubi				213 413,35
9			Ostatní konstrukce a práce				
25	96911		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH přípojky	M	30,64	32,20	986,61
27	96912		včetně odvozu na skládku a skládkovného VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH po dobu rekonstrukce - zásobování vody pomocí provizorního potrubí DN 63	M	100,50	41,60	4 180,80
26	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	110,00	41,60	4 576,00
101	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací revizní šachta přípojka 1.00=1.00	KUS	19 000,00	1,00	19 000,00
9			Ostatní konstrukce a práce				28 743,41
			Celkem				560 395,98

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
 číslo a název SO: SO 304 - Úprava koryta Vítkovského potoka
 číslo a název rozpočtu: SO 304 - Úprava koryta Vítkovského potoka

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
4		Vodorovné konstrukce				
1 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,20 m do betonového lože tl. 0,25 m zemní práce - viz SO 208 kompletní provedení včetně souvisejících prací	M3	84,84	5 070,00	430 138,80
4		Vodorovné konstrukce				430 138,80
		Celkem				430 138,80

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
 číslo a název SO: SO 305 - Propustek km 4,842
 číslo a název rozpočtu: SO 305 - Propustek km 4,842

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 103730		POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana zemních kabelů při výstavbě jímky práce budou odsouhlaseny TDI	KČ	2,00	1 050,00	2 100,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				2 100,00
1		Zemní práce				
2 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	12,32	881,00	10 853,92
3 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku	M3	3,78	2 860,00	10 810,80
4 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	62,00	56,30	3 490,60
5 12311		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-2 - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku	M3	20,01	748,00	14 967,48
6 12930		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	3,40	1 150,00	3 910,00
7 13111		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. 1-2 včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	35,99	1 250,00	44 987,50
8 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	0,64	1 030,00	659,20
9 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	20,01	893,00	17 868,93
10 17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp vně jímky a zásyp zemního kabelu	M3	7,38	71,90	530,62
11 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	10,27	861,00	8 842,47
12 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	40,03	7,57	303,03

1	Zemní práce					117 224,55
4	Vodorovné konstrukce					
13 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,15 m kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M3	6,48	5 320,00		34 473,60
4	Vodorovné konstrukce					34 473,00
5	Komunikace					
14 56112	PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM pod vtokovou jímku	M2	3,52	371,00		1 305,92
15 56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,07	856,00		1 771,92
16 574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 1 ACO 11	M2	30,79	210,00		6 465,90
18 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	36,95	90,00		3 325,50
19 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	40,03	90,00		3 602,70
23 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	32,02	18,00		576,36
24 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,3kg/m2	M2	33,87	18,00		609,66
21 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	36,02	18,00		648,36
25 574151	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 60MM ACL 22+	M2	32,95	228,00		7 512,60
26 57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22+	M2	35,41	360,00		12 747,60
17 574132	ASFALTOVÝ BETON TR.II TL. 40MM - SKLADBA 4 ACO 11	M2	17,54	210,00		3 683,40
22 572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,5kg/m2	M2	18,24	18,00		328,32
20 574101	ASFALTOVÝ BETON TR I lokální vyspravení, vyrovnání příčného sklonu Práce budou prováděny se souhlasem TDI.	M3	0,82	5 500,00		4 510,00
27 58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM napojení na stávající stav	M	8,77	78,80		691,08
5	Komunikace					47 779,32
7	Přídužená stavební výroba					

28	74262		ZEMNÍ PÁSEK FEZN 30X4MM	M	11,50	15,30	175,95
29	742653		KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	11,50	131,00	1 506,50
30	74271		MĚŘENÍ KABELŮ	KČ	1,00	5 250,00	5 250,00
31	742812		PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LÓŽE	M	5,00	1 580,00	7 900,00
32	742812		PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LÓŽE v případě nedostatečné délky zemního kabelu pro zahlobnutí Práce budou provedeny se souhlasem TDI.	M	27,00	1 580,00	42 660,00
33	742813		PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO CHRÁNIČKY pod komunikací a pod žlabem	M	9,50	1 890,00	17 955,00
7			Přidružená stavební výroba				75 447,45
8			Potrubi				
34	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM v případě nedostatečné délky vodovodu pro zahlobnutí Práce budou probíhat výhradně se souhlasem TDI.	M	27,00	158,00	4 266,00
35	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM zaústění stávajících drenážních trubek do vtokové jímky kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	2,25	368,00	828,00
36	87458		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM během výstavby kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	8,00	1 260,00	10 080,00
37	87814		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY pod žlabem	M	3,00	52,50	157,50
8			Potrubi				15 331,50
9			Ostatní konstrukce a práce				
38	911112		OCEL SILNÍČ ZABRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	M	4,80	5 780,00	27 744,00
39	911312		OCEL SILNÍČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK včetně odrazek v prolisu svodnice	M	25,13	1 200,00	30 156,00
40	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ včetně sloupku, včetně odvozu na určenou skládku	KUS	6,00	245,00	1 470,00
41	918258		VTOKOVÉ JIMKY VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	KUS	1,00	14 900,00	14 900,00
42	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM včetně obetonování + sítě KARI kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	8,21	12 100,00	99 341,00
43	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	8,77	38,00	333,26
44	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM š. 0,72 m kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací	M	5,00	976,00	4 880,00

45 93811	OCISTENÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU včetně likvidace odpadu	M2	36,48	0,45	16,42
46 93818	OCISTENÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM včetně likvidace odpadu	M2	48,33	1,05	50,75
47 96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	0,69	2 830,00	1 952,70
48 966345	BOURÁNÍ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM včetně odvozu na skládku a skládkovného	M	6,67	1 070,00	7 136,90
49 966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCELOVÉHO včetně odvozu na určenou skládku	M	16,00	236,00	3 776,00
50 98817	DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% KOVOVÝCH objekt vodárny včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3OP	2,12	2 400,00	5 088,00
9	Ostatní konstrukce a práce				190 845,03
	Celkem				489 201,45

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
 číslo a název SO: SO 401 - Ochrana sdělovacích kabelů
 číslo a název rozpočtu: SO 401 - Ochrana sdělovacích kabelů

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
103730		POMOC PRÁCE ZAJISTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana sdělovacího kabelu při výstavbě jímek a mostu SO 208 práce budou odsouhlaseny TDI	KČ	6,00	1 000,00	6 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				6 000,00
1		Zemní práce				
212511		VYKOPAVKY ZE ZEMINIKŮ A SKLÁDEK TR. 1-2 mezideponie	M3	48,58	90,50	4 396,49
313111		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. 1-2 mezideponie a včetně odvozu na skládku a skládkového uložení SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ mezideponie	M3	75,17	1 190,00	89 452,30
417120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ mezideponie	M3	48,58	9,25	449,37
517180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu	M3	24,97	977,00	24 395,69
617411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	48,58	68,50	3 327,73
1		Zemní práce				122 021,58
7		Přidružená stavební výroba				
7742612		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 22CM	M	374,25	9,00	3 368,25
8742653		KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	167,79	125,00	20 973,75
974271		MĚŘENÍ KABELŮ	KČ	1,00	2 500,00	2 500,00
10742812		PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LOŽE sdělovací kabely	M	167,79	700,00	117 453,00
11742813		PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO CHRÁNICÍKY sdělovací kabely	M	206,46	700,00	144 522,00
7		Přidružená stavební výroba				288 817,00
9		Ostatní konstrukce a práce				

12 91931	PŘEVÉŠENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
9	Ostatní konstrukce a práce				10 000,00
	Celkem				428 838,58

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 402 - Přeložka sloupů ČEZ
 číslo a název rozpočtu: SO 402 - Přeložka sloupů ČEZ

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 X		PŘELOŽKA SLOUPŮ				
		SO 402 - Přeložka sloupů ČEZ - komplet	KPL	1,00	660 000,00	660 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				660 000,00
		Celkem				660 000,00

Stavba : KSSLK_Vítkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vítkov
 číslo a název SO: SO 403 - Ochrana kabelů elektro
 číslo a název rozpočtu: SO 403 - Ochrana kabelů elektro

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	12511	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1-2 mezideponie	M3	42,67	90,50	3 861,64
2	13111	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ. 1-2 mezideponie a včetně odvozu na skládku a skládkovného	M3	54,99	1 190,00	65 438,10
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ mezideponie	M3	42,67	9,25	394,70
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože	M3	11,76	977,00	11 489,52
5	17411	včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	42,67	68,50	2 922,90
1		Zemní práce				84 106,86
7		Přidružená stavební výroba				
6	74262	ZEMNÍ PÁSEK FEZN 30X4MM	M	117,23	14,60	1 711,56
7	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	117,23	125,00	14 653,75
8	74271	MĚŘENÍ KABELŮ	KČ	1,00	2 500,00	2 500,00
9	742812	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LOŽE	M	46,91	700,00	32 837,00
10	742813	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO CHRÁNICÍKY	M	70,32	700,00	49 224,00
11	03730R1	POMOC PRÁCE ZAJISTĚNÍ NEBO ZRÍZ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ Přeložka veřejného osvětlení	kpl	1,00	72 000,00	72 000,00
12	03730R12	POMOC PRÁCE ZAJISTĚNÍ NEBO ZRÍZ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ Přeložka místního rozhlasu	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
7		Přidružená stavební výroba				202 926,31
		Celkem				287 033,17

Stavba : KSSLK_Vitkov - Obnova silnice po povodních - III/27252 Vitkov
 číslo a název SO: SO 801 - Rekultivace území
 číslo a název rozpočtu: SO 801 - Rekultivace území

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	18214	UPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	2 303,64	6,70	15 434,39
2	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	2 303,64	36,40	83 852,50
3	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 303,64	14,80	34 093,87
4	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	23,04	598,00	13 777,92
1		Zemní práce				147 158,68
		Celkem				147 158,68

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001 Příprava staveniště

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

001 / 1

Číslo změny stavby:

1

Strany smlouvy o dílo č. 2013143T/ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Objednatel/správce
Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4	2	Zhotovitel
Přehled změn - počet stran A4	3	Projektant
Pasport změny - počet stran A4	4	Stavební dozor
Přehled méněprací - počet stran A4	5	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA



Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o úpravu rozsahu stavebních prací dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-2 599 505,00	0,00	-2 599 505,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 1 Příprava staveniště

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
3 565 365,52

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 565 365,52	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH



	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-2 599 505,00	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-2 599 505,00	0,00	965 860,52	-2 599 505,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Zhotovitel:				
Sdružení SMP CZ - FIREST	Jindřich Jindra	12. 12. 2014	souhlasím	
Projektant RDS:				
AF-CITYPLAN	Ing. Marcela Němcová	12. 12. 2014	souhlasím	
Stavební dozor:				
W-INVEST	Ing. Vladimír Wunsch	12. 12. 2014	souhlasím	
	Olga Kalousová			
Zástupce objednatele:				
KSS LK	Mgr. Ondřej Zeler	12. 12. 2014	souhlasím	
Supervize				
IBR Consulting	Petr Mai	12. 12. 2014	souhlasím	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Rekonstrukce komunikace v km 5,140 - 5,173

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

101 / 1

Číslo změny stavby:

2

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

1

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Geodet.zaměření - počet stran A4

1

Zápis z KD - počet stran A4

2

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny:

Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA



Popis a zdůvodnění změny:

Dle geodetického zaměření, který předkládáme jako přílohu ZBV, hloubka frézování neodpovídala projektu. Odfrézování vozovky proběhlo ve větším rozsahu než předpokládala PDPS, z důvodu, že v průběhu mezi vypracováním PDPS a vlastní realizací proběhlo přebalení vozovkových vrstev. Tato skutečnost tudíž nemohla být v žádném ze stupňů projektových dokumentací zaznamenána.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-113 523,30	5 733,90	-107 789,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Rekonstrukce komunikace v km 5,140 - 5,173

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
450 615,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	450 615,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-113 523,30	5 733,90	5 733,90	1,27%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-113 523,30	5 733,90	342 825,60	-107 789,40

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ- FIRESTA Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Jindra

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o. Ing. Marcela Němcová

12. 12. 2014

souhlasím

Němcová

Stavební dozor:

W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

souhlasím

Wünsch

Zástupce objednatele:

KSS LK Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Zeler

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vitkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 Rekonstrukce komunikace u základní školy v km 5,555-5,666

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

102 / 1

Číslo změny stavby:

3

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 677/78, 186 00 Praha

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

2

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Stanovisko projektanta - počet stran A4

1

Geodet.zaměření - počet stran A4

1

Zápis z KD - počet stran A4

2

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

Při předprojektové prohlídce staveniště, která předcházela zpracování realizační dokumentace za účelem aktualizace a případného doplnění podkladů pro zpracování projektové dokumentace tak, aby byla výsledná stavba plně funkční a byla docílena její maximální životnost, byly zjištěny nové skutečnosti, které při zpracování zadávací dokumentace nebyly známy a ani nemohly být jakkoliv předvídané. Nový mostní objekt: V době zpracování PDPS byl přístup na pozemek č. parcely 106/1 veden přes provizorní mostní objekt. Tento objekt byl v době mezi PDPS a realizací stavby odstraněn a nahrazen novým mostním objektem. Bylo tedy třeba upravit napojení komunikace na nový mostní objekt. Dle geodetického zaměření, který předkládáme jako přílohu ZBV, hloubka frézování neodpovídala projektu. Odfrézování vozovky proběhlo ve větším rozsahu než předpokládala PDPS, z důvodu, že v průběhu mezi vypracováním PDPS a vlastní realizací proběhlo přebalení vozovkových vrstev. Tato skutečnost tudíž nemohla být v žádném ze stupňů projektových dokumentací zaznamenána.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-304 657,35	106 442,90	-198 214,45

Vyláďení - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 Rekonstrukce komunikace u základní školy v km 5,555-5,656

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

1 691 442,10

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 691 442,10	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-304 657,35	106 442,90	106 442,90	6,29%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-304 657,35	106 442,90	1 493 227,65	-198 214,45

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ- FIRESTA Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o. Ing. Marcela Němcová

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST

Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSS LK

Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 103 Rekonstrukce komunikace v km 6,116 – 6,177

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

1 163 144,01Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 163 144,01	0,00

Číslo změny SO/PS:**1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-677 441,59	25 268,12	25 268,12	2,17%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-677 441,59	25 268,12	510 970,54	-652 173,47

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ- FIRESTA Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Jindra

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o.**Ing. Marcela Němcová****12. 12. 2014***souhlasím*

Stavební dozor:

W-INVEST**Ing. Vladimír Wunsch
Olga Kalousová****12. 12. 2014***souhlasím*

Zástupce objednatele:

KSS LK**Mgr. Ondřej Zeler****12. 12. 2014***souhlasím*

Supervize

IBR Consulting**Petr Mai****12. 12. 2014***souhlasím**Kalousová*
Zeler
Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 104 Rekonstrukce komunikace v km 6,540-6,638

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

104 / 1

Číslo změny stavby:

5

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

1

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Geodet.zaměření - počet stran A4

1

Zápis z KD - počet stran A4

2

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA


Popis a zdůvodnění změny:

Dle geodetického zaměření, který předkládáme jako přílohu ZBV, hloubka frézování neodpovídala projektu. Odfrézování vozovky proběhlo ve větším rozsahu než předpokládala PDPS, z důvodu, že v průběhu mezi vypracováním PDPS a vlastní realizací proběhlo přebalení vozovkových vrstev. Tato skutečnost lidí nemohla být v žádném ze stupňů projektových dokumentací zaznamenána.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-217 888,42	19 796,10	-198 092,32

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 Rekonstrukce komunikace v km 6,540-6,638

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 172 281,47

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 172 281,47	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-217 888,42	19 796,10	19 796,10	1,69%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-217 888,42	19 796,10	974 189,15	-198 092,32

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ- FIRESTA Jindřich Jindra

datum

17. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o. Ing. Marcela Němcová

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST Ing. Vladimír Wunsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSS LK Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 105 Rekonstrukce komunikace v km 7,176-7,496

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

105 / 1

Číslo změny stavby:

6

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

2

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

4

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Stanovisko projektanta - počet stran A4

2

Geodet.zaměření - počet stran A4

1

Doklady - vodovod- počet stran A5

6

Zápis z KD - počet stran A4

2

Kalkulace položkové ceny- počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny:

Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

Při předprojektové prohlídce stavenišť, která předcházela zpracování realizační dokumentace za účelem aktualizace a případného doplnění podkladů pro zpracování projektové dokumentace tak, aby byla výsledná stavba plně funkční a byla docílena její maximální životnost, byly zjištěny nové skutečnosti, které při zpracování zadávací dokumentace nebyly známy a ani nemohly být jakkoliv předvídaný. Dokončení realizace mostního objektu: V době zpracování PDPS byl v realizaci mostní objekt přes Vítkovský potok na parcele 785/1 v KÚ Dolní Vítkov, jehož dokumentaci pro stavební povolení měl projektant k dispozici. Skutečné provedení mostního objektu se ale od dokumentace částečně liší. Těmto změnám na mostním objektu bylo třeba přizpůsobit napojení rovinaniny z lomového kamene. Úprava byla provedena na žádost investora a byla schválena TDI, viz zápis z jednání 10.9.2014.

rozšíření úpravy přístupu na pozemky: V závislosti na zkušenostech z opakovaných povodní z let 2012-2013, které nastaly až po vyprojektování dokumentace PDPS bylo na místním šetření, na žádost osadního výboru a po domluvě se zástupcem obce, TDI, projektantem a investorem stavby domluveno rozšíření úpravy přístupu na pozemky na parcele č. 695/8 v KÚ Dolní Vítkov. Přístup na pozemky se nachází ve velkém podélném sklonu a jeho úpravy spočívající v osazení odvodňovacího žlabu, uliční vpusti a rozšíření zpevněné plochy budou sloužit k zachycení přívalových vod při vydatných deštích, tak aby tato nestékala na vozovku.


Dle geodetického zaměření, který předkládáme jako přílohu ZBV, hloubka frézování neodpovídala projektu. Odfrézování vozovky proběhlo ve větším rozsahu než předpokládala PDPS, z důvodu, že v průběhu mezi vypracováním PDPS a vlastní realizací proběhlo přebalení vozovkových vrstev. Tato skutečnost tudíž nemohla být v žádném ze stupňů projektových dokumentací zaznamenána.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 660 671,77	462 189,62	-1 198 482,15

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	

Supervize	jméno Petr Kudláček	datum 12. 12. 2014	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Pozn.:			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 105 Rekonstrukce komunikace v km 7,176-7,495

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 272 112,74

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 272 112,74	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 660 671,77	462 189,62	462 189,62	8,77%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-1 660 671,77	462 189,62	4 073 630,59	-1 198 482,15

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ- FIRESTA Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o.

Ing. Marcela Němcová

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST

Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSS LK

Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

a evidenční číslo stavby: silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 Rekonstrukce komunikace v km 7,604-7,725	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 106 / 1	Číslo změny stavby: 7
--	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2**

Zhotovitel: **Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Objednatel/správce
Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4	2	Zhotovitel
Přehled změn - počet stran A4	3	Projektant
Pasport změny - počet stran A4	4	Stavební dozor
Přehled méněprací - počet stran A4	5	Supervize
Stanovisko projektanta - počet stran A4		
Geodet. zaměření - počet stran A4		
Zápis z KD - počet stran A4		

Iniciátor změny: **Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA**

Popis a zdůvodnění změny:

Při předprojektové prohlídce staveniště, která předcházela zpracování realizační dokumentace za účelem aktualizace a případného doplnění podkladů pro zpracování projektové dokumentace tak, aby byla výsledná stavba plně funkční a byla docílena její maximální životnost, byly zjištěny nové skutečnosti, které při zpracování zadávací dokumentace nebyly známy a ani nemohly být jakkoliv předvídány. nové přístupy na pozemky: Na základě předprojektových prací, které spočívaly převážně v aktualizaci podkladů pro PD, bylo zjištěno, že u některých přilehlých nemovitostí došlo k úpravě přístupů na pozemky. Tyto úpravy bylo nutné zahrnout do rekonstrukce komunikace tak, aby bylo provedeno plynulé napojení na rekonstruovanou komunikaci.

změna povrchu vozovky: V době zpracování PDPS byl na části povrchu vozovky místo živého krytu pouze štěrk, dosypaný v místě kde byla vozovka povodňovými stržena. V době mezi zpracováním PDPS a realizací stavby došlo v daném místě k provizorní opravě komunikace a na štěrkovou plochu byla položena nová obrusná vrstva.

dokončení realizace mostního objektu: V době zpracování PDPS byl v realizaci mostní objekt přes Vítkovský potok, jehož digitální projektovou dokumentaci neměl projektant k dispozici. V rámci realizace stavby tak bylo nutno upravit navržené napojení komunikace na skutečný stav realizovaného mostního objektu.

Dle geodetického zaměření, který předkládáme jako přílohu ZBV, hloubka frézování neodpovídala projektu. Odfrézování vozovky proběhlo ve větším rozsahu než předpokládala PDPS, z důvodu, že v průběhu mezi vypracováním PDPS a vlastní realizací proběhlo přebalení vozovkových vrstev. Tato skutečnost tudíž nemohla být v žádném ze stupňů projektových dokumentací zaznamenána.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-476 391,51	67 643,89	-408 747,62

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním

Práva a povinnosti Objednateľa a Zhotoviteľa sjednané vo Zmlouve neodceny. Na dokaz toho pripojujú príslušné osoby oprávnené konať alebo v zastúpení Objednateľa a Zhotoviteľa svoje podpisy.

Zmena stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

zav stavby:
Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 106 Rekonstrukce komunikace v km 7,604-7,725

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 180 680,59

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 180 680,59	0,00

Císlo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-476 391,51	67 643,89	67 643,89	3,10%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-476 391,51	67 643,89	1 771 932,98	-408 747,62

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ- FIRESTA Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Jindra

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o. Ing. Marcela Němcová

12. 12. 2014

souhlasím

Němcová

Stavební dozor:

W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

souhlasím

Wünsch

Zástupce objednatele:

KSS LK Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Zeler

Supervize

IBR Consulting Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <i>Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov</i>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 107 / 1	Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 107 Rekstrukce komunikace v km 7,800-8,301		

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: *Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2*Zhotovitel: *Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřeží 667/78, 186 00 Praha 8*

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Objednatel/správce
Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4	2	Zhotovitel
Přehled změn - počet stran A4	3	Projektant
Pasport změny - počet stran A4	4	Stavební dozor
Přehled méněprací - počet stran A4	5	Supervize
Stanovisko projektanta - počet stran A4		
Geodet.zaměření - počet stran A4		
Zápis z KD - počet stran A4		

Iniciátor změny: *Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA*

Popis a zdůvodnění změny:

Při předprojektové prohlídce staveniště, která předcházela zpracování realizační dokumentace za účelem aktualizace a případného doplnění podkladů pro zpracování projektové dokumentace tak, aby byla výsledná stavba plně funkční a byla docílena její maximální životnost, byly zjištěny nové skutečnosti, které při zpracování zadávací dokumentace nebyly známy a ani nemohly být jakkoliv předvídané. nové přístupy na pozemky: Na základě předprojektových prací, které spočívaly převážně v aktualizaci podkladů pro PD, bylo zjištěno, že u některých přílehlých nemovitostí došlo k úpravě přístupů na pozemky. Tyto úpravy bylo nutné zahrnout do rekonstrukce komunikace tak, aby bylo provedeno plynulé napojení na rekonstruovanou komunikaci.

nové šachty inženýrských sítí: Na základě předprojektových prací, které spočívaly převážně v aktualizaci podkladů pro PD, bylo zjištěno, že na komunikaci vznikly oproti době zpracování PDPS nové šachty inženýrských sítí. V rámci PDPS došlo k úpravám výškového vedení komunikace, nicméně nové vzniklé šachty byly výškově osazeny na původní stav. Z tohoto důvodu bylo nutno v rámci realizace šachty výškově upravit na novou niveletu vozovky.

změna obrub: Pro zajištění lepšího odvodnění komunikace byla část chodníkových obrub v délce 11,7 m původně navržená jako zvýšená z betonových obrubníků 1000/250/150 zaměněna za chodníkovou obrubu sníženou z chodníkových obrubníků 1000/150/150. Tato výměna vedla ke snížení finančních nákladů investora.

prodloužení obrub: Na základě požadavku investora stavby, viz zápis z KD č. 12 a 13 došlo k prodloužení chodníkové obruby z betonových obrubníků 1000/250/150 na konci SO 107 v délce 20m. V místě prodloužení se nachází sjezd. Osazení obrub bude sloužit k plynulému napojení tohoto sjezdu na novou komunikaci.


zaměření, který předkládáme jako přílohu ZBV, hloubka frézování neodpovídala projektu. Odfrézování vozovky proběhlo ve větším rozsahu než předpokládala PDPS, z důvodu, že v průběhu mezi vypracováním PDPS a vlastní realizací proběhlo přebalení vozovkových vrstev. Tato skutečnost tudíž nemohla být v žádném ze stupňů projektových dokumentací zaznamenána.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-945 055,78	390 786,79	-554 269,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	

servize	Jméno Petr Kudláček	datum 12. 12. 2014	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Pozn.:			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 107 Rekonstrukce komunikace v km 7,800-8,301

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

6 542 656,21

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 542 656,21	0,00

Číslo změny SO/PS:**1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-945 055,78	390 786,79	390 786,79	5,97%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-945 055,78	390 786,79	5 988 387,22	-554 269,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ- FIRESTA Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis



Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o. Ing. Marcela Němcová

17. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSS LK Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014


souhlasím

Supervize

IBR Consulting Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <i>Obnova silnice po povodních 2010 - II/27252 Vítkov</i> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 108 Navržené dopravní značení	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 108 / 1	Číslo změny stavby: 9
--	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: *Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2*Zhotovitel: *Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobežní 667/78, 186 00 Praha 8*

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Objednatel/správce
Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4	2	Zhotovitel
Přehled změn - počet stran A4	3	Projektant
Přehled méněprací - počet stran A4	4	Stavební dozor
	5	Supervize

Iniciátor změny: *Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA*


Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o snížení rozsahu stavebních prací dle skutečného zaměření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-630,00	0,00	-630,00

Vydání - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 108 Navržené dopravní značení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
235 282,52

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	235 282,52	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-630,00	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-630,00	0,00	234 652,52	-630,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ - FIREST

Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o.

Ing. Marcela Němcová

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST

Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSS LK

Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Podpisy účastníků jednání:

(Zde jsou umístěny ručně psané podpisy všech zúčastněných osob: Jindřich Jindra, Marcela Němcová, Vladimír Wünsch, Olga Kalousová, Ondřej Zeler, Petr Mai a další.)

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 109.1 Autobusové zastávky

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

109.1 / 1

Číslo změny stavby:

10

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřeží 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

2

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Stanovisko projektanta - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1 Objednatel/správce

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Stavební dozor

5 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA





Popis a zdůvodnění změny:

Při předprojektové prohlídce staveniště, která předcházela zpracování realizační dokumentace za účelem aktualizace a případného doplnění podkladů pro zpracování projektové dokumentace tak, aby byla výsledná stavba plně funkční a byla docílena její maximální životnost, byly zjištěny nové skutečnosti, které při zpracování zadávací dokumentace nebyly známy a ani nemohly být jakkoliv předvídány. Přesun přístřešku autobusové zastávky: V době zpracování PDPS se v lokalitě SO 102 u školy nacházel na autobusové zastávce starý kovový přístřešek. Tento byl v rámci PDPS navržen k odstranění. V mezičase mezi zpracováním PDPS a realizací stavby byl do prostoru této zastávky umístěn přístřešek nový. Tento přístřešek tak bylo nutno v rámci výstavby platu autobusové zastávky přesunout tam a zpět. dokončení realizace mostního objektu: V době zpracování PDPS byl v realizaci mostní objekt přes Vítkovský potok, jehož digitální projektovou dokumentaci neměl projektant k dispozici. V rámci realizace stavby tak bylo nutno upravit navržené napojení komunikace na skutečný stav realizovaného mostního objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-57 092,46	40 610,17	-16 482,29

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wönsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 109.1 Autobusové zastávky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

440 371,87Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	440 371,87	0,00

Číslo změny SO/PS:**1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-57 092,46	40 610,17	40 610,17	9,22%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-57 092,46	40 610,17	423 889,58	-16 482,29

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ- FIRESTA Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o.**Ing. Marcela Němcová****12. 12. 2014***souhlasím*

Stavební dozor:

W-INVEST**Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová****12. 12. 2014**

Zástupce objednatele:

KSS LK**Mgr. Ondřej Zeler****12. 12. 2014***souhlasím*

Supervize

IBR Consulting**Petr Mai****12. 12. 2014***souhlasím*

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 111 Rekonstrukce komunikace III/27252 po povodni 2013	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 111 / 1	Číslo změny stavby: 12
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 2013143T/ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Objednatel/správce
Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4	2	Zhotovitel
Přehled změn - počet stran A4	3	Projektant
Pasport změny - počet stran A4	4	Stavební dozor
Přehled méněprací - počet stran A4	5	Supervize
Vyjádření projektant		
Zápis z místního šetření		

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA


Popis a zdůvodnění změny:

Při předprojektové prohlídce staveniště, která předcházela zpracování realizační dokumentace za účelem aktualizace a případného doplnění podkladů pro zpracování projektové dokumentace tak, aby byla výsledná stavba plně funkční a byla docílena její maximální životnost, byly zjištěny nové skutečnosti, které při zpracování zadávací dokumentace nebyly známy a ani nemohly být jakkoliv předvídány. Na základě požadavku osadního výboru bylo na místním šetření po dohodě TDI, zástupce obce, projektanta, zhotovitele stavby a investora stavby domluveno doplnění stavby o prodloužení propustku o 3m ve staničení 5.179 km, dále o výstavbu nové obruby délky 55.5 m ve staničení kolem km 5.0 a dále o sanaci utrženého svahu po pravé straně ve směru staničení ve staničení 4.690 km pomocí gabionové zdi délky cca 2.5 m a výšky 2.0 m.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	174 447,38	174 447,38

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 111 Rekonstrukce komunikace III/27252 po povodni 2013

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
0,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	174 447,38	174 447,38

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH


	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	174 447,38	174 447,38	100,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	174 447,38	174 447,38	174 447,38

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Zhotovitel :				
Sdružení SMP CZ - FIREST	Jindřich Jindra	12. 12. 2014	souhlasím	
Projektant RDS :				
AF-CITYPLAN	Ing. Marcela Němcová	12. 12. 2014	souhlasím	
Stavební dozor:				
W-INVEST	Ing. Vladimír Wunsch	12. 12. 2014	souhlasím	
	Olga Kalousová			
Zástupce objednatele:				
KSS LK	Mgr. Ondřej Zeler	12. 12. 2014	souhlasím	
Supervize				
IBR Consulting	Petr Mai	12. 12. 2014	souhlasím	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 Sanace svahu v km 5,448 50 - 5,463 50

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

201 / 1

Číslo změny stavby:

13

Strany smlouvy o dílo č. 2013143T/ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřeží 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

7

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

3

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Vyjádření projektant

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci zpracování realizační dokumentace stavby bylo, v souladu s TP 104, nad opěrnou zdí dodatečně navrženo zábradelní svodidlo. Z tohoto důvodu bylo nutné navrhnout železobetonový kotevní práh tohoto svodidla.

Na základě skutečně zjištěného průběhu dna vodoteče před zahájením stavebních prací, který se liší od průběhu zaměřeného po povodni, byl, v souladu s požadavky správce vodoteče, zvětšen rozsah ochrany základu opěrné zdi z prostého betonu.

Rozsah ochranného záhozu opěrné zdi byl upraven na základě požadavku správce vodoteče, který požadoval provést zavázání ochrany do navazujících břehů vodoteče, respektive provést napojení ochrany opěrné zdi na opevnění břehů vodoteče.

Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že navazující propustek je ve velmi špatném technickém stavu a že je nutné provést jeho obnovu. Z toho důvodu bylo přistoupeno k demolicí stávajícího čela propustku, k výměně 7,00 m potrubí propustku a k výstavbě nového čela. Konstrukce propustku byla zakrytá, PDPS předpokládalo menší rozsah opravy propustku.

V rámci stavebního objektu bylo na pokyn investora provedeno odstranění provizorně osazeného betonového svodidla, svodidlo bylo následně odvezeno na skládku určenou investorem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-31 222,43	191 683,40	160 460,98

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Sanace svahu v km 5,448 50 - 5,463 50

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
952 192,49

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	952 192,49	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH



	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-31 222,43	191 683,40	191 683,40	20,13%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-31 222,43	191 683,40	1 112 653,47	160 460,98

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Zhotovitel:				
Sdružení SMP CZ - FIREST	Jindřich Jindra	12. 12. 2014	souhlasím	
Projektant RDS:				
AF-CITYPLAN	Ing. Jiří Ehrenberger	12. 12. 2014	souhlasím	
Stavební dozor:				
W-INVEST	Ing. Vladimír Wünsch	12. 12. 2014	souhlasím	
Zástupce objednatele:				
KSS LK	Mgr. Ondřej Zeler	12. 12. 2014	souhlasím	
Supervize				
IBR Consulting	Petr Mai	12. 12. 2014	souhlasím	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 202 Opěrná zeď km 5,145 – 5,164

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

202 / 1

Číslo změny stavby:

14

Strany smlouvy o dílo č. 2013143T/ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

3

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

3

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Vyjádření projektant

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

Při odbourání opravované části kamenné zdi bylo zjištěno, že zbývající části jsou v horším stavu, než předpokládala PDPS. Z důvodu provedení napojení těchto částí bylo nutné zvětšit stavební jámy. Současně bylo nutné zvětšit rozsah přezdění kamenných zdí, které zůstaly zachovány. Ze stejného důvodu bylo posíláno i kotvení nově budované části zdi budované na stávající kamenné zdi.

Při odkrytí základové spáry byly zjištěny horší inženýrskogeologické podmínky, než předpokládala PDPS. Z toho důvodu bylo nutné navrhnout rozšíření základů opěrné zdi.

Při otevření stavební jámy bylo zjištěno, že vytěžená zemina je nevyhovující frakce, z toho důvodu byl k těsnící fólii odvodnění rubu opěrné zdi dodatečně navržen ochranný podsyp a ochranný zásyp z nakupovaných materiálů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-202 898,58	114 076,38	-88 822,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wönsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:
Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 202 Opěrná zeď km 5,145 – 5,164

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

2 887 188,10

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 887 188,10	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-202 898,58	114 076,38	114 076,38	3,95%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-202 898,58	114 076,38	2 798 365,90	-88 822,20

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel:

Sdružení SMP CZ - FIREST

Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Jindřich Jindra

Projektant RDS:

AF-CITYPLAN

Ing. Jiří Ehrenberger

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST

Ing. Vladimír Wunsch

12. 12. 2014

souhlasím

Vladimír Wunsch

Zástupce objednatele:

KSS LK

Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 203 Opěrná zeď km 5,572-5,621

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

203 / 1

Číslo změny stavby:

15

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

3

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Stanovisko projektanta - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny:

Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

Při odbourání opravované části kamenné zdi byl ověřen skutečný tvar křídla navazujícího mostu. Na základě této skutečnosti bylo následně dořešeno napojení zdi, včetně napojení římsy, rozsahu provedení ochrany základů a rozsahu provedení zásepů. Na základě skutečně zjištěného průběhu dna vodoteče před zahájením stavebních prací, který se liší od průběhu zaměřeného po povodni, byl, v souladu s požadavky správce vodoteče, zvětšen rozsah ochrany základu opěrné zdi z prostého betonu. Při otevření stavební jámy bylo zjištěno, že vytěžená zemina je nevyhovující frakce, z toho důvodu byl k těsnící fólii odvodnění rubu opěrné zdi dodatečně navržen ochranný podsyp a ochranný zásep z nakupovaných materiálů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-332 146,62	235 905,78	-96 240,84

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 Opěrná zeď km 5,572-5,621

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
4 548 615,97

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 548 615,97	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-332 146,62	235 905,78	235 905,78	5,19%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-332 146,62	235 905,78	4 452 375,13	-96 240,84

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel:

Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Jindřich Jindra


datum

17. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis



Projektant RDS:

AF - CITYPLAN s.r.o.

Ing. Jiří Ehrenberger

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST

Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSS LK

Mgr. Ondřej Zeler

12 -12- 2014

souhlasím



Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vřtův

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 204 Opěrná zeď km 0,131 – 0,150

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

204 / 1

Číslo změny stavby:

16

Strany smlouvy o dílo č. 2013143T/ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Objednatel/správce
Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4	2	Zhotovitel
Přehled změn - počet stran A4	3	Projektant
Pasport změny - počet stran A4	4	Stavební dozor
Přehled méněprací - počet stran A4	5	Supervize
Vyjádření projektant		

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

Při odbourání opravované části kamenné zdi byl ověřen skutečný tvar navazujícího opěrné zdi. Na základě této skutečnosti bylo následně dořešeno napojení zdi, včetně kotevni, včetně obkladu, včetně napojení římsy a včetně rozsahu provedení ochrany základů. Při otevření stavební jámy bylo zjištěno, že vytěžená zemina je nevyhovující frakce, z toho důvodu byl k těsnící fólii odvodnění rubu opěrné zdi dodatečně navržen ochranný podsyp a ochranný zásyp z nakupovaných materiálů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-27 051,92	77 869,60	50 817,68

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 204 Opěrná zeď km 6,131 – 6,150

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 353 443,78

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 353 443,78	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH



	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-27 051,92	77 869,60	77 869,60	5,75%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-27 051,92	77 869,60	1 404 261,46	50 817,68

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Zhotovitel :				
Sdružení SMP CZ - FIREST	Jindřich Jindra	12. 12. 2014	souhlasím	
Projektant RDS :				
AF-CITYPLAN	Ing. Jiří Ehrenberger	12. 12. 2014	souhlasím	
Stavební dozor:				
W-INVEST	Ing. Vladimír Wünsch	12. 12. 2014	souhlasím	
	Olga Kalousová			
Zástupce objednatele:				
KSS LK	Mgr. Ondřej Zeler	12. 12. 2014	souhlasím	
Supervize				
IBR Consulting	Petr Mai	12. 12. 2014	souhlasím	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 205 Opěrná zeď km 6,547-6,628

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

205 / 1

Číslo změny stavby:

17

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

4

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Stanovisko projektanta - počet stran A4

1

Zápis z kontrolního dne - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku města Chrastava byla naproti vyústění propustku, jako ochrana břehu, vybudována nová ližná zeď v délce 6,00m. Změna vznikla po domluvě TDI, projektanta, investora a zhotovitele stavby.

Při odbourání opravované části kamenné zdi byl ověřen skutečný tvar navazující opěrné zdi. Na základě této skutečnosti bylo následně dorešeno napojení zdi, včetně kotvení, obkladu, napojení římsy a rozsahu provedení ochrany základů.

Při odbourání opravované části kamenné zdi byl ověřen skutečný tvar navazující opěrné zdi. Na základě této skutečnosti bylo následně dorešeno napojení zdi, včetně napojení římsy, rozsahu provedení ochrany základů a rozsahu provedení zásypů.

Na základě skutečně zjištěného průběhu dna vodoteče před zahájením stavebních prací, který se liší od průběhu zaměřeného po povodni, byl, v souladu s požadavky správce vodoteče, zvětšen rozsah ochrany základu opěrné zdi z prostého betonu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-207 945,09	288 950,61	81 005,53

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis
Projektant DSP/PPDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 205 Opěrná zeď km 6,547-6,628

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 004 581,66

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 004 581,66	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-207 945,09	288 950,61	288 950,61	5,77%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-207 945,09	288 950,61	5 085 587,19	81 005,53

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ - FIREST

Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o.

Ing. Jiří Ehrenberger

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST

Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSS LK

Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vitkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 206 Opěrná zeď km 7,215 – 7,334

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

206 / 1

Číslo změny stavby:

18

Strany smlouvy o dílo č. 2013143T/ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2013 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Objednatel/správce
Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4	2	Zhotovitel
Přehled změn - počet stran A4	3	Projektant
Pasport změny - počet stran A4	4	Stavební dozor
Přehled méněprací - počet stran A4	5	Supervize
Vyjádření projektant		

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

V souladu se závěry a doporučeními posudku na tuto stavbu, zpracovanému pro MMR, byl kotvený kamenný obklad, v rozsahu trvalého zakrytí líce opěrné zdi, nahrazen kotvený kotveným soklem z betonu stejné třídy jako základ zdi. Toto řešení má na jedné straně za následek snížení kubatury kamenného obkladu líce zdi a na straně druhé nárůst kubatury betonu základů. Rozsah ochranného záhozu opěrné zdi byl upraven na základě požadavku správce vodoteče, který požadoval provést zavázání ochrany do navazujících břehů vodoteče, respektive provést napojení ochrany opěrné zdi na opevnění břehů vodoteče. Při otevření stavební jámy bylo zjištěno, že vytěžená zemina je nevyhovující frakce, z toho důvodu byl k těsnící fólii odvodnění rubu opěrné zdi dodatečně navržen ochranný podsyp a ochranný zásyp z nakupovaných materiálů. Při odbourání opravované části kamenné zdi byl ověřen skutečný tvar navazujícího opěrné zdi. Na základě této skutečnosti bylo následně dořešeno napojení zdi, včetně kotevni, včetně obkladu, včetně napojení římsy a včetně rozsahu provedení ochrany základů. Na základě skutečně zjištěného průběhu dna vodoteče před zahájením stavebních prací, který se liší od průběhu zaměřeného po povodni, byl, v souladu s požadavky správce vodoteče, zvětšen rozsah ochrany základu opěrné zdi z prostého betonu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-544 240,88	1 158 067,78	613 826,90

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014 podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014 podpis
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014 podpis
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014 podpis
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014 podpis
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 206 Opěrná zeď km 7,215 – 7,334

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

6 799 461,01

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 799 461,01	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-544 240,88	1 158 067,78	1 158 067,78	17,03%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-544 240,88	1 158 067,78	7 413 287,91	613 826,90

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :		datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Sdružení SMP CZ - FIREST	Jindřich Jindra	12. 12. 2014	<i>souhlasím</i>	<i>Jindřich Jindra</i>
Projektant RDS :				
AF-CITYPLAN	Ing. Jiří Ehrenberger	12. 12. 2014	<i>souhlasím</i>	<i>Jiří Ehrenberger</i>
Stavební dozor:				
W-INVEST	Ing. Vladimír Wünsch	12. 12. 2014	<i>souhlasím</i>	<i>Vladimír Wünsch</i>
	Olga Kalousová			
Zástupce objednatele:				
KSS LK	Mgr. Ondřej Zeler	12. 12. 2014	<i>souhlasím</i>	<i>Ondřej Zeler</i>
Supervize				
IBR Consulting	Petr Mai	12. 12. 2014	<i>souhlasím</i>	<i>Petr Mai</i>

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <i>Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov</i> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 207 Opěrná zeď km 7,393-7,488		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 207 / 1	Číslo změny stavby: 19																		
Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva): Objednatel: <i>Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2</i> Zhotovitel: <i>Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8</i>																					
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4 Přehled změn - počet stran A4 Pasport změny - počet stran A4 Přehled méněprací - počet stran A4 Stanovisko projektanta - počet stran A4	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	1	1	1	4	1	1	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel/správce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel/správce	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Stavební dozor	5	Supervize
1																					
1																					
1																					
4																					
1																					
1																					
Paré č.	Příjemce																				
1	Objednatel/správce																				
2	Zhotovitel																				
3	Projektant																				
4	Stavební dozor																				
5	Supervize																				
Iniciátor změny: <i>Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA</i>																					
Popis a zdůvodnění změny: <i>V souladu se závěry a doporučeními posudku na tuto stavbu, zpracovanému pro MMR, byl kotvený kamenný obklad, v rozsahu trvalého zakrytí líce opěrné zdi, nahrazen kotvený kotveným soklem z betonu stejné třídy jako základ zdi. Toto řešení má na jedné straně za následek snížení kubatury kamenného obkladu líce zdi a na straně druhé nárůst kubatury betonu základů.</i> <i>Rozsah ochranného záhozu opěrné zdi byl upraven na základě požadavku správce vodoteče, který požadoval provést zavázání ochrany do navazujících břehů. Při otevření stavební jámy bylo zjištěno, že vytěžená zemina je nevyhovující frakce, z toho důvodu byl k těsnící fólii odvodnění rubu opěrné zdi dodatečně navržen ochranný podsyp a ochranný zásyp z nakupovaného materiálu. Na základě skutečně zjištěného průběhu dna vodoteče před zahájením stavebních prací, který se liší od průběhu zaměřeného po povodni, byl, v souladu s požadavky správce vodoteče, zvětšen rozsah ochrany základu opěrné zdi z prostého betonu.</i>																					
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="text-align: center;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="text-align: center;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="text-align: center;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-502 826,21</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">188 562,37</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-314 263,84</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	-502 826,21	188 562,37	-314 263,84												
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem																			
-502 826,21	188 562,37	-314 263,84																			
Vyjádření - souhlas se změnou:																					
Projektant RDS	jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum 12. 12. 2014 podpis																		
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Kameník	datum 12. 12. 2014 podpis																		
TDI	jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum 12. 12. 2014 podpis																		
Objednatel	jméno	Ing. Jan Růžička	datum 15. 12. 2014 podpis																		
Projektant DSP/PDPS	jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum 12. 12. 2014 podpis																		
Supervize	jméno	Petr Kudláček	datum 12. 12. 2014 podpis																		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																					
Pozn.:																					
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:																		

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 207 Opěrná zeď km 7,393-7,488

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

5 504 688,52Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 504 688,52	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-502 826,21	188 562,37	188 562,37	3,43%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-502 826,21	188 562,37	5 190 424,68	-314 263,84

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel:

Sdružení SMP CZ - FIREST

Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis



Projektant RDS:

AF - CITYPLAN s.r.o.

Ing. Jiří Ehrenberger

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST

Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSS LK

Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím



Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <i>Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov</i>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 208 Most ev.č. 27252-4	208 / 1	20

Strany smlouvy o dílo č. 2013143T/ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: *Liberecký kraj, se sídlem U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2*Zhotovitel: *Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/7B, 186 00 Praha 8*

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Objednatel/správce
Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4	2	Zhotovitel
Přehled změn - počet stran A4	3	Projektant
Pasport změny - počet stran A4	4	Stavební dozor
Přehled méněprací - počet stran A4	5	Supervize
Vyjádření projektant		

Iniciátor změny: *Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA*

Popis a zdůvodnění změny:

V souladu se závěry a doporučeními posudku na tuto stavbu, zpracovanému pro MMR, byla v rámci zpracování RDS navržena změna technického řešení mostního objektu. Původně navržená desková konstrukce se zabetonovanými nosníky a filigránovými deskami ztraceného bednění byla nahrazena klasickou železobetonovou deskou rozepřanou mezi krajní opěry mostu. Na základě výše uvedené skutečnosti byly upraveny položky týkající se nosné konstrukce mostu, jako například beton a výztuž nosné konstrukce, a byla doplněna položka podpěrná skruž, která nebyla zahrnuta v původní jednotkové ceně betonu nosné konstrukce. Současně bylo v rámci zpracování RDS řešeno napojení levého křídla opěry II, vlevo za mostem, na křídlo dodatečně postaveného mostu v rámci povodňových akcí města Chrastava. Křídlo K2 tak muselo být prodlouženo, včetně zábradlí. V rámci sjednocení technického řešení byla pravá římsa mostu dodatečně navržena jako monolitická železobetonová v celé šířce, levá římsa zůstala dle PDSP z důvodu možnosti zajištění řádného odvodnění povrchu izolace nosné konstrukce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-510 350,47	220 042,20	-290 308,27

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wönsch	datum	12. 12. 2014	podpis
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny. Jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 208 Most ev.č. 27252-4

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

2 808 982,83

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 808 982,83	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH


	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-510 350,47	220 042,20	220 042,20	7,83%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-510 350,47	220 042,20	2 518 674,56	-290 308,27

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Zhotovitel:				
Sdružení SMP CZ - FIREST	Jindřich Jindra	12. 12. 2014	souhlasím	
Projektant RDS:				
AF-CITYPLAN	Ing. Jiří Ehrenberger	12. 12. 2014	souhlasím	
Stavební dozor:				
W-INVEST	Ing. Vladimír Wunsch	12. 12. 2014	souhlasím	
	Olga Kalousová			
Zástupce objednatele:				
KSS LK	Mgr. Ondřej Zeler	12. 12. 2014	souhlasím	
Supervize				
IBR Consulting	Petr Mai	12. 12. 2014	souhlasím	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 209 Opěrná zeď km 7,885-7,725

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

209 / 1

Číslo změny stavby:

21

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/7B, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

3

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Stanovisko projektanta - počet stran A4

1

Zápis z KD - počet stran A4

4

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA




Popis a zdůvodnění změny:

Při otevření stavební jámy bylo zjištěno, že vytěžená zemina je nevyhovující frakce, z toho důvodu byl k těsnící fólii odvodnění rubu opěrné zdi dodatečně navržen ochranný podsyp a ochranný zásyp z nakupovaného materiálu. V časovém období mezi zpracováním PDPS a vlastní realizací byla v místě opěrné zdi vybudována kamenná opěra mostu zajišťující přístup na pozemek. Před zahájením stavebních prací musela být nejprve snesena stávající mostní konstrukce a následně pak byla opěra zdemolována. Na dílku zdi byla vybudována krátká konzola, na kterou byla zpět uložena původní nosná konstrukce. Požadavek na zachování přístupu na pozemek vzešel od zástupce města Chrastava a byl odsouhlasen zástupcem investora stavby. Demolice obetonování kanalizace v prostoru výkopu nové zdi SO 209. Vícepráce vznikla z důvodu neočekávané ochrany kalinnosti v místě stavby, která vznikla po povodních 2010. Ochrana nebyla nikde vedená a tudíž nebylo možné tuto práci předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-552 904,74	125 306,41	-427 598,33

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 209 Opěrná zeď km 7,685-7,725

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

2 391 776,84Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 391 776,84	0,00

Číslo změny SO/PS:**1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-552 904,74	125 306,41	125 306,41	5,24%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-552 904,74	125 306,41	1 964 178,51	-427 598,33

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ - FIREST**Jindřich Jindra**

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Jindra

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o.**Ing. Jiří Ehrenberger****12. 12. 2014***souhlasím*

Stavební dozor:

W-INVEST**Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová****12. 12. 2014***souhlasím**Wünsch*

Zástupce objednatele:

KSS LK**Mgr. Ondřej Zeler****12. 12. 2014***souhlasím**Zeler*

Supervize

IBR Consulting**Petr Mai****12. 12. 2014***souhlasím**Petr Mai*

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - II/27252 Vřtkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 210 Opěrná zeď km 7,875-7,81 a km 7,904-7,942

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

210 / 1

Číslo změny stavby:

22

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřeží 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

4

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Stanovisko projektanta - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

Při odbourání opravované části kamenné zdi byl ověřen skutečný tvar křídla navazujícího mostu. Na základě této skutečnosti bylo následně dořešeno napojení zdi, včetně napojení římsy, rozsahu provedení ochrany základů a rozsahu provedení zásypů.

V souladu se závěry a doporučeními posudku na tuto stavbu, zpracovanému pro MMR, byl kotvený kamenný obklad, v rozsahu trvalého zakrytí líc opěrné zdi, nahrazen kotveným soklem z betonu stejné třídy jako základ zdi. Toto řešení má na jedné straně za následek snížení kubatury kamenného obkladu líce zdi a na straně druhé nárůst kubatury betonu základů.

Na základě skutečně zjištěného průběhu dna vodoteče před zahájením stavebních prací, který se liší od průběhu zaměřeného po povodni, byl, v souladu s požadavky správce vodoteče, zvětšen rozsah ochrany základu opěrné zdi z prostého betonu.

Při otevření stavební jámy bylo zjištěno, že vytěžená zemina je nevyhovující frakce, z toho důvodu byl k těsnící fólii odvodnění rubu opěrné zdi dodatečně navržen ochranný podsyp a ochranný zásyp z nakupovaných materiálů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-260 167,35	132 424,46	-127 742,89

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 210 Opěrná zeď km 7,875-7,81 a km 7,904-7,942

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

2 472 100,24Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 472 100,24	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-260 167,35	132 424,46	132 424,46	5,36%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-260 167,35	132 424,46	2 344 357,35	-127 742,89

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ - FIREST Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o. Ing. Jiří Ehrenberger**12. 12. 2014***souhlasím*

Stavební dozor:

W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch Olga Kalousová**12. 12. 2014***souhlasím*

Zástupce objednatele:

KSS LK Mgr. Ondřej Zeler**12. 12. 2014***souhlasím*

Supervize

IBR Consulting Petr Mai**12. 12. 2014***souhlasím*

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 211 Opěrná zeď km 7,960-8,029

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

211 / 1

Číslo změny stavby:

23

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

5

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Stanovisko projektanta - počet stran A4

1

Kalkulace jednotkových cen - počet stran A4

3

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

V souladu se závěry a doporučeními posudku na tuto stavbu, zpracovanému pro MMR, byl kotvený kamenný obklad, v rozsahu trvalého zakrytí líce opěrné zdi, nahrazen kotvený kotveným soklem z betonu stejné třídy jako základ zdi. Toto řešení má na jedné straně za následek snížení kubatury kamenného obkladu líce zdi a na straně druhé nárůst kubatury betonu základů.

Na základě skutečně zjištěného průběhu dna vodoteče před zahájením stavebních prací, který se liší od průběhu zaměřeného po povodni, byl, v souladu s požadavky správce vodoteče, zvětšen rozsah ochrany základu opěrné zdi z prostého betonu.

Rozsah ochranného záhozu opěrné zdi byl upraven na základě požadavku správce vodoteče, který požadoval provést zavázání ochrany do navazujících břehů vodoteče, respektive provést napojení ochrany opěrné zdi na opevnění břehů vodoteče.

Při otevření stavební jámy bylo zjištěno, že vytěžená zemina je nevyhovující frakce, z toho důvodu byl k těsnící fólii odvodnění rubu opěrné zdi dodatečně navržen ochranný podsyp a ochranný zásyp z nakupovaných materiálů.

Před zahájením stavebních prací bylo nutné provést odstranění provizorního opevnění dna a břehu vodoteče v místě výstavby nové opěrné zdi. Materiál opevnění břehu byl odvezen na skládku, opevnění dna bylo v souladu s požadavkem správce vodoteče obnoveno.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-356 823,99	638 617,10	281 793,11

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 211 Opěrná zeď km 7,960-8,029

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
3 892 659,91

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 892 659,91	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-356 823,99	638 617,10	638 617,10	16,41%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-356 823,99	638 617,10	4 174 453,02	281 793,11

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel:

Sdružení SMP CZ - FIREST Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Jindřich Jindra

Projektant RDS:

AF - CITYPLAN s.r.o. Ing. Jiří Ehrenberger

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSS LK Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Petr Mai

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 212 Opěrná zeď km 8,060 – 8,278

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

212 / 1

Číslo změny stavby:

24

Strany smlouvy o dílo č. 2013143T/ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

4

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

3

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Vyjádření projektant

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

Při odbourání opravované části kamenné zdi bylo zjištěno, že navazující zdi jsou v horším stavu, než předpokládala PDPS. Z důvodu provedení napojení bylo nutné zvětšit stavební jámy. Rozsah demolice stávající zdi byl upraven dle skutečnosti. Konstrukce byla zakryta a byla masivnější, než předpokládala PDPS.

Na základě skutečně zjištěného průběhu dna vodoteče před zahájením stavebních prací, který se liší od průběhu zaměřeného po povodni, byl, v souladu s požadavky správce vodoteče, zvětšen rozsah ochrany základu opěrné zdi z prostého betonu.

Rozsah ochranného záhozu opěrné zdi byl upraven také na základě požadavku správce vodoteče, který požadoval provést zavázání ochrany do navazujících břehů vodoteče, respektive provést napojení ochrany opěrné zdi na opevnění břehů vodoteče.

Při otevření stavební jámy bylo zjištěno, že vytěžená zemina je nevyhovující frakce, z toho důvodu byl k těsnící fólii odvodnění rubu opěrné zdi dodatečně navržen ochranný podsyp a ochranný zásyp z nakupovaných materiálů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 120 210,15	449 109,88	-671 100,27

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Číslo paré:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 212 Opěrná zeď km 8,050 – 8,278

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

9 103 436,88

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 103 436,88	0,00

Číslo změny SO/PS:**1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 120 210,15	449 109,88	449 109,88	4,93%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-1 120 210,15	449 109,88	8 432 336,61	-671 100,27

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel:

Sdružení SMP CZ - FIREST

Jindřich Jindra

12 -12- 2014

datum

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis



Projektant RDS:

AF-CITYPLAN

Ing. Jiří Ehrenberger

12 -12- 2014

souhlasím

Stavební dozor:


W-INVEST

Ing. Vladimír Wunsch

12 -12- 2014

souhlasím

Olga Kalousová



Zástupce objednatele:

KSS LK

Mgr. Ondřej Zeler

12 -12- 2014

souhlasím


Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12 -12- 2014

souhlasím



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 214 Most ev.č 27252-5

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

214 / 1

Číslo změny stavby:

25

26

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

1

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Stanovisko projektanta - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

Při zahájení stavebních prací zhotovitel upozornil na skutečnost, že na výtokové straně mostu je v nosné konstrukci patrná podélná trhlinka se stopami po zatékání vody. S ohledem na tuto skutečnost bylo na následném jednání s investorem stavby rozhodnuto o rozšíření stavebních prací na tomto objektu za účelem odstranění zjištěné závady.



Na pravé straně mostu bylo odstraněno zábradlí, byla odfrézována vozovka, odstraněna ochrana izolace, byla zcela vybourána pravá římsa mostu, včetně kotvení, a v odkryté části byla odstraněna izolace mostovky.

Následně bylo provedeno ošetření trhliny podél krajního zabetonovaného nosníku, byla provedena vyrovnávací vrstva betonu a byla položena nová izolace včetně ochrany izolace pod římsou. Dále byla provedena nová pravá římsa mostu, včetně kotvení. Potom byla provedena nová ochrana izolace a obrusná vrstva vozovky. Na závěr bylo na pravé římsě mostu, v rámci sjednocení technického řešení, osazeno mostní zábradlí se svodnicí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-98 394,00	274 609,24	176 215,24

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 214 Most ev.č 27252-5

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

155 962,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	155 962,00	0,00

Číslo změny SO/PS:**1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-98 394,00	274 609,24	274 609,24	176,07%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-98 394,00	274 609,24	332 177,24	176 215,24

/vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel:

sdružení SMP CZ - FIREST Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

podpis

Projektant RDS:

IF - CITYPLAN s.r.o. Ing. Jiří Ehrenberger

12. 12. 2014

Stavební dozor:

V-INVEST Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

Zástupce objednatele:

SS LK Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

Supervize

IR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 216.1 Sjezd na parcelu č. 115/1 v km 7,976 (Investor stavby-kss lk)

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

216.1 / 1

Číslo změny stavby:

26

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o snížení rozsahu stavebních prací dle skutečného zaměření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-24 988,91	0,00	-24 988,91

Vyláďření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wunsch	datum	12. 12. 2014	podpis
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 216.1 Sjezd na parcelu č. 115/1 v km 7,976 (investor stavby-kss lk)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

157 362,36

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	157 362,36	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-24 988,91	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-24 988,91	0,00	132 373,45	-24 988,91

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ - FIREST Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o. Ing. Jiří Ehrenberger

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSS LK Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 215.1 Most na parcelu č. 87/1 a 87/3 v km 7,280 (investor stavby - KSS LK)

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

215.1 / 1

Číslo změny stavby:

27

Strany smlouvy o dílo č. 2013143T/ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

1

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Vyřádění projektant

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA



Popis a zdůvodnění změny:

Základním předpokladem pro návrh opěrné zdi v PDPS byla skutečnost, že před uvedením komunikace do provozu bude již most kompletně dokončen. Při zpracování RDS ale již bylo zřejmé, že opěra po nějakou dobu bude muset sama přenést veškeré zatížení dopravou za rubem. Z toho důvodu byla opěra mostu zesílena a více vyztužena, než předpokládal projekt PDPS. Z důvodu zjištění nevyhovujícího stavu zeminy v základové spáře opěry byla pod její základ doplněna vrstva podkladního betonu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-19 220,59	28 430,73	9 210,14

Vyřádění - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Jiří Ehrenberger	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 215.1 Most na parcelu č. 67/1 a 67/3 v km 7,280 (investor stavby - KSS LK)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
110 305,95

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	110 305,95	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH





	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-19 220,59	28 430,73	28 430,73	25,77%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-19 220,59	28 430,73	119 516,09	9 210,14

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Zhotovitel:				
Sdružení SMP CZ - FIREST	Jindřich Jindra	12. 12. 2014	souhlasím	
Projektant RDS:				
AF-CITYPLAN	Ing. Jiří Ehrenberger	12. 12. 2014	souhlasím	
Stavební dozor:				
W-INVEST	Ing. Vladimír Wünsch	12. 12. 2014	souhlasím	
	Olga Kalousová			
Zástupce objednatele:				
KSS LK	Mgr. Ondřej Zeler	12. 12. 2014	souhlasím	
Supervize				
IBR Consulting	Petr Mai	12. 12. 2014	souhlasím	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 301 Propustek km 4,560

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

301 / 1

Číslo změny stavby:

30

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

1

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Stanovisko projektanta - počet stran A4

1

Kalkulace jednotkových cen - počet stran A3

3

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA


Popis a zdůvodnění změny:

Při předprojektové prohlídce staveniště, která předcházela zpracování realizační dokumentace za účelem aktualizace a případného doplnění podkladů pro zpracování projektové dokumentace tak, aby byla výsledná stavba plně funkční a byla docílena její maximální životnost, byly zjištěny nové skutečnosti, které při zpracování zadávací dokumentace nebyly známy a ani nemohly být jakkoliv předvídané. Změna způsobu opravy propustku: V rámci stavebního řízení byly majitelem pozemku č.p. 27 v KÚ Horní Vítkov (ing. Rutte) vzneseny námítky proti stavbě nového čela propustku na jeho pozemku. Na základě těchto námitek došlo ke změně návrhu propustku, kdy místo nového propustku DN600 v nové trase s vtokovou jímku a šikmým čelem, byla navržena pouze oprava stávajícího propustku. Nově tak byla navržena oprava čela stávajícího propustku u sporného pozemku a výměna trouby stávajícího propustku DN300 ve stávající trase a nová vtoková jímka totožná s původním návrhem. Tyto změny nebylo možno zpracovat do PDPS, neboť ta byla v době průběhu řízení o stavebním povolení již odevzdána a probíhala soutěž o zhotovitele stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-228 780,72	81 974,23	-146 806,49

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Propustek km 4,560

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
589 854,20

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	589 854,20	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-228 780,72	81 974,23	81 974,23	100,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-228 780,72	81 974,23	443 047,71	-146 806,49

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ- FIRESTA Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o.

Ing. Marcela Němcová

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST

Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSS LK

Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <i>Obnova silnice po povodních 2010 - III/27262 Vítkov</i> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302 Přeložka sploškové kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 302 / 1	Číslo změny stavby: 31
--	---	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: *Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2*Zhotovitel: *Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8*

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Objednatel/správce
Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4	2	Zhotovitel
Přehled změn - počet stran A4	3	Projektant
Pasport změny - počet stran A4	4	Stavební dozor
Přehled méněprací - počet stran A4	5	Supervize
Stanovisko projektanta - počet stran A4		
Zápis z místního šetření - počet stran A4		

Iniciátor změny: *Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA*


Popis a zdůvodnění změny:

Při předprojektové prohlídce staveniště, která předcházela zpracování realizační dokumentace za účelem aktualizace a případného doplnění podkladů pro zpracování projektové dokumentace tak, aby byla výsledná stavba plně funkční a byla docílena její maximální životnost, byly zjištěny nové skutečnosti, které při zpracování zadávací dokumentace nebyly známy a ani nemohly být jakkoliv předvídaný. změna vedení trasy přeložky kanalizačního řadu: Na základě předprojektových prací, které spočívaly převážně v aktualizaci podkladů pro PD, bylo získáno nové digitální zaměření vedení kanalizačního řadu, které bylo odlišné od verze poskytnuté k vypracování PDPS. Dále pak došlo v mezidobí, od zpracování PDPS do realizace stavby k výstavbě nové nábrežní zdi, úpravě místní komunikace a úpravě koryta potoka. Tyto skutečnosti vedly k nutnosti změny, resp. prodloužení vedení trasy přeložky kanalizace. Změna vedení trasy byla navržena v závislosti na skutečném stavu v době výstavby při místním šetření po domluvě TDI, projektanta, investora a zhotovitele stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-16 596,61	83 647,80	67 051,19

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov
Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302 Přeložka splaškové kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
789 556,06

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	789 556,06	0,00

Císlo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-16 596,61	83 647,80	83 647,80	10,59%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-16 596,61	83 647,80	856 607,25	67 051,19

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :	datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Sdružení SMP CZ- FIRESTA Jindřich Jindra	12. 12. 2014	souhlasím	
Projektant RDS :	datum	souhlasím/nesouhlasím	
AF - CITYPLAN s.r.o. Ing. Marcela Němcová	12. 12. 2014	souhlasím	
Stavební dozor:	datum	souhlasím/nesouhlasím	
W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch Olga Kalousová	12. 12. 2014	souhlasím	
Zástupce objednatele:			
KSS LK Mgr. Ondřej Zeler			
Supervize	datum	souhlasím/nesouhlasím	
IBR Consulting Petr Mai	12. 12. 2014	souhlasím	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 303 Přeložka vodovodu

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

303 / 1

Číslo změny stavby:

32

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

2

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Stanovisko projektanta - počet stran A4

1

Zápis z KD - počet stran A4

2

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA


Popis a zdůvodnění změny:

Při předprojektové prohlídce staveniště, která předcházela zpracování realizační dokumentace za účelem aktualizace a případného doplnění podkladů pro zpracování projektové dokumentace tak, aby byla výsledná stavba plně funkční a byla docílena její maximální životnost, byly zjištěny nové skutečnosti, které při zpracování zadávací dokumentace nebyly známy a ani nemohly být jakkoliv předvídány. změna vedení trasy přeložky vodovodu: Na základě předprojektových prací, které spočívaly převážně v aktualizaci podkladů pro PD, bylo získáno nové digitální zaměření vedení vodovodu, které bylo odlišné od verze poskytnuté k vypracování PDPS. Dále pak došlo v mezidobí, od zpracování PDPS do realizace stavby k výstavbě nové nábrežní zdi, úpravě místní komunikace a úpravě koryta potoka. Tyto skutečnosti vedly k nutnosti změny, resp. prodloužení vedení trasy přeložky vodovodu. Změna vedení trasy byla navržena v závislosti na skutečném stavu v době výstavby při místním šetření po domluvě TDI, projektanta, investora a zhotovitele stavby. nová přípojka: Výstavbou SO 212, byla zapříčiněna ztráta vody ze studny na pozemku p. Josefa Fejška. Z tohoto důvodu byla na základě požadavku TDI, viz zápis z KD 14, provedena nová přípojka vodovodu na tento pozemek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-41,60	113 961,13	113 919,53

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 303 Přeložka vodovodu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
446 476,45

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	446 476,45	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-41,60	113 961,13	113 961,13	25,52%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-41,60	113 961,13	560 395,98	113 919,53

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ- FIRESTA Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS :

AF - CITYPLAN s.r.o.

Ing. Marcela Němcová

12. 12. 2014

Stavební dozor:

W-INVEST

Ing. Vladimír Wünsch
Olga Kalousová

12. 12. 2014

Zástupce objednatele:

KSS LK

Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 33 304

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

33 / 1

Číslo změny stavby:

33

Strany smlouvy o dílo č. 2013143T/ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Objednatel/správce
Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4	2	Zhotovitel
Přehled změn - počet stran A4	3	Projektant
Pasport změny - počet stran A4	4	Stavební dozor
Vyjádření geolog	5	Supervize
Vyjádření projektant		

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:





Při předprojektové prohlídce staveniště, která předcházela zpracování realizační dokumentace za účelem aktualizace a případného doplnění podkladů pro zpracování projektové dokumentace tak, aby byla výsledná stavba plně funkční a byla docílena její maximální životnost, byly zjištěny nové skutečnosti, které při zpracování zadávací dokumentace nebyly známy a ani nemohly být jakkoliv předvídaný.

příčné betonové prahy: Při odkrytí dna Vítkovského potoka byly zjištěny geologické podmínky, které neumožňovaly zajištění stability obkladu dna potoka proti dynamickým účinkům vody. Z tohoto důvodu byly navrženy příčné betonové prahy na počátku a konci obkladu, které stabilitu zajistí.příčné betonové prahy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	4 968,60	4 968,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 33 304

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

425 170,20Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	425 170,20	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	4 968,60	4 968,60	1,17%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	4 968,60	430 138,80	4 968,60

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení SMP CZ - FIREST Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS :

AF-CITYPLAN Ing. Jiří Ehrenberger

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST Ing. Vladimír Wunsch

12. 12. 2014

souhlasím

Olga Kalousová

Zástupce objednatele:

KSS LK Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 305 Propustek km 4,842

305 / 1

34

Strany smlouvy o dílo č. 2013143T/ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Přehled méněprací - počet stran A4

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA



Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o úpravu rozsahu stavebních prací dle skutečného provedení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-4 380,00	0,00	-4 380,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 305 Propustek km 4,842

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

493 581,44

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	493 581,44	0,00

Číslo změny SO/PS:**1**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-4 380,00	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-4 380,00	0,00	489 201,44	-4 380,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel:

Sdružení SMP CZ - FIRES1

Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS:

AF-CITYPLAN

Ing. Jiří Ehrenberger

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST

Ing. Vladimír Wunsch

12. 12. 2014

souhlasím

Olga Kalousová

Zástupce objednatele:

KSS LK

Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 401 Ochrana sdělovacích kabelů

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

401 / 1

Číslo změny stavby:

35

Strany smlouvy o dílo č. 2013143T/ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřeží 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

1

Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4

1

Přehled změn - počet stran A4

1

Pasport změny - počet stran A4

1

Vyjádření projektant

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel/správce

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

Při předprojektové prohlídce staveniště, která předcházela zpracování realizační dokumentace za účelem aktualizace a případného doplnění podkladů pro zpracování projektové dokumentace tak, aby byla výsledná stavba plně funkční a byla docílena její maximální životnost, byly zjištěny nové skutečnosti, které při zpracování zadávací dokumentace nebyly známy a ani nemohly být jakkoliv předvídány. Uložení kabelů do chráničky: Na základě předprojektových prací, které spočívaly převážně v aktualizaci podkladů pro PD, bylo zjištěno, že u některých přilehlých nemovitostí došlo k úpravě přístupů na pozemky. Tyto úpravy bylo nutné zahrnout do rekonstrukce komunikace tak, aby bylo provedeno plynulé napojení na rekonstruovanou komunikaci. Pod takto nově vzniklými zpevněnými sjezdy bylo nutno uložit stávající sdělovací kabely do chráničky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	13 459,59	13 459,59

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno Ing. Marcela Němcová	datum 12. 12. 2014	podpis
Zhotovitel	Jméno Ing. Pavel Kameník	datum 12. 12. 2014	podpis
TDI	Jméno Ing. Vladimír Wünsch	datum 12. 12. 2014	podpis
Objednatel	Jméno Ing. Jan Růžička	datum 15. 12. 2014	podpis
Projektant DSP/PDPS	Jméno Ing. Marcela Němcová	datum 12. 12. 2014	podpis
Supervize	Jméno Petr Kudláček	datum 12. 12. 2014	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401 Ochrana sdělovacích kabelů

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
413 378,98

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	413 378,98	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH


	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	13 459,59	13 459,59	3,26%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	13 459,59	426 838,58	13 459,59

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Zhotovitel:				
Sdružení SMP CZ - FIREST	Jindřich Jindra	12. 12. 2014	souhlasím	
Projektant RDS:				
AF-CITYPLAN	Ing. Jiří Ehrenberger	12. 12. 2014	souhlasím	
Stavební dozor:				
W-INVEST	Ing. Vladimír Wunsch	12. 12. 2014	souhlasím	
	Olga Kalousová			
Zástupce objednatele:				
KSS LK	Mgr. Ondřej Zeler	12. 12. 2014	souhlasím	
Supervize				
IBR Consulting	Petr Mai	12. 12. 2014	souhlasím	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 403 Ochrana kabelů elektro

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

403 / 1

Číslo změny stavby:

37

Strany smlouvy o dílo č. 2013143T/ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.7.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1	Objednatel/správce
Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4	2	Zhotovitel
Přehled změn - počet stran A4	3	Projektant
Pasport změny - počet stran A4	4	Stavební dozor
Vyjádření projektant	5	Supervize
Zápis z KD	6	

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA




Popis a zdůvodnění změny:

Přeložka inženýrských sítí umístěných na stožárech ČEZ. Z důvodu rozšíření komunikace III/27252 bylo v rámci projektu navrženo přeložení stožárů společnosti ČEZ. Dokumentace pro SO 402 Přeložka sloupů ČEZ nebyla součástí PDPS neboť projektovou přípravu, včetně zajištění potřebných povolení (DSP) i vlastní provedení tohoto SO zajišťovala firma pověřená společností ČEZ. Vzhledem k tomu, že projektantovi nebyly známy smluvní/nájemní vztahy mezi majitelem stožáru (ČEZ) a majiteli ostatních sítí umístěných na stožárech (VO, obecní rozhlas) nenavrhol přeložky výše uvedených inženýrských sítí, neboť předpokládal, že toto bude řešeno v projektové dokumentaci zpracovávané v rámci projektu SO 402 Přeložka stožárů ČEZ, kterou si zajišťoval ČEZ samostatně. Neboť práce související s demontáží a následnou montáží výše jmenovaných IS nebyly součástí SO 402 (jehož obsah nebyl zpracovatelem PDPS znám a tudíž nemohl předpokládat, že tam výše jmenované práce nejsou obsaženy), bylo nutné je provést v rámci SO 403 na základě požadavku obce o uvedení do původního stavu a zajištění funkčnosti VO a rozhlasu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	102 000,00	102 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Pavel Kameník	datum	12. 12. 2014	podpis	
TDI	Jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	12. 12. 2014	podpis	
Objednatel	Jméno	Ing. Jan Růžička	datum	15. 12. 2014	podpis	
Projektant DSP/PDPS	Jméno	Ing. Marcela Němcová	datum	12. 12. 2014	podpis	
Supervize	Jméno	Petr Kudláček	datum	12. 12. 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny. Jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 403 Ochrana kabelů elektro

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

185 033,16

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	185 033,16	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	102 000,00	102 000,00	55,13%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	102 000,00	287 033,16	102 000,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel:

Sdružení SMP CZ - FIREST

Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS:

AF-CITYPLAN

Ing. Jiří Ehrenberger

12. 12. 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST

Ing. Vladimír Wunsch

12. 12. 2014

souhlasím

Olga Kalousová

Zástupce objednatele:

KSS LK

Mgr. Ondřej Zeler

12. 12. 2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

12. 12. 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801 Rekultivace území	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 801 / 1	Číslo změny stavby: 38
--	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo č. ZHS130032 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 12.07.2013 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2
Zhotovitel: Sdružení SMP CZ - FIRESTA, se sídlem SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Obsah:
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4
Rozdílový výkaz výměr SO - počet stran A4
Přehled změn - počet stran A4
Přehled méněprací - počet stran A4

1
1
1
1

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel/správce
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení SMP CZ - FIRESTA

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o snížení rozsahu stavebních prací dle skutečného zaměření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-5 084,73	0,00	-5 084,73

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	Jméno Ing. Marcela Němcová	datum 12. 12. 2014	podpis
Zhotovitel	Jméno Ing. Pavel Kameník	datum 12. 12. 2014	podpis
TDI	Jméno Ing. Vladimír Wünsch	datum 12. 12. 2014	podpis
Objednatel	Jméno Ing. Jan Růžička	datum 15. 12. 2014	podpis
Projektant DSP/PDPS	Jméno Ing. Marcela Němcová	datum 12. 12. 2014	podpis
Supervize	Jméno Petr Kudláček	datum 12. 12. 2014	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 801 Rekultivace území

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

152 243,41**Poznámka:** Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).**Cena SO/PS v předchozích změnách:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
1	2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4
				6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	152 243,41	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-5 084,73	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-5 084,73	0,00	147 158,68	-5 084,73

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel:

Sdružení SMP CZ - FIREST Jindřich Jindra

datum

12. 12. 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS:

AF - CITYPLAN s.r.o. Ing. Marcela Němcová**12. 12. 2014***souhlasím*

Stavební dozor:

W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch Olga Kalousová**12. 12. 2014***souhlasím*

Zástupce objednatele:

KSS LK Mgr. Ondřej Zeler**12. 12. 2014***souhlasím*

Supervize

IBR Consulting Petr Mai**12. 12. 2014***souhlasím*