



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO Č. 21946

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Olšany u Prostějova

Sídlo: Olšany u Prostějova 50

IČ: 00288560

zastoupený : RNDr. Milanem Elfmarmem, starostou obce.

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní firma: **Provádění staveb Olomouc, a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10102

sídlo: **tř. Kosmonautů 989/8 772 11 Olomouc**

statutární zástupce: **Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva**

IČO: **25385551**

DIČ: **CZ25385551**

bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: **19-1055960257/0100**

4091042/0800

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: **Jiří Grohmann**

*dále jen **zhotovitel***

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku a na základě vyhodnocení výsledků **veřejné zakázky** s názvem:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

(dále jen „veřejná zakázka“) tuto smlouvu

II.

Předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující dílo - **Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova** dle projektové dokumentace stavby (příloha č.1 smlouvy), předloženého položkového rozpočtu (příloha č.2 smlouvy) a podmínek této smlouvy, objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu a dílo převzít. Předmětem díla je realizace stavební části sběrného dvora a dodávka technického vybavení sběrného dvora (dále též zboží)
- 2.2. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek a prací, včetně dodávek potřebných materiálů a nezbytných pro řádné dokončení díla. Dílo je blíže specifikováno v Příloze č. 1 („Projektová dokumentace“), Příloze č. 2 („Výkaz výměr“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 2.3. Smluvný předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU .
- 2.4. Dílo bude považováno za dokončené, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla řádně a včas odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele, přičemž objednatel

převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

III. Doba plnění

- 3.1. Zahájení stavebních prací: 25. 11. 2014
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje stavební část díla dokončit do **30.5.2015 (nejpozději však do 30. 5. 2015)** a technické vybavení sběrného dvora dodat do **31.3.2015 (doplní zhotovitel, nejpozději však do 31. 3. 2015).**
- 3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut v následujících případech: v důsledku vyšší moci (za vyšší moc je považována mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli obou smluvních stran), a to o dobu trvání vyšší moci.
- 3.5. V případě, že dojde v důsledku vyšší moci k přerušení provádění díla, připočte se k době, o níž se má termín dokončení díla posunout (po dohodě obou smluvních stran), také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvních prací a dodávek na díle.

IV. Cena za dílo

- 4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smlouvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění změn a doplňků na základě provedeného zadávacího řízení dle nabídky zhotovitele a činí:

Celkem bez DPH	5 102 193,95 Kč
DPH celkem	1 071 460,73 Kč
Cena celkem včetně DPH:	6 173 654,68 Kč

z toho:

Cena za stavební část bez DPH	4 142 341,95 Kč
DPH	869 891,81 Kč
Cena celkem za stavební část vč. DPH	5 012 233,76 Kč

Cena za technické vybavení bez DPH	959 852,00 Kč
DPH	201 568,92 Kč
Cena celkem za technické vybavení vč. DPH	1 161 420,92 Kč

- 4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako určená podle rozpočtu a nejvýše přípustná.
- 4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
- 4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- 4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna dohodou pouze za níže uvedených podmínek:
 - a) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;
 - b) pokud se při provádění díla vyskytnou zcela mimořádné a nepředvídatelné okolnosti nezaviněné zhotovitelem, které nebyly v době sjednání smlouvy známy,

dokončení díla podstatně ztěžují a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

- 4.6. Součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr mající charakter rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:

- veškeré náklady na provedení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož provedení je předmětem smlouvy,
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro provádění díla,
- náklady na připomoci, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu,
- náklady na předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla.

- 4.7. Ve smyslu § 2621 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. Smluvní strany zaručují úplnost rozpočtu, proto ve smyslu § 2621 odst. 2 zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude proveden bez záloh.
- 5.2. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem po protokolárním předání díla a po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - d) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky,
 - e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - g) lhůta splatnosti faktury,
 - h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem včetně zjišťovacího protokolu.

V případě, že některý daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tento daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli.

- 5.4. Splatnost faktur za provedené dílo se stanovuje v délce **30 dnů** od vystavení faktury. Za datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.5. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

VI.

Podmínky provádění díla

- 6.1. Smluvené dílo bude prováděno zhotovitelem s potřebnou péčí na určeném prostoru pro předmět plnění. Objekt je vyhrazen plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání objektu. Zhotovitel obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

- 6.2. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 6.3. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
- 6.4. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
- 6.5. Zachová-li se zhotovitel podle čl. 6. 2. a 6. 3., nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
- 6.6. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, a to dle dohodnutého časového rozvrhu. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 6.8. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověřený zástupce objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.

VII.

Způsob zajištění řádného plnění

- 7.1. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech vad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 7.2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí odpovědný zástupce zhotovitele.
- 7.3. Pověřený pracovník objednatele je oprávněn vykonávat při provádění díla dozor nad plněním podmínek Smlouvy, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 7.4. Pověřený pracovník objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 7.5. Zjistí-li pověřený pracovník objednatele, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad.
- 7.7. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací.
- 7.8. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při provádění díla a prováděných zkoušek.

VIII.

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti

- 8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

IX.

Smluvní závazky zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ vzniku škody.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje vést montážní deník jako doklad o průběhu montážních prací, a to ode dne převzetí pracoviště do dne řádného předání dokončeného díla objednateli. Do montážního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu atp.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány objednatelem, a to pravidelně každých minimálně 14 dní, v případě potřeby i v kratších intervalech. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.
- 9.5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy, které se vztahují k předmětu smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných na provádění díla.
- 9.7. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.8. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být uzavřeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

X.

Předání a převzetí předmětu díla

Stavební část:

- 10.1. Objednatel předá staveniště do 5 dnů od podpisu Smlouvy vyklizené tak, aby na něm zhotovitel mohl začít provádět dílo.
- 10.2. Při předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti mající vliv na provádění díla.
- 10.3. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 10.4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení, jsou součástí ceny.
- 10.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na prováděném díle po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a

- není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.7. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 10.8. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady.
- 10.9. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele 14 kalendářních dní předem předání díla.
- 10.10. Odmítne-li objednatel převzít předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů díla uvedených v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
- 10.11. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a předat jej objednateli, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude oběma smluvními stranami podepsán Závěrečný protokol.

Dodávka technického vybavení sběrného dvora:

- 10.12. Zboží bude dodáno do areálu Sběrného dvora Olšany u Prostějova.
- 10.13. Zhotovitel bude informovat objednatele o přesném termínu dodávky zboží, a to nejméně 5 dnů před realizací dodávky.
- 10.14. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
zboží bylo řádně doručeno včetně příslušné dokumentace,
zboží bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.
- 10.15. Po splnění dodávky zboží vystaví zhotovitel dodací list, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
označení dodacího listu a jeho číslo,
název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
číslo smlouvy o dílo,
označení dodaného a nedodaného zboží a jeho množství a výrobní číslo,
datum dodání,
stav zboží v okamžiku jeho předání a převzetí,
jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zboží.
- 10.16. Dodací list podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj. statutární orgány nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím zaměstnancem (statutárním orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, zejména na základě plné moci, interním předpisem apod. Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o řádném předání převzetí zboží.

XI.

Záruka za jakost díla

- 11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na jakost smlouveného předmětu díla záruku ve smyslu § 2619 občanského zákoníku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí smlouveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí předmětu díla a bude činit u stavební části **48 měsíců** a u zboží **24 měsíců**.
- 11.2. Objednatel písemně uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu zjištění vady z díla v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli v písemné formě, kdy objednatel právo z vadného plnění uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
- 11.3. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen v záruční době tyto vady odstranit způsobem a v termínech dohodnutých s objednatелеm, avšak vždy bez zbytečného odkladu s nástupem na odstranění vady nejpozději do pěti pracovních dnů od vyzvání objednatelem.
- 11.4. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže

zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.

- 11.5. Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po převzetí díla vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel.
- 11.6. Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíše smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad a zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 11.1 smlouvy.
- 11.7. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XII.

Smluvní sankce a pokuty

- 12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s celkovým dokončením a řádným předáním smlouveného díla objednateli oproti lhůtám sjednaným v bodu 3.1. této smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu:
- ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den za každou vadu neodstraněnou v sjednaném termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení
 - ve výši **1.000,- Kč** za každý kalendářní den a jednotlivou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční lhůtě, pokud zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě dohodnuté v protokolu o reklamované vadě s objednatelem; ust. § 2116 občanského zákoníku tím není dotčeno,
 - ve výši **1.000,- Kč** za každý prokazatelný případ porušení ujednání článku 9 Smluvní závazky zhotovitele body 9.5. a 9.6.
- 12.3. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy o dílo, je oprávněn snížit o příslušnou částku platbu za splatnou fakturu zhotovitele, popřípadě o příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem.
- 12.4. Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, zaplacením smluvních sankcí dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost smluvní strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní sankce požadovat i náhradu škody.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 13.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje také skutečnost, že :
- zhotovitel bez právního důvodu přerušil nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 30 pracovních dní
 - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované v projektové dokumentaci a nabídkovém rozpočtu zhotovitele.

XIV.

Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím subdodavatelů

- 14.1. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele (subdodavatele) tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách se subdodavateli splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy.
- 14.2. Bylo-li plněno vadně, je subdodavatel zhotovitele zavázán se zhotovitelem ohledně toho, co sám dodal, společně a nerozdílně, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
- 14.3. V souladu s § 5 písm. a) vyhl. č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předložit objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku

subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.

XV.

Ostatní ustanovení

- 15.1. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2586-2635.
- 15.2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, soukromém, či díle samém jeho prováděním, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů ode dne způsobení škody. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo nebezpečí jeho zničení přechází na objednatele dnem úspěšného předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- 15.3. Postup prací a veškeré potřebné údaje pro provedení stavby budou zhotovitelem denně zaznamenávány do stavebního deníku. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele. Stavební deník povede zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn Smlouvy.
- 15.4. Rekapitulace všech změn, doplňků a odsouhlasených úprav předmětu díla bude samostatně vedena v deníku změn.
- 15.5. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby. Neprodleně poté, co tato Smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli frekvenci pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem, jež budou probíhat na staveništi či na jiném místě dle dohody smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto kontrolním dnem. Kdykoliv během provádění díla má objednatel právo požadovat konání se namátkového kontrolního dne na staveništi, což oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem.
- 15.6. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám. Je povinen zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací oprávněná.
- 15.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být stavba provedena, a tyto překážky znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
- 15.8. Zjistí-li ve smyslu § 2627 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně Smlouvy v přiměřené době, může kterákoli z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- 15.9. Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, předpisy o požární ochraně a veškeré práce budou provedeny dle příslušných ČSN, v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona o technických požadavcích na výrobky a prováděcích předpisů.
- 15.10. Zhotovitel provede stavbu v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, která jsou potřebná k provádění díla a předá je zhotoviteli.
- 15.11. Dokumentaci pro realizaci předmětu plnění, jakož i případných víceprací a změn, zajišťuje objednatel.

- 15.12. Zhotovitel umožní přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla a umožní provést kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.
- 15.13. Závazkem zhotovitele je archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby projektu objednateli, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do po dobu 3 let o ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
- 15.14. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu provádění díla. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu Smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel se tímto souhlasem zavazuje zavázat i své případné subdodavatele.
- 15.15. Objednatel si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit v případě, že finanční prostředky z dotačního titulu nebudou objednateli poskytnuty nebo budou podstatně kráceny, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 15.16. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty, ani postoupit Smlouvu.
- 15.17. Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.
- 15.18. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku ze Smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 3.000.000,-Kč (slovy: třímiliónykorunčeských). Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobených na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii této pojistné smlouvy při podpisu Smlouvy.
- 15.19. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.20. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že obsahu této Smlouvy porozuměly, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Za objednatele:

Obec Olšany u Prostějova

Sídlo: Olšany u Prostějova 50

IČ: 00288560

Osoba oprávněná jednat za objednatele:

Osobou oprávněnou činit právní jednání související s předmětem smlouvy a osobou oprávněnou jednat za objednatele je RNDr. Milanem Elfmarkem, starosta obce.

V Olšanech u Prostějova dne 25. 11. 2014



.....
Objednatel:
RNDr. Milan Elfmark, starosta obce

Za zhotovitele :


a) smluvních: **Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva**

b) technických: **Jiří Grohmann, autorizovaný technik**

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

- 15.21. Tato smlouva o dílo má **10** stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.
- 15.22. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době provádění díla.
- 15.23.. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran. Pokud se je nepodaří vyřešit dohodou, budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 15.24. Strany této smlouvy prohlašují, že byla uzavřena podle jejich skutečné, vážné a svobodné vůle, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 15.25. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Olomouci dne 25.11.2014



.....
Zhotovitel
Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva
Provádění staveb Olomouc, a.s.

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

- 1) Projektová dokumentace
- 2) Oceněný výkaz výměr zhotovitele
- 3) Subdodavatelské schéma
- 4) Kopie pojistné smlouvy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0-1a

Stavba: Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

KSO:

Místo: Olšany u Prostějova

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jan Spurný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2014

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 142 341,95



	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 142 341,95	869 891,81
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 012 233,76



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0-1a

Stavba: Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Místo: Olšany u Prostějova

Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova

Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 142 341,95	5 012 233,76	
2	SO 02 - Hala	2 308 920,09	2 793 793,31	STA
2.1	Architektonicko stavební řešení	2 160 636,78	2 614 370,50	Soupis
2.2	Elektroinstalace	148 283,31	179 422,81	Soupis
4	SO 04 - Zhloubený přístřešek a zpevněné plochy	1 806 421,86	2 185 770,45	STA
4.1	Architektonicko stavební řešení	1 705 706,14	2 063 904,43	Soupis
4.2	Elektroinstalace	100 715,72	121 866,02	Soupis
5	Vedlejší rozpočtové náklady	27 000,00	32 670,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

2 - SO 02 - Hala

Soupis:

2.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo: Olšany u Prostějova

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jan Spurný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 160 636,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 160 636,78	21,00%	453 733,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 614 370,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

2 - SO 02 - Hala

Soupis:

2.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Olšany u Prostějova

Datum: 18.08.2014

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 160 636,78

HSV - Práce a dodávky HSV

1 227 541,67

1 - Zemní práce	33 420,73
2 - Zakládání	223 058,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	425 770,40
4 - Vodorovné konstrukce	52 335,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	265 776,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	99 422,62
99 - Přesun hmot	127 756,49

PSV - Práce a dodávky PSV

933 095,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	85 492,18
712 - Povlakové krytiny	84 363,58
713 - Izolace tepelné	71 498,95
762 - Konstrukce tesařské	120 642,38
763 - Konstrukce suché výstavby	244 617,25
764 - Konstrukce klempířské	26 400,30
765 - Konstrukce pokrývačské	24 775,66
766 - Konstrukce truhlářské	65 480,81

767 - Konstrukce zámečnické	197 200,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 624,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

2 - SO 02 - Hala

Soupis:

2.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Olšany u Prostějova

Datum: 18.08.2014

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 160 636,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 227 541,67

D 1

Zemní práce

33 420,73

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	39,579	30,00	1 187,37	CS ÚRS 2013 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		Výkop - snížení stávající podlahy na požadovanou hloubku - 0,4					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		11,26*11,6*0,2		26,123			
	VV		5,8*11,6*0,2		13,456			
	VV		Mezisoučet		39,579			
	VV		Součet		39,579			
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,907	474,00	18 441,92	CS ÚRS 2013 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		Výkop nových základových pasů					
	VV		(11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,85*0,65		38,907			
	VV		Mezisoučet		38,907			
	VV		Součet		38,907			
3	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	78,486	5,00	392,43	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		Výkop - odvoz					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,26*11,6*0,2		26,123			
	VV		5,8*11,6*0,2		13,456			
	VV		(11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,85*0,65		38,907			
	VV		Mezisoučet		78,486			
	VV		Součet		78,486			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	78,536	35,00	2 748,76	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkop - odvoz					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		11,26*11,6*0,2		26,123			
	VV		5,8*11,6*0,2		13,456			
	VV		(11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,656)*0,85*0,65		38,957			
	VV		Mezisoučet		78,536			
	VV		Součet		78,536			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	647,983	4,00	2 591,93	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		Výkop - odvoz					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		P1					
	VV		5,5*4,65*0,3*10		76,725			
	VV		8,9*4,65*0,3*10		124,155			
	VV		4,16*4,65*0,3*10		58,032			
	VV		(11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,85*0,65*10		389,071			
	VV		Mezisoučet		647,983			
	VV		Součet		647,983			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	78,486	5,00	392,43	CS ÚRS 2013 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		Výkop - odvoz					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		11,26*11,6*0,2		26,123			
	VV		5,8*11,6*0,2		13,456			
	VV		(11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,85*0,65		38,907			
	VV		Mezisoučet		78,486			
	VV		Součet		78,486			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	125,578	30,00	3 767,34	CS ÚRS 2013 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		Výkop - poplatek za skládku 1,6t/m3					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,26*11,6*0,2*1,6		41,797			
	VV		5,8*11,6*0,2*1,6		21,530			
	VV		(11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,85*0,65*1,6		62,251			
	VV		Mezisoučet		125,578			
	VV		Součet		125,578			
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	197,896	19,70	3 898,55	CS ÚRS 2013 02
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		Úprava vytěžené pláně					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		11,26*11,6		130,616			
	VV		5,8*11,6		67,280			
	VV		Mezisoučet		197,896			
	VV		Součet		197,896			
D	2		Zakládání				223 058,85	
9	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	19,677	850,00	16 725,45	CS ÚRS 2013 02
	PP		Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm					
	VV		Podsyp pod základovou desku					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		11,26*11,5*0,1		12,949			
	VV		5,8*11,6*0,1		6,728			
	VV		Mezisoučet		19,677			
	VV		Součet		19,677			
10	K	273323411	Základové desky ze ŽB vodostavebného V 4 tř. B 25	m3	29,429	2 500,00	73 572,50	CS ÚRS 2013 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu vodostavebného V4 tř. B 25					
	VV		Nová základová deska					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		11,26*11,5*0,15		19,424			
	VV		5,8*11,5*0,15		10,005			
	VV		Mezisoučet		29,429			
	VV		Součet		29,429			
11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,871	23 000,00	20 033,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		Výztuž základové desky - Kari 100/100/6					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		11,26*11,5*4,44/1000		0,575			
	VV		5,8*11,5*4,44/1000		0,296			
	VV		Mezisoučet		0,871			
	VV		Součet		0,871			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	20,596	2 400,00	49 430,40	CS ÚRS 2013 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		Nové základové pásy					
	VV		(11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,56)*0,45*0,65		20,596			
	VV		Mezisoučet		20,596			
	VV		Součet		20,596			
13	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	35,210	1 350,00	47 533,50	CS ÚRS 2013 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	VV		Horní práh základových pasů					
	VV		(11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,5		35,210			
	VV		Mezisoučet		35,210			
	VV		Součet		35,210			
14	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,563	28 000,00	15 764,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Výztuž základových pasů					
	VV		(11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,008		0,563			
	VV		Mezisoučet		0,563			
	VV		Součet		0,563			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				425 770,40	
15	K	311238115	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	48,150	980,00	47 187,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm					
	VV		Vnitřní stěna					
	VV		10,7*4,5		48,150			
	VV		Mezisoučet		48,150			
	VV		Součet		48,150			
16	K	311238215	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 10 na MC	m2	291,218	1 300,00	378 583,40	CS ÚRS 2013 02
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 400 mm					
	VV		Zdivo tl. 400 mm					
	VV		(18,55+6,35+5,75+11+11,5)*4,5		239,175			
	VV		(11,565)*4,5		52,043			
	VV		Mezisoučet		291,218			
	VV		Součet		291,218			
D 4			Vodorovné konstrukce				52 335,88	
17	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	9,245	2 400,00	22 188,00	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20					
	VV		Věnc					
	VV		(11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,25*0,4		7,042			
	VV		10,7*0,3*0,25		0,803			
	VV		3,5*0,25*0,4*4		1,400			
	VV		Mezisoučet		9,245			
	VV		Součet		9,245			
18	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	47,560	244,00	11 604,64	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		Věnc- bednění					
	VV		(11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,25*2		35,210			
	VV		10,7*0,25*2		5,350			
	VV		3,5*0,25*2*4		7,000			
	VV		Mezisoučet		47,560			
	VV		Součet		47,560			
19	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	47,560	49,90	2 373,24	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	VV		Věnc- odbednění					
	VV		(11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,25*2		35,210			
	VV		10,7*0,25*2		5,350			
	VV		3,5*0,25*2*4		7,000			
	VV		Mezisoučet		47,560			
	VV		Součet		47,560			
20	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,462	35 000,00	16 170,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Výztuž věnců a průvlaků					
	VV		9,245*0,05		0,462			
	VV		Mezisoučet		0,462			
	VV		Součet		0,462			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				265 776,70	
21	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	344,273	192,00	66 100,42	CS ÚRS 2013 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		Nová vnitřní omítka					
	VV		(10,7+10,46+10,46+1,8+6,085+5,4)*4,5		202,073			
	VV		(5,1+5,1+10,7+10,7)*4,5		142,200			
	VV		Mezisoučet		344,273			
	VV		Součet		344,273			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	63,622	140,00	8 907,08	CS ÚRS 2013 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů					
	VV		Nové podbití - povrchová úprava					
	VV		22,97*0,6		13,782			
	VV		14,9*0,7		10,430			
	VV		11,26*3,5		39,410			
	VV		Mezisoučet		63,622			
	VV		Součet		63,622			
23	K	621521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	63,622	200,00	12 724,40	CS ÚRS 2013 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů					
	VV		Nové podbití - povrchová úprava					
	VV		22,97*0,6		13,782			
	VV		14,9*0,7		10,430			
	VV		11,26*3,5		39,410			
	VV		Mezisoučet		63,622			
	VV		Součet		63,622			
24	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	345,960	140,00	48 434,40	CS ÚRS 2013 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	VV		Potažení vnějších stěn					
	VV		(18,55+6,35+5,75+11+11,5)*4,5		239,175			
	VV		(11,565+11,565+0,3+0,3)*4,5		106,785			
	VV		Mezisoučet		345,960			
	VV		Součet		345,960			
25	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	345,960	200,00	69 192,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	VV		Finální omítka vnějších stěn					
	VV		(18,55+6,35+5,75+11+11,5)*4,5		239,175			
	VV		(11,565+11,565+0,3+0,3)*4,5		106,785			
	VV		Mezisoučet		345,960			
	VV		Součet		345,960			
26	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	17,661	2 400,00	42 386,40	CS ÚRS 2013 02
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	VV		Nová podlahový beton					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		122,04*0,1		12,204			
	VV		54,57*0,1		5,457			
	VV		Mezisoučet		17,661			
	VV		Součet		17,661			
27	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,784	23 000,00	18 032,00	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		Výztuž podlehového betonu - Kari 100/100/6					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		122,04*4,44/1000		0,542			
	VV		54,57*4,44/1000		0,242			
	VV		Mezisoučet		0,784			
	VV		Součet		0,784			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				99 422,62	
28	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	345,960	25,00	8 649,00	
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m					
	VV		Lešení					
	VV		(18,55+6,35+5,75+11+11,5)*4,5		239,175			
	VV		(11,565+11,565+0,3+0,3)*4,5		106,785			
	VV		Mezisoučet		345,960			
	VV		Součet		345,960			
29	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	13 838,400	0,80	11 070,72	
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití					
	VV		Pronájem lešení - 40 dnů					
	VV		345,96*40		13 838,400			
	VV		Mezisoučet		13 838,400			
	VV		Součet		13 838,400			
30	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	345,960	26,00	8 994,96	
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m					
31	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	176,610	40,00	7 064,40	CS ÚRS 2013 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		Vnitřní lešení					
	VV		výpočet dle vč. F-10					
	VV		122,04		122,040			
	VV		54,57		54,570			
	VV		Mezisoučet		176,610			
	VV		Součet		176,610			
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	176,610	10,00	1 766,10	
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
33	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	22,300	600,00	13 380,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
34	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	7,800	80,00	624,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Bourání vnitřních příček					
	VV		výpočet dle vč F 02					
	VV		3*2,6		7,800			
	VV		Mezisoučet		7,800			
	VV		Součet		7,800			
35	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1m3	m3	89,444	400,00	35 777,60	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3					
	VV		Bourání zdiva					
	VV		výpočet dle vč F 02					
	VV		(5,9+21,755+15,53+6+2,5+5)*0,3*3,6		61,220			
	VV		14*0,56*3,6		28,224			
	VV		Mezisoučet		89,444			
	VV		Součet		89,444			
36	K	965041331	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	20,588	500,00	10 294,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		Bourání stávajících podlah					
	VV		výpočet dle vč F-02					
	VV		17,3*5,6*0,1		9,688			
	VV		7*13,3*0,1		9,310			
	VV		5,3*3*0,1		1,590			
	VV		Mezisoučet		20,588			
	VV		Součet		20,588			
37	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	26,000	50,00	1 300,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2					
	VV		Vybourání oken					
	VV		2,1*2*5		21,000			
	VV		1,5*2*1		3,000			
	VV		1*2*1		2,000			
	VV		Mezisoučet		26,000			
	VV		Součet		26,000			
38	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,182	120,00	501,84	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		Vybourání dveří					
	VV		1,02*2,05*2		4,182			
	VV		Mezisoučet		4,182			
	VV		Součet		4,182			

D 99 Přesun hmot

127 756,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	262,293	30,00	7 868,79	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m					
40	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	262,293	90,00	23 606,37	CS ÚRS 2013 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 245,860	5,00	26 229,30	CS ÚRS 2013 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		262,293*20 'Přepočtené koeficientem množství		5 245,860			
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	262,293	150,00	39 343,95	CS ÚRS 2013 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
43	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	383,851	80,00	30 708,08	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					

D PSV

Práce a dodávky PSV

933 095,11

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

85 492,18

44	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	196,190	8,00	1 569,52	CS ÚRS 2013 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		Hydroizolace - penetrace					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		11,26*11,5		129,490			
	VV		5,8*11,5		66,700			
	VV		Mezisoučet		196,190			
	VV		Součet		196,190			
45	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	16,024	15,00	240,36	CS ÚRS 2013 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		Hydroizolace - penetrace - svislá					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		(11,26+11,5)*2*0,2		9,104			
	VV		(5,8+11,5)*2*0,2		6,920			
	VV		Mezisoučet		16,024			
	VV		Součet		16,024			
46	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,074	45 100,00	3 337,40	CS ÚRS 2013 02
	PP		výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		materiál + 15% ztratiné					
	VV		196,19*0,0003*1,15		0,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,024*0,0003*1,15		0,006			
	VV		Mezisoučet		0,074			
	VV		Součet		0,074			
47	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	392,380	70,00	27 466,60	CS ÚRS 2013 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		Hydroizolace 2x					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		11,26*11,5*2		258,980			
	VV		5,8*11,5*2		133,400			
	VV		Mezisoučet		392,380			
	VV		Součet		392,380			
48	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	32,048	75,00	2 403,60	CS ÚRS 2013 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		Hydroizolace - svislá 2x					
	VV		výpočet dle vč F02, F03, F04					
	VV		(11,26+11,5)*2*0,2*2		18,208			
	VV		(5,8+11,5)*2*0,2*2		13,840			
	VV		Mezisoučet		32,048			
	VV		Součet		32,048			
49	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	488,092	100,00	48 809,20	CS ÚRS 2013 02
	PP		pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož BITAGIT 40 MINERAL (V 60 S 40)					
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		392,38*1,15		451,237			
	VV		32,048*1,15		36,855			
	VV		Mezisoučet		488,092			
	VV		Součet		488,092			
50	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,138	779,00	1 665,50	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 712			Povlakové krytiny				84 363,58	
51	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	269,852	70,00	18 889,64	CS ÚRS 2013 02
	VV		Krytina střechy					
	VV		((22,97+20)/2*12,56)		269,852			
	VV		Mezisoučet		269,852			
	VV		Součet		269,852			
52	M	628526100	pás asfaltovaný modifikovaný šedý	m2	310,330	128,00	39 722,24	CS ÚRS 2013 02
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		269,852*1,15		310,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		310,330			
	VV		Součet		310,330			
53	K	712391587	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky	m2	269,852	20,00	5 397,04	CS ÚRS 2013 02
	VV		Krytina střechy					
	VV		((22,97+20)/2*12,56)		269,852			
	VV		Mezisoučet		269,852			
	VV		Součet		269,852			
54	M	628220060	pás asfaltovaný V13	m2	310,330	52,00	16 137,16	CS ÚRS 2013 02
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		269,852*1,15		310,330			
	VV		Mezisoučet		310,330			
	VV		Součet		310,330			
55	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	2,410	1 750,00	4 217,50	CS ÚRS 2013 02
D	713		Izolace tepelné				71 498,95	
56	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	353,220	20,00	7 064,40	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	VV		Montáž tepelné izolace stropu 2x					
	VV		122,04+54,57		176,610			
	VV		122,04+54,57		176,610			
	VV		Mezisoučet		353,220			
	VV		Součet		353,220			
57	M	631508490	pás tepelně izolační 100 mm 7500x1200 mm	m2	388,542	100,00	38 854,20	CS ÚRS 2013 02
	PP		vlákna skleněná izolační ISOVER - strop pod nevytápěným prostorem tepelně izolační pás ISOVER DOMO izolace trémových stropů, podhledů a nepochůz.půd, DOMO 10, 100mm, 7500x1200					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		353,22*1,1		388,542			
	VV		Mezisoučet		388,542			
	VV		Součet		388,542			
58	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	353,220	20,00	7 064,40	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů					
59	M	283232790	fólie z polyetylenu OKJ I tl 0,05 - 0,20 mm čiré šířka 1000 mm	kg	388,542	45,00	17 484,39	CS ÚRS 2013 02
	PP		fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich fólie PE kluzná OKJ I tl 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,2 mm šířka 1000 mm					
	VV		353,22*1,1 Přepočtené koeficientem množství		388,542			
60	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,480	697,00	1 031,56	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské	120 642,38				
61	K	762321911	Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm	m	110,000	60,00	6 600,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) zavětrování a ztužení konstrukcí prkny tl. do 32 mm					
	VV		zavětrování					
	VV		22*5		110,000			
	VV		Mezisoučet		110,000			
	VV		Součet		110,000			
62	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	315,000	60,00	18 900,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		Demontáž krovu					
	VV		7,9*15		118,500			
	VV		7,5*15		112,500			
	VV		5*6		30,000			
	VV		22+16+16		54,000			
	VV		Mezisoučet		315,000			
	VV		Součet		315,000			
63	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	269,852	80,00	21 588,16	CS ÚRS 2013 02
	VV		Bednění střechy					
	VV		((22,97+20)/2*12,56)		269,852			
	VV		Mezisoučet		269,852			
	VV		Součet		269,852			
64	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	7,124	4 800,00	34 195,20	CS ÚRS 2013 02
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		269,852*0,024*1,1		7,124			
	VV		Mezisoučet		7,124			
	VV		Součet		7,124			
65	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	205,880	30,00	6 176,40	CS ÚRS 2013 02
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	VV		Bourání bednění					
	VV		výpočet dle vč F-02					
	VV		17,3*5,6		96,880			
	VV		7*13,3		93,100			
	VV		5,3*3		15,900			
	VV		Mezisoučet		205,880			
	VV		Součet		205,880			
66	K	762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	269,852	60,00	16 191,12	
	PP		Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Latování střechy					
	VV		((22,97+20)/2*12,56)		269,852			
	VV		Mezisoučet		269,852			
	VV		Součet		269,852			
67	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,891	6 900,00	6 147,90	
	PP		řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m					
	VV		material + 10% prořez					
	VV		269,852*2*0,03*0,05*1,1		0,891			
	VV		Mezisoučet		0,891			
	VV		Součet		0,891			
68	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	8,015	650,00	5 209,75	
	PP		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny					
	VV		Spojovací materiál					
	VV		0,891+7,124		8,015			
	VV		Mezisoučet		8,015			
	VV		Součet		8,015			
69	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,899	1 150,00	5 633,85	
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m					
D 763			Konstrukce suché výstavby				244 617,25	
70	K	763131341	SDK podhled desky 2xDf 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	176,610	580,00	102 433,80	CS ÚRS 2013 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI					
	VV		SDK podhled					
	VV		122,04		122,040			
	VV		54,57		54,570			
	VV		Mezisoučet		176,610			
	VV		Součet		176,610			
71	K	763732114	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 12,5 m	m	312,500	86,10	26 906,25	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štitů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m					
	VV		Montáž vazníků					
	VV		25*12,5		312,500			
	VV		Mezisoučet		312,500			
	VV		Součet		312,500			
72	M	R-763-001	Dodávka vazníků	m	312,500	363,80	113 687,50	
73	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,542	350,00	1 589,70	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	764	Konstrukce klempířské					26 400,30	
74	K	764222520	Oplechování TiZn okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	22,970	280,00	6 431,60	CS ÚRS 2013 02
	PP	Oplechování z titanzinkového TiZn plechu včetně rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem rš 330 mm						
	VV	Okap						
	VV	22,97						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
75	K	764231540	Lemování TiZn plech zdi tvrdá krytina rš 400 mm	m	6,000	390,00	2 340,00	CS ÚRS 2013 02
	PP	Lemování z titanzinkového TiZn plechu zdi na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi rš 400 mm						
	VV	Boční lemování						
	VV	6						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
76	K	764252503	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	22,970	410,00	9 417,70	CS ÚRS 2013 02
	PP	Žlaby z titanzinkového TiZn plechu podokapní půlkruhové včetně čel, rohů, rovných hrdel bez dilatace rš 330 mm						
	VV	Žlab						
	VV	22,97						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
77	K	764331850	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 500 mm do 30°	m	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2013 02
	PP	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou rš 400 mm a 500 mm, sklonu do 30 st.						
	VV	Demontáž lemování						
	VV	6						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
78	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	45,940	25,00	1 148,50	CS ÚRS 2013 02
	PP	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových, rovných rš 330 mm, sklonu do 30 st.						
	VV	Demontáž žlabu						
	VV	22,97*2						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
79	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	10,900	25,00	272,50	CS ÚRS 2013 02
	PP	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm						
	VV	Demontáž parapetů						
	VV	2,1*4						
	VV	1,5*1						
	VV	1*1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		10,900			
	VV		Součet		10,900			
80	K	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	12,000	25,00	300,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, průměru 75 a 100 mm					
	VV		Demontáž svodů					
	VV		3*4		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
81	K	764510550	Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů	m	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Oplechování parapetů z titanzinkového TiZn plechu včetně rohů rš 330 mm					
	VV		parapety					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
82	K	764554502	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm	m	8,000	320,00	2 560,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Odpadní trouby z titanzinkového TiZn plechu kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků, průměru 100 mm					
	VV		Svody					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
83	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,156	15 000,00	2 340,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		765	Konstrukce pokrývačské				24 775,66	
84	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	22,970	20,00	459,40	
	PP		Montáž krytiny keramické okapní větrací pás					
	VV		Větrací pás okapní					
	VV		22,97		22,970			
	VV		Mezisoučet		22,970			
	VV		Součet		22,970			
85	M	592440330	mřížka větrací	m	25,000	25,00	625,00	
	PP		mřížka větrací					
86	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	269,852	20,00	5 397,04	
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve					
	VV		Folie střechy					
	VV		((22,97+20)/2*12,56)		269,852			
	VV		Mezisoučet		269,852			
	VV		Součet		269,852			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	283292190	<i>fólie</i>	m2	296,837	60,00	17 810,22	CS ÚRS 2012 01
	PP		fólie Dörken Delta vent S					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		269,852*1,1		296,837			
	VV		Mezisoučet		296,837			
	VV		Součet		296,837			
88	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,044	11 000,00	484,00	
	PP		Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m					
D 766			Konstrukce truhlářské				65 480,81	
89	K	766423343	Montáž obložení podhledů členitých panely aglomerovanými přes 1,50 m2	m2	63,622	250,00	15 905,50	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž obložení podhledů členitých panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2					
	VV		Nové podbití srěchy					
	VV		22,97*0,6		13,782			
	VV		14,9*0,7		10,430			
	VV		11,26*3,5		39,410			
	VV		Mezisoučet		63,622			
	VV		Součet		63,622			
90	M	607262440	deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	65,000	210,00	13 650,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		desky dřevoštěpkové OSB 3 SE (ostrá hrana) do vlhkého prostředí, nebroušená 610 - 650 kg/m3 ostrá hrana OSB 3 SE 2500x1250x18 mm					
91	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	381,732	30,00	11 451,96	CS ÚRS 2012 01
	PP		Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
	VV		Nové podbití střechy					
	VV		22,97*0,6*6		82,692			
	VV		14,9*0,7*6		62,580			
	VV		11,26*3,5*6		236,460			
	VV		Mezisoučet		381,732			
	VV		Součet		381,732			
92	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	1,008	6 900,00	6 955,20	
	PP		řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m					
	VV		materiál + 10% prořez		0,000			
	VV		381,732*0,06*0,04*1,1		1,008			
	VV		Mezisoučet		1,008			
	VV		Součet		1,008			
93	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	9,000	11,60	104,40	CS ÚRS 2013 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2					
94	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	19,40	38,80	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
95	K	R-766-001	D+M plastového okna 2000/750 mm	ks	6,000	2 780,00	16 680,00	
PP			D+M okna plastového 1600/1200 mm u=1,1; bílá/bílá					
VV			plastové okno					
VV			4+2		6,000			
VV			Mezisoučet		6,000			
VV			Součet		6,000			
96	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,230	565,00	694,95	CS ÚRS 2013 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 767			Konstrukce zámečnické				197 200,00	
97	K	R-767-001	D+M kovových zateplených vrat 2950/3150 mm	kus	4,000	49 300,00	197 200,00	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				12 624,00	
98	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	526,000	24,00	12 624,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			Vnitřní malba					
VV			349+177		526,000			
VV			Mezisoučet		526,000			
VV			Součet		526,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

2 - SO 02 - Hala

Soupis:

2.2 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Olšany u Prostějova

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jan Spurný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

148 283,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 283,31	21,00%	31 139,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

179 422,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

2 - SO 02 - Hala

Soupis:

2.2 - Elektroinstalace

Místo:

Olšany u Prostějova

Datum:

18.08.2014

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Projektant:

Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

148 283,31

1 - Zemní práce

2 979,63

D1 - Rozvaděče - dodávka včetně montáže

14 400,00

D2 - Nosný materiál - dodávka včetně montáže

27 128,08

D3 - Kably - dodávka včetně montáže

23 023,00

D4 - Svítidla - dodávka včetně montáže

33 590,00

D5 - Ostatní - dodávka včetně montáže

26 862,60

D7 - Revize, zkoušky, HZS

20 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

2 - SO 02 - Hala

Soupis:

2.2 - Elektroinstalace

Místo: Olšany u Prostějova

Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova

Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

148 283,31

D		1	Zemní práce						2 979,63
1	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	3,600	243,00	874,80		
	PP		Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3						
	VV		Hloubení rýhy pro napojení elektroinstalace		0,000				
	VV		18*0,5*0,4		3,600				
	VV		Mezisoučet		3,600				
	VV		Součet		3,600				
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,900	262,00	235,80		
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4						
	VV		Zásyp rýhy pro napojení elektroinstalace		0,000				
	VV		18*0,5*0,1		0,900				
	VV		Mezisoučet		0,900				
	VV		Součet		0,900				
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,000	20,90	188,10		
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m						
	VV		Odvoz výkopku - příplatek		0,000				
	VV		0,9*10		9,000				
	VV		Mezisoučet		9,000				
	VV		Součet		9,000				
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,900	139,00	125,10		
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3						
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,900	14,30	12,87		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,440	110,00	158,40	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		Skládka zeminy		0,000			
	VV		0,9*1,6		1,440			
	VV		Mezisoučet		1,440			
	VV		Součet		1,440			
7	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,600	285,00	1 026,00	
	PP		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
	VV		Zásyp rýhy pro napojení elektroinstalace		0,000			
	VV		18*0,4*0,5		3,600			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		Součet		3,600			
8	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	1,440	249,00	358,56	
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0-4					
	VV		Zásyp rýhy pro napojení elektroinstalace		0,000			
	VV		18*0,5*0,1*1,6		1,440			
	VV		Mezisoučet		1,440			
	VV		Součet		1,440			
D D1 Rozvaděče - dodávka včetně montáže							14 400,00	
9	K	Pol2	Rozváděč R1	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	
	PP		Rozváděč R1					
D D2 Nosný materiál - dodávka včetně montáže							27 128,08	
10	K	Pol3	JBSu 3559-A06345 ř.6 bezšroubové	ks	2,800	150,00	420,00	
	PP		JBSu 3559-A06345 ř.6 bezšroubové					
11	K	Pol4	JBT Z 5519A-A02357 B bez šroub+cl.	ks	8,400	167,00	1 402,80	
	PP		JBT Z 5519A-A02357 B bez šroub+cl.					
12	K	Pol5	JBT S 3558A-06940 B ř.6 IP44	ks	1,400	205,00	287,00	
	PP		JBT S 3558A-06940 B ř.6 IP44					
13	K	Pol6	JB+ Z 5518N-C02510 B zás. bí. IP44	ks	2,800	181,00	506,80	
	PP		JB+ Z 5518N-C02510 B zás. bí. IP44					
14	K	Pol7	416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A	ks	7,000	420,00	2 940,00	
	PP		416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A					
15	K	Pol8	IES TRUBKA VRM 25 sv.šedá	m	126,000	47,70	6 010,20	
	PP		IES TRUBKA VRM 25 sv.šedá					
16	K	Pol9	IES TRUBKA FX 25 sv.šedá	m	14,000	39,80	557,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		IES TRUBKA FX 25 sv.šedá					
17	K	Pol10	KO TRUBKA PR. 63 KOPOFLEX	m	70,000	55,00	3 850,00	
	PP		KO TRUBKA PR. 63 KOPOFLEX					
18	K	Pol11	KO KRABICE KU 68 - 1901	ks	11,200	42,30	473,76	
	PP		KO KRABICE KU 68 - 1901					
19	K	Pol12	KO KRABICE KU 68 - 1903	ks	4,200	63,20	265,44	
	PP		KO KRABICE KU 68 - 1903					
20	K	Pol13	Krabice Acidur	ks	7,000	191,00	1 337,00	
	PP		Krabice Acidur					
21	K	Pol14	Krabice OBO A11	ks	1,400	79,50	111,30	
	PP		Krabice OBO A11					
22	K	Pol15	Nosné konstrukce	kpl	0,700	10 300,00	7 210,00	
	PP		Nosné konstrukce					
23	K	Pol16	SVORKA BERNARD	ks	5,600	94,30	528,08	
	PP		SVORKA BERNARD					
24	K	Pol17	Svorka "WAGO" typ 276-202 (3 pól.)	ks	63,000	13,50	850,50	
	PP		Svorka "WAGO" typ 276-202 (3 pól.)					
25	K	Pol18	Svorka "WAGO" typ 276-204 (4 pól.)	ks	28,000	13,50	378,00	
	PP		Svorka "WAGO" typ 276-204 (4 pól.)					
D D3 Kabely - dodávka včetně montáže							23 023,00	
26	K	Pol19	KABEL CYKY-J 3 x 1.5 /C/	m	273,000	26,30	7 179,90	
	PP		KABEL CYKY-J 3 x 1.5 /C/					
27	K	Pol20	KABEL CYKY-J 3 x 2.5 /C/	m	126,000	32,40	4 082,40	
	PP		KABEL CYKY-J 3 x 2.5 /C/					
28	K	Pol21	KABEL CYKY-J 5x1,5 /C/	m	14,000	32,80	459,20	
	PP		KABEL CYKY-J 5x1,5 /C/					
29	K	Pol22	KABEL CYKY-J 5x2,5 /C/	m	84,000	43,00	3 612,00	
	PP		KABEL CYKY-J 5x2,5 /C/					
30	K	Pol23	KABEL CYKY-J 5x10 /C/	m	45,500	143,00	6 506,50	
	PP		KABEL CYKY-J 5x10 /C/					
31	K	Pol24	VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY)	m	24,500	25,60	627,20	
	PP		VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY)					
32	K	Pol25	VODIC HO7 V-U 10 ZL/Z (CY)	m	14,000	39,70	555,80	
	PP		VODIC HO7 V-U 10 ZL/Z (CY)					
D D4 Svítidla - dodávka včetně montáže							33 590,00	
33	K	Pol26	Svítidlo 2x58W IP 44	ks	18,000	1 340,00	24 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svitidlo 2x58W IP 44					
34	K	Pol27	Reflektor LED 50W	ks	2,000	3 260,00	6 520,00	
	PP		Reflektor LED 50W					
35	K	Pol28	PH TLD 36W 840 NG ZARIVKA	ks	36,000	65,00	2 340,00	
	PP		PH TLD 36W 840 NG ZARIVKA					
36	K	Pol29	Recyklační poplatek	kpl	1,000	610,00	610,00	
	PP		Recyklační poplatek					

D D5

Ostatní - dodávka včetně montáže

26 862,60

37	K	Pol30	vysek.zdi bet.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	18,000	35,70	642,60	
	PP		vysek.zdi bet.kapsy-krab.<100x100x50mm					
38	K	Pol31	řezání drážky bet.zdi do hl.30mm š.do 30mm	m	20,000	35,00	700,00	
	PP		řezání drážky bet.zdi do hl.30mm š.do 30mm					
39	K	Pol32	Lešení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Lešení					
40	K	Pol33	Úprava stávajícího rozvaděče R	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Úprava stávajícího rozvaděče R					
41	K	Pol34	Celková prohlídka el.rozvodu a zařízení	kpl	1,000	1 520,00	1 520,00	
	PP		Celková prohlídka el.rozvodu a zařízení					
42	K	Pol35	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Výchozí revize elektro					
43	K	Pol36	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Projekt skutečného provedení					
44	K	Pol37	Doprava	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Doprava					
45	K	Pol38	Pomocné práce	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Pomocné práce					
46	K	Pol39	Podružný materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Podružný materiál					

D D7

Revize, zkoušky, HZS

20 300,00

47	K	Pol49	Hromosvod	kpl	1,000	20 300,00	20 300,00	
	PP		Podružný materiál					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

4 - SO 04 - Zahloubený přístřešek a zpevněné plochy

Soupis:

4.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo: Olšany u Prostějova

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jan Spurný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 705 706,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 705 706,14	21,00%	358 198,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 063 904,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

4 - SO 04 - Zahloubený přístřešek a zpevněné plochy

Soupis:

4.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Olšany u Prostějova

Datum: 18.08.2014

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 705 706,14

HSV - Práce a dodávky HSV

1 386 526,49

1 - Zemní práce	123 475,57
2 - Zakládání	183 935,50
5 - Komunikace	951 932,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	41 514,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	85 668,64
99 - Přesuny hmot a sutí	49 238,64

PSV - Práce a dodávky PSV

319 179,65

712 - Povlakové krytiny	38 171,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	24 100,00
762 - Konstrukce tesařské	62 498,45
763 - Konstrukce suché výstavby	97 400,40
764 - Konstrukce klempířské	55 992,00
767 - Konstrukce zámečnické	38 617,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

4 - SO 04 - Zahloubený přístřešek a zpevněné plochy

Soupis:

4.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Olšany u Prostějova

Datum: 18.08.2014

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 705 706,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 386 526,49

D 1

Zemní práce

123 475,57

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	652,504	30,00	19 575,12	CS ÚRS 2013 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		Výkop - snížení stávající podlahy na požadovanou hloubku					
	VV		6,2*22,3*0,5		69,130			
	VV		((32+22)/2*5)*0,25		33,750			
	VV		((11,2+6,2)/2*5)*0,25		10,875			
	VV		((11,2+6,2)/2*5)*0,25		10,875			
	VV		Mezisoučet		124,630			
	VV		Odkop pro odkladní konstrukce dlažby					
	VV		12,3*4,5*0,3		16,605			
	VV		((41+37)/2*31)*0,3		362,700			
	VV		((3,9+3,2)/2*11,6)*0,3		12,354			
	VV		((14,2+7,4)/2*27)*0,3		87,480			
	VV		15*4,5*0,3		20,250			
	VV		(5,4*2,5)/2*0,3		2,025			
	VV		10*1,8*0,3		5,400			
	VV		9*2,6*0,3		7,020			
	VV		26*1,8*0,3		14,040			
	VV		Mezisoučet		527,874			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		652,504			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	652,504	10,00	6 525,04	CS ÚRS 2013 02
	VV		Výkop - snížení stávající podlahy na požadovanou hloubku					
	VV		6,2*22,3*0,5		69,130			
	VV		((32+22)/2*5)*0,25		33,750			
	VV		((11,2+6,2)/2*5)*0,25		10,875			
	VV		((11,2+6,2)/2*5)*0,25		10,875			
	VV		Mezisoučet		124,630			
	VV		Odkop pro odkladní konstrukce dlažby					
	VV		12,3*4,5*0,3		16,605			
	VV		((41+37)/2*31)*0,3		362,700			
	VV		((3,9+3,2)/2*11,6)*0,3		12,354			
	VV		((14,2+7,4)/2*27)*0,3		87,480			
	VV		15*4,5*0,3		20,250			
	VV		(5,4*2,5)/2*0,3		2,025			
	VV		10*1,8*0,3		5,400			
	VV		9*2,6*0,3		7,020			
	VV		26*1,8*0,3		14,040			
	VV		Mezisoučet		527,874			
	VV		Součet		652,504			
3	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,000	240,00	2 160,00	CS ÚRS 2013 02
	VV		Výkop vsakovací studny					
	VV		9		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		9,000			
4	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	9,000	24,00	216,00	CS ÚRS 2013 02
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,120	240,00	5 068,80	CS ÚRS 2013 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		Výkop nových základových pasů					
	VV		21,5*0,5*0,4		4,300			
	VV		4,7*0,5*0,4		0,940			
	VV		4,7*0,5*0,4		0,940			
	VV		Výkop nových základových patek					
	VV		0,5*0,5*0,6*3		0,450			
	VV		Zesílení základu u oplocení					
	VV		(21+4,5+5,7)*0,5*0,9		14,040			
	VV		Základové patky					
	VV		0,5*0,5*0,9*2		0,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		21,120			
	VV		Součet		21,120			
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	21,120	24,00	506,88	CS ÚRS 2013 02
	VV		Výkop nových základových pasů					
	VV		21,5*0,5*0,4		4,300			
	VV		4,7*0,5*0,4		0,940			
	VV		4,7*0,5*0,4		0,940			
	VV		Výkop nových základových patek					
	VV		0,5*0,5*0,6*3		0,450			
	VV		Zesílení základu u oplocení					
	VV		(21+4,5+5,7)*0,5*0,9		14,040			
	VV		Základové patky					
	VV		0,5*0,5*0,9*2		0,450			
	VV		Mezisoučet		21,120			
	VV		Součet		21,120			
7	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	682,624	3,00	2 047,87	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV		Výkop - odvoz					
	VV		652,504+9+21,12		682,624			
	VV		Mezisoučet		682,624			
	VV		Součet		682,624			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	682,624	35,00	23 891,84	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkop - odvoz					
	VV		652,504+9+21,12		682,624			
	VV		Mezisoučet		682,624			
	VV		Součet		682,624			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 826,240	4,00	27 304,96	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		Výkop - odvoz					
	VV		(652,504+9+21,12)*10		6 826,240			
	VV		Mezisoučet		6 826,240			
	VV		Součet		6 826,240			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	682,624	5,00	3 413,12	CS ÚRS 2013 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		Výkop - odvoz					
	VV		652,504+9+21,12		682,624			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		682,624			
	VV		Součet		682,624			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 092,198	30,00	32 765,94	CS ÚRS 2013 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		Výkop - poplatek za skládku 1,6t/m3					
	VV		(652,504+9+21,12)*1,6		1 092,198			
	VV		Mezisoučet		1 092,198			
	VV		Součet		1 092,198			
D 2 Zakládání							183 935,50	
12	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	12,000	900,00	10 800,00	CS ÚRS 2013 02
	VV		Montáž skruží					
	VV		9+3		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		Součet		12,000			
13	M	592253350	skruž betonová studňová kruhová TBX 2-100/ 100 D100x100x9 cm	kus	12,000	1 350,00	16 200,00	CS ÚRS 2013 02
14	M	286614930	konus přechodový TEGRA 1000 NG 1000/600	kus	3,000	5 949,00	17 847,00	CS ÚRS 2013 02
15	M	286619390	prstenec betonový TEGRA 600	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2013 02
16	M	286619330	poklop litinový TEGRA 600 B125	kus	3,000	3 520,00	10 560,00	CS ÚRS 2013 02
17	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	12,420	2 400,00	29 808,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Základové pásy z betonu tř. C 16/20					
	VV		Nový základ pasů					
	VV		21,5*0,5*0,4		4,300			
	VV		4,7*0,5*0,4		0,940			
	VV		4,7*0,5*0,4		0,940			
	VV		Zesílení základu oplocení					
	VV		(21+4,5+5,7)*0,5*0,4		6,240			
	VV		Mezisoučet		12,420			
	VV		Součet		12,420			
18	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,450	2 400,00	1 080,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Základové patky z betonu tř. C 16/20					
	VV		Nový základ patek					
	VV		0,5*0,5*0,9*2		0,450			
	VV		Mezisoučet		0,450			
	VV		Součet		0,450			
19	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	15,600	1 050,00	16 380,00	CS ÚRS 2013 02
	VV		Horní práh základových pasů - opěry stávající zdi					
	VV		(21+4,5+5,7)*0,5		15,600			
	VV		Mezisoučet		15,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,600			
20	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	46,350	1 350,00	62 572,50	CS ÚRS 2013 02
	PP		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
	VV		Horní práh základových pasů					
	VV		21,5*1,5		32,250			
	VV		4,7*1,5		7,050			
	VV		4,7*1,5		7,050			
	VV		Mezisoučet		46,350			
	VV		Součet		46,350			
21	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,496	28 000,00	13 888,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Výztuž základových pasů					
	VV		15,6*0,008		0,125			
	VV		46,35*0,008		0,371			
	VV		Mezisoučet		0,496			
	VV		Součet		0,496			
D	5		Komunikace				951 932,78	
22	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	1 759,580	150,00	263 937,00	CS ÚRS 2013 02
	VV		Podkladní konstrukce					
	VV		12,3*4,5		55,350			
	VV		((41+37)/2*31)		1 209,000			
	VV		((3,9+3,2)/2*11,6)		41,180			
	VV		((14,2+7,4)/2*27)		291,600			
	VV		15*4,5		67,500			
	VV		(5,4*2,5)/2		6,750			
	VV		10*1,8		18,000			
	VV		9*2,6		23,400			
	VV		26*1,8		46,800			
	VV		Mezisoučet		1 759,580			
	VV		Součet		1 759,580			
23	K	564801112	Podklad ze štěrku ŠD tl 40 mm	m2	1 759,580	50,00	87 979,00	CS ÚRS 2013 02
	VV		Podkladní konstrukce					
	VV		12,3*4,5		55,350			
	VV		((41+37)/2*31)		1 209,000			
	VV		((3,9+3,2)/2*11,6)		41,180			
	VV		((14,2+7,4)/2*27)		291,600			
	VV		15*4,5		67,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,4*2,5)/2		6,750			
	VV		10*1,8		18,000			
	VV		9*2,6		23,400			
	VV		26*1,8		46,800			
	VV		Mezisoučet		1 759,580			
	VV		Součet		1 759,580			
24	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 759,580	215,00	378 309,70	CS ÚRS 2013 02
	VV		Zámková dlažba					
	VV		12,3*4,5		55,350			
	VV		((41+37)/2*31)		1 209,000			
	VV		((3,9+3,2)/2*11,6)		41,180			
	VV		((14,2+7,4)/2*27)		291,600			
	VV		15*4,5		67,500			
	VV		(5,4*2,5)/2		6,750			
	VV		10*1,8		18,000			
	VV		9*2,6		23,400			
	VV		26*1,8		46,800			
	VV		Mezisoučet		1 759,580			
	VV		Součet		1 759,580			
25	M	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	1 847,559	120,00	221 707,08	CS ÚRS 2013 02
	VV		materiál + 5% prořez					
	VV		1759,58*1,05		1 847,559			
	VV		Mezisoučet		1 847,559			
	VV		Součet		1 847,559			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							41 514,00	
26	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	122,100	140,00	17 094,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů					
	VV		Nové podbití - povrchová úprava					
	VV		22,2*5,5		122,100			
	VV		Mezisoučet		122,100			
	VV		Součet		122,100			
27	K	621521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	122,100	200,00	24 420,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů					
	VV		Nové podbití - povrchová úprava					
	VV		22,2*5,5		122,100			
	VV		Mezisoučet		122,100			
	VV		Součet		122,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					
				85 668,64				
28	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	22,300	190,00	4 237,00	CS ÚRS 2013 02
	VV		Osazení odvodňovacího žlabu					
	VV		22,3	22,300				
	VV		Mezisoučet	22,300				
	VV		Součet	22,300				
29	M	592270010	žlab odvodňovací ACO N100 typ 7,polymerbeton 100 x 13 x 16 x 16,5 cm	kus	22,000	850,00	18 700,00	CS ÚRS 2013 02
30	M	592270200	rošt můstkový ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř.zatíž. A15	kus	23,000	310,00	7 130,00	CS ÚRS 2013 02
31	M	592270250	vpust žlabová krátký tvar ACO N100, H355, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2013 02
32	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2013 02
33	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	122,100	30,00	3 663,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		Lešení					
	VV		22,2*5,5	122,100				
	VV		Mezisoučet	122,100				
	VV		Součet	122,100				
D 99			Přesuny hmot a sutí	49 238,64				
34	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	615,483	80,00	49 238,64	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV	319 179,65				
D 712			Povlakové krytiny	38 171,20				
35	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	122,100	70,00	8 547,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše					
	VV		Krytina střechy					
	VV		22,2*5,5	122,100				
	VV		Mezisoučet	122,100				
	VV		Součet	122,100				
36	M	628526100	pás asfaltovaný modifikovaný šedý	m2	140,415	128,00	17 973,12	CS ÚRS 2013 02
	PP		pás asfaltovaný modifikovaný šedý					
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		122,1*1,15	140,415				
	VV		Mezisoučet	140,415				
	VV		Součet	140,415				
37	K	712391587	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky	m2	122,100	20,00	2 442,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky					
	VV		Krytina střechy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22,2*5,5		122,100			
	VV		Mezisoučet		122,100			
	VV		Součet		122,100			
38	M	628220060	pás asfaltovaný V13	m2	140,415	52,00	7 301,58	CS ÚRS 2013 02
	PP		pás asfaltovaný V13					
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		122,1*1,15		140,415			
	VV		Mezisoučet		140,415			
	VV		Součet		140,415			
39	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,090	1 750,00	1 907,50	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					24 100,00
40	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	50,000	430,00	21 500,00	CS ÚRS 2013 02
41	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2013 02
D 762			Konstrukce tesařské					62 498,45
42	K	762321911	Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm	m	111,000	60,00	6 660,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) zavětrování a ztužení konstrukcí prkny tl. do 32 mm					
	VV		zavětrování					
	VV		22,2*5		111,000			
	VV		Mezisoučet		111,000			
	VV		Součet		111,000			
43	K	762341012	Bednění střešních rovných z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	244,200	210,00	51 282,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bednění střešních rovných z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na krokve					
	VV		Bednění střešních - 2x					
	VV		22,2*5,5		122,100			
	VV		22,2*5,5		122,100			
	VV		Mezisoučet		244,200			
	VV		Součet		244,200			
44	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2,900	650,00	1 885,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny					
45	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,323	1 150,00	2 671,45	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m					
D 763			Konstrukce suché výstavby					97 400,40
46	K	763732113	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m	m	165,200	115,00	18 998,00	CS ÚRS 2013 02
	VV		Montáž vazníků					
	VV		8,5*4		34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,1*2		10,200			
	VV		5,5*22		121,000			
	VV		Mezisoučet		165,200			
	VV		Součet		165,200			
47	M	R-763-001	Dodávka vazníků	m	165,200	462,00	76 322,40	
	PP		Dodávka vazníků					
48	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	3,200	650,00	2 080,00	CS ÚRS 2013 02
D 764			Konstrukce klempířské				55 992,00	
49	K	764222520	Oplechování TiZn okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	22,200	280,00	6 216,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Oplechování z titanzinkového TiZn plechu včetně rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem rš 330 mm					
	VV		Okap					
	VV		22,2		22,200			
	VV		Mezisoučet		22,200			
	VV		Součet		22,200			
50	K	764252503	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	22,200	410,00	9 102,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Žlaby z titanzinkového TiZn plechu podokapní půlkruhové včetně čel, rohů, rovných hrdel bez dilatace rš 330 mm					
	VV		Žlab					
	VV		22,2		22,200			
	VV		Mezisoučet		22,200			
	VV		Součet		22,200			
51	K	764291520	Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 330 mm	m	33,200	360,00	11 952,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 330 mm					
	VV		Závětrná lišta					
	VV		5,5+5,5+22,2		33,200			
	VV		Mezisoučet		33,200			
	VV		Součet		33,200			
52	K	764554502	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm	m	78,000	320,00	24 960,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Odpadní trouby z titanzinkového TiZn plechu kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků, průměru 100 mm					
	VV		Svody					
	VV		4+74		78,000			
	VV		Mezisoučet		78,000			
	VV		Součet		78,000			
53	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,342	11 000,00	3 762,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 767			Konstrukce zámečnické				38 617,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	866,880	20,00	17 337,60	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	VV		Montáž sloupů					
	VV		2,4*38,7*6		557,280			
	VV		4*38,7*2		309,600			
	VV		Mezisoučet		866,880			
	VV		Součet		866,880			
55	M	141353950	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D133 tl 8,0 mm	m	22,400	950,00	21 280,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D133 tl 8,0 mm					
	P		Poznámka k položce: VOC Ferona, Hmotnost: 24,661 kg/m					
	VV		materiál					
	VV		2,4*6		14,400			
	VV		4*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		22,400			
	VV		Součet		22,400			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 400,00	
56	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	15,000	160,00	2 400,00	CS ÚRS 2013 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

4 - SO 04 - Zahloubený přístřešek a zpevněné plochy

Soupis:

4.2 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Olšany u Prostějova

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jan Spurný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

100 715,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 715,72	21,00%	21 150,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 866,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

4 - SO 04 - Zahloubený přístřešek a zpevněné plochy

Soupis:

4.2 - Elektroinstalace

Místo:

Olšany u Prostějova

Datum: 18.08.2014

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

100 715,72

1 - Zemní práce

6 412,40

D1 - Rozvaděče - dodávka včetně montáže

9 080,00

D2 - Nosný materiál - dodávka včetně montáže

11 626,32

D3 - Kabely - dodávka včetně montáže

9 867,00

D4 - Svítidla - dodávka včetně montáže

27 710,00

D5 - Ostatní - dodávka včetně montáže

19 520,00

D7 - Revize, zkoušky, HZS

16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

4 - SO 04 - Zahloubený přístřešek a zpevněné plochy

Soupis:

4.2 - Elektroinstalace

Místo: Olšany u Prostějova

Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova

Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

100 715,72

D		1	Zemní práce				6 412,40	
1	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	8,000	243,00	1 944,00	
	PP		Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3					
	VV		Hloubení rýhy pro napojení elektroinstalace		0,000			
	VV		40*0,5*0,4		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,000	262,00	524,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		Zásyp rýhy pro napojení elektroinstalace		0,000			
	VV		40*0,5*0,1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,000	20,90	209,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		Odvoz výkopku - příplatek		0,000			
	VV		1*10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,000	139,00	278,00	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,000	14,30	28,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Uložení sypaniny na skládky								
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,200	110,00	352,00	
PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)								
VV Skládka zeminy					0,000			
VV 2*1,6					3,200			
VV Mezisoučet					3,200			
VV Součet					3,200			
7	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	8,000	285,00	2 280,00	
PP Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu								
VV Zásyp rýhy pro napojení elektroinstalace					0,000			
VV 40*0,4*0,5					8,000			
VV Mezisoučet					8,000			
VV Součet					8,000			
8	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	3,200	249,00	796,80	
PP kamenivo těžené drobné frakce 0-4								
VV Zásyp rýhy pro napojení elektroinstalace					0,000			
VV 40*0,5*0,1*1,6					3,200			
VV Mezisoučet					3,200			
VV Součet					3,200			
D D1 Rozvaděče - dodávka včetně montáže							9 080,00	
9	K	Pol1	Rozvaděč R2	ks	1,000	9 080,00	9 080,00	
PP Rozvaděč R2								
D D2 Nosný materiál - dodávka včetně montáže							11 626,32	
10	K	Pol3	JBSu 3559-A06345 ř.6 bezšroubové	ks	1,200	150,00	180,00	
PP JBSu 3559-A06345 ř.6 bezšroubové								
11	K	Pol4	JBT Z 5519A-A02357 B bez šroub+cl.	ks	3,600	167,00	601,20	
PP JBT Z 5519A-A02357 B bez šroub+cl.								
12	K	Pol5	JBT S 3558A-06940 B ř.6 IP44	ks	0,600	205,00	123,00	
PP JBT S 3558A-06940 B ř.6 IP44								
13	K	Pol6	JB+ Z 5518N-C02510 B zás. bí. IP44	ks	1,200	181,00	217,20	
PP JB+ Z 5518N-C02510 B zás. bí. IP44								
14	K	Pol7	416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A	ks	3,000	420,00	1 260,00	
PP 416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A								
15	K	Pol8	IES TRUBKA VRM 25 sv.šedá	m	54,000	47,70	2 575,80	
PP IES TRUBKA VRM 25 sv.šedá								
16	K	Pol9	IES TRUBKA FX 25 sv.šedá	m	6,000	39,80	238,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		IES TRUBKA FX 25 sv.šedá					
17	K	Pol10	KO TRUBKA PR. 63 KOPOFLEX	m	30,000	55,00	1 650,00	
	PP		KO TRUBKA PR. 63 KOPOFLEX					
18	K	Pol11	KO KRABICE KU 68 - 1901	ks	4,800	42,30	203,04	
	PP		KO KRABICE KU 68 - 1901					
19	K	Pol12	KO KRABICE KU 68 - 1903	ks	1,800	63,20	113,76	
	PP		KO KRABICE KU 68 - 1903					
20	K	Pol13	Krabice Acidur	ks	3,000	191,00	573,00	
	PP		Krabice Acidur					
21	K	Pol14	Krabice OBO A11	ks	0,600	79,50	47,70	
	PP		Krabice OBO A11					
22	K	Pol15	Nosné konstrukce	kpl	0,300	10 300,00	3 090,00	
	PP		Nosné konstrukce					
23	K	Pol16	SVORKA BERNARD	ks	2,400	94,30	226,32	
	PP		SVORKA BERNARD					
24	K	Pol17	Svorka "WAGO" typ 276-202 (3 pól.)	ks	27,000	13,50	364,50	
	PP		Svorka "WAGO" typ 276-202 (3 pól.)					
25	K	Pol18	Svorka "WAGO" typ 276-204 (4 pól.)	ks	12,000	13,50	162,00	
	PP		Svorka "WAGO" typ 276-204 (4 pól.)					
D D3 Kabely - dodávka včetně montáže							9 867,00	
26	K	Pol19	KABEL CYKY-J 3 x 1.5 /C/	m	117,000	26,30	3 077,10	
	PP		KABEL CYKY-J 3 x 1.5 /C/					
27	K	Pol20	KABEL CYKY-J 3 x 2.5 /C/	m	54,000	32,40	1 749,60	
	PP		KABEL CYKY-J 3 x 2.5 /C/					
28	K	Pol21	KABEL CYKY-J 5x1,5 /C/	m	6,000	32,80	196,80	
	PP		KABEL CYKY-J 5x1,5 /C/					
29	K	Pol22	KABEL CYKY-J 5x2,5 /C/	m	36,000	43,00	1 548,00	
	PP		KABEL CYKY-J 5x2,5 /C/					
30	K	Pol23	KABEL CYKY-J 5x10 /C/	m	19,500	143,00	2 788,50	
	PP		KABEL CYKY-J 5x10 /C/					
31	K	Pol24	VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY)	m	10,500	25,60	268,80	
	PP		VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY)					
32	K	Pol25	VODIC HO7 V-U 10 ZL/Z (CY)	m	6,000	39,70	238,20	
	PP		VODIC HO7 V-U 10 ZL/Z (CY)					
D D4 Svítidla - dodávka včetně montáže							27 710,00	
33	K	Pol26	Svítidlo 2x58W IP 44	ks	14,000	1 340,00	18 760,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svitidlo 2x58W IP 44					
34	K	Pol27	Reflektor LED 50W	ks	2,000	3 260,00	6 520,00	
	PP		Reflektor LED 50W					
35	K	Pol28	PH TLD 36W 840 NG ZARIVKA	ks	28,000	65,00	1 820,00	
	PP		PH TLD 36W 840 NG ZARIVKA					
36	K	Pol29	Recyklační poplatek	kpl	1,000	610,00	610,00	
	PP		Recyklační poplatek					

D D5 Ostatní - dodávka včetně montáže 19 520,00

37	K	Pol32	Lešení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Lešení					
38	K	Pol33	Úprava stávajícího rozvaděče R	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Úprava stávajícího rozvaděče R					
39	K	Pol34	Celková prohlídka el.rozvodu a zařízení	kpl	1,000	1 520,00	1 520,00	
	PP		Celková prohlídka el.rozvodu a zařízení					
40	K	Pol35	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Výchozí revize elektro					
41	K	Pol36	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Projekt skutečného provedení					
42	K	Pol37	Doprava	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Doprava					
43	K	Pol38	Pomocné práce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Pomocné práce					
44	K	Pol39	Podružný materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Podružný materiál					

D D7 Revize, zkoušky, HZS 16 500,00

45	K	Pol49	Hromosvod	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	
	PP		Podružný materiál					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Olšany u Prostějova

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jan Spurný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.08.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				27 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 000,00	21,00%	5 670,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 670,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Olšany u Prostějova

Datum: 18.08.2014

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objekt:

5 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Olšany u Prostějova

Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova

Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

27 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					

D VRN3 Zařízení staveniště 22 000,00

2	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Náklady na stavební buňky					

3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					

4	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Oplocení staveniště					

6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položky soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova**

Název objektu **Technické vybavení sběrného dvora**

JKSO

EČO

Místo

Olšany u Prostějova

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Olšany u Prostějova**

Projektant **Ing. Jan Spurný**

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

18.08.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PROVÁDĚNÍ STAVBY OLOMOUČ, a.s.
Holečké 29, 771 49 Olomouc
KBO oddíl B, vložka 16102
telefon / fax : 585 231 400
IČ 25365551 DIČ CZ25365551
e-mail: info@ps-olomouc.cz

D Celkem bez DPH **959 852,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	959 852,00	201 568,92

Cena s DPH **1 161 420,92**

E Přípočty a odpochy

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova**

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Místo: Olšany u Prostějova

Zpracoval:

Datum: 18.8.2014

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
0-1b	Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova	959 852,00	0,00	201 568,92	1 161 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Technické vybavení sběrného dvora	959 852,00	0,00	201 568,92	1 161 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		959852,00	0,00	201568,92	1161420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova	JKSO	
Název objektu	Technické vybavení sběrného dvora	EČO	
		Místo	Olšany u Prostějova
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova		
Projektant	Ing. Jan Spurný		
Zhotovitel	dle výběrového řízení		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
			18.08.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 959 852,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	959 852,00	201 568,92
								Cena s DPH 1 161 420,92			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ZADÁNÍ

Stavba: Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova
Objekt: Technické vybavení sběrného dvora

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
 Zhotovitel: dle výběrového řízení
 Místo: Olšany u Prostějova

Zpracoval:
 Datum: 18.8.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

OST Ostatní - technické vybavení areálu

959 852,00

1	Vybavení - 001	Štěpkovač dřevní hmoty - technické specifikace viz popis prvku	Komplet	1,000	153 600,00	153 600,00
---	----------------	--	---------	-------	------------	------------

*Štěpkovač s podvozkem pro tažení za traktorem a osobním vozidlem, s délkou štěpky do 11 mm, maximální průměr štěpkovaných větví do 100 mm, hodinový výkon 3 až 8 m³, vyskladnění komínem s otočnou koncovkou, hydrostatický vkladací systém, rozměry vkladacího prostoru štěpkovače min. 750*700 mm, rozměr stoje max. 3700/1600/2200 mm, počítadlo motohodin, kontrolka dobíjení, kontrolka mazání, bezpečnostní spínač, bezpečnostní madlo, motor benzínový o min. výkonu 18kW, spotřeba paliva do 8l za motohodinu, palivová nádrž o min. obsahu 16 l, celková hmotnost včetně podvozkudo 1000 kg.*

2	Vybavení - 002	Zahradní kompostér - objem kompostované hmoty min 720l, max 750l.	kus	99,000	1 890,00	187 110,00
---	----------------	---	-----	--------	----------	------------

tl. stěny min. 4 mm, zelená barva, věšená pojistka

3	Vybavení - 003	Zahradní kompostér - objem kompostované hmoty min. 675l, max 700l	kus	23,000	1 838,00	42 274,00
---	----------------	---	-----	--------	----------	-----------

tl. stěny min.8mm, max.10 mm, zelená barva, větrná pojistka

4	Vybavení - 004	Kompostovací silo - objem kompostované hmoty 900 l.	kus	63,000	1 240,00	78 120,00
---	----------------	---	-----	--------	----------	-----------

Výška prvku 1000, základna pr. 1100 mm, vyrobeno z recyklovaného plastu. Životnost prvku minimálně 10 let

5	Vybavení - 005	Kompaktní paketovací lis se dvěma komorami	Komplet	1,000	138 548,00	138 548,00
---	----------------	--	---------	-------	------------	------------

Popis paketovacího lisu : rozměry max.2000/2100/900 mm, hmotnost max. 570 kg, napájení 220-240 V, motor 1,5KW 13 Ampér, tlaková síla min.3tuny, max. 4tuny, rozměr paketovaného balíku min. 900/600/450, max.1100/750/550 mm.

6	Vybavení - 006	Kontejner valník se sklopnými bočnicemi - min. 3750/1950/1450, max. 3850/2050/1480 mm,objem min.12 m ³ - výška háku 1000 mm	kus	3,000	34 700,00	104 100,00
---	----------------	--	-----	-------	-----------	------------

Popis : plné bočnice, vrata otevíravá do stran se zajištěním v otevřené poloze, síla bočnic min.2 mm, síla podlahy min.3 mm, nosnost 4 tuny.

7	Vybavení - 007	Kontejner valník se sklopnými bočnicemi - min. 3750/1950/1950, max. 3850/2050/2050 mm,objem min.16 m ³ - výška háku 1000 mm	kus	2,000	38 700,00	77 400,00
---	----------------	--	-----	-------	-----------	-----------

*Popis : bočnice do poloviny výšky plné zbývající výška bočnic vyrobena z ocelové sítě, vrata otevíravá do stran se zajištěním v otevřené poloze vč. dohazovacích okének, síla bočnic min.2 mm, síla podlahy min.3 mm, velikost otvorů ocelové sítě 50*50 mm, nosnost 4 t.*

8	Vybavení - 008	Kontejner valník se sklopnými bočnicemi - min. 3750/1950/940, max. 3850/2050/980 mm,objem min.8 m ³ - výška háku 1000 mm	kus	2,000	30 100,00	60 200,00
---	----------------	---	-----	-------	-----------	-----------

Popis : plné bočnice, vrata otevíravá do stran se zajištěním v otevřené poloze, síla bočnic min. 2 mm, síla podlahy min. 3 mm, nosnost 4 t.

9	Vybavení - 009	Kontejner valník se sklopnými bočnicemi - min. 3750/1950/350, max. 3850/2050/450 mm,objem min.3 m ³ - výška háku 1000 mm	kus	1,000	25 700,00	25 700,00
---	----------------	---	-----	-------	-----------	-----------

Popis : zvýšené přední čelo na 600 mm, plné bočnice, vrata otevíravá do stran se zajištěním v otevřené poloze, síla bočnic min. 3 mm síla podlahy min. 4 mm,nosnost 4t.

11	Vybavení - 009a	Kontejner valník se sklopnými bočnicemi - min. 3750/1950/350, max. 3850/2050/450 mm,objem min.3 m ³ - výška háku 1000 mm	kus	1,000	49 200,00	49 200,00
----	-----------------	---	-----	-------	-----------	-----------

Popis : zvýšené přední čelo na 600 mm, po třech stranách plné sklopné bočnice vyrobené z nerezových profilů, síla podlahy min. 4 mm,nosnost 4t.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
10	Vybavení - 010	Kontejner popelníkového typu - min.3750/1950/940 mm,max. 3850/2050/1000, objem min. 8 m3 - výška háku 1000 mm	kus	1,000	43 600,00	43 600,00

Popis : plně zastřešený s výklopnými bočními vhozy , vrata otevíravá do stran se zajištěním v otevřené poloze , síla bočnic min.3 mm , síla podlahy min.4 mm , nosnost 4 t.

Celkem

959 852,00