

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2021

uzavřené dne 13. 4. 2021 v souladu s § 2586 a násl. Občanského zákoníku na provedení díla

„Oprava mateřské školy Otinoves“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Otinoves

Otinoves 177, 798 61 Drahany

Zastoupená Petr Kolář, starosta obce

IČ: 00288594

tel.: 724 183 634

dále jen objednatel

Zhotovitel: JOŠISTAV s.r.o.

Sídlo Žižkova 780/36, Ivanovice na Hané, 683 23

statutární zástupce: Josef Šibl-jednatel společnosti

IČ/DIČ: 28302940 / CZ28302940

tel.: 775 668 073

dále jen zhotovitel

II. DOHODNUTÉ ZMĚNY

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.4.2021 smlouvu o dílo č. 4/2021, týkající se provedení díla „Oprava mateřské školy Otinoves“. V souladu s příslušnými ujednáními Smlouvy se smluvní strany dohodly na její následující úpravě:

= Ve článku Smlouvy **III. Předmět díla** se původní znění Popisu provedení zásadních stavebních prací doplňuje o text:

- Provedení stavebních prací dle přiloženého položkového rozpočtu, který je přílohou uzavřeného dodatku č. 1 ke SoD č. 4/2021

= Ve článku Smlouvy **IV. Cena díla** v bodu a) se původní znění mění a doplňuje takto:

Původní cena dle SoD bez DPH: 2.497.686,00 Kč

Dodatek č. 1: 805.678,34 Kč

Cena celkem bez DPH: 3.303.364,34 Kč

= Ve článku Smlouvy **VII. Lhůty splatnosti** se upravuje text:

- a) Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

= Ve článku Smlouvy **VIII. Zahájení a dokončení stavebních prací** se upravuje text:

Termín dokončení prací: 31. 1. 2022

Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na podmínky čerpání dotace, realizovat dílo tak, aby nejpozději do 30. 11. 2021 byly zrealizovány stavební práce v mateřské škole, které jsou dle pravidel poskytovatele dotace uznatelnými náklady. Jedná se o náklady dle podrobného položkového rozpočtu – Přílohy č. 1 původní Smlouvy o dílo č. 4/2021

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.


Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 je určeno pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

Příloha dodatku č. 1: Rozpočet víceprací k dodatku č. 1 SoD

V Otínovsi dne 30. 9. 2021

V Ivanovicích na Hané dne 30. 9. 2021

Za objednatele:



Petr Kolář
Starosta obce

Za zhotovitele:



Josef Šibl
jednatel JOŠISTAV s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 022-210823 Oprava MŠ Otínoves

Objekt: Vícepráce

Rozpočet:

Objednatel: Obec Otínoves
Otínoves 177, 798 61

IČO: 00288594

DIČ:

Zhotovitel: JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
68323 Ivanovice na Hané

IČO: 28302940

DIČ:

Vypracoval: S.Ševčík

Rozpis ceny			Celkem
HSV			400 518,83
PSV			47 040,22
MON			293 082,10
Vedlejší náklady			65 037,19
Ostatní náklady			0,00
Celkem			805 678,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	805 678,34 CZK
Základní DPH	21 %	169 192,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 974 870,79 CZK

v Otínovsi

JOŠISTAV s.r.o.
 IČ: 283 02 940
 DIČ: CZ28302940
 tel.: 775 668 073
 Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané
JOŠISTAV s.r.o.

 Za zhotovitele

dne 30.9.2021



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			102 115,40	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 477,53	2
A01	Sanace zdiva	HSV			159 294,00	20
B01	Balkónové dveře v lehárně	HSV			19 524,33	2
M02	KANCELÁŘ	HSV			15 090,25	2
M03	CHODBA	HSV			33 794,40	4
M07	WC + UMÝVÁRNA + PŘEDSÍŇ	HSV			47 022,93	6
M08	WC + UMÝVÁRNA	HSV			9 199,99	1
M01	LEHÁRNA	PSV			47 040,22	6
M21	Elektromontáže	MON			48 570,00	6
720	ZTI	MON			244 512,10	30
VN	Vedlejší náklady	VN			65 037,19	8
Cena celkem					805 678,34	100

Položkový rozpočet

S:	022-210823	Oprava MŠ Otínoves
O:		Vícepráce
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 477,53
1	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	kpl	1,00000	8 952,00	8 952,00
2	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	6,60870	498,00	3 291,13
		Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 2,55360		2,55360		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 3,55320		3,55320		
		Odkaz na hmot. položky pořadí 37 : 0,50190		0,50190		
3	998222199R00	Přesun hmot, plochy kamenivo, přípl. za další 1km	t	46,26090	48,30	2 234,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,60870*7		46,26090		
Díl: M01		LEHÁRNA				47 040,22
4	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	37,08000	163,17	6 050,34
		5,15*7,2		37,08000		
5	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	3,70800	1 610,00	5 969,88
		(0,1)*5,15*7,2		3,70800		
6	27R01	Vyrovnání stávajícího podkladu a zhutnění	m2	37,08000	136,00	5 042,88
		5,15*7,2		37,08000		
7	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	37,08000	139,00	5 154,12
		5,15*7,2		37,08000		
8	29R02	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	24,70000	41,20	1 017,64
		2*5,15+2*7,2		24,70000		
9	635111022R08	D + M Podlaha Fermacell 2E22, vč. vyrovnávacího podsypu	m2	37,08000	642,00	23 805,36
		Umístění okrajových pásek, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.				
		5,15*7,2		37,08000		
Díl: M02		KANCELÁŘ				15 090,25
10	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	11,70000	163,17	1 909,09
		3,9*3		11,70000		
11	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	1,17000	1 610,00	1 883,70
		(0,1)*3,9*3		1,17000		
12	27R01	Vyrovnání stávajícího podkladu a zhutnění	m2	11,70000	136,00	1 591,20
		3,9*3		11,70000		
13	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	11,70000	139,00	1 626,30
		3,9*3		11,70000		
14	29R02	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	13,80000	41,20	568,56
		2*3,9+2*3		13,80000		
15	635111022R08	D + M Podlaha Fermacell 2E22, vč. vyrovnávacího podsypu	m2	11,70000	642,00	7 511,40
		Umístění okrajových pásek, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.				
		3,9*3		11,70000		
Díl: M03		CHODBA				33 794,40
16	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	1,21600	2 425,00	2 948,80
		(0,1)*(1,9*6,4)		1,21600		
17	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	3,64800	1 610,00	5 873,28
		(0,3)*1,9*6,4		3,64800		
18	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 11/22 nebo 16/32	m3	1,21600	1 202,00	1 461,63
		(0,1)*(1,9*6,4)		1,21600		

Položkový rozpočet

S:	022-210823	Oprava MŠ Otínoves
O:	Vícepráce	
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 (0,1)*(1,9*6,4)	m3	1,21600 1,21600	3 065,00	3 727,04
20	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI (0,00444)*(1,9*6,4) Koeficient : 0,35	t	0,07289 0,05399 0,01890	60 120,00	4 382,15
21	711111011RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud. 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,16000	m2	12,16000 12,16000	41,40	503,42
22	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. (1,9*6,4) Koeficient : 0,15	m2	13,98400 12,16000 1,82400	314,50	4 397,97
23	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. (1,9*6,4)	m2	12,16000 12,16000	615,00	7 478,40
24	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari (0,00303)*(1,9*6,4) Koeficient : 0,35	t	0,04974 0,03684 0,01290	60 750,00	3 021,71
Díl: M07		WC + UMÝVÁRNA + PŘEDSÍŇ				47 022,93
25	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 (0,1)*(4,6*2,2+1,4*3,4+1,7*1,2)	m3	1,69200 1,69200	2 425,00	4 103,10
26	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 (0,3)*(4,6*2,2+1,4*3,4+1,7*1,2)	m3	5,07600 5,07600	1 610,00	8 172,36
27	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného 11/22 nebo 16/32 (0,1)*(4,6*2,2+1,4*3,4+1,7*1,2)	m3	1,69200 1,69200	1 202,00	2 033,78
28	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 (0,1)*(4,6*2,2+1,4*3,4+1,7*1,2)	m3	1,69200 1,69200	3 065,00	5 185,98
29	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI (0,00444)*(4,6*2,2+1,4*3,4+1,7*1,2) Koeficient : 0,35	t	0,10142 0,07512 0,02629	60 120,00	6 097,37
30	711111011RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud. 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 16,92000	m2	16,92000 16,92000	41,40	700,49
31	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. (4,6*2,2+1,4*3,4+1,7*1,2) Koeficient : 0,15	m2	19,45800 2,53800	314,50	6 119,54
32	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. (4,6*2,2+1,4*3,4+1,7*1,2)	m2	16,92000 16,92000	615,00	10 405,80
33	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari (0,00303)*(4,6*2,2+1,4*3,4+1,7*1,2)	t	0,06921 0,05127	60 750,00	4 204,51

Položkový rozpočet

S:	022-210823	Oprava MŠ Otínoves
O:	Vícepráce	
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient : 0,35		0,01794		

Díl: M08	WC + UMÝVÁRNA	9 199,99
-----------------	----------------------	-----------------

34	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	0,23900	2 425,00	579,58
		(0,1)*(0,1*1,4+1,25*1,8)		0,23900		

35	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	3,64000	169,00	615,16
		1,4*2,6		3,64000		

36	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	0,71700	1 610,00	1 154,37
		(0,3)*(0,1*1,4+1,25*1,8)		0,71700		

37	271571111R00	Poistář základu ze štěrkopísku tříděného 11/22 nebo 16/32	m3	0,23900	1 202,00	287,28
		(0,1)*(0,1*1,4+1,25*1,8)		0,23900		

38	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	0,23900	3 065,00	732,54
		(0,1)*(0,1*1,4+1,25*1,8)		0,23900		

39	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,01433	60 120,00	861,52
		(0,00444)*(0,1*1,4+1,25*1,8)		0,01061		

		Koeficient : 0,35		0,00371		
40	711111011RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud. 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA	m2	2,39000	41,40	98,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,39000		2,39000		

41	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	2,74850	314,50	864,40
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.				

		(0,1*1,4+1,25*1,8)		2,39000		
		Koeficient : 0,15		0,35850		

42	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	2,60000	747,00	1 942,20
		1*2,6		2,60000		

43	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m2	2,39000	615,00	1 469,85
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				

		(0,1*1,4+1,25*1,8)		2,39000		
44	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,00978	60 750,00	594,14
		(0,00303)*(0,1*1,4+1,25*1,8)		0,00724		

		x 100 mm				
		1*2,6			2,60000	
42	621313511B00	Mazanina betonová tl. 12 cm C 12/15	m2		2,39000	615,00
						1.469,85

45	281606123R00	Beztlaková krémová injektáž,zdiva cihel	m	87,00000	1 550,00	134 850,00
		Vyvtírání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou.				

		(0,1*1,4+1,25*1,8)		2,39000		
44	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,00978	60 750,00	594,14
		(0,00202*0,1*1,4+1,25*1,8)		0,00204		

	(0,00303)*(0,1+1,4+1,25+1,8)	0,00724
	Koeficient : 0,35	0,00253

49	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	kpl	1,00000	26 000,00	26 000,00
50	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
51	R01	Čerpání betonu	m3	5,34990	1 850,00	9 897,32

		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,21600		1,21600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,69200		1,69200		

Položkový rozpočet

S:	022-210823	Oprava MŠ Otínoves
O:	Vícepráce	
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 0,23900		0,23900		
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,16000*0,07		0,85120		
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 16,92000*0,07		1,18440		
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,39000*0,07		0,16730		
52	979100011RAD	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m, svislá doprava - výtahem 24 m	t	2,13000	2 620,00	5 580,60
53	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	14,31900	493,00	7 059,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,17000		1,17000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,64800		3,64800		
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 5,07600		5,07600		
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,71700		0,71700		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,70800		3,70800		
Díl: B01		Balkónové dveře v lehárně				19 524,33
54	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	2,04750	245,00	501,64
		1,05*1,95		2,04750		
55	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,80325	1 480,00	1 188,81
		0,9*1,05*0,85		0,80325		
56	766641231R00	Balkón.dveře 1kříd.do 1m	kus	1,00000	16 850,00	16 850,00
57	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	4,25000	149,50	635,38
		0,85*(2+2+1)		4,25000		
58	9670311r	Zapravení ostění cihelných na MVC	m2	4,25000	82,00	348,50
		0,85*(2+2+1)		4,25000		
Díl: M21		Elektromontáže				48 570,00
59	38981030R	Elektroinstalace vč. revize, - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	48 570,00	48 570,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				244 512,10
60	2	Vnitřní rozvody voda, odpady, topení - viz samostatný dílčí rozpočet	kpl	1,00000	244 512,10	244 512,10

Zdravotechnická instalace - dílčí rozpočet - Dodatek č. 1				
Název zboží	Množství	jednotka	cena za jednotku	Cena bez DPH
Rozpočtové náklady dodávky vnitřních rozvodů vody a kanalizace				
1. Rozvod vody				
PPR trubka 32 mm	10	m	60,18	601,80
PPR nástěnné vývody 1/2" 20	12	ks	48,96	587,52
Montáž potrubí	1	celek	6 611,73	6 611,73
Bourací práce	1	kpl	9 786,00	9 786,00
Rozvod vody celkem				17 587,05
2. Ležatá kanalizace				
KG potrubí 160 mm	16	m	310,50	4 968,00
KG potrubí 110 mm	26	m	126,50	3 289,00
KG tvarovky a odbočky	1	%	8 395,00	8 395,00
KG trubka 110/500 úprava výšky vývodů	18	ks	69,00	1 242,00
Drobný materiál – mazivo, řezné kotouče a jiné	1	kpl	1 380,00	1 380,00
Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	1	kpl	2 645,00	2 645,00
Bourací práce, průrazy a výkopy	1	kpl	28 315,00	28 315,00
Pokládka ležaté kanalizace do 160mm	42	m	287,50	12 075,00
Betonový potěr	1	ks	136,85	136,85
Ležatá kanalizace celkem				62 445,85
3. Rozvod odpadů				
HT – tvarovky, odbočky, kolena, zátky, mánžety a jiné	1	kpl	5 530,10	5 530,10
Drobný montážní materiál – mazivo, řezné kotouče a jiné	1	kpl	954,50	954,50
Rozvod odpadů celkem				6 484,60
4. Zařizovací předměty				
Baterie umyvadlová stojánková	2	ks	1 610,00	3 220,00
Baterie dřezová	1	ks	1 667,50	1 667,50
Šrouby k umyvadlu sada	2	ks	45,90	91,80
Wc závěsné Laufen lora Kids BABY	3	ks	4 331,67	12 995,01
Wc sedátko – Laufen pro mísu Flora Kids BABY	3	ks	1 801,67	5 405,01
Montáž modulu	3	ks	1 092,50	3 277,50
Izolace zvuková za WC	7	ks	69,00	483,00

Material pro připojení OV	2	ks	488,75	977,50
Prodložení vývodu 1/2	26	ks	70,42	1 830,92
Silikon Ravak	2	ks	143,75	287,50
Výlevka Jika	1	ks	4 715,00	4 715,00
Umyvadlo Baby 50	6	ks	1 182,01	7 092,06
Material kompletace celkem				42 042,80
Rozpočtové náklady dodávky UT				
Demontáž zařízení				
Demontáž topných těles	17	ks	138,00	2 346,00
Přesun těles do 1.NP	17	ks	92,00	1 564,00
Demontáž topného systému vč. spotřebního materiálu, vypuštění	1	kpl	2 645,00	2 645,00
Demontáž ocelového potrubí voda v podlahách	1	kpl	977,50	977,50
Drobný montážní materiál – zátky, konopí, těsnění a jiné	1	ks	172,50	172,50
Provizorní ventil na vodu + hadice	1	ks	632,50	632,50
Montáž ohřívače vody do 100 L	2	ks	1 092,50	2 185,00
Demontáž zařízení celkem				10 522,50
Rozvod UT				
Cu potrubí 15 mm	45	m	734,50	33 052,50
Cu potrubí 18 mm	8	m	813,60	6 508,80
Cu potrubí 22 mm	22	m	1 638,50	36 047,00
Montáž topného tělesa	18	ks	345,00	6 210,00
Topné těleso Purmo vk 22/900/1000 – pro WC	2	ks	5 175,00	10 350,00
Dopojovací sada – šroubení, přechody, termohlavice	18	ks	402,50	7 245,00
Rozvod UT celkem				99 413,30
Doprava a nákup materiálu				6 016,00
Celkové náklady				244 512,10

Elektromontáže - dílčí rozpočet - Dodatek č. 1**Nosný systém, trubkování**

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
trubka ohebná d20	75 m	14,07	27,80	3 140,28 Kč

Celkem				3 140 Kč
---------------	--	--	--	-----------------

Kabely

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1.5	36 m	14,20	36,72	1 833,14 Kč
CYKY-J 3x1.5	200 m	15,96	36,72	10 535,69 Kč
CYKY-J 3x2.5	300 m	28,40	36,72	19 535,63 Kč
CYKY-J 5x2.5	125 m	35,16	36,72	8 984,98 Kč
CY 1x6 zz	20 m	16,63	30,45	941,74 Kč


Celkem				41 831 Kč
---------------	--	--	--	------------------

Strukturovaná kabeláž

Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
kabel UTP4p cat 6	130 m	11,67	16,02	3 599,02 Kč

Celkem				3 599 Kč
---------------	--	--	--	-----------------

Cena celkem bez DPH				48 570 Kč
----------------------------	--	--	--	------------------


JOŠISTAV s.r.o.
 IČ: 283 02 940
 DIČ: CZ28302940
 tel.: 775 668 073
 Žitkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané

② **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 283 02 948
DIČ: 28302940
TEL.: 775 668 073
Žitkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané