

Krycí list zadání

Zakázka :	Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště - spojovací krček	Část :	IO 01 KANALIZACE
Faktura :			
Zakázka číslo :	3264-k	Umístění :	areál SŠPHZ Uherské Hradiště
Stavební objekt číslo :		Investor :	SŠPHZ Uherské Hradiště, Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště
Rozpočet číslo :	c:\RozpUser\achilles.usr\Data;	Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	GG Archico a.s.
Archivní číslo :		Zpracoval :	ING. TOMÁŠ ACHILLES
Datum :	13.6.2012		
		Soubor :	c:\RozpUser\achilles.usr\Data;3264-k;Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště - spojovací krček
Rozpočtové náklady [Kč]		Ostatní náklady	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HVS
HSV			
PSV			
MON			
VRN			
OST			
Celkem			
Základní rozpočtové náklady			
Přirážky			
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)		Celkové ostatní náklady	
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)		Dílčí DPH	
Sazba[%]	Základ	Daň	
20 %			
14 %			
0 %			
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH		Účelové měrné jednotky (bez DPH)	
		Název MJ	Počet MJ

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

Položkový rozpočet

Zakázka : 3264-k Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště IO 01 KANALIZACE

c:\RozpUser\achilles.usr\Data\3264-k;Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště - spojovací krček									
Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem
									0,00 Kč
001	B				Toto je první objekt				0,00 Kč
001	O	HSV			zemní práce				0,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	132201102			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	25,920	m3		
					1,6*0,6*27	25,920			
P	2	132201109			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	25,920	m3		
P	3	161101101			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	25,920	m3		
P	4	162301101			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	10,800	m3		
					9*1,8	10,800			
P	5	167101101			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	10,800	m3		
P	6	171201201			Uložení sypaniny na skládku včene poplatku za skládku	10,800	m3		
P	7	151101101			Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	90,000	m2		
					30*1,5*2	90,000			
P	8	151101111			Odstranění příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	90,000	m2		
P	9	174101101			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	18,000	m3		
					28,8-10,8	18,000			
P	10	175101101			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	9,000	m3		
					30*0,6*(0,2+0,3)	9,000			
P	11	PC			DODAVKA PISKU, ŠTĚRKOPÍSKU	10,800	m3		
					9*1,8	10,800			
005	O	HSV			komunikace				0,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	565171211			Podklad kamen. obal.asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.10 cm, plochy do 100	16,500	m2		
					2*14,5	16,500			
P	2	577112113			Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm, plochy do 100 m2	14,500	m2		
P	3	596211120			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	2,000	m2		
P	4	916533111			Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	2,000	m		
008	O	HSV			potrubí				0,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	721173401			Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	4,000	m		
					1*1+1*1	4,000			
P	2	721173402			Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	4,000	m		
					1*1+1*1	4,000			
P	3	PC			Lapač sítěšních splavenin HL660	4,000	kus		
					1*1+1*1	4,000			
P	4	451573111			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	1,620	m3		
					27*0,1*0,6	1,620			
P	5	871315211			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	8,000	m		
					2*2+2*2	8,000			
P	6	871355211			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	30,000	m		
					12+18	30,000			
P	7	871353121			Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	38,000	m		
					30+8	38,000			
P	8	PC			Napojení na stávající kanalizaci	2,000	kus		
					1+1	2,000			
P	9	721290112			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	38,000	m		
096	O	HSV			bourání a demolice konstrukcí				0,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	113106121			Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	2,000	m2		
					2*1	2,000			
P	2	113107131			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	2,000	m2		
P	3	113151113			Odstranění živického krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm	14,500	m2		
					1,5*7+4*1	14,500			
P	4	113107143			Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	14,500	m2		
P	5	113201112			Vytrhání obrub silničních ležatých	2,000	m		
P	6	979087112			Nakládání suti na dopravní prostředky	16,500	t		
					(2+14,5)*(0,06+0,15+0,04+0,15)*2,5	16,500			
P	7	979093111			Uložení suti na skládku bez zhutnění	16,500	t		
P	8	979990112			Poplatek za skládku suti	16,500	t		