

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

číslo smlouvy Zhotovitele: D60209/INV/2017/20
číslo smlouvy Objednatele: 8522/17/s0-d1

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.**
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

IČO: 46678468
DIČ: 46678468

zastoupená na základě plné moci:
Ing. Zdeňkem Šmitmajerem, ředitelem závodu Jih
Ing. Michalem Takácsem, zástupcem ředitele závodu Jih pro obchod

Bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka
číslo účtu: 047610104/2600

Tel: 387 729 113 Fax: 987 729 563

Objednatel: **Jihočeský vodárenský svaz**
se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO: 49021117
DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice
číslo účtu: 212621693/0300

Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. D60209/INV/2017/20 (8522/17/s0) uzavřené dne 10. 5. 2017 takto:

3. Předmět plnění

Čl. 3. Předmět plnění se mění v rozsahu, který je specifikován změnovými listy č. 1 až 4 a změnovými listy č. 5a a 5b, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

6. Cena

V čl. 6 cena za dílo se v odst. 6.1. mění cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo takto:

Cena dle základní SoD bez DPH **16 945 582,20 Kč**

Vícepráce dle ZL č. 1	63 760,60 Kč
Vícepráce dle ZL č. 2	231 902,53 Kč
Vícepráce dle ZL č. 3	133 013,31 Kč
Vícepráce dle ZL č. 4	65 579,10 Kč
Vícepráce dle ZL č. 5a	110 705,32 Kč
Méněpráce dle ZL č. 5b	-59 175,39 Kč

Cena celkem dle změnových listů **545 785,47 Kč**

Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH **17 491 367,67 Kč**

DPH 21 % 3 673 187,21 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH **21 164 554,88 Kč**

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh: Změnové listy č. 1 až 4 a změnové listy č. 5a a 5b

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích, dne 05-06-2018

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Zdeněk Šmitmajer
ředitel závodu Jih
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Antonín Princ
ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

.....
Ing. Michal Takács,
zástupce ředitele závodu Jih pro obchod
HOCHTIEF CZ a. s.

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 15.5.18

č. usnesení 262/9

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

STAVBA:	Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou
OBJEKT:	Shybka pod Nežárkou
SMLOUVA ČÍSLO:	8522/17/s0 ; D60209/INV/2017/20
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:


Popis změny: Pro řádné napojení náhradního zásobení (suchovod DN 300) na potrubní rozvod v armaturní šachtě Nežárka a jeho zprovoznění, je nutné provedení navrtávky za provozního tlaku stávajícího potrubí. Po navrtávce musí být provedeny opěrné železobetonové bloky s potrubím suchovodu DN 300, v dostatečném předstihu (zrání betonu) před „hlavní“ odstávkou pro osazení sekční armatury. Tento způsob napojení vzešel z požadavku provozovatele, neprovádět samostatnou odstávku pro napojení náhradního zásobení.
Dopad do ceny: Zvýšení ceny Příloha č. 1 : cenová nabídka
Dopad do termínu Prodoužení/Zkrácení termínu V případě nerealizování napojení navrtávkou, bude nutné provedení samostatné odstávky – dopad do termínu realizace.
Jiná ujednání:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena : 63 760,60 Kč bez DPH	Jiná ujednání :
--	-------------------------------

Vystavil: Ing. Jan Kafka
(zhotovitel)

Datum: 28.8.2017

Podpis:  **HOCHTIEF CZ a. s.**
IČ: 46678468

Doporučuje ke schválení: (GP)

Datum:

Podpis: Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumannova 19 (5)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

Doporučuje ke schválení: (TDS)
Jaroslav Gazda

Datum: 28.8.2017

Podpis: Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumannova 19 (5)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

Schválil: (objednatel)
Ing. Luděk Kroupa

Datum: 28.8.2017

Podpis: 

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Verze 1.0.0.1 (1.12.2017)

Objekt: SO 01 - Nové shybky pod řekou Lužnicí a Nežárkou

REKAPITULACE ROZPOČTU

1) Náklady z rozpočtu

23-M - Montáže potrubí

55 444,00

55 444,00

2) Ostatní náklady

Jiné VRN 15%

8 316,60

8 316,60

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

63 760,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
M - Práce a dodávky M							
	23-M		Montáže potrubí				55 444,00
K			Navrtávka potrubí DN 300 za provozního tlaku - cena subdodavatele armaturní šachta Nežárka	kpl	1,000	55 444,00	55 444,00
navrtání ocelového potrubí, navrtávané tlak do 16 bar							55 444,00
tlaková pevnostní zkouška navrtávků a montáže přesun techniky							55 444,00

HOCHTIEF

HOCHTIEF CZ a. s.

IC: 46676158

176



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2

STAVBA:	Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou
OBJEKT:	Shybka pod Nežárkou
SMLOUVA ČÍSLO:	8522/17/s0 : D60209/INV/2017/20
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:

Popis změny: Na základě požadavku objednatele – provozovatele řadu odzkoušel ve zkušebním provozu potrubí náhradního zásobení PE DN 300 před jeho nasazením v průběhu „hlavní“ odstávky řadu DN 1000, je nutné provedení navrtávky DN 300 na stávajícím potrubí DN 1000 (levý břeh Nežárky). Navrtávka bude provedena za provozního tlaku potrubí DN 1000. Provozovatel chce eliminovat riziko přerušení smluvní dodávky pitné vody v průběhu odstávky řadu DN 1000.
Dopad do ceny: Zvýšení ceny Příloha č. 1.: cenová nabídka
Dopad do termínu: Prodloužení/Zkrácení termínu
Jiná ujednání:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena: 231 902,53 Kč bez DPH	Jiná ujednání:
---	-----------------------

Vystavil: Ing. Jan Kafka

Datum: 15.8.2017

Podpis:



Doporučuje ke schválení: (GP)

Datum:

Podpis:

 Jihočeský vodárenský svaz
 S.K. Neumannova 19 (5)
 370 01 České Budějovice
 IČ 490 21 117 / DIČ CZ49021117

Doporučuje ke schválení: (TDS)

Jaroslav Gazda

Datum:

Podpis:

 Jihočeský vodárenský svaz
 S.K. Neumannova 19 (5)
 370 01 České Budějovice

Schválil:

(objednatel)

Ing. Luděk Kroupa

Datum:

Podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Stavba:

Veselí nad Lužnicí

Objekt:

SO 01 - Nové shyby pod řekou Lužnicí a Nežárkou

REKAPITULACE ROZPOČTU

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

231 902,53

158 849,66

155 772,36

3 077,30

73 052,87

73 052,87

0,00

231 902,53

cenová úroveň

rozpočet sod

rozpočet sod

rozpočet sod

rozpočet sod

URS - 20%

rozpočet sod

rozpočet sod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
127	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	16,000	111,00	158 849,66
							155 772,36
128	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	2,000	46,10	92,20
42	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	156,733	178,00	27 898,47
			$((4^4)-(8^8))/2 \cdot 4$		160,000		
			odečet potrubí DN 100 : $(3,14^0,51^0,51) \cdot 4$		-3,267		
			Součet		156,733		
43	K	131201109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	47,020	15,80	742,92
			$156,733^0,3$		47,020		
			Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	156,733	297,60	46 643,74
47	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	156,733	41,90	6 567,11
48	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	156,733	47,10	7 382,12

24	K	175151101	Obšypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uložnou do 3 m	m3	156,733	283,00	44 355,44	rozpočet sml
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	156,733	78,60	12 319,21	rozpočet sml
20	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (4,00+8,00)/2*4,5*4 odečet potrubí DN 100 : 1,1*4,5*2 Součet	m2	98,100 108,000 -9,900 98,100	46,60	4 571,46	rozpočet sml
21	K	151101112	Odstavení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	98,100	34,90	3 423,69	rozpočet sml
2 - Zakládání								
66	K	242111111	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m	m	1,000	916,00	3 077,30 916,00	rozpočet sml
67	M	592253310	skruž betonová studňová kruhová TBS-Q, 1 80/100/9 80x100x9 cm	kus	1,000	1 513,20	1 513,20	rozpočet sml
68	K	243571112	Výpň na dně studny z kameniva hrubého těženého 16-32 mm 3,14*0,40*0,40*1	m3	0,502	1 290,00	648,10	rozpočet sml
M - Práce a dodávky M								
23-M - Montáže potrubí								
			Navrtávka potrubí DN 300 za provozního tlaku - cena subdodavatele Nežárka - napojení levý břeh navrtání ocelového potrubí, navrtávaný tlak do 16 bar tlaková pevnostní zkouška návarků a montáže přesun techniky	kpl	1,000	63 760,60	73 052,87 73 052,87 63 760,60	agregovaná cena
		230210012	Oprava opláštění ruční natavením zesíleným	m2	6,406	912,00	5 842,27	UŘS - 20%
			Ochranný nátěr přírubových spojů protikoročním materiálem d + m	kus	1,000	3 450,00	3 450,00	agregovaná cena

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 3


STAVBA:	Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou
OBJEKT:	Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou
SMLOUVA ČÍSLO:	8522/17/s0 ; D60209/INV/2017/20
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:

Popis změny: Vzhledem k povinnosti stavebníka uvést do původního stavu pozemky dotčené stavbou, je nutné v trase přístupových cest na staveništi shybky pod Nežárkou a pod Lužnicí provedení skrývky ornice (humózních vrstev). Na levém břehu Nežárky u RO, je nutné v prostoru stanoviště vrtací soupravy provedení terénních úprav – zpevněného násypu.
Dopad do ceny: Zvýšení ceny Příloha č. 1 : cenová nabídka
Dopad do termínu Prodloužení/Zkrácení termínu
Jiná ujednání: Provedení těchto prací bylo odsouhlaseno při předání staveniště.

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních máni následovně :

Cena :	Jiná ujednání :
133.013,31 Kč bez DPH	



Vystavil: (zhotovitel)	Ing. Jan Kafka	Datum: 17.1.2018	Podpis:
Doporučuje ke schválení: (GP)		Datum:	Podpis: Jihočeský vodárenský svaz
Doporučuje ke schválení: (TDS)	Jaroslav Gazda	Datum: 24.1.2018	Podpis:
Schválil: (objednatel)	Ing. Luděk Kroupa	Datum:	Podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Scavba: 0

Objekt: SO 01 - Nové sťahy pod ťekou Lužnicí a Nežárkou

REKAPITULACE ROZPOČTU

1) Náklady z rozpočtu	133 013,31
HSV - Práce a dodávky HSV	133 013,31
1 - Zemní práce	133 013,31
2 - Zakládání	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	133 013,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							133 013,31
1 - Zemní práce							133 013,31
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	516,000	32,50	16 770,00
			<i>Příjezdové cesty dočasně</i>				
			Lužnice				
			60,00*1,00		180,000		
			150,00*1,00		1 050,000		
			Heřánka				
			280,00*1,00		840,000		
			170,00*1,00		510,000		
			Sosařet	m2	2 580,000		
			1280,00*2,2		516,000		
2	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 580,000	13,60	35 088,00
			<i>Příjezdové cesty dočasně</i>				
			Lužnice				
			60,00*1,00		180,000		
			150,00*1,00		1 050,000		
			Heřánka				
			280,00*1,00		840,000		
			170,00*1,00		510,000		
			Sosařet	m2	2 580,000		
3	K	181451131	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 580,000	22,30	57 534,00
4	M	00572+100	osivo směs travní parkové	kg	38,700	131,30	5 055,21
48	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	150,000	47,10	7 065,00
			<i>Terénní úpravy pravy břeh u RO Heřánka</i>				
47	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	150,000	41,90	6 285,00
			<i>Terénní úpravy pravy břeh u RO Heřánka</i>				
		17110101	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých	m3	150,000	29,44	4 416,00
			<i>Terénní úpravy pravy břeh u RO Heřánka</i>				

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 4

STAVBA:	Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou
OBJEKT:	Shybka pod Nežárkou
SMLOUVA ČÍSLO:	8522/17/s0 ; D60209/INV/2017/20
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:
Popis změny:

Po provedení – výkopu pažené jámy na PB Nežárky, u rozdělovacího objektu, došlo k obnažení (podkopání) stávajícího ocelového potrubí DN 1000. Na žádost provozovatele řadu, je nutné zajistit ocelové potrubí DN 1000 po celou dobu provádění prací v pažené jámě. Zajištění bude provedeno podepřením a převázáním z ocelových prvků.

Dopad do ceny:

Zvýšení ceny

Příloha č. 1.: cenová nabídka

Dopad do termínu

Prodloužení/Zkrácení termínu

Jiná ujednání:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena :	Jiná ujednání :
65 579,10 Kč bez DPH	

Vystavil: Ing. Jan Kafka
(zhotovitel)

Datum: 18.4.2018

Podpis:  **HOCHTIEF**
HOCHTIEF CZ a. s.
IČ: 46678468


Doporučuje ke schválení: (GP)

Datum:

Podpis: Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Naumannova 19 (5)
370 04 České Budějovice
IČ 49021117 DIČ CZ49021117


Doporučuje ke schválení: (TDS) Jaroslav Gazda

Datum:

Podpis: 

Schválil: (objednatel) Ing. Luděk Kroupa

Datum:

Podpis:  **Jihočeský vodárenský svaz**
S.K. Naumannova 19 9.
370 01 České Budějovice

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Stavba: Veselí nad Lužnicí

Objekt: SO 01 - Nové shybky pod řekou Lužnicí a Nežárkou

REKAPITULACE ROZPOČTU

1) Náklady z rozpočtu	65 579,10
23-M - Montáže potrubí	65 579,10
2) Ostatní náklady	0,00
	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 579,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							65 579,10
M - Práce a dodávky M							65 579,10
23-M - Montáže potrubí							65 579,10
	230050R		Montáž a demontáž zajištění ocelového potrubí DN 1000 z ocelových prvků, profilového materiálu	kg	604,750	83,70	50 617,58
RO Nežárka, jáma PS							
	13011R		Profilový materiál pro zajištění potrubí	kg	604,750	24,74	14 961,52
ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375							
ocel profilová UE 200 jakost 11 375							
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm							

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 5a

STAVBA:	Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou
OBJEKT:	Shybka pod Nežárkou
SMLOUVA ČÍSLO:	8522/17/s0 ; D60209/INV/2017/20
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:

Popis změny: Při hloubení pažené jámy na PB Nežárky, u rozdělovacího objektu, zjištěna rozdílná kategorie zemin proti výkazu výměr. Po kontrole geotechnika na místě bylo provedeno zařazení podle skutečně hloubené zeminy v jednotlivých úrovních – viz kopie zápisu geotechnika do SD.
Dopad do ceny: Zvýšení ceny Příloha č. 1 : položkový rozpočet č. 2 : zápis geotechnika
Dopad do termínu Prodloužení/Zkrácení termínu
Jiná ujednání:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena : 110 705,32 Kč bez DPH	Jiná ujednání :
--	------------------------

Vystavil:
(zhotovitel) Ing. Jan Kařka

Datum: 19.4.2018

Podpis:  **HOCHTIEF CZ a. s.**
IČ: 46678468
178

Doporučuje ke schválení:
(GP)

Datum:

Podpis: Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 9. 370 01 Česká Budějovice
IČ 490 21 17 IČ: 49021117

Doporučuje ke schválení:
(TDS) Jaroslav Gazda

Datum:

Podpis:

Schválil:
(objednatel) Ing. Luděk Kroupa

Datum:

Podpis: **Jihočeský vodárenský svaz**
S.K. Neumanna 19 9. 370 01 Česká Budějovice

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba

Projekt nad Lužnicí

Objekt:

SO 01 - Nové šyby pod řekou Lužnicí a Nežárkou
Přetřídění hornin - jáma PB Nežárka

REKAPITULACE ROZPOČTU

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

110 705,32

110 705,32

110 705,32

0,00

0,00

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

110 705,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							110 705,32
1 - Zemní práce							110 705,32
45	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	24,750	255,00	6 311,25
Nežárka - pažená jáma							
kóta 411,30 - 410,20 : hornina tř. 3 - 4 (tř. 3 = 50%)							
(16,00*7,50*1,10)/0,5							24,750
Součet							24,750
46	K	131201209	Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m ³	7,425	28,80	213,84
24,75*0,30							7,425
Součet							7,425
		131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	58,500	611,20	35 755,20
Nežárka - pažená jáma							
kóta 411,30 - 410,20 : hornina tř. 3 - 4 (tř. 4 = 50%)							
(16,00*7,50*1,10)/0,5							24,750
kóta 410,20 - 408,70 : hornina tř. 4 (50%)							
(16,00*7,50*1,10)/0,5							33,750
Součet							58,500
		131301209	Příplatek za lepkovost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m ³	17,550	42,12	739,21
58,5*0,3							17,550
Součet							17,550
		131401201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m ³	m ³	33,750	693,60	23 409,00
Nežárka - pažená jáma							
kóta 410,20 - 408,70 : hornina tř. 5 (50%)							
(16,00*7,50*1,10)/0,5							33,750
Součet							33,750
		131501101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m ³	m ³	23,070	505,60	11 664,19
Nežárka - jáma ve dně							
kóta 408,70 - 406,90 : hornina tř. 6							
(14,143*4,40*12,80*2,345)/0,3*1,80							23,070
Součet							23,070
22	K	161101102	Švislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	83,250	75,20	6 260,40
z pažené jámy							
24,75*58,3							83,250
Součet							83,250
		161101152	Švislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m ³	33,750	145,60	4 914,00
z pažené jámy							
33,75							33,750
Součet							33,750
47	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	166,500	41,90	6 976,35
výkopek na HZDP a zpět							
z jam							
40,20*1							166,500
Součet							166,500
		162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m ³	67,500	65,36	4 411,80
výkopek na HZDP a zpět							
z jam							
13,75*2							67,500
Součet							67,500
48	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	83,250	47,10	3 921,08
zpět na zákop a obory							
83,25							83,250
Součet							83,250
		167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m ³	m ³	33,750	181,60	6 129,00
zpět na zákop a obory							
33,75							33,750
Součet							33,750

Pravidelné denní záznamy

Číslo listu: ❁ 043159

Text zápisu (včetně jmen, funkcí a podpisů odpovědných osob a eventuální odkaz na Ostatní přílohy SD)

Datum
záznamu

Počasi: jasno 3°/23° C

STRV PRIC: 1 TMA, 2' HSN, 2c Pa DAICH

PRAC. DORS: $6^{30} - 15^{45}$ MUD

FRANCE: - CHERAN! VODY V CHERANICH STROJICH A KE NA JEDNICH

PREMIA NEČERNÝ + V ZAPÍŠKOVÉ STANOVĚ JINÉ V RD

M PRÁVĚM BŘEŠNÍ NOŽNÍ

- vývoj zápisů stavu jím u RO - doplnění skříní IPH KUDRNO

- proces tworzenia skóry m. mezodermii

- PŘESUN HMOT

- ZNAČEČNÝ STAVEŠKÉ PRÁVY VŠETKY OZÍCH OSOB OPLODILNÝ

№. ЗНАЧЕНИЙ ТАБЛИЦ

STRIDE: BLUE MOUNTAIN - MUCK, 1PM KENDINO, 4x OVERPAID, TB15, FORD TRUST

64715 0091917E:

Горизонтел (горизонтел 17 а.с.) 8484 справке пошито
току о свизени криву водородно токури,
итогено 2 м на 1,5 м. свизени свизенето
криву на 1,5 м. по ~~криву~~ криву, пошито току де
тиге свизу, токури. Мисо 4 м - 20 токури
криву свизу.

UVAŽENÍ SPRÁVCE TOLU: z hlediska správy
tolu řeky Keratky, s maximem uvnitř
stary stary stacionárně a zvršených kory
z hloubky 1/2 maximu.

20 Paved! Vltava, 81 p.
1. Sediment

Генд. протокол

Душману дау била фиделитате капајало, наоѓну јошме.

Na kartachy pokazany i mozhno poverit' kazhduyu stranu

dl. štítokorn: ČSN 43 3050 (nepřetvář.) a ČSN 43 6351.

Zinnig do blouky, hola 450, 20 mm je hitz 3-4/I.

51. Yr. Semi do grupo 408. 70 mm e lenda 50% 7./I

2. 50% fix 5/11. Ad 4% prom ad de prom dus 4. cea

a 50% findy 3./IV. Od tito Altona do de Altona. H. van
al. 1871. Ho 4 no na i; Comino (ula) findy 6./IV. Hornum

на што 407.40 ма. е комисија (плат) што е 1/11. Говор
и на тој предмет, бидејќи во врска со владата на вазду

Kapsali: Ing. Peter Kaulitz

Povodí Vltavy,

statní podnik	22
---------------	----

Radost Horní Vltava

Saved from the

370 B1 Central Buddhists

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 5b

STAVBA:	Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou
OBJEKT:	Shybka pod Nežárkou
SMLOUVA ČÍSLO:	8522/17/s0 ; D60209/INV/2017/20
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:


Popis změny: Předpokládané zatřídění hornin výkopu jámy u rozdělovacího objektu PB Nežárky je odlišné od skutečného stavu zjištěného a monitorovaného v průběhu provádění zemních prací.
Dopad do ceny: Zvýšení ceny Příloha č. 1 : položkový rozpočet
Dopad do termínu Prodloužení/Zkrácení termínu
Jiná ujednání:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena : -59 175,39 Kč bez DPH	Jiná ujednání :
--	------------------------


 Vystavil: Ing. Jan Kafka
 (zhotovitel)

Datum: 19.4.2018

 Podpis:  **HOCHTIEF**

 Doporučuje ke schválení:
 (GP)

Datum:

 Podpis:  **HOCHTIEF CZ a. s.**
 IČ: 46678468

 Doporučuje ke schválení:
 (TDS) Jaroslav Gazda

Datum:

 Podpis:  **Jihočeský vodárenský svaz**
 S.K. Neumann 19 (5)
 370 01 České Budějovice
 IČ: 49021117 / DIČ: CZ49021117

 Schválil:
 (objednatel) Ing. Luděk Kroupa

Datum:

 Podpis:  **Jihočeský vodárenský svaz**
 S.K. Neumann 19 -- 9.
 370 01 České Budějovice

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Stavba:

Veselí nad Lužnicí

Objekt:

SO 01 - Nově shybky pod řekou Lužnicí a Nežárkou

Přetřídění hornin - jáma PB Nežárka

REKAPITULACE ROZPOČTU

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

-59 175,39

-59 175,39

-59 175,39

0,00

0,00

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-59 175,39

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							-59 175,39
1 - Zemní práce							-59 175,39
45	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Nežárka - pažena jáma 6,00*7,50*2,80	m3	-117,000	255,00	-29 835,00
			Součet		-117,000		-117,000
46	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 117,0*0,30	m3	-35,100	28,80	-1 010,88
			Součet		-35,100		-35,100
42	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Nežárka - jáma ve dně (4,145*4,80)-(2,80*2,345)-(0,5*1,80)	m3	-23,070	178,00	-4 106,46
			Součet		-23,070		-23,070
43	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 23,07*0,3	m3	-6,921	15,80	-109,35
			Součet		-6,921		-6,921
22	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m z pažených jam 117,0	m3	-117,000	75,20	-8 798,40
			Součet		-117,000		-117,000
47	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Výkopek na MZDP a zpět z jam 117,0*2	m3	-234,000	41,90	-9 804,60
			Součet		-234,000		-234,000
48	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 zpět na záhyb a odtov 117,0	m3	-117,000	47,10	-5 510,70
			Součet		-117,000		-117,000