

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na realizaci stavby

Nové shybky pod Nežárku a Lužnicí

číslo smlouvy Zhotovitele: D60209/INV/2017/20

číslo smlouvy Objednatele: 8522/17/s0-d2

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Prah 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

zastoupená: Ing. Zdeňkem Šmitmajerem, ředitelem závodu Jih

Ing. Michalem Takácsem, zástupcem ředitele závodu Jih pro obchod

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka, číslo účtu: 047610104/2600

Tel: 387 729 113

Fax: 387 729 563

Objednatel: **Jihočeský vodárenský svaz**

se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

Tel.: 386 102 430

Fax: 386 102 439

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. D60209/INV/2017/20 (8522/17/s0) uzavřené dne 10. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 5. 6. 2018 takto:

3. Předmět plnění

Čl. 3. Předmět plnění se mění v rozsahu, který je specifikován změnovými listy č. 6, 7 a 8, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

4. Čas plnění

V Čl. 4 Čas plnění odst. 4.1 se termín dokončení a předání stavby mění takto:

Dokončení Stavby - shybka pod Nežárkou do 17. 8. 2018

Předání Stavby - shybka pod Nežárkou do 27. 8. 2018

Zhotovitel se tedy zavazuje dokončit a předat Objednateli veškerá plnění, k nimž je zavázán touto smlouvou ve znění dodatku č. 1 a č. 2 nejpozději do 27. 8. 2018.

6. Cena

V Čl. 6 Cena se v odst. 6.1 mění cena za zhotovení předmětu smlouvy takto:

Rekapitulace:

Cena dle SoD vč. dodatku č. 1 bez DPH	17 491 367,67 Kč
Ponížení Ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	-4 103 306,88 Kč
z toho: Změnový list č. 6	323 105,90 Kč
Změnový list č. 7	1 079 205,91 Kč
Změnový list č. 8	-5 505 618,69 Kč
Cena celkem bez DPH	13 388 060,79 Kč
DPH 21 %	2 811 492,77 Kč
Cena včetně DPH	16 199 553,56 Kč

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

1. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží Objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh: Změnové listy č. 6, 7, 8

V Č. Budějovicích, dne 23. 7. 2018

V Č. Budějovicích, dne 24 -07- 2018

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Šmitmajer
ředitel závodu Jih
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Michal Takács
zástupce ředitele závodu Jih pro obchod
HOCHTIEF CZ a. s.



Objednatel:

Antonín Princ
ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 10. 7. 18

č. usnesení 264/8

ověřeno Princ

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 6

STAVBA:	Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou
OBJEKT:	Shybka pod Nežárkou
SMLOUVA ČÍSLO:	8522/17/s0 ; D60209/INV/2017/20
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:
Popis změny:

Dokončení shybky dokopáním do startovací jámy z důvodu nevhodných geologických podmínek v místě vrtu (neproveditelnost parametrů vrtání dle DPS pro zatažení potrubí).

Dopad do ceny:

Zvýšení ceny

Příloha č. 1 : cenová nabídka

Dopad do termínu

Prodloužení termínu dokončení shybky pod Nežárkou /Zkrácení termínu

Jiná ujednání:


Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena :	Jiná ujednání :
323.105,90 Kč bez DPH	

Vystavil:
(zhotovitel)

Ing. Jan Kafka

Datum: 10.5.2018

Podpis: 
HOCHTIEF CZ a.s.

Doporučuje ke schválení:
(GP)

VÁCLAV HOUSKA

Datum: 20.6.2018

Sweco Hydroprojekt a.s.

divize České Budějovice
Podpis: Zátková nabřeží 7

Doporučuje ke schválení:
(TDS)

Jaroslav Gazda

Datum: 21.6.2018

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumannova 19
370 01, České Budějovice
Podpis: IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

Schválil:
(objednatel)

Ing. Luděk Kroupa

Datum: 21.6.2018

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumannova 19
370 01 České Budějovice
Podpis: 9.

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Stavba:

Veselí nad Lužnicí

Objekt:

SO 01 - Nové shybky pod řekou Lužnicí a Nežárkou

jáma PB Nežárka - dokopání protlaku

REKAPITULACE ROZPOČTU

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

323 105,90

323 105,90

323 105,90

0,00

0,00

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

323 105,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							323 105,90
1 - Zemní práce							323 105,90
127	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	40,000	111,00	4 440,00
	VV		Nežárka - 5 dnů à 8,0 hod				
	VV		5*8		40,000		
			Součet		40,000		
128	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	5,000	46,10	230,50
	VV		Nežárka				
	VV		5		5,000		
			Součet		5,000		
42	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,938	178,00	6 040,88
			Nežárka - jáma				
			((8,50*9,00)+(7,00*2,00))*0,5*0,75		33,938		
			Součet		33,938		
43	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	10,181	15,80	160,87
			33,938*0,3		10,181		
			Součet		10,181		
		13100R	Přeprava těžké mechanizace, převoz strojů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
			Nežárka - jáma				
		131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	115,388	276,80	31 939,26
			Nežárka - jáma				
			((8,50*9,00)+(7,00*2,00))*0,5*0,75		33,938		
			((8,50*9,00)+(7,00*2,00))*0,5*1,80		81,45		
			Součet		115,388		
		131310109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	34,616	35,12	1 215,73
			115,388*0,3		34,616		
			Součet		34,616		
		131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	62,219	655,20	40 765,73
			Nežárka - jáma				
			((8,50*9,00)+(7,00*2,00))*0,5*1,375		62,219		
			Součet		62,219		
		131501101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	m3	98,419	505,60	49 760,52
			Nežárka - jáma				
			((8,50*9,00)+(7,00*2,00))*0,5*1,375		62,219		
			((8,50*9,00)+(7,00*2,00))*0,5*0,80		36,2		
			Součet		98,419		
		130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení	m3	36,200	321,60	11 641,92
			Nežárka - jáma				
			((8,50*9,00)+(7,00*2,00))*0,5*0,80		36,2		
			Součet		36,200		
22	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	149,326	75,20	11 229,32
			z jámy				
			33,938+115,388		149,326		
			Součet		149,326		
		161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu přes 4 do 6 m	m3	124,438	301,60	37 530,50
			z jámy				
			62,219+62,219		124,438		
			Součet		124,438		
		161101154	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu přes 6 do 8 m	m3	36,200	472,80	17 115,36
			z jámy				
			36,2		36,200		
			Součet		36,200		
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,408	283,00	2 945,35
			Nežárka - jáma				
			7,00*2,00*0,9+7,00*0,3132		10,4076		
			Součet		10,408		
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	297,363	78,60	23 372,73
			Nežárka - jáma				

			309,963 - (7,00*2,00*0,9)		297,363		
			Součet		297,363		
47	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	298,652	41,90	12 513,52
			Výkopek na MZDP a zpět				
			Nežárka - jáma				
			(33,938+115,388)*2		298,652		
			Součet		298,652		
		162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	321,276	65,36	20 998,60
			Výkopek na MZDP a zpět				
			Nežárka - jáma				
			(62,219+62,219+36,21)*2		321,276		
			Součet		321,276		
48	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	149,326	47,10	7 033,25
			zpět na zásyp a obsyp				
			33,938+115,388		149,326		
			Součet		149,326		
		167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	160,638	181,60	29 171,86
			zpět na zásyp a obsyp				
			62,219+98,419		160,638		
			Součet		160,638		

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 7

STAVBA:	Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou
OBJEKT:	Shybka pod Nežárkou
SMLOUVA ČÍSLO:	8522/17/s0 ; D60209/INV/2017/20
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:


Popis změny: Práce nad rámec výkazu výměr DPS, které jsou potřebné k řádnému provedení a dokončení shybky pod Nežárkou.
Dopad do ceny: Zvýšení ceny Příloha č. 1 : cenová nabídka
Dopad do termínu Prodloužení termínu dokončení shybky pod Nežárkou /Zkrácení termínu
Jiná ujednání:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena : 1.079.205,91 Kč bez DPH	Jiná ujednání :
--	------------------------


Vystavil: Ing. Jan Kafka

Datum: 19.6.2018

Podpis:  **HOCHTIEF CZ a. s.**
IČ: 46678468


Doporučuje ke schválení: VÁCLAV KROUŠKA

Datum: 20.6.2018

Podpis:  **Sweco Hydroprojekt a.s.**
divize České Budějovice
Zátkovo nábreží 7


Doporučuje ke schválení: Jaroslav Gazda

Datum: 21.6.2018

Podpis:  **Jihočeský vodárenský svaz**
S.K. Neumannova 19
370 01 České Budějovice
IČ: 49021117 DIČ: CZ49021117

Schválil: Ing. Luděk Kroupa

Datum: 21.6.2018

Podpis:  **Jihočeský vodárenský svaz**
S.K. Neumannova 19
370 01 České Budějovice

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Stavba: Veselí nad Lužnicí
 Objekt: SO 01 - Nové shybky pod řekou Lužnicí a Nežárkou
 Nežárka

REKAPITULACE ROZPOČTU

1) Náklady z rozpočtu	1 079 205,91
HSV - Práce a dodávky HSV	808 125,91
1 - Zemní práce	750 517,11
4 - Vodorovné konstrukce	2 073,60
8 - Trubní vedení	55 535,20
M - Práce a dodávky M	271 080,00
23-M - Montáže potrubí	271 080,00
2) Ostatní náklady	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 079 205,91**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							808 125,91
1 - Zemní práce							750 517,11
1		121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	30,000	32,50	975,00
			Nežárka - jáma pro recyklaci bentonitu				
			15*10*0,2		30,000		
2		181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do	m2	150,000	13,60	2 040,00
			Nežárka - jáma pro recyklaci bentonitu				
			15*10		150,000		
42		131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	150,000	178,00	26 700,00
			Nežárka - jáma pro recyklaci bentonitu				
			15*10*1,0		150,000		
25		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	150,000	78,60	11 790,00
			Nežárka - jáma pro recyklaci bentonitu				
			15*10*1,0		150,000		
18	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 2 000 m v hor. tř. 3 do 100 m3	m3	111,600	136,00	15 177,60
			Nežárka				
			ryha pro propojení na stávající odkaleni				
			40,00*0,90*3,10		111,6		
			Součet		111,600		
19	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	33,480	17,80	595,94
			111,6*0,3		33,48		
			Součet		33,480		
20	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	248,000	46,60	11 556,80
			Nežárka				
			40,00*3,10*2		248,000		
			Součet		248,000		
21	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	248,000	34,90	8 655,20
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,476	283,00	5 228,71
			Nežárka				
			40,00*0,9*0,5-40,00*0,0781		18,476		
			Součet		18,476		
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	86,400	78,60	6 791,04
			Nežárka				
			40,00*0,9*3,10-40,00*0,9*10,60-0,11		86,400		
			Součet		86,400		
		2262R	Čerpací vrty pro snížení hladiny spodní vody, zapažené ocelovými pažnicemi DN 600 v hl do 10 m v hornině tř. III, včetně výstroje vrtu (tr. PVC DN 300 perforovaná s obsypem z kačírku)	m	16,000	4 057,00	64 912,00
			Nežárka				
			2 čerpací vrty à 8,0 m				
50	K	153112115	Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve stísňených podmínkách z terénu	m2	175,308	353,00	61 883,72
			Nežárka ryha				
			větší délka štětovnic z důvodu technologického provedení a bezpečnosti práce		68,908		
			Nežárka jáma				
			větší délka štětovnic z důvodu technologického provedení a bezpečnosti práce		41,700		
			Nežárka LB odkaleni do K5				
			(5+5+3)*5		65,000		
			Součet		175,308		
51	K	153112131	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve stísňených podmínkách z terénu	m2	175,308	1 030,00	180 567,24
			Nežárka - ryha				
			Nežárka - jáma		68,908		
			Nežárka LB odkaleni do K5		41,700		
			Součet		65,000		
			Součet		175,308		
53	M	15920220R	Štětovnice Larsen - typ VL 602	č	9,993	22 226,60	222 110,41
			Předpoklad - 70% vytáhnout, 30% zůstane, 50% obratovost				
			Nežárka-jáma				
			3,958		3,958		
			Nežárka-ryha				

			6,195*0,5			3,098		
			Nežárka LB odkalení do KŠ					
			5,874*0,5			2,937		
			Součet			9,993		
55	K	153113118	Vytažení ocelových štětovic dl do 12 m zaberaných do hl 4 m z terénu ve	m2	175,308	676,00	118 508,21	
57	K	153116111	Opracování ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	0,395	1 020,00	402,90	
			Nežárka LB odkalení do KŠ					
			0,395			0,395		
			Součet			0,395		
58	K	153116112	Montáž ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	0,395	6 730,00	2 658,35	
			Nežárka LB odkalení do KŠ					
			0,395			0,395		
			Součet			0,395		
61	M	130100R	HEB, HEA, TK	t	0,395	21 885,30	9 434,69	
			Nežárka LB odkalení do KŠ					
			0,395			0,395		
			Součet			0,395		
59	K	153116113	Demontáž ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	0,395	1 340,00	529,30	
			Nežárka LB odkalení do KŠ					
			0,395			0,395		
			Součet			0,395		
4 - Vodorovné konstrukce							2 073,60	
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,600	576,00	2 073,60	
			Nežárka					
			40,00*0,9*0,1			3,600		
			Součet			3,600		
8 Trubní vedení							55 535,20	
32	K	871371141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 315 x 28,6	m	10,000	293,00	2 930,00	
			Nežárka - odkalení					
			10			10,000		
			Součet			10,000		
	M		Trubka PE 100 DN 300	m	10,000	2 112,00	21 120,00	
			Nežárka - odkalení					
134	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	53,000	19,00	1 007,00	
			Nežárka - suchovod - odkalení					
			53			53,000		
			Součet			53,000		
135	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	159,000	53,80	8 554,20	
			suchovod 3x					
			53*3			159,000		
			Součet			159,000		
86	K	857372121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	2,000	1 290,00	2 580,00	
			Nežárka - zaslepení suchovodu DN 300					
			příruba proti posunu DN 300			1,000		
			zaslepovací příruba			1,000		
	M	111R	LT příruba DN300 na PE potrubí jištěná proti posunu	kus	1,000	15 102,00	15 102,00	
	M	112R	zaslepovací příruba LT300 vč. těsnění a šroubů	kus	1,000	4 242,00	4 242,00	
M Práce a dodávky M							271 080,00	
23-M Montáže potrubí							271 080,00	
		230R	Zavažení konců nevyužívaného potrubí DN 1000 D+M, vč. izolace potrubí	kus	6,000	45 180,00	271 080,00	
			Nežárka			6,000		
		R00102	D+M izolace přírubových spojů armatur DN 600	kus	0,000	28 720,00	0,00	
			Nežárka			0,000		
		R00103	D+M izolace přírubových spojů armatur DN 300	kus	0,000	5 531,00	0,00	
			Nežárka			0,000		
		R00104	D+M izolace přírubových spojů DN 600	kus	0,000	4 070,00	0,00	
			Nežárka			0,000		

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 8

STAVBA:	Nové shybky pod Lužnicí a Nežárkou
OBJEKT:	Shybka pod Lužnicí
SMLOUVA ČÍSLO:	8522/17/s0 ; D60209/INV/2017/20
OBJEDNATEL / IČ	Jihočeský vodárenský svaz / IČ: 49021117
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ a. s. / IČ: 46678468

Dohodnuté změny:

Popis změny: Změna předmětu plnění, shybka pod Lužnicí nebude realizována.
Dopad do ceny: Snížení ceny Příloha č. 1.: položkový rozpočet část Lužnice
Dopad do termínu
Jiná ujednání:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena : - 5.505.618,69 Kč bez DPH	Jiná ujednání :
--	------------------------

Vystavil: Ing. Jan Kafka
(zhotovitel)

Datum: 22.5.2018

Podpis:


HOCHTIEF
 HOCHTIEF CZ a. s.
 divize České Budějovice
 Zátkevo nábřeží 7
 370 21 České Budějovice
 Jihočeský vodárenský svaz
 S.K. Neumannova 12 (5)
 370 01 České Budějovice
 IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

Doporučuje ke schválení:
(GP)

VAČLAV VOJČEK

Datum: 20.6.2018

Podpis:

Doporučuje ke schválení:
(TDS)

Jaroslav Gazda

Datum: 21.6.2018

Podpis:

Schválil:
(objednatel)

Ing. Luděk Kroupa

Datum: 21.6.2018

Podpis:

Jihočeský vodárenský svaz
 S.K. Neumannova 19 9.
 370 01 České Budějovice

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veselí nad Lužnicí

Objekt: SO 01 - Nové shybky pod řekou Lužnicí a Nežárkou

Místo: Veselí nad Lužnicí

Datum: 24.03.2017

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

Projektant: ing. Václav Houška
Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s. divize

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu	16 469 266,86	-5 281 712,76
HSV - Práce a dodávky HSV	15 982 137,10	-5 047 260,883
1 - Zemní práce	6 964 557,68	-3 217 058,820
2 - Zakládání	11 141,12	-5 975,622
4 - Vodorovné konstrukce	225 138,29	-98 846,951
5 - Komunikace pozemní	1 783 322,64	-975 710,159
8 - Trubní vedení	6 676 514,71	-635 908,640
998 - Přesun hmot	321 462,66	-113 760,690
M - Práce a dodávky M	487 129,76	-234 451,880
23-M - Montáže potrubí	487 129,76	-234 451,880
VP - Vícepráce	0,00	0
2) Ostatní náklady	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	
Projektové práce	0,00	
Územní vlivy	0,00	
Provozní vlivy	0,00	
Jiné VRN	0,00	
Kompletační činnost	0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 469 266,86	-5 281 712,76

LUŽNICE - odečet

ROZPOČET

Stavba:

Veselí nad Lužnicí

Objekt:

SO 01 - Nové shybky pod řekou Lužnicí a Nežárkou

Místo:

Veselí nad Lužnicí

Datum:

24.03.2017

Objednatel:

Jihočeský vodárenský svaz

Projektant:

ing. Václav Houška

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Zpracovatel:

Sweco Hydroprojekt a.s. divize

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 469 266,86

HSV - Práce a dodávky HSV

15 982 137,10

1 - Zemní práce

6 964 557,68

7	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	410,000	29,00	11 890,00
8	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	410,000	24,10	9 881,00
9	K	111201101	Kácení stromů listnatých Ø kmene do 300 mm	kus	12,000	104,00	1 248,00
10	K	111201101	Odstranění pařezů Ø do 300 mm	kus	12,000	250,00	3 000,00
104	K	113106241R	Rozebrání vozovek ze silničních dílců, včetně přemístění v rámci stavby, odvozu ze stavby (zůstává zhotoviteli)	m2	1 840,000	136,00	250 240,00

Příjezdové trasy

Lužnice

60,00*3,00

180,000

Nežárka

280,00*3,00

840,000

Zpevnění obvodu staveniště a okolo jam

Lužnice

400,00

400,000

Nežárka

420,00

420,000

Součet

1 840,000

103	K	111307212R	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm, včetně přemístění a odvozu (zůstává zhotoviteli)	m2	3 400,000	94,00	319 600,00
-----	---	------------	---	----	-----------	-------	------------

Příjezdové cesty dočasné

Lužnice

60,00*3,00

180,000

350,00*3,00

1 050,000

Nežárka

280,00*3,00

840,000

170,00*3,00

510,000

Zpevnění obvodu staveniště

Lužnice

400,00

400,000

Nežárka

420,00

420,000

Součet

3 400,000

127	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	2 400,000	111,00	266 400,00
-----	---	-----------	--	-----	-----------	--------	------------

Lužnice - 2 čerpací místa 2 měsíce 10 hod denně

2*2*30*10

1 200,000

Nežárka - 2 čerpací místa 2 měsíce 10 hod denně

2*2*30*10

1 200,000

Součet

2 400,000

128	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	240,000	46,10	11 064,00
-----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

Lužnice 2 měsíce 2 čerpací místa

2*2*30

120,000

nežárka 2 měsíce 2 čerpací místa

2*2*30

120,000

Součet

240,000

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	300,000	32,50	9 750,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

1500,00*0,20

300,000

Součet

300,000

LUŽNICE - odečet

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----------	--------------	-------------------

-5 281 712,763

-5 047 260,883

-3 217 058,820

-200,000	29,00	-5 800,000
-200,000	24,10	-4 820,000
-7,000	104,00	-728,000
-7,000	250,00	-1 750,000
-580,000	136,00	-78 880,000

-1 630,000	94,00	-153 220,000
------------	-------	--------------

-1 200,000	111,00	-133 200,000
------------	--------	--------------

-120,000	46,10	-5 532,000
----------	-------	------------

-150,000	32,50	-4 875,000
----------	-------	------------

42	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	341,404	178,00	60 769,91
			Lužnice - předzářez ryhy				
			20,00'3,80'0,40		30,400		
			Lužnice - předzářez jámy				
			((10,00'7,00)+(7,50'5,50))'0,5'0,95		52,844		
			Nežárka - předzářez ryhy				
			(3,80+4,70)'0,5'33,25'0,85		120,116		
			Nežárka - předzářez jámy				
			((11,00'11,00)+(8,72'7,22))'0,5'1,25		114,974		
			Nežárka - jáma ve dně				
			((4,145'4,60)+(2,80'2,345))'0,5'1,80		23,070		
			Součet		341,404		
43	K	131201109	Příplatek za lepidlo u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	102,312	15,80	1 616,53
			341,04'0,3		102,312		
			Součet		102,312		
45	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	220,950	255,00	56 342,25
			Lužnice - pažená jáma				
			5,50'4,50'4,20		103,950		
			Nežárka - pažená jáma				
			6,00'7,50'2,60		117,000		
			Součet		220,950		
46	K	131201209	Příplatek za lepidlo u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	66,285	28,80	1 909,01
			220,950'0,30		66,285		
			Součet		66,285		
18	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 2 000 mm v hor. tř. 3 do 100 m3	m3	408,607	136,00	55 570,55
			Lužnice				
			ryha pro propojení na stávající vodovod				
			18,00'1,80'2,50+5,10'1,80'0,20		82,836		
			ryha pro propojení na stávající odkaleni				
			(9,00+26,00)'0,90'3,10		97,650		
			Nežárka				
			ryha pro propojení na stávající vodovod				
			33,20'1,80'2,72+4,90'1,80'0,20		164,311		
			ryha pro propojení na stávající odkaleni				
			13,00'0,90'3,10		36,270		
			ryha pro SMOBV				
			18,00'0,90'1,70		27,540		
			Součet		408,607		
19	K	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	122,582	17,80	2 181,96
			408,607'0,3		122,582		
			Součet		122,582		
16	K	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř. 1 až 4	m	120,000	1 250,00	150 000,00
			Protlak pod řekou chránička DN 100				
			Lužnice				
			60,00		60,000		
			Nežárka				
			60,00		60,000		
			Součet		120,000		
17	M	286102500R	trubka DN 100 (dvouplošková, korugovaná)	m	123,600	342,20	42 295,92
15	K	143104111R	Protlak pod řekou pro potrubí DN 600	m	209,000	12 000,00	2 508 000,00
			Protlak včetně přípravných prací, ustavení stroje, dráha pro vedení pokladaného potrubí, vrtne práce, pokládka potrubí záznam tahových sil při zatahování potrubí, recyklace výplachu včetně přesunu vrtne soupravy				
			Lužnice				
			96,00		96,000		
			Nežárka				
			113		113,000		
			Součet		209,000		

-83,244	178,00	-14 817,432
---------	--------	-------------

-24,973	15,80	-394,577
---------	-------	----------

-103,950	255,00	-26 507,250
----------	--------	-------------

-31,185	28,80	-898,128
---------	-------	----------

-180,486	136,00	-24 546,096
----------	--------	-------------

-54,146	17,80	-963,795
---------	-------	----------

-60,000	1 250,00	-75 000,000
---------	----------	-------------

-61,800	342,20	-21 147,96
---------	--------	------------

-96,000	12 000,00	-1 152 000,000
---------	-----------	----------------

38	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	61,200	34,90	2 135,88	0,000	34,90	0,000
			Rýha pro SMOBV							
			18,00*1,7*2		61,200					
			Součet		61,200					
20	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	297,600	46,60	13 868,16	-217,000	46,60	-10 112,200
			Lužnice							
			(9,00+26,00)*3,10*2		217,000					
			Nežárka							
			13,00*3,10*2		80,600					
			Součet		297,600					
39	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	61,200	23,30	1 425,96	0,000	23,30	0,000
21	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	297,600	34,90	10 386,24	-217,000	34,90	-7 573,300
49	K	153111119	Řezání otvorů v ocelových zabíraných štětovnicích z terénu	kus	4,000	398,00	1 592,00	-2,000	398,00	-796,000
50	K	153112115	Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve stisných podmínkách z terénu	m2	596,687	353,00	210 630,51	-253,395	353,00	-89 448,435
			Lužnice							
			Rýha							
			(18,00+1,80)*2*3,70		146,520					
			jáma							
			4,50*5,00*2+5,50*(5,00+6,25)		106,875					
			Nežárka							
			rýha							
			(1,80+32,00)*2*3,92		264,992					
			jáma							
			(6,00+7,50)*2,90*2		78,300					
			Součet		596,687					
51	K	153112131	Zabíraní ocelových štětovnic na dl do 4 m ve stisných podmínkách z terénu	m2	489,812	1 030,00	504 506,36	-146,520	1 030,00	-150 915,600
			Lužnice - rýha							
			(18,00+1,80)*2*3,70		146,520					
			Nežárka - rýha							
			(1,80+32,00)*2*3,92		264,992					
			Nežárka - jáma							
			(6,00+7,50)*2,90*2		78,300					
			Součet		489,812					
52	K	153112132	Zabíraní ocelových štětovnic na dl do 8 m ve stisných podmínkách z terénu	m2	106,875	1 180,00	126 112,50	-106,875	1 180,00	-126 112,500
			Lužnice - jáma							
			4,50*2*5,00+5,50*(5,00+6,25)		106,875					
			Součet		106,875					
53	M	15920220R	Štětovnice Larsen - typ VL 602	t	38,669	22 226,60	859 480,40	-19,272	22 226,60	-428 351,04
			Předpoklad - 70% vytáhnout, 30% zůstane, 50% obratovost							
			Lužnice- jáma							
			(5,34+6,408)*0,5		5,874					
			Lužnice - rýha							
			13,238+0,16		13,398					
			Nežárka-jáma							
			7,43328		7,433					
			Nežárka-rýha							
			(23,654+0,273)*0,5		11,964					
			Součet		38,669					
54	M	159203100	pažnice ocelová "UNION"	t	0,269	25 875,70	6 960,56	-0,269	25 875,70	-6 960,56
			Lužnice - jáma							
			0,2688		0,269					
			Součet		0,269					
55	K	153113118	Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zabíraných do hl 4 m z terénu ve stisných podmínkách	m2	489,812	676,00	331 112,91	-146,520	676,00	-99 047,520
56	K	153113119	Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zabíraných do hl 8 m z terénu ve stisných podmínkách	m2	106,875	1 070,00	114 356,25	-106,875	1 070,00	-114 356,250

57	K	153116111	Opracování ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	15,098	1 020,00	15 399,96
			Lužnice-rýha				
			14,780*48-0,16-13,238		1,382		
			Lužnice - jáma				
			18,552*15-0,2688-6,408-5,34		6,535		
			Nežárka - rýha				
			2,45868		2,459		
			Nežárka - jáma				
			4,7219		4,722		
			Součet		15,098		
58	K	153116112	Montáž ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	15,098	6 730,00	101 609,54
61	M	130100R	HEB, HEA, TK	t	7,549	23 885,30	180 310,13
			50% obratovost				
			15,098*0,5		7,549		
			Součet		7,549		
59	K	153116113	Demontáž ocelových kleštín nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	15,098	1 340,00	20 231,32
40	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	27,540	56,50	1 556,01
			Rýha pro SMOBV				
			18,00*0,9*1,7		27,540		
			Součet		27,540		
22	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	629,557	75,20	47 342,69
			z rýh				
			408,607		408,607		
			z pažených jam				
			220,950		220,950		
			Součet		629,557		
47	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 316,634	41,90	97 066,96
			Výkopek na MZDP a zpět				
			z rýh				
			408,607*2		817,214		
			z jam				
			(341,04+408,67)*2		1 499,420		
			Součet		2 316,634		
12	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	12,000	21,60	259,20
13	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	12,000	284,00	3 408,00
14	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	12,000	67,30	807,60
11	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	410,000	42,00	17 220,00
26	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	67,163	230,00	15 447,49
			zemina z vývrhu				
			209,00*3,14*0,30*0,30		59,063		
			SMOBV výkop-zásyp				
			27,54-19,44		8,100		
			Součet		67,163		
27	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 007,445	21,00	21 156,35
			do 25 km - 15x				
			67,163*15		1 007,445		
			Součet		1 007,445		
48	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	993,433	47,10	46 790,69
			zpět na zásyp a obsyp				
			836,861+97,509		934,370		
			zemina z vývrhu k odvozu na skládku				
			209,00*3,14*0,30*0,30		59,063		
			Součet		993,433		
28	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1 038,124	14,00	14 533,74
			Na MZDP z jam				
			341,404+220,950		562,354		
			z rýh				
			408,607		408,607		
					0,000		
			Přebytek na skládku				
			67,163		67,163		
			Součet		1 038,124		

-7,917	1 020,00	-8 075,340
--------	----------	------------

-7,917	6 730,00	-53 281,410
-3,775	23 885,30	-90 155,06

-7,917	1 340,00	-10 608,780
0,000	56,50	0,000

-284,436	75,20	-21 389,587
----------	-------	-------------

-735,260	41,90	-30 807,394
----------	-------	-------------

$(82,836+97,65)^2 = 360,872$

$(30,4-52,844+103,95)^2 = 374,388$

735,260		
-7,000	21,60	-151,200
-7,000	284,00	-1 988,000
-7,000	67,30	-471,100
-200,000	42,00	-8 400,000
-27,130	230,00	-6 239,808

-406,944	21,00	-8 545,824
----------	-------	------------

-338,524	47,10	-15 944,480
----------	-------	-------------

311,394

27,13

-394,810	14,00	-5 527,340
----------	-------	------------

187,194

180,486

27,13

29	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	120,893	105,00	12 693,77
			67,163*1,8		120,893		
			Součet		120,893		
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	836,861	78,60	65 777,27
			Lužnice				
			18,00*1,80*2,50-18,00*1,80*(0,9+0,10)		48,600		
			(9,00+26)*0,9*3,10-(9,00+26)*0,9*(0,60+0,10)		75,600		
			Nežárka				
			33,20*1,80*2,72-33,20*1,80*(0,9+0,1)		102,787		
			13,00*0,9*3,10-13,00*0,9*(0,60+0,1)		28,080		
			obnova SMOBV				
			18,00*0,9*1,70-18,00*0,9*0,50		19,440		
			Zásyp jam				
			341,404+220,950		562,354		
			Součet		836,861		
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	97,509	283,00	27 595,05
			Lužnice				
			18,00*1,80*0,9-18,00*0,3132		23,522		
			(9,00+26,00)*0,9*0,60-(9,00+26,00)*0,0781		16,167		
			Nežárka				
			33,20*1,80*0,9-30,00*0,3132		44,388		
			13,00*0,9*0,6-13,00*0,0781		6,005		
			Pro SMOBV				
			18,00*0,9*0,50-18,00*0,0374		7,427		
			Součet		97,509		
105	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3 400,000	46,60	158 440,00
			Příjezdové trasy - dočasné				
			Lužnice				
			60,00*3,0+350,00*3,00		1 230,000		
			Nežárka				
			280,00*3,00+170,00*3		1 350,000		
			Zpevnění obvodu staveniště				
			Lužnice				
			400,00		400,000		
			Nežárka				
			420,00		420,000		
			Součet		3 400,000		
2	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 500,000	13,60	20 400,00
			1500,00		1 500,000		
			Součet		1 500,000		
3	K	181451131	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 500,000	22,30	33 450,00
4	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	22,500	151,30	3 404,25
99	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8 590,000	8,38	71 984,20
			příjezdové trasy - dočasné i trvalé				
			Lužnice				
			60,00*3,00+990,00*3,00+370,00*3,00+350,00*3,00		5 310,000		
			Nežárka				
			280,00*3,00+260,00*3,00+110,00*3,00+170,00*3,00		2 460,000		
			Zpevnění obvodu staveniště				
			Lužnice				
			400,00		400,000		
			Nežárka				
			420		420,000		
			Součet		8 590,000		
5	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	122,000	289,00	35 258,00
			22*1,50*2,00		66,000		
			7*4,00*2		56,000		
			Součet		122,000		
6	K	184807112	Odstanění ochrany stromu bedněním	m2	122,000	66,30	8 088,60

-48,834	105,00	-5 127,570
---------	--------	------------

-311,394	78,60	-24 475,568
----------	-------	-------------

48,6

75,6

187,194

-39,689	283,00	-11 231,987
---------	--------	-------------

-1 630,000	46,60	-75 958,000
------------	-------	-------------

-750,000	13,60	-10 200,000
----------	-------	-------------

-750,000	22,30	-16 725,000
----------	-------	-------------

-11,250	151,30	-1 702,13
---------	--------	-----------

-5 710,000	8,38	-47 849,800
------------	------	-------------

-66,000	289,00	-19 074,000
---------	--------	-------------

-66,000	66,30	-4 375,800
---------	-------	------------

2 - Zakládání

11 141,12

-5 975,622

66	K	242111111	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m	m	2,000	916,00	1 832,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

-1,000	916,00	-916,000
--------	--------	----------

Lužnice

1,00

1,000

Nežárka

1,00

1,000

Součet

2,000

67	M	592253310	skruž betonová studňová kruhová TBS-Q, 180/100/9 80x100x9 cm	kus	2,000	1 513,20	3 026,40
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

-1,000	1 513,20	-1 513,20
--------	----------	-----------

68	K	243571112	Výplň na dně studny z kameniva hrubého těženého 16-32 mm	m3	2,386	1 290,00	3 077,94
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

-1,507	1 290,00	-1 944,030
--------	----------	------------

Jámy

3,14*0,40*0,40*0,40*2

0,402

odvodnění výkopů

3,14*0,20*0,20*0,40*2

0,100

výplň na dně uzávěrů

3,14*0,50*0,50*0,40*6

1,884

Součet

2,386

69	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,872	872,00	760,38
----	---	-----------	-------------------------------	---	-------	--------	--------

-0,436	872,00	-380,192
--------	--------	----------

0,436*2

0,872

Součet

0,872

70	M	592257800	deska betonová zákrutová na skruž půlená TBN-Q 1180/75/2 118x7,5 cm	kus	2,000	1 222,20	2 444,40
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

-1,000	1 222,20	-1 222,20
--------	----------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce

225 138,29

-98 846,951

23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	15,420	576,00	8 881,92
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

-7,646	576,00	-4 404,096
--------	--------	------------

Lužnice

18,00*1,80*0,10*(9,00+26,00)*0,9*0,10

6,390

Nežárka

33,200*1,8*0,1+13,00*0,9*0,1

7,146

štěrka pod dlažbu sekčních uzávěrů

3,14*0,5*0,5*0,40*6

1,884

Součet

15,420

64	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	32,112	2 980,00	95 693,76
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

-10,202	2 980,00	-30 401,960
---------	----------	-------------

Lužnice - v pažených částech

(1,065+1,70)*0,5*0,40+1,70*0,60)*1,40

2,202

Lužnice - na řadu

8,00*1,00

8,000

Nežárka - v pažených částech

(1,60+1,00)*1,20*0,5*3,545

5,530

1,40*1,00*1,70

2,380

Nežárka - na řadu

14*1,00

14,000

Součet

32,112

63	K	452313161	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	8,745	3 280,00	28 683,60
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

-8,745	3 280,00	-28 683,600
--------	----------	-------------

Lužnice

2,20*2,65*1,50

8,745

Součet

8,745

71	K	452323161	Podkladní bloky ze žb tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,308	3 280,00	4 290,24
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

-0,700	3 280,00	-2 296,000
--------	----------	------------

suchovod

0,60*0,60*1,00*2

0,720

0,70*0,80*1,05

0,588

Součet

1,308

65	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	120,345	677,00	81 473,57
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

-48,835	677,00	-33 061,295
---------	--------	-------------

Lužnice

(2,20+2,65)*1,50

7,275

(1,00+1,40)*2+1,70*1,40*2

9,560

1,00*1,00*4*8

32,000

Nežárka

(1,00+1,70)*1,40*2

7,560

1,00*1,0*4*14

56,000

Suchovod

0,60*1,00*4*2+(0,70+0,80)*1,05*2

7,950

Součet

120,345

72	K	452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,196	31 200,00	6 115,20
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

0,000	31 200,00	0,000
-------	-----------	-------

suchovod

1,308*150*0,001

0,196

Součet

0,196

5 - Komunikace pozemní							1 783 322,64			-975 710,159		
102	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP tl 150 mm	m2	1 840,000		92,00		169 280,00	-580,000	92,00	-53 360,000
			Přijezd trasy									
			Lužnice									
			60,00*3,00		180,000							
			Nežárka									
			280,00*3,00		840,000							
			Zpevnění obvodu staveniště a okolo jam									
			Lužnice									
			400,00		400,000							
			Nežárka									
			420,00		420,000							
			Součet		1 840,000							
132	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 220,000		149,00		330 780,00	-1 380,000	149,00	-205 620,000
			štd 0-63									
			Lužnice - trvalá									
			370,00*3,00		1 110,000							
			Nežárka - trvalá									
			110,00*3,00		330,000							
			Lužnice - dočasný (50% obratovost)									
			350,00*3,00*0,5		525,000							
			Nežárka - dočasný (50% obratovost)									
			170,00*3,00*0,5		255,000							
			Součet		2 220,000							
133	K	56486111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm 16-32	m2	3 750,000		173,00		648 750,00	-2 970,000	173,00	-513 810,000
			Lužnice - oprava příjezdové komunikace trvalá									
			990,00*3,00		2 970,000							
			Nežárka - oprava příjezdové komunikace trvalá									
			260,00*3,00		780,000							
			Součet		3 750,000							
100	K	584121111	Osazení silničních dlců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	1 840,000		130,00		239 200,00	-580,000	130,00	-75 400,000
			příjezdové trasy									
			Lužnice									
			60,00*3,00		180,000							
			Nežárka									
			280,00*3,00		840,000							
			Zpevnění obvodu staveniště a jam									
			Lužnice									
			400,00		400,000							
			Nežárka									
			420,00		420,000							
			Součet		1 840,000							
131	M	593810900	panel silniční IZD 3/10t 300x150x15 cm	kus	275,556		1 434,60		395 312,64	-88,889	1 434,60	-127 520,16
			Příjezdné trasy									
			Lužnice									
			60,00/1,50		40,000							
			Nežárka - použijí se panely z Lužnice 40 ks, zbývá 147 ks									
			(280/1,50-40)		146,667							
			Zpevnění obvodu staveniště a jam									
			Lužnice									
			400/4,5		88,889							
			Nežárka - použijí se panely z Lužnice									
			Součet		275,556							
8 - Trubní vedení							6 676 514,71			-635 908,640		
122	K	812392121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	4,000		348,00		1 392,00	-2,000	348,00	-696,000
			Odvodňná výkopu rýhy									
			2-2		4,000							
			Součet		4,000							
123	M	592231130	trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 40/250 D 40x250 cm	kus	2,000		2 816,90		5 633,80	-1,000	2 816,90	-2 816,90
			2		2,000							
			Součet		2,000							
41	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	24,000		141,00		3 384,00	0,000	141,00	0,000
			Obnova SMOBV									
			24,00		24,000							
			Součet		24,000							
			Dodávka potrubí, tvarovek a armatur - viz samostatná příloha (záložka "Potr, tvar, arm") s odkazem na příl. D.1 Technická zpráva kap. 8. Požadované standarty									

31	K	851371192	Příplatek za práci ve štolě na potrubí z trub litinových hrdlových DN 300 až 600	m	210,000	197,00	41 370,00
30	K	851441131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600	m	210,000	892,00	187 320,00

Lužnice

16'6,00 96,000

Nežárka

19'6,00 114,000

Součet 210,000

Dodávka potrubí, tvarovek a armatur - viz samostatná příloha (záložka "Potr, tvar, arm") s odkazem na příl. D.1 Technická zpráva kap. 8. Požadované standarty

90	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	1,000	695,00	695,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Nežárka

1,00 1,000

Součet 1,000

89	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	3,000	409,00	1 227,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

SMOBV

2+1 3,000

Součet 3,000

86	K	857372121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	8,000	1 290,00	10 320,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

Lužnice

4 4,000

Nežárka

3+1 4,000

Součet 8,000

84	K	857441131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 600	kus	19,000	1 240,00	23 560,00
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

Lužnice

2+1+1+3 7,000

Nežárka

4+1+2+5 12,000

Součet 19,000

85	K	857442121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 600	kus	4,000	3 040,00	12 160,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

Lužnice

2 2,000

Nežárka

2 2,000

Součet 4,000

32	K	871371141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 315 x 28,6 mm	m	263,000	293,00	77 059,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Lužnice - odkaleni

9,00+26,00 35,000

Nežárka - odkaleni

43,00 43,000

Suchovod - Lužnice

80,00 80,000

Suchovod Nežárka

105,00 105,000

Dodávka potrubí, tvarovek a armatur - viz samostatná příloha (záložka "Potr, tvar, arm") s odkazem na příl. D.1 Technická zpráva kap. 8. Požadované standarty

Součet 263,000

87	K	877371101R	Montáž kolen na potrubí z PE trub D 315	kus	26,000	625,00	16 250,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	-----------

Lužnice

4+1+8 13,000

Nežárka

1+4+2+6 13,000

Součet 26,000

34	K	891311111	Montáž vodovodních soupuček otevřený výkop DN 150	kus	8,000	846,00	6 768,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

Lužnice

2 2,000

Nežárka

2 2,000

Suchovod Lužnice

1 1,000

Suchovod Nežárka

3 3,000

Součet 8,000

Dodávka potrubí, tvarovek a armatur - viz samostatná příloha (záložka "Potr, tvar, arm") s odkazem na příl. D.1 Technická zpráva kap. 8. Požadované standarty

-96,000	197,00	-18 912,000
-96,000	892,00	-85 632,000

0,000	695,00	0,000
-------	--------	-------

0,000	409,00	0,000
-------	--------	-------

-4,000	1 290,00	-5 160,000
--------	----------	------------

-7,000	1 240,00	-8 680,000
--------	----------	------------

-2,000	3 040,00	-6 080,000
--------	----------	------------

-115,000	293,00	-33 695,000
----------	--------	-------------

-13,000	625,00	-8 125,000
---------	--------	------------

-3,000	846,00	-2 538,000
--------	--------	------------

36	K	891313321	Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 150	kus	3,000	827,00	2 481,00	-1,000	827,00	-827,000
			Nežárka							
			1		1,000					
			Suchovod Lužnice							
			1		1,000					
			Suchovod Nežárka							
			1		1,000					
			Součet		3,000					
			Dodávka potrubí, tvarovek a armatur - viz samostatná příloha (záložka "Potr, tvar, arm") s odkazem na příl. D.1 Technická zpráva kap. 8. Požadované standardy							
35	K	891371111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300	kus	5,000	1 680,00	8 400,00	-2,000	1 680,00	-3 360,000
			Lužnice							
			2		2,000					
			Nežárka							
			2		2,000					
			Suchovod Nežárka							
			1		1,000					
			Součet		5,000					
			Dodávka potrubí, tvarovek a armatur - viz samostatná příloha (záložka "Potr, tvar, arm") s odkazem na příl. D.1 Technická zpráva kap. 8. Požadované standardy							
37	K	891379111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 300	kus	4,000	637,00	2 548,00	-1,000	637,00	-637,000
			Suchovod Lužnice							
			1		1,000					
			Suchovod Nežárka							
			3		3,000					
			Součet		4,000					
			Dodávka potrubí, tvarovek a armatur - viz samostatná příloha (záložka "Potr, tvar, arm") s odkazem na příl. D.1 Technická zpráva kap. 8. Požadované standardy							
33	K	891445321	Montáž zpětných klapek DN 600	kus	3,000	4 280,00	12 840,00	-2,000	4 280,00	-8 560,000
			Lužnice							
			2		2,000					
			Nežárka							
			1		1,000					
			Součet		3,000					
			Dodávka potrubí, tvarovek a armatur - viz samostatná příloha (záložka "Potr, tvar, arm") s odkazem na příl. D.1 Technická zpráva kap. 8. Požadované standardy							
126	K	892000R1	Napojení na stávající vodovod (vypuštění, rozpojení, znovunapuštění)	kpl	1,000	217 100,00	217 100,00	-0,500	217 100,00	-108 550,000
130	K	89235111R	Obnova SMOBY v případě jeho poškození	kpl	1,000	32 200,00	32 200,00	0,000	32 200,00	0,000
			Vypuštění, rozpojení, znovunapuštění, desinfekce, tlaková zkouška, výstražná folie							
			1		1,000					
			Součet		1,000					
134	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	185,000	19,00	3 515,00	-80,000	19,00	-1 520,000
			suchovod							
			80+105		185,000					
			Součet		185,000					
135	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	555,000	53,80	29 859,00	-240,000	53,80	-12 912,000
			suchovod 3x							
			(80+105)*3		555,000					
			Součet		555,000					
95	K	892441111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600	m	183,000	40,90	7 484,70	-73,000	40,90	-2 985,700
			Lužnice							
			73,00		73,000					
			Nežárka							
			110,00		110,000					
			Součet		183,000					
96	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus	12,000	11 200,00	134 400,00	-6,000	11 200,00	-67 200,000
			Lužnice							
			4+2		6,000					
			Nežárka							
			4+2		6,000					
			Součet		12,000					
94	K	892463122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 600	m	549,000	125,00	68 625,00	-219,000	125,00	-27 375,000
			Lužnice							
			73,00*3		219,000					
			Nežárka							
			110,00*3		330,000					
			Součet		549,000					

124	K	8933121R1	Úpravy kalníkůvých šachet	kus	3,000	53 100,00	159 300,00
Úpravy kalníkůvých šachet dle příl.č. D.5 nový beton komínek, nový poklop 600x900, nový žebřík s výsuvným madlem, šachty vyčerpát a vyčistit							
Lužnice							
2							
2,000							
Nežárka							
1							
1,000							
Součet							
3,000							
125	K	8933121R2	Úprava šachty Nežárka PB	kus	1,000	28 700,00	28 700,00
Nežárka							
úpravy viz výkr D.7							
1							
1,000							
0,000							
Součet							
1,000							
117	K	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zakrytových	kus	6,000	174,00	1 044,00
118	M	592257760	deska betonová zakrytová na skruž celá s otvorem TBN-Q 1180/75/O 118x7,5 cm	kus	6,000	1 222,20	7 333,20
115	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	6,000	547,00	3 282,00
uzávěry							
Lužnice							
4							
4,000							
Nežárka							
2							
2,000							
Součet							
6,000							
116	M	592253360	skruž betonová studňová kruhová TBS-Q.1 100/100 D100x100x9 cm	kus	6,000	2 397,80	14 386,80
121	K	894703011R	Dlažba šachet čtyř a vícehranných- kamenná dlažba do betonu	m2	4,710	1 350,00	6 358,50
sekční závěry							
3,14*0,5*0,5*6							
4,710							
Součet							
4,710							
119	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	6,000	116,00	696,00
120	M	28661746R	Poklop kompozitový 600/600/60	kus	6,000	6 483,50	38 901,00
83	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,000	213,00	639,00
Lužnice							
2							
2,000							
Nežárka							
1							
1,000							
Součet							
3,000							
82	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	310,00	1 550,00
Lužnice							
2+2							
4,000							
Nežárka							
1							
1,000							
Součet							
5,000							
91	M	422R	Dodávka potrubí, tvarovek a armatur - viz samostatná příloha	kpl	1,000	5 505 259,20	5 505 259,20
Dodávka potrubí, tvarovek a armatur - viz samostatná příloha (záložka "Potr, tvar, arm") s odkazem na příl. D.1 Technická zpráva kap. 8. Požadované standardy							
1							
1,000							
92	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	6,000	219,00	1 314,00
Lužnice							
4							
4,000							
Nežárka							
2							
2,000							
Součet							
6,000							
93	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	127,000	9,13	1 159,51
Lužnice							
13+9+26							
48,000							
Nežárka							
30+6+43							
79,000							
Součet							
127,000							
998 - Přesun hmot							
321 462,66							
97	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	722,388	445,00	321 462,66
M - Práce a dodávky M							
487 129,76							
23-M - Montáže potrubí							
487 129,76							
78	K	230020706	Zhotovení odbočky tr.11-13 D 159 mm, tl 6,3 mm	kus	1,000	731,00	731,00
Nežárka							
1							
1,000							
Součet							
1,000							

-2,000	53 100,00	-106 200,000
--------	-----------	--------------

0,000	28 700,00	0,000
-------	-----------	-------

-4,000	174,00	-696,000
--------	--------	----------

-4,000	1 222,20	-4 888,80
--------	----------	-----------

-4,000	547,00	-2 188,000
--------	--------	------------

-4,000	2 397,80	-9 591,20
--------	----------	-----------

-3,140	1 350,00	-4 239,000
--------	----------	------------

-4,000	116,00	-464,000
--------	--------	----------

-4,000	6 483,50	-25 934,00
--------	----------	------------

-2,000	213,00	-426,000
--------	--------	----------

-4,000	310,00	-1 240,000
--------	--------	------------

-1,000	-72 465,80	-72 465,80
--------	------------	------------

-4,000	219,00	-876,000
--------	--------	----------

-48,000	9,13	-438,240
---------	------	----------

-255,642	445,00	-113 760,690
----------	--------	--------------

-234 451,880		
--------------	--	--

-234 451,880		
--------------	--	--

0,000	731,00	0,000
-------	--------	-------

77	K	230020737	Zhotovení odbočky tř.11-13 D 324 mm, tl 7,0 mm	kus	6,000	1 640,00	9 840,00
			Lužnice				
			2		2,000		
			Nežárka				
			2+1+1		4,000		
			Součet		6,000		
81	K	230024089	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 159 mm tl 6,3 mm	kus	1,000	575,00	575,00
			Nežárka				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
80	K	230024122	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 324 mm tl 7,0 mm	kus	8,000	1 210,00	9 680,00
			Lužnice				
			4		4,000		
			Nežárka				
			3+1		4,000		
			Součet		8,000		
79	K	230024175	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 630 mm tl 10 mm	kus	2,000	2 040,00	4 080,00
			Lužnice				
			1		1,000		
			Nežárka				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
75	K	230025175	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 250 kg D 630 mm tl 10,0 mm	kus	14,000	5 040,00	70 560,00
			Lužnice				
			2+4+1		7,000		
			Nežárka				
			1+2+3+1		7,000		
			Součet		14,000		
76	K	230026200	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1000 kg D 1020 mm tl 12 mm	kus	3,000	8 660,00	25 980,00
			Lužnice				
			1+1		2,000		
			Nežárka				
			1		1,000		
			Součet		3,000		
73	K	230050014	Montáž uložení přivařením DN přes 150 do 350 mm	kg	656,400	37,90	24 877,56
			Kotvení provizorního potrubí				
			32,82*(10+10)		656,400		
			Součet		656,400		
74	M	5530000R	kotvení provizorního potrubí	kg	656,400	145,50	95 506,20
112	K	230084188R	Demontáž potrubí D 1020 mm, včetně tepelné izolace	m	110,000	2 230,00	245 300,00
			Lužnice				
			50,00		50,000		
			Nežárka				
			60,00		60,000		
			Součet		110,000		

-2,000	1 640,00	-3 280,000
--------	----------	------------

0,000	575,00	0,000
-------	--------	-------

-4,000	1 210,00	-4 840,000
--------	----------	------------

-1,000	2 040,00	-2 040,000
--------	----------	------------

-7,000	5 040,00	-35 280,000
--------	----------	-------------

-2,000	8 660,00	-17 320,000
--------	----------	-------------

-328,200	37,90	-12 438,780
----------	-------	-------------

-328,200	145,50	-47 753,10
----------	--------	------------

-50,000	2 230,00	-111 500,000
---------	----------	--------------

Veselí nad Lužnicí
Nové shybky na řece Lužnici a Nežárce

Výpis trub, tvarovek, armatur

Všeobecně	Luž.	Než.	Jedn.	Jedn.cen	cek. Kč	Typ	Standardy
pro pitnou vodu							viz. příl.D.1
PN25 pokud není uvedeno jinak							Tech.zpráv.
hrdla vč. těsnění a s jištěním na tah							kap. 8
příruby vč. těsnění a šroubů							Požadov.
standardy a požadavky viz Technická zpráva							standardy

Rad Potrubí							
LT TH - 600 dl. 6.0 m	16	19	ks	67 810	2 373 333	BLS	(a) až (n)
PE DN300 PN16	35	43	m	2 112	164 705	PE100 RC	(p)
Celkem					2 538 037		

Rad Armatury							
Klapka DN600 PN16 (sekční)	2	1	ks	###	367 358	6.3.600 (EVFS)	(s) (t)
převodovka ke klapce DN600	2	1	ks	31 519	94 556	WK E1250G	(u)
zemní souprava pro klapku DN600, délka dle výkresu	2	1	ks	5 741	17 222	PATENT	(v)
poklop s podklad. deskou pro klapku DN600	2	1	ks	586	1 757		(v)
šoupě DN150 PN16	2	2	ks	8 677	34 706	4000 E2	(r)
ovládací tvč s průchoodem stropem pro šoupě DN150 dl.	2	1	ks	4 104	12 313	PATENT	(v)
poklop s podklad. deskou pro šoupě DN150	2	1	ks	586	1 757		(v)
kolo pro ovládání šoupě DN150	0	1	ks	396	396		(v)
šoupě DN300 PN16	2	2	ks	33 240	132 961	4000 E2	(r)
zemní souprava pro šoupě DN300, délka dle výkresu	2	1	ks	1 298	3 894	PATENT	(v)
poklop s podklad. deskou pro šoupě DN300	2	1	ks	586	1 757		(v)
kolo pro ovládání šoupě DN300	0	1	ks	1 393	1 393		(v)
zavzduš. a odvzduš. ventil DN150 PN16	0	1	ks	32 881	32 881	10.6.150	(z)
odstranění šoupě a mont. vložky DN300 a vevaření po	2	1	ks	19 200	57 600		
přepojení zákaloměru vč. návarku	0	1	ks	757	757		
připojit manometr a tlakoměr vč. návarku	0	1	ks	757	757		
Celkem					762 064		

Rad Tvarovky							
ocel dl. 4.2 m - DN600	0	1	ks	58 258	58 258		(q)
ocel redukce jednostranná - 1000/600	1	0	ks	55 348	55 348		(q)
ocel redukce - 1000/600	1	1	ks	55 348	110 696		(q)
ocel vyvařená odbočka DN300 z redukce (pro odkalení)	2	2	ks	3 667	14 666		(q)
ocel vyvařená odbočka DN150 z potrubí (pro odvzdušně	0	1	ks	2 404	2 404		(q)
ocel vyvařená odbočka DN300 z potrubí (pro vypouštěn	0	1	ks	3 667	3 667		(q)
ocel PRIRUBA DN600	2	2	ks	14 084	56 338		(q)

LUZNICE - odečet		
jedn.	jedn.cena	cek. Kč

0	67 810	0
0	2 112	0
		0

0	122 453	0
0	31 519	0
0	5 741	0
0	586	0
-2	8 677	-17 353
-2	4 104	-8 209
-2	586	-1 171
0	396	0
0	33 240	0
0	1 298	0
0	586	0
0	1 393	0
0	32 881	0
-2	19 200	-38 400
0	757	0
0	757	0
		-65 133

0	58 258	0
0	55 348	0
0	55 348	0
-2	3 667	-7 333
0	2 404	0
0	3 667	0
0	14 084	0

ocel PRIRUBA DN600 PN16	4	3	ks	7 566	52 962		(q)
LT zaslepovací PRIRUBA DN600 PN16	0	1	ks	15 145	15 145		(o)
ocel DN600 koleno PN16 celkem 90° (dl. a úhel dle potř.)	1	0	ks	40 391	40 391		(q)
ocel DN600 rovný úsek PN16 dl. 0.5 m	1	1	ks	1 921	3 841		(q)
ocel přivařovací příruba DN300 PN16	4	3	ks	1 886	13 200		(q)
ocel přivařovací příruba DN150 PN16	0	1	ks	1 048	1 048		(q)
LT F - 600	2	2	ks	44 694	178 776	BLS	(a) až (n)
LT MMK45° - 600	2	4	ks	61 933	371 600	BLS	(a) až (n)
LT MMK30° - 600	1	0	ks	56 942	56 942	BLS	(a) až (n)
LT MMK22.5° - 600	0	1	ks	54 090	54 090	BLS	(a) až (n)
LT MMK11.25° - 600	1	2	ks	53 478	160 435	BLS	(a) až (n)
LT GL - 600 (rovný kus)	3	5	ks	24 306	194 450	BLS	(a) až (n)
LT točivá příruba - DN300 PN16	4	3	ks	2 731	19 118		(n)
PE lemový nákrůžek - DN300 PN16	4	3	ks	2 533	17 730		(n) (p)
PE K90° - DN300 PN16	4	1	ks	6 912	34 559	PE100 RC	(p)
PE K45° - DN300 PN16	0	4	ks	5 303	21 213	PE100 RC	(p)
PE K30° - DN300 PN16	1	0	ks	15 555	15 555	PE100 RC	(p)
Celkem				1 552 431			

Suchovod							
PE DN300 PN16 (uvažovat opakované použití)	0	105	m	2 112	221 718	PE100 RC	(p)
PE K90° (dle skutečného stavu) - DN300 PN16	8	6	ks	6 912	96 765	PE100 RC	(p)
ocel vyvážená odbočka DN300 ze stávající redukce	0	1	ks	3 667	3 667		(q)
ocel přivařovací příruba DN300 PN16	0	1	ks	1 886	1 886		(q)
kolo pro ovládání šoupě DN300	0	1	ks	1 393	1 393		(r)
šoupě DN300 PN16	0	1	ks	33 240	33 240	4000 E2	(r)
LT točivá příruba - DN300 PN16	0	1	ks	2 819	2 819		(n) (p)
PE lemový nákrůžek - DN300 PN16	0	1	ks	2 533	2 533		(p)
PE K45° - DN300 PN16	0	2	ks	5 303	10 606	PE100 RC	(p)
navrt. pas s přírubou 300/150 PN16	1	3	ks	28 811	115 245		
kolo pro ovládání šoupě DN150	1	3	ks	396	1 583		
šoupě DN150 PN16	1	3	ks	8 677	34 706	4000 E2	(r)
zavz. a odvzduš. ventil DN150 PN16 (uvažovat opakov.)	0	1	ks	32 881	32 881	10.6.150	(z)
LT Q - 150 PN16 (přírubové koleno)	0	1	ks	2 226	2 226		(n)
Celkem				561 269			

Obnova SMOBV							
vč. spoji	0	4	ks	15 785	63 139	BLS	(o)
LT GL - 200 PN16 (rovný kus)	0	1	ks	6 214	6 214	BLS	(o)
spojka DN200 PN16 hrdlo-hrdlo	0	2	ks	11 052	22 104	7974	(o)
Celkem				91 458			

Celkem				5 505 259			
---------------	--	--	--	------------------	--	--	--

0	7 566	0
0	15 145	0
0	40 391	0
0	1 921	0
0	1 886	0
0	1 048	0
0	44 694	0
0	61 933	0
0	56 942	0
0	54 090	0
0	53 478	0
0	24 306	0
0	2 731	0
0	2 533	0
0	6 912	0
0	5 303	0
0	15 555	0
	-7 333	

0	2 112	0
0	6 912	0
0	3 667	0
0	1 886	0
0	1 393	0
0	33 240	0
0	2 819	0
0	2 533	0
0	5 303	0
0	28 811	0
0	396	0
0	8 677	0
0	32 881	0
0	2 226	0
	0	

0	15 785	0
0	6 214	0
0	11 052	0
	0	

	-72 466	
--	----------------	--

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:		Veselí nad Lužnicí	
Objekt:		SO 02 - Katodová ochrana	
Místo:	Veselí nad Lužnicí	Datum:	24.03.2017
Objednatel:	Jihočeský vodárenský svaz	Projektant:	ing. Václav Houška
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s.	Zpracovatel:	Sweco Hydroprojekt a.s. divize
Kód - Popis		Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu		241 697,93	
HSV - Práce a dodávky HSV		9 174,00	
1 - Zemní práce		9 174,00	
M - Práce a dodávky M		232 523,93	
21-M - Elektromontáže		111 209,73	
23-M - Montáže potrubí		18 448,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		43 250,20	
56-M - Ostatní		59 616,00	
VP - Vícepráce		0,00	
2) Ostatní náklady		0,00	
Zařízení staveniště		0,00	
Projektové práce		0,00	
Územní vlivy		0,00	
Provozní vlivy		0,00	
Jiné VRN		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		241 697,93	

LUŽNICE - odečet

-119 719,37
-4 587,00
-4 587,00
-115 132,37
-54 499,87
-9 224,00
-21 600,50
-29 808,00
0

0,00

-119 719,37

10	K	230250022	Montáž propojovacího onjektu KVO	kus	4,000	2 280,00	-2,000	-4 560,00
11	K	230250038	Montáž propoj. objektů - animací elektrody MS 100	kus	4,000	2 070,00	-2,000	-4 140,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích								
13	K	460010023	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,350	4 920,00	-0,170	-21 600,50
16	K	460050813	Hloubení nezapážených jam pro stožary strojné v hornině tř 3	m3	4,000	148,00	-2,000	-296,00
14	K	460202253	Hloubení kabelových nezapážených rýh strojně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	200,000	62,40	-100,000	-6 240,00
15	K	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	104,000	85,30	-52,000	-4 435,60
17	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo stěrskopisků tl 20 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	200,000	67,80	-100,000	-6 780,00
18	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	250,000	24,10	-125,000	-3 012,50
56-M - Ostatní								
28	M	R001	Propojovací objekt - K1	ks	4,000	3 345,90	-2,000	-29 808,00
29	M	R002	Svorka METRA	ks	16,000	60,20	-8,000	-6 691,80
32	M	R 004	Betonová skruž	ks	4,000	1 531,80	-2,000	-481,60
30	M	R003	Kabelová spojka	ks	4,000	306,40	-2,000	-3 063,60
31	M	358898330	Sonda měřicí MS 110	kus	4,000	2 516,60	-2,000	-612,80
33	K	R005	Doprava	kpl	1,000	13 100,00	-0,500	-5 033,20
34	K	R006	Geodetické zaměření	kpl	1,000	3 260,00	-0,500	-6 550,00
35	K	R007	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000	8 750,00	-0,500	-1 630,00
36	K	R008	Inženýrská činnost	kpl	1,000	2 740,00	-0,500	-4 375,00
							-1 370,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veselí nad Lužnicí
Objekt: SO 800 - Vedlejší náklady
 Místo: Veselí nad Lužnicí
 Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
 Datum: 24.03.2017
 Projektant: ing. Václav Houška
 Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s. divize

LUŽNICE - odečet

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	234 617,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	234 617,41
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 810,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	46 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	64 100,00
VRN7 - Provozní vlivy	84 347,41
VRN9 - Ostatní náklady	12 760,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení stavenišť	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	234 617,41

-104 186,56
 -104 186,56
 -10 724,00
 -23 300,00
 -32 050,00
 -37 532,56
 -580,00
 0

0,00

-104 186,56

ROZPOČET

Stavba: Veselí nad Lužnicí

Objekt: SO 800 - Vedlejší náklady

Místo: Veselí nad Lužnicí Datum: 24.03.2017

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: ing. Václav Houška
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s. divize

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

234 617,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

234 617,41

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 810,00

3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	9 310,00	9 310,00
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Přesné vytyčení stavby, podzemních sítí
geodetické zaměření vč. hloubek

1 1,000

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

VRN3 - Zařízení stavenišť

46 600,00

5	K	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000	46 600,00	46 600,00
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost

64 100,00

6	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	46 600,00	46 600,00
1	K	043103000	Rozborový vody	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

84 347,41

8	K	079002000	Požadavek na zachování provozu stávajících potrubí a krátké odstávky pro přepojování	kpl	1,000	29 800,00	29 800,00
9	K	0790020R1	Spotřeba pitné vody na proplach řadu - PEVNÁ CENA	Kč	3 645,960	1,00	3 645,96

pro nové potrubí DN600 (stávající úseky budou propláchnuty v rámci provozních nákladů investora), proplach bude proveden 3x, cena 23,50,- Kč/m3, množství 3*185*3,14*0,6*0,6/4 m3

1,00 1,000

10	K	0790020R2	Spotřeba pitné vody na proplach suchovodu DN300 - PEVNÁ CENA	Kč	921,450	1,00	921,45
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

proplach bude proveden 3x, cena 23,50,- Kč/m3, množství 3*185*3,14*0,3*0,3/4 m3

1,00 1,000

11	K	0790020R3	likvidace přechlorované vody z proplachů (pro nové potrubí i suchovod)	m3	196,000	255,00	49 980,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VRN9 - Ostatní náklady

12 760,00

2	K	092002000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	1 160,00	1 160,00
7	K	092002001	Povodňový a havarijní plán vč. odsouhlasení	kpl	1,000	11 600,00	11 600,00

LUŽNICE - odečet

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----------	--------------	-------------------

-104 186,56

-104 186,56

-0,400	9 310,00	-3 724,00
--------	----------	-----------

-0,400	17 500,00	-7 000,00
--------	-----------	-----------

-0,500	46 600,00	-23 300,00
--------	-----------	------------

-0,500	46 600,00	-23 300,00
-0,500	17 500,00	-8 750,00

-0,500	29 800,00	-14 900,00
-1 454,399	1,00	-1 454,40

-398,465	1,00	-398,47
----------	------	---------

-81,489	255,00	-20 779,70
---------	--------	------------

-0,500	1 160,00	-580,00
0,000	11 600,00	0,00