

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

91209 - Oprava – sanace svahu portálu P2 Plav

Číslo smlouvy objednatele : 91209/20/so-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 120055

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : AZ SANACE a.s..
Pražská 536, 400 01 Ústí nad Labem
Spisová značka : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093
Zastoupený : Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., předseda představenstva, Ing.
Tomáš Novák, Mgr. Petr Dvořák-členové představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Novák, člen představenstva

ve věcech technických : Ing. Adam Sinevič, výrobní ředitel

Bankovní spojení : UniCredit Bank a.s., ČS a.s.

Číslo účtu : 1387698064/2077, 2689542/0800

IČO : 25033514

DIČ : CZ 25033514

Číslo telefonu : 475 240 811

Číslo faxu : 475 240 813

Email : azsanace@azsanace.cz

ID datové schránky : fxcczsu

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby	20.11.2020
Dokončení stavby	17.05.2021
Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele	17.05.2021

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

- 6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami:

Cena dle původní SOD bez DPH	2 692 416,50 Kč
Cena ZL 1 bez DPH	151 121,18 Kč
Cena ZL 2a bez DPH	466 556,12 Kč
Cena ZL 2b bez DPH	-23 400,00 Kč
Cena celkem ZL bez DPH	593 274,30 Kč
Cena SOD dle Dodatku č.1 bez DPH	3 286 020,80 Kč
Cena DPH 21%	690 064,37 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 976 085,17 Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 1, ZL 2a, ZL 2b

V Ústí nad Labem, dne

V Českých Budějovicích, dne 05 -05- 2021

Zhotovitel :



AZ Sanace a.s.

Ing. Tomáš Novák

člen představenstva

Penk

AZ Sanace a.s.

Mgr. Petr Dvořák

člen představenstva

AZ SANACE a.s.
Průmysl 53
400 01 Jihlava
Dělní č. 224

Objednatel :

Arthur Dill

Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

27.4.27

č. ušeseni 295/2

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Odstranění vegetace ve svahu
Stavba :	91209 Oprava- sanace svahu portálu P2 Plav
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Zhotovitel :	AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Číslo smlouvy :	91209/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Oprava – sanace svahu portálu P2 Plav

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	V ploše ochranné sítě byly odstraněny všechny pařezy. V době zpracování PD byl svah souvisle porostlý nízkými keři. A tyto pařezy nebyly viditelné.
Cena změny :	151 121,18 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AZ SANACE a.s.	Petr Ujfaluši	01.03.2021	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AZ SANACE a.s.	Ing. Martin Komárek	01.03.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		01.03.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	01.03.2021	 JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice IC 499 25 1172 IC 024 00 117

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Odstranění vegetace ze svahu

Stavba:

91209 Oprava - sanace svahu portálu P2 Plav

Objekt:

SO 01 - Oprava-sanace svahu portálu P2 Plav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							151 121,18
D	HSV	Práce a dodávky HSV					151 121,18
D	1	Zemní práce					151 121,18
39a	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	152,750	116,80	17 841,20
39a	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	28,000	232,00	6 496,00
40a	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	2,000	328,80	657,60
41a	K	112111111	Spálení listnatého křeslu se snášením D do 30 cm ve svahu přes 1:3	kus	30,000	418,40	12 552,00
42a	K	111209111	Spálení proutí, křeslu z odstraněných dřevin	m2	252,750	18,32	4 630,38
43a	K	112211251	Odstranění pařezů ručně D do 0,2 m ve svahu	kus	77,000	1 136,00	87 472,00
44a	K	112211252	Odstranění pařezů ručně D do 0,3 m ve svahu	kus	6,000	2 232,00	13 392,00
45a	K	112211234	Odstranění pařezů D do 0,5 m ve svahu do 1:1 horolezecky	kus	1,000	8 080,00	8 080,00

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE


Číslo změnového listu :	ZL 2a
Název změnového listu :	Síťování skalních stěn, doplnění trnů a torkretu
Stavba :	91209 Oprava- sanace svahu portálu P2 Plav
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Zhotovitel :	AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Číslo smlouvy :	91209/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Oprava – sanace svahu portálu P2 Plav

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Po očištění svahu zářezu byla lokalizována další nestabilní plocha. Pro zajištění stability svahu bylo nutné provést dodatečné práce - odtěžení zvětralé skály, uchycení protierozních georohoží, provedení síťování svahu a natažení pomocných ocelových lan. Následně sanována torkretem.
Cena změny :	465 553,12 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AZ SANACE a.s.	Petr Ujfaluši	13.04.2021	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AZ SANACE a.s.	Ing. Martin Komárek	13.04.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		13.04.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
			

JVS	Jaroslav Gazda	13.04.2021	 Smluvní vztahy (S) Jaroslav Gazda IC 490/21/17 IC 490/21/17
-----	----------------	------------	---

ZMĚNOVÝ LIST Č.2a Sítování skalních stěn, doplnění trnů a torkretu

Stavba:

91209 Oprava - sanace svahu portálu P2 Plav

Objekt:

SO 01 - Oprava-sanace svahu portálu P2 Plav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							465 553,12
D		HSV	Práce a dodávky HSV				465 553,12
D		1	Zemní práce				99 378,00
9	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost	m3	1,500	4 800,00	7 200,00
10	K	155211313	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost	m3	3,500	7 600,00	26 600,00
12	K	155213212	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítě upnuté lepicími ampulemi délky do 1,5 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	14,000	1 200,00	16 800,00
13	K	155213412	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítě a sloupků záchytného plotu upnuté lepicími ampulemi délky do 1,5 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
17	K	155214111	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	25,000	720,00	18 000,00
18	K	31319111	sít' na skálu s oky 80x100mm drát D 2,7mm povrch galfan 50x2m	m2	30,000	200,00	6 000,00
19	K	155214112	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů geomříže	m2	25,000	650,00	16 250,00
20	K	69321121	georohož protierozní	m2	30,000	120,00	3 600,00
21	K	155214212	Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm	m	16,000	80,00	1 280,00
22	K	31452108	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 12,5mm	m	19,200	65,00	1 248,00
D		2	Zakládání				4 350,00
23	K	21279221R	Odvodnění rubu zárubní zdi - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 80	m	30,000	95,00	2 850,00
24	K	21297221R	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 80	m	30,000	50,00	1 500,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				361 825,12
28	K	941121211	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	5 220,000	5,00	26 100,00
30	K	985511113	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 50 mm	m2	47,100	1 100,00	51 810,00
31	K	985511119	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky	m2	1 299,960	190,00	246 992,40
36	K	985564124	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu zu betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, průměru přes 10 do 16 mm	kus	70,000	310,00	21 700,00
46a	K	153273113	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměr drátu 8 mm	m2	47,100	323,20	15 222,72

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2b
Název změnového listu :	Síťování skalních stěn, doplnění trnů a torktetu
Stavba :	91209 Oprava- sanace svahu portálu P2 Plav
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Zhotovitel :	AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Číslo smlouvy :	91209/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 Oprava – sanace svahu portálu P2 Plav

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	odečet prací: trny zainjektované průměr 32mm cementovou maltou (nahrazeno trny celozávitovými)
Cena změny :	-23 400,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AZ SANACE a.s.	Petr Ujfaluši	01.03.2021	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AZ SANACE a.s.	Ing. Martin Komárek	01.03.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		01.03.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	01.03.2021	

ZMĚNOVÝ LIST Č.2b Sítování skalních stěn, doplnění trnů a torkretu

Stavba:

91209 Oprava - sanace svahu portálu P2 Plav

Objekt:

SO 01 - Oprava-sanace svahu portálu P2 Plav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-23 400,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-23 400,00
D	1		Zemní práce				-23 400,00
14	K	155213621	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 76 mm, délky do 2 m	kus	-3,000	3 200,00	-9 600,00
15	K	155213623	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 76 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	-3,000	4 600,00	-13 800,00