

SMLOUVA O DÍLO č. 042/2014

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Obec Únanov**
Statutární orgán : Ing. Vojtěchem Fabíkem – starostou obce Únanov
Se sídlem : Únanov 463, 671 31 Únanov
IČ : 002937255
DIČ : CZ 00293725
Bankovní spojení : Komerční banka, pobočka Znojmo
9528741/0100

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

- Ing. Vojtěch Fabík – starosta obce Únanov, telefon 603154689

Osoby pověřené jednat ve věcech technických :

- Ing. Milan Herzig, TDI, telefon 606849781
e-mail: milanherzigsd@seznam.cz

1.2 Dodavatel

Obchodní jméno : **ATLANTA, a.s.**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2661,
dne 30. 6. 1998
Sídlo : Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
Statutární zástupce : Ing. Josef Dvořák, předseda představenstva
IČ : 25531549
DIČ : CZ 25531549
Bankovní spojení : KB Znojmo
Číslo účtu : 362241741/0100

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

- Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva, tel. 602 757 296
e-mail: dvorak.jos@atlanta-as.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

- Ing. Jan Vydra, člen představenstva, tel. 602 757 297
e-mail: vydra.jan@atlanta-as.cz

II. Předmět plnění

2.1 Na základě zadávacího řízení v souladu s ust. § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu provedení díla:

2.2 Rozsah předmětu plnění:

Předmětem plnění je **Stavba hasičské zbrojnice.**

Rozsah požadovaných prací je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou firmou AC-projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, 669 02 Znojmo Ing. Petr Andrš 07/2014.

III. Doba plnění

- 3.1 Dodavatel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy :
- a) termín předání staveniště : listopad 2014
 - b) termín zahájení prací zhotovitelem : do 5 dnů od předání staveniště
 - c) termín ukončení prací a předání díla: do 51 týdnů od zahájení prací tj. 357 dnů
- 3.2 Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít na základě písemné výzvy dodavatele. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán oboustranně podepsaný zápis (předávací protokol). Nedostaví-li se objednatel k převzetí, považuje se za termín splnění třetí pracovní den od doručení písemné výzvy k převzetí díla.
- 3.3 Dodavatel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne podepsání zápisu (předávacího protokolu) o předání a převzetí díla.
- 3.4 Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu o předání a převzetí díla, což znamená, že nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání a převzetí dodavatel.

IV. Cena díla a platební podmínky

- 4.1 Cena díla je stanovena dohodou jako cena smluvní dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, ve výši :

cena bez DPH	:	5 697 842,-
DPH	:	1 196 547,-
cena díla celkem	:	6 894 389,-

- 4.2 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady pro řádné a úplné zhotovení díla.
- 4.3 Uvedená cena je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.
- 4.4 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit pouze v případě, že:
- a) Dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. V daném případě jsou smluvní strany o tomto povinny uzavřít dodatek k předmětné smlouvě.
 - b) Zadavatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění. O tomto bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
- 4.5 Podkladem pro zaplacení je faktura nebo faktury, která(é) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktura bude adresována: Obec Únanov, 671 31 Únanov 463. V textu faktury bude uveden název předmětu plnění a číslo smlouvy o dílo.

Faktura bude doložena rozpočtem, ve kterém bude uveden položkově soupis provedených prací a dodávek. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- 4.6 Objednatel může fakturu vrátit v době splatnosti, pokud daňový doklad obsahuje nesprávné a neúplné údaje, nebo nemá náležitosti daňového dokladu.
- 4.7 Objednatel se zavazuje uhradit cenu plnění za dílo dle této smlouvy po jeho řádném ukončení a předání dodavatelem a převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
- 4.8 Objednatel neposkytuje zálohové platby

V.

Ostatní ujednání

- 5.1 Objednatel se zavazuje předat dodavateli protokolárně staveniště 11/2014. Při předání staveniště dodavatel předloží objednateli a objednatel předloží dodavateli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákoníku práce, v platném znění. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
- 5.2 Dodavatel zpracuje a předloží objednateli harmonogram postupu prací. Tento bude předložen k datu zahájení prací. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
- 5.3 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad dopravu a skladování náradí, zařízení a materiálu.
- 5.4 Dodavatel se zavazuje provádět dílo dle obecně platných norem.
- 5.5 O průběhu realizace díla je povinen dodavatel vést stavební deník za oboustranně dohodnutých podmínek. Smluvní strany budou považovat oboustranně schválené zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro jednání o změně či dodatku k této smlouvě. Jiná ujednání, než podle této smlouvy – ústní nebo písemná – jsou neplatná.
- 5.6 Dodavatel je povinen na staveništi zachovávat pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé prováděním prací, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Dále je povinen zabezpečit staveniště proti pohybu nepovolaných osob.
- 5.7 Dodavatel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 5.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 5.9 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel opakovaně poruší své povinnosti výslovně sjednané v této smlouvě, popřípadě v dodatcích.
- 5.10 Dodavatel odpovídá za případnou škodu vzniklou na majetku objednatele nebo třetích osob, způsobenou v souvislosti s činností dodavatele. Dojde-li ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob, bude k nim v přímém odpovědnostním vztahu.
- 5.11 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy objednatelem po jejím oboustranném podpisu, je povinen objednatel zaplatit dodavateli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady do doby odstoupení od smlouvy.
- 5.12 Dodavatel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

- 5.13 Dodavatel je plně odpovědný za dodržení technologií prováděných prací, za odbornou způsobilost svých pracovníků, za dodržení veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních předpisů při provádění stavby, včetně dodržování veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních předpisů zaměstnanci, a to po celou dobu realizace stavby, včetně zabezpečení staveniště proti ohrožení zdraví zaměstnanců i veřejnosti. Dodavatel dále prohlašuje, že jeho pracovníci jsou dle těchto norem proškoleni.
- 5.14 Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění nebo dílčího plnění díla, platným ČSN a závazným předpisům souvisejícím s plněním díla. Zahraniční dodávky budou splňovat podmínky certifikace na českém trhu.
- 5.15 Dodavatel je povinen před každým prováděním částí díla, které mají být zakryty, vyzvat nejpozději 2 dny předem objednatele zápisem ve stavebním deníku k prohlídce prací. Neučiní-li tak, je povinen uhradit případné náklady pozdějšího odkrytí.
- 5.16 Dodavatel doplní dokumentaci dle skutečného provedení.
- 5.17 Dodavatel předloží atesty a prohlášení o shodě u použitých materiálů a výrobků. Rovněž předloží protokoly zkoušek prací, kde platné předpisy či platné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smlouvené vlastnosti díla v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení.
- 5.18 Dodavatel hradí vodné a stočné a další odebraná média. Dodavatel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 5.19 Dodavatel si ve smyslu ust. § 39 a § 40 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zajistí vydání příslušných povolení (včetně instalace přechodného dopravního značení).
- 5.20 Pracovníci dodavatele podílející se na realizaci zakázky budou jednotně označeni logem firmy.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění odpovědnosti za vady, po dobu 60 měsíců na provedené práce ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 6.2 Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u dodavatele s uvedením popisu reklamovaných vad a zhotovitel zahájí jejich odstranění v termínu do 15 dnů ode dne převzetí písemné reklamace se stanovením termínu dokončení odstranění vad, přičemž není dotčen sjednaný a platný termín dokončení díla.
- 6.3 Dodavatel je povinen provést zápis o reklamačním řízení a předložit jej k podpisu objednateli. V případě, že vada prokazatelně nespadá do reklamačního řízení, dodavatel tuto odstraní na náklady objednatele po odsouhlasení výše ceny objednatелеm.
- 6.4 Vady a nedodělky zjištěné při převzetí díla odstraní dodavatel do 5 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

VII.

Smluvní sankce

- 7.1 V případě, že dodavatel nedodrží termíny plnění sjednané touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve sjednané lhůtě ve výši 0,05 % z celkové sjednané ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
- 7.2 V případě nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu, zavazuje se objednatel dodavateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

- 7.3 Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, uhradí dodavatel objednateli 500,- Kč za každý případ a kalendářní den prodloužení.
- 7.4 Za neodstranění uplatněné a uznané vady díla v záruční době nejdéle do 15 dnů, uhradí dodavatel objednateli 500,- Kč za každý případ a kalendářní den prodloužení.
- 7.5 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 7.6 Za nevyklizení staveniště ve sjednané lhůtě do 5 dnů po dokončení a předání díla objednateli, uhradí dodavatel objednateli 1.000,- Kč za každý den prodloužení.

VIII. Závěrečná ujednání

- 8.1 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran obecně platnými předpisy.
- 8.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými dodatky, oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.3 Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
- 8.4 Návrhy dodatků a změn k této smlouvě podává navrhující strana písemně a je povinností druhé strany do stanovené lhůty pěti pracovních dní na návrh odpovědět.
- 8.6 Tato smlouva obsahuje 5 stran a je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 8.7 Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 8.8 V ostatních, touto smlouvou neupravených záležitostech, se budou smluvní strany řídit § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

V Únanově dne 17. 10. 2014

Ve Znojmě dne 14. 10. 2014

Za objednatele :

Za dodavatele :

Ing. Vojtěch Fabík, starosta



Ing. Josef Dvořák, předseda představenstva



Příloha č.1 – položkový rozpočet

Slepý rozpočet stavby

Datum: 7.10.2014

Stavba : D2014/15

Novostavba hasičské zbrojnice, Unanov

Objednatel : Obec Unanov
Unanov

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : ATLANTA, a.s.
Nový Šaldorf 162
671 81 Znojmo

IČO : 25531549
DIČ : CZ25531549

Za zhotovitele :

ATLANTA
Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
CZ25531549
Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613

Za objednatele :



				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %			0,00
DPH	15 %			0,00
Základ pro DPH	21 %			5 697 842,00
DPH	21 %			1 196 547,00
Cena celkem za stavbu				6 894 389

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Vlastní objekt	5 783 424	0	4 779 689	1 003 735	83,9
02	Přípojky IS (voda, kanalizace)	624 780	0	516 347	108 433	9,1
03	Elektroinstalace	486 184	0	401 805	84 379	7,1
Celkem za stavbu		6 894 389	0	5 697 842	1 196 547	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	D14/15,k Novostavba hasičské zbrojnice, Unanov	5 783 424	0	4 779 689	1 003 735	83,9
02	D2014/15 Přípojky IS (voda, kanalizace)	624 780	0	516 347	108 433	9,1
03	D2014/15 Elektroinstalace	486 184	0	401 805	84 379	7,1
Celkem za stavbu		6 894 389	0	5 697 842	1 196 547	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce		0	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů		0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné		0	0	0	0	0

721	Vnitřní kanalizace		0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod		0	0	0	0
725	Zařizovací předměty		0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské		0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé		0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské		0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu		0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady		0	0	0	0
781	Obklady keramické		0	0	0	0
783	Nátěry		0	0	0	0
784	Malby		0	0	0	0
8	Trubní vedení		0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0
97	Prorážení otvorů		0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D14/15,k	Novostavba hasičské zbrojnice, Ún	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Vlastní objekt		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
D2014/15	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Únanov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 864 746	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 909 443	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		4 774 189	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		5 500	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 779 689	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 779 689	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		4 779 689 Kč
DPH		21,0 %		1 003 735 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 783 424 Kč

Poznámka :

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet : D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	197 586	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	5 500
2 Základy a zvláštní zakládání	87 593	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	665 991	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	301 460	0	0	0	0
5 Komunikace	463 854	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	189 040	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	382 471	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	193 532	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	33 152	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	50 433	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	94 556	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	92 090	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 919	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	108 699	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	79 858	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	107 735	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	30 969	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	46 925	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	162 347	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	241 892	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	27 870	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	187 979	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	140 042	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	325 144	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	113 107	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	279 773	0	0	0
781 Obklady keramické	0	89 614	0	0	0
783 Nátěry	0	33 932	0	0	0
784 Malby	0	42 257	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 371	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 864 746	1 909 443	0	0	5 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	4,00	389,00	1 556,00
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	4,00	144,00	576,00
		4		4,00		
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	4,00	158,00	632,00
4	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	4,40	398,00	1 751,20
		pro šrērb. žlab:0,4*11		4,40		
5	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	4,40	120,00	528,00
		pro šrērb. žlab:0,4*11		4,40		
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	28,90	37,80	1 092,30
		0,15*14,27*13,5		28,90		
7	122602212R00	Odkop.pro silnice,hor.6,7 do 1000m3, fr.0,10 m3	m3	42,50	846,00	35 955,00
		pro ASB:0,5*30		15,00		
		pro zámkovou dlažbu:0,1*25		2,50		
		pro hasičský útok:0,5*10*5		25,00		
8	131501201R00	Hloubení zapažených jam v hor.6 do 100 m3	m3	0,90	852,00	766,80
		podlaha věže:0,9*1*1		0,90		
9	132501101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6	m3	40,49	1 246,00	50 444,93
		0,43*0,6*14,27		3,68		
		1,1*0,6*14,27		9,42		
		0,675*0,6*10,3		4,17		
		0,83*0,6*10,3		5,13		
		0,85*0,6*(2*2+1)+0,85*0,4*1		2,89		
		0,83*0,55*10,3		4,70		
		0,8*0,55*2,05		0,90		
		0,6*0,55*4,76		1,57		
		0,5*0,6*1,3		0,39		
		0,5*0,7*5		1,75		
		pro kanalizaci:0,3*0,8*(1,8+1+9,7+2*3+1,5+3,9+0,6)		5,88		
10	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	6,28	1 061,00	6 665,20
		základy:0,75*0,8*10,47		6,28		
11	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	446,56	50,00	22 328,00
		369+0,9+40+48+8,66		466,56		
		použito pro hasič. útok:-20		-20,00		
12	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	893,12	1,00	893,12
		446,56*2		893,12		
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	446,56	5,00	2 232,80
14	171201211U00	Skládkovné zemina	t	803,81	5,00	4 019,04
		446,56*1,8		803,81		
15	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	33,81	227,00	7 675,17
		pod podkladní desku:0,45*8/2*14,27		25,69		
		obsyp BD základů:0,25*0,15*(2,35+10,75)		0,49		
		0,25*0,15*(7*4+2,3*2)		1,22		
		0,15*0,15*10,7*2		0,48		
		podlaha věže:0,5*1*1+0,4*1,2*1,2		1,08		
		pod schodiště :2,9*1,6/2*0,825		1,91		
		pro kanalizaci:0,3*0,4*(1,8+1+9,7+2*3+1,5+3,9+0,6)		2,94		
16	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	94,71	59,00	5 588,04
		pro hasičský útok:				
		horní vrstva zeminy+svahování:0,2*5*55+0,5*0,4/2*(30*2+5)		61,50		
		srovnání terénu - výkopek:0,4*20/2*5		20,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		svahování komunikace:0,5*0,5/2*(11+5,7+21+7+16+10+10+25)		13,21		
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,21	593,00	1 307,57
		pro kanalizaci:0,3*0,3*(1,8+1+9,7+2*3+1,5+3,9+0,6)		2,21		
18	181201101R00	Úprava pláň v násypu v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	275,00	4,00	1 100,00
		hasičs. útok:5*55		275,00		
19	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	498,00	15,90	7 918,20
		uprava okolního terénu po skončení stavby				
		:3*(15*2+20*2+10+6+35+25+20)		498,00		
20	182101102R00	Svahování v zářezích v hor. 5	m2	27,50	51,50	1 416,25
		hasičs. útok:0,5*(25*2+5)		27,50		
21	182201101R00	Svahování násypů	m2	27,50	29,30	805,75
		hasičs. útok:0,5*(25*2+5)		27,50		
22	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	335,00	7,10	2 378,50
		pro hasičský útok:				
		horní vrstva +svahování:5*55+0,5*(55*2+5*2)		335,00		
23	5833000V1	Zemina vč. nákladů na pořízení	t	71,89	258,00	18 548,27
		pro hasičský útok:				
		horní vrstva zeminy+svahování:(0,2*5*55+0,5*0,4/2*(30*2+5))*1,8		110,70		
		-28,9*1,8		-52,02		
		svahování komunikace:0,5*0,5/2*(11+5,7+21+7+16+10+10+25)		13,21		
24	58337330	Štěrkošek frakce 0-22 A	T	9,78	162,00	1 583,63
		pro kanalizaci:0,3*(0,3+0,4)*(1,8+1+9,7+2*3+1,5+3,9+0,6)*1,9		9,78		
25	583418004	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj	T	58,65	338,00	19 824,71
		zásep pod deskou:27,88*1,9		52,97		
		podlaha věže:(0,5*1*1+0,4*1,2*1,2)*1,9		2,04		
		pod schodiště :1,914*1,9		3,64		
	Celkem za	1 Zemní práce				197 586,47
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				
26	11-100	Vytýčení stáv. vedení IS	hod	5,00	500,00	2 500,00
27	11-101	Vytýčení stavby	hod	6,00	500,00	3 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přídružené práce				5 500,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
28	274272130RV1	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnice betonem C 16/20, vč. výztuže	m2	4,53	911,00	4 122,28
		0,25*(10,6+2,35+5,15)		4,53		
29	274272140RV1	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnice betonem C 16/20, vč. výztuže	m2	17,46	1 047,00	18 283,24
		0,25*(13,9*2+10,6*2+10,75+1,95*2+1,2+5)		17,46		
30	274313511R00	Beton základových pasů prostý B 12,5 (C 12/15)	m3	27,98	2 005,00	56 090,48
		0,5*0,6*14,27		4,28		
		0,5*0,6*14,27		4,28		
		0,5*0,6*10,3		3,09		
		0,5*0,6*10,3		3,09		
		0,5*0,6*(2*2+1)+0,85*0,4*1		1,84		
		0,5*0,55*10,3		2,83		
		0,5*0,55*2,05		0,56		
		0,5*0,55*4,76		1,31		
		0,75*0,6*1,3		0,59		
		0,5*0,8*10,47		4,19		
		dobet. u věže:0,25*0,55*1,2		0,17		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,5*0,7*5		1,75		
31	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	11,51	327,00	3 763,12
		0,2*(14,27*2)		5,71		
		0,2*(1,2*2+0,6)		0,60		
		0,15*(3,5*8)		4,20		
		0,2*2,5*2		1,00		
32	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	11,51	68,00	782,54
33	274353122R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 1 m	kus	6,00	307,00	1 842,00
		6		6,00		
34	274353131R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m	kus	7,00	387,00	2 709,00
		7		7,00		
Celkem za		2. Základy a zvláštní zakládání				87 592,65
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
35	311237413R00	Zdivo z keram. tvárnic broušených, tl.17,5 cm lep.celoploš	m2	6,88	500,00	3 437,50
		1.np:2,5*1,9/2		2,38		
		1,9*1		1,90		
		2,6*1		2,60		
36	311237439R00	Zdivo z ker. tvárn brouš.P12,5, tl.25, lep.celopl. U=0,49Wm2/K	m2	62,48	616,50	38 517,69
		1.np:4*(10,6+2,35+5,15)		72,40		
		-(1*2,02*2+0,8*2,02)		-5,66		
		-3,95*1,08		-4,27		
37	311237443R00	Zdivo z ker. tvárn brouš.P10, tl. 30 cm,lep.celopl U=0,35Wm2/K	m2	247,37	739,00	182 806,43
		1.np:4*(13,97*2+10,6*2+3,25)		209,56		
		-(1,75*0,9*7+1,1*0,9+0,9*0,9+1*1,6+1,1*2,5+3,7*3,6*2)		-43,82		
		-1*2,02		-2,02		
		2.np:0,75*(13,97*2+10,6*2)		36,86		
		11,2*4,85/2*2		54,32		
		odpočet otvorů:-(1,05*1,6*4+0,9*0,9)		-7,53		
38	314253105R00	Komín jednopřůdch., pata, DN 20 cm	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		1		1,00		
39	314253205R00	Komín jednopřůdch. střed, DN 20 cm	m	6,70	2 855,00	19 128,50
		9,7-3		6,70		
40	314253515R00	Komín. hlava výška 1,12 m, pro DN 20 prefabr. prstence s povrchem z líc. cihel pásků	kus	1,00	11 940,00	11 940,00
41	314253535R00	Komín. hlava prodloužení, DN 20 cm	m	1,88	5 990,00	11 261,20
		3-1,12		1,88		
42	317121072RT2	Překlad z tvarovky, š.190 mm, d.390 mm tvarovka věncová štípaná , vč. výplně betonem	kus	18,00	139,00	2 502,00
		věž:3*6		18,00		
43	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	6,00	148,50	891,00
44	317167121R00	Překlad keramobet. plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	8,00	147,50	1 180,00
		2		2,00		
		2.np:6		6,00		
45	317167125R00	Překlad keramobet. plochý 11,5/7,1/200 cm	kus	1,00	288,50	288,50
		2.np:1		1,00		
46	317167212R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	4,00	319,50	1 278,00
		2.np:4		4,00		
47	317167213R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	13,00	396,00	5 148,00
		a:4		4,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		b:3*3		9,00		
48	317167218R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/300 cm	kus	8,00	826,50	6 612,00
		2.np:4*2		8,00		
49	317361015R00	Výztuž říms zdí a valů, ocel 10 425 (BSt 500 S)	t	0,50	25 000,00	12 390,00
		věž:				
		prokotvení s hl. objektem R-22:2,98*0,68*7*1,08/1000		0,02		
		podle PD:(151+277,7+16)/1000*1,08		0,48		
50	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,92	6 205,00	5 678,20
		ve stropěch I-260:41,9*5,46*4/1000		0,92		
51	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně	t	0,02	24 320,00	600,70
		dodávky profilu I č.14		0,02		
		věž:14,3*1,6/1000*1,08				
52	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně	t	0,48	25 540,00	12 141,72
		dodávky profilu I č.20		0,48		
		1.np - překlad:26,2*4,2*2*2/1000*1,08				
53	332381321V1	Sloupy železobetonové z trub ocelových 200/8 mm vč. výplně	m	3,75	2 706,00	10 147,50
		betonem C20/25		3,75		
54	34224753V1	Příčky z cihel keram. broušených, lepidlo, tl. 10	m2	88,37	405,00	35 789,45
		1.np:4*2,35		9,40		
		2,1*3,5		7,35		
		-0,7*2*2-1,5*1,2/2*2		-4,60		
		2.np:3,1*(2,323+2+3,177+4,39+6,2+4*2+1,34+1,5*2)		94,33		
		-2,8*2,1/2*2		-5,88		
		-(0,7*2*4+0,8*2*2+1,7*2,02)		-12,23		
55	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do	kus	1,00	145,00	145,00
		ocelové konstrukce, typ 0.50.10				
56	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC -	kus	2,00	940,00	1 880,00
		univerzální rám, typ 1.10.00				
57	342263340RT3	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru	kus	1,00	890,00	890,00
		univerzální rám pro pisoár, typ 0.40.25				
58	342265112RT5	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky	m2	6,64	397,00	2 637,47
		standard tl. 12,5 mm, bez izolace		6,64		
		0,3*(8,875+7,67+5,6)				
59	342265122RT5	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky	m2	96,26	424,00	40 815,94
		standard tl. 12,5 mm, bez izolace		96,26		
		3,6*13,37*2				
60	342265132RT5	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky	m2	69,52	413,00	28 713,41
		standard tl. 12,5 mm, bez izolace		69,52		
		5,2*13,37				
61	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2	kus	6,00	243,00	1 458,00
		6		6,00		
62	342265998V1	Příplatek za použití krok. nástavců šikm. podhled pro tl.	m2	96,26	21,00	2 021,54
		izolace 160mm		96,26		
		3,6*13,37*2				
63	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky	m2	1,76	428,00	751,14
		standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace		1,76		
		předstěna zavěš. výlevky :0,9*1,8+0,9*0,15				
64	34226711V1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky	m	2,60	572,00	1 487,20
		standard impreg. tl. 12,5 mm, vč. roštu		2,60		
		zakrytování VZT, 2.np:2,1+0,5				
65	345231111V1	Zdivo plotové z tvárnice, betonová zálivka, tl.200 tvárnice v	m2	71,00	1 052,00	74 692,00
		barvě přírodní, štípané jednostranně		78,40		
		věž:12,25*(1,8*2+1,4*2)				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(1*1*5+1*2,4)		-7,40		
66	346244382R00	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm	m2	3,36	501,00	1 683,36
		1.np:0,2*4,2*2*2		3,36		
67	346255151RT1	Obklad stěn, tvarovky tl. 10 cm štipané tvarovka 39 x 10 x 19 cm plná přírodní	m2	66,77	1 042,00	69 571,21
		vč. spárování				
		nároží:0,4*2*5*4		16,00		
		sokl:1,15*(13,97+11,22*2+11,11+1,06)		55,87		
		-0,6*(3,7*2+1,1)		-5,10		
68	347015133R00	Předstěna SDK,tl.115mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm impregnované desky	m2	6,00	454,00	2 724,00
		2.np:1,5*4		6,00		
69	389361001RT1	Doplňující výztuž prefa konstrukcí z bet.oceli z oceli 10425 (BSt 500 S)	t	0,15	19 880,00	3 067,48
		podle PD:0,888*(11+99)/1000*1,08		0,11		
		1,028*(11+33)/1000*1,08		0,05		
70	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	2,75	3 590,00	9 871,78
		vybetonování spár panelů:0,2*0,05*(10,9*6+2,65)		0,68		
		dobetonávky v úrovni panelů:0,2*0,22*(11,22+4,3+2,9*2)		0,94		
		0,2*0,07*(10,7+10,7+2,6+3,8)		0,39		
		střed. zdi:0,2*0,25*(4,25+2,6)		0,34		
		0,2*0,1*(2,6+3,8)		0,13		
		mezistrop-boky:0,09*(0,105*5,2*2+0,3*3,5+0,25*3,5)		0,27		
71	389381118U00	Beton C25/30+bednění spáry rám kce	m3	2,18	3 260,00	7 095,39
		0,2*0,2*11+0,31*0,2*11+0,187*0,16*2,65+2,3*0,16*2,65		2,18		
72	34625515V1	Kotvení štipaných obl. tvarovek nerez kotvami nerez. kotvy 60x40x40mm+M-8, dod.+mont	kus	200,00	95,00	19 000,00
		nároží- do každé 4. řady:				
		sokl - ve 2 řadách:				
		- dle PD:200		200,00		
73	13480930	Tyč průřezu I 260, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,99	18 820,00	18 599,81
		ve stropech I-260:41,9*5,46*4/1000*1,08		0,99		
74	59321228.A	Překlad železobetonový RZP 149/14/24 V	kus	6,00	358,00	2 148,00
		6		6,00		
Celkem za 3 Svísle a kompletní konstrukce						665 991,12
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
75	411121254R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 330 cm	kus	18,00	197,00	3 546,00
		18		18,00		
76	411133901R00	Montáž str.panelů z př.bet.,H do 18 m,1,5 t	kus	23,00	663,50	15 260,50
		12+2+2+2+5		23,00		
77	413232221R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	8,00	149,00	1 192,00
		1.np:2*4		8,00		
78	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30	m3	0,56	2 400,00	1 350,00
		průvlak 1.np:0,3*0,25*7,5		0,56		
79	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	6,00	383,50	2 301,00
		(0,25*2+0,3)*7,5		6,00		
80	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	6,00	153,00	918,00
81	413351211R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení	m2	8,36	262,00	2 189,01
		průvlak:0,3*7,5		2,25		
		překlady oken:0,3*(1,75*7+1,1*2+0,9+1)		4,91		
		věž překlady:0,2*1*6		1,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	413351212R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění	m2	8,36	60,50	505,48
83	413361721R00	Výztuž nosníků z oceli 10425 (BSt 500 S) průvlak:(35,6+180)/1000*1,08	t	0,23 0,23	25 460,00	5 927,09
84	413941123RU3	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 16 schodiště :18,8*(2,9*2+2,1*2+1,1*2+0,8*2)/1000*1,08	t	0,28 0,28	24 330,00	6 817,27
85	417237111R00	Obezdní věnce brouš. věncovkou 8/19, izol. pod pozednicí:11,22*2+13,97*2	m	50,38 50,38	152,50	7 682,95
86	417237112R00	Obezdní věnce brouš. věncovkou 8/21 13,97*2+11,22*2	m	50,38 50,38	137,00	6 902,06
87	417237114R00	Obezdní věnce brouš. věncovkou 8/25 13,97*2+11,22*2	m	50,38 50,38	147,00	7 405,86
88	417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20) nad 1.NP-obvodové zdi:0,22*0,25*(13,97*2+10,6*2) středové zdi:0,3*0,25*3,25 0,25*0,25*(5,15+10,6+2,35) pod pozednicí:0,22*0,2*(13,97*2+10,6*2) ve štítech pod vaznice:0,3*0,2*6*2	m3	6,96 2,70 0,24 1,13 2,16 0,72	2 295,00	15 972,97
89	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 1.np-pod panely:0,25*(13,3*2+10,55*2+5,15*2+3*2+10,55*2+2,35*2) 0,3*(1,1+1,75*7+1,1+0,9+1+3,7*2) v úrovni panelů:0,2*(4+2,4+4) mezistrop-boky:0,09*(3,5*2+5,75*2) pod pozednicí:0,2*(10,6*2+13,4*2) ve štítech pod vaznice:0,2*6*2*2	m2	47,72 22,45 7,13 2,08 1,67 9,60 4,80	245,50	11 715,26
90	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 47,72	m2	47,72 47,72	52,00	2 481,44
91	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 podle PD:119/1000*1,08 0,888*(12+12+55+138+43+88+111+12+12+24+44)/1000*1,08 1,208*(16+40+50)/1000*1,08	t	0,80 0,13 0,53 0,14	24 300,00	19 323,36
92	4286135V1	Uložení desek hurdis na plocho schodiště :1*(2,8+1+1,1+0,8)	m2	5,70 5,70	172,00	980,40
93	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 v místě násypu:0,1*1*3,6 v místě Hurdis :0,11*1*(2,7+1+1,1+0,6) podesta:(0,36-0,19)*1*1 (0,36-0,19)*1*0,6	m3	1,23 0,36 0,59 0,17 0,10	2 955,00	3 622,83
94	430361921RT2	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm 3,113*(1*6,5+1+1,1+0,6)/1000*1,08	t	0,03 0,03	29 440,00	909,70
95	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 1*24	m	24,00 24,00	219,50	5 268,00
96	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 1*(0,73+0,26)*24	m2	23,76 23,76	869,50	20 659,32
97	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	23,76	56,00	1 330,56
98	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm pro kanalizaci:0,3*0,1*(1,8+1+9,7+2*3+1,5+3,9+0,6)	m3	0,74 0,74	715,00	525,53
99	43-100	Dodávka a montáž zábradlí schodiště - nerez parametry viz PD!	m	8,00	3 938,00	31 504,00
100	43-101	Dodávka a mont. nerez. madla schodiště	m	7,50	1 400,00	10 500,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6,5+1		7,50		
101	5934174403	Deska stropní vylehčená PZD 329/29/9 V5	kus	18,00	647,00	11 646,00
102	59346755	Panel stropní beton. předpj. H 160 mm PPD../165 2,65*5*1,05	m	13,91 13,91	812,00	11 296,95
103	593467592	Panel stropní beton. předpj. H 200 mm PPD../209 (5,46*12+5,46*2+5,46*2)*1,05	m	91,73 91,73	864,00	79 252,99
104	593467593	Panel stropní beton. předpj. H 200 mm PPD../219 5,46*2*1,05	m	11,47 11,47	938,00	10 755,11
105	59643069	Deska HURDIS - rovné čelo schodiště :5,7/0,25*1,1	kus	25,08 25,08	68,50	1 717,98
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				301 459,60
Díl: 5	Komunikace					
106	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 17 cm 534	m2	534,00 534,00	130,50	69 687,00
107	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm chodníky:50	m2	50,00 50,00	151,50	7 575,00
108	565161221V1	Podklad kamen. obal. asfaltem OKS II, tl.8 cm plochy 201- 1000 m2 534	m2	534,00 534,00	354,00	189 036,00
109	566905111R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad.betonem okolo žlabu:0,2*0,4*11*2	m3	1,76 1,76	2 015,00	3 546,40
110	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 534*2	m2	1 068,00 1 068,00	12,00	12 816,00
111	577112114V1	Beton asfalt. ABS III, tl.5 cm 534	m2	534,00 534,00	287,00	153 258,00
112	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodníky:50	m2	50,00 50,00	179,50	8 975,00
113	59710111V1	Montáž odvodňovacího žlabu - beton vč. betonového lože	m	11,00	185,50	2 040,50
114	59914111V1	Vyplnění spár modifikov. živичnou zálivkou pro šřerb. žlab:11*2	m	22,00 22,00	60,00	1 320,00
115	51-100	Betonový šterbinový žlab 200x200mm	m	11,00	793,00	8 723,00
116	592451V1	Dlažba zámková tl. 6 cm šedá 50*1,05	m2	52,50 52,50	131,00	6 877,50
Celkem za		5 Komunikace				463 854,40
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
117	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	50,99	29,40	1 498,96
118	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm 96,6+15,5+5,2+3,5+2,2	m2	123,00 123,00	136,50	16 789,50
119	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi schody:5*1+1*1+0,6*1	m2	6,60 6,60	340,00	2 244,00
120	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 96,6+15,5+5,2+3,5+2,2	m2	123,00 123,00	191,50	23 554,50
121	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 1.np:0,25*(1,75+0,9*2)*7 0,25*(1,1+2,5*2) 0,25*(1+1,6*2) 0,25*0,9*3 0,25*(1,1+0,9*2) 2.np:0,25*(1,05+1,6*2)*4	m2	26,21 6,21 1,53 1,05 0,68 0,73 4,25	340,00	8 912,25

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,25*(0,9*3)		0,68		
		bok schodiště:8,5*0,6		5,10		
		průvlak:(0,3+0,25*2)*7,5		6,00		
122	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	567,61	236,00	133 956,29
		příčky :95,41*2		190,82		
		1.np:4*(10,75*2+10,6*2)		170,80		
		-(3,7*3,6*2+1,75*0,9*6+0,9*2*2)		-39,69		
		4*(3*2+5,1*2)		64,80		
		-(1,75*0,9+0,9*2*2)		-5,18		
		4*(2,3*2+6,57*2)		70,96		
		-(1*1,6+1,1*2,5+0,9*2*2+0,7*2)		-9,35		
		4*(2,2*2+2,35*2+1,5*2)		48,40		
		-(0,9*0,9+1,1*0,9+0,7*2)		-3,20		
		2.np:1,2*(7,67+5,55+8,88)		26,52		
		1,2*(10,62+2,467+4+1,34+1,5)		23,91		
		2,1*10,62*2-2,75*2,1/2*4		33,05		
		-(0,9*0,9+1,05*1,6*4)		-7,53		
		podesta:0,35*(4+3+2,4)		3,29		
123	613473112R00	Omítka vnitřní sloupů ze suchých směsí štuková	m2	2,96	340,00	1 005,21
		komín:0,365*3*2,7		2,96		
124	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC	m2	5,88	183,50	1 078,98
		překlad I-200:(0,2*2+0,3)*4,2*2		5,88		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				189 039,69
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
125	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	50,99	29,40	1 498,96
		3,6*3,65*2+1,75*0,9*7+1,1*0,9+0,9*0,9*2+1*1,6+1,05*1,6*4		48,24		
		1,1*2,5		2,75		
126	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	50,38	133,50	6 725,73
		13,97*2+11,22*2		50,38		
127	622311134RT6	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou	m2	367,84	753,00	276 986,53
		probarvenou silikat 3,2 kg/m2,		64,26		
		4,6*13,97		55,98		
		4,6*(11,11+1,06)		342,70		
		10,1*(11,22+0,14*2)*2+(11,22+0,14*2)*9,6/2*2		-43,82		
		-(1,1*2,5+1,75*0,9*7+3,7*3,6*2+1,1*0,9+0,9*0,9+1*1,6)		-7,53		
		-(1,05*1,6*4+0,9*0,9)		-12,00		
		v místě štíp. pásků:-12		-31,33		
		sokl:-31,33		-0,43		
		nika:-0,5*0,85				
128	622311134RV1	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.140 mm zakončený	m2	30,81	514,00	15 837,37
		stěrkou s výztužnou tkaninou		9,90		
		v místě věže:1,8*5,5		20,91		
		nad římsami:0,8*(13,97+1,06+11,11)				
129	62231113V1	Zateplovací systém , podhled, EPS F tl.30 mm s omítkou	m2	58,22	294,00	17 116,24
		silikat 3,2 kg/m2,		24,77		
		vodor. římsa:(0,8+0,15)*(13,97+11,1+1)		25,91		
		šikmá:(0,64+0,15)*8,2*2*2		7,54		
		věž:(0,5+0,15)*2,9*4				
130	622311154RT6	Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou	m2	16,70	313,00	5 226,32
		silikat 3,2 kg/m2, lepidlo		6,11		
		0,15*(1,1+2,5*2+(1,75+0,9*2)*7+1,1+0,9*2+0,9*3+1+1,6*2)		7,63		
		0,35*(3,7+3,6*2)*2				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,15*((1,05+1,6*2)*4+0,9*3)		2,96		
131	62231115V1	Zateplovací systém ostění ,XPS tl. 50 mm s omítkou slika 3,2 kg/m2,	m2	1,10	755,00	830,50
		nika pro sošku:0,5*0,85		0,43		
		(0,5*2+0,85*2)*0,25		0,68		
132	622311520RV1	Zateplovací systém , XPS tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	62,77	739,00	46 384,81
		pod štípané pásy:0,3*2*5*4		12,00		
		sokl:1,15*(13,97+11,22*2+11,11+1,06)		55,87		
		-0,6*(3,7*2+1,1)		-5,10		
133	622311563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	3,05	386,00	1 178,27
		0,15*(1,75*7+1,1+0,9+1)		2,29		
		0,15*(1,05*4+0,9)		0,77		
134	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou lišta nadpraží oken	m	28,85	72,50	2 091,63
		(1,1+(1,75)*7+1,1+0,9+1)		16,35		
		(3,7)*2		7,40		
		((1,05)*4+0,9)		5,10		
135	622754111U00	KZS lišta zacišťovací+tkanina APU lišta-odlamovací	m	82,25	104,50	8 595,13
		(1,1+2,5*2+(1,75+0,9*2)*7+1,1+0,9*2+0,9*3+1+1,6*2)		40,75		
		(3,7+3,6*2)*2		21,80		
		((1,05+1,6*2)*4+0,9*3)		19,70		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				382 471,47
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
136	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	7,47	2 740,00	20 461,77
		m.č.201 upravena oproti PD na				
		4,3!0,058*(4,3+17,8+92,7+2,7+4,3+4,7)		7,34		
		pod zásep pod schodiště :0,05*0,825*3,17		0,13		
137	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	28,40	2 565,00	72 856,26
		podkladní :0,15*13,95*11,2		23,44		
		1.NP-S2:0,138*(15,5+8,9+2,9+5,2+3,5)		4,97		
138	631315711RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg/m3	m3	14,49	4 450,00	64 480,50
		1.np -S1:0,15*96,6		14,49		
139	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	96,60	39,30	3 796,38
140	631316211RT4	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený posypová směs s karbidem	m2	96,60	30,00	2 898,00
		96,6		96,60		
141	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	23,95	184,50	4 418,59
		podkladní :0,15*13,95*11,2		23,44		
		0,15*1,9*1,8		0,51		
142	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	8,12	223,50	1 813,70
		obvod podkladní desky:				
		0,15*(13,95*2+11,2*2)		7,55		
		0,15*(1,9*2)		0,57		
143	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	8,12	50,00	405,75
144	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	0,53	27 310,00	14 345,94
		podkladní beton:3,113*13,95*11,2/1000*1,08		0,53		
145	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm	t	0,10	27 390,00	2 791,04
		1.NP-S2:2,099*(15,5+8,9+2,9+5,2+3,5)/1000*1,08		0,08		
		pod příčky:2,099*1*(2,35+1*2+2,1+2,5)/1000*1,08		0,02		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
146	632451032R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm na mezipatře: 3,3*5,2 pod parapety: 0,3*(1,75*7+1+1,1+0,9) 0,3*(1,05*3+0,9)	m2	22,95 17,16 4,58 1,22	152,00	3 488,40
147	63466111V1	Dilatač spára -5mm mazanina PU tmel drátkobeton: 5,1+7,5+10,5+0,8*4	m	26,30 26,30	67,50	1 775,25
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				193 531,59
Díl:	64	Výplně otvorů				
148	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm 1+2	kus	3,00 3,00	1 043,00	3 129,00
149	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm 1	kus	1,00 1,00	1 062,00	1 062,00
150	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár. 1kříd., pl. do 2,5 m2 2	kus	2,00 2,00	3 620,00	7 240,00
151	642952110RT3	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 70/7 - 19 buk 12:1+3	kus	4,00 4,00	2 390,00	9 560,00
152	642952110RT5	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 90/7 - 19 buk 13:1+1	kus	2,00 2,00	2 390,00	4 780,00
153	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 14:1	kus	1,00 1,00	239,50	239,50
154	648991113RT3	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. nad 20cm vč. dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm 1,75*7+1,1+0,9*2+1+1,05*4	m	20,35 20,35	295,50	6 013,43
155	55330322	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110	kus	2,00	564,00	1 128,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				33 151,93
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
156	916561111RT4	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25 41	m	41,00 41,00	178,00	7 298,00
157	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 36	m	36,00 36,00	220,00	7 920,00
158	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25 86	m	86,00 86,00	310,00	26 660,00
159	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm drátkobeton: 5,1+7,5+10,5+0,8*4	m	26,30 26,30	150,00	3 945,00
160	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm pro šrērb. žlab: 11*2	m	22,00 22,00	62,00	1 364,00
161	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 36	kus	36,00 36,00	62,00	2 232,00
162	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 6	kus	6,00 6,00	169,00	1 014,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				50 433,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
163	941941042R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m věž: 12,25*(1,8*2+4,2*2) 5*(14+11,1+1,1) 10*(11,22+1,2*2)*2	m2	550,40 147,00 131,00 272,40	44,00	24 217,60

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Unanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Unanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
164	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 550,4	m2	550,40 550,40	30,80	16 952,32
165	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	550,40	30,40	16 732,16
166	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 1.np:96,6+15,5+8,9+2,9+5,2+3,5 2.np:3,9+17,8+92,7+2,7+4,3+4,7	m2	258,70 132,60 126,10	118,50	30 655,95
167	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m uvnitř věže:1,4*1,4*12	m3	23,52 23,52	9,40	221,09
168	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	23,52	1,50	35,28
169	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol.3221, 3222	m3	23,52	4,50	105,84
170	943955022R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnický a podél.,H 20 m 1,4*1,4*6	m2	11,76 11,76	18,30	215,21
171	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	11,76	10,50	123,48
172	943955822R00	Demontáž leš. podlahy s přič. a podélníky, H 20 m	m2	11,76	12,10	142,30
173	946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m v prostoru schodiště:1	sada	1,00 1,00	500,00	500,00
174	946941192RT3	Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	den	10,00	425,00	4 250,00
175	946941802RT3	Demontáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	sada	1,00	404,50	404,50
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				94 555,72
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
176	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 258,7	m2	258,70 258,70	63,00	16 298,10
177	953761135R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 200x4,9 mm 1.np:0,3+0,3	m	0,60 0,60	514,50	308,70
178	953761161R00	Odvětrání troubami z PVC, Js 100 mm 1.np:0,3 2.np:0,5+1,6+2,7 1	m	6,10 0,30 4,80 1,00	258,00	1 573,80
179	953922112R00	Montáž tvarovky-větrací 1.np:3*2	kus	6,00 6,00	23,70	142,20
180	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus věž - distanční trubka:7 hasičáky:2	kus	9,00 7,00 2,00	107,00	963,00
181	953945141U00	Kotva mech M16 dl 14cm střed vyvrt vč. kotvy kotvení průvlaku:4	kus	4,00 4,00	120,50	482,00
182	953945151U00	Kotva mech M20 dl 17cm střed vyvrt vč. kotvy kotvení průvlaku:4	kus	4,00 4,00	194,00	776,00
183	95-100	Kompresor pístový, objem 100l dod.+mont., vč. připojovacích armatur Pístový kompresor je vhodný pro průmyslové použití a trvalý provoz. Požadované parametry. Hmotnost 81 kg Délka 500 Šířka 500 Výška 1025 Nasávané množství (m3/hod.) 7,4 Výkonnost vztažená na sací podmínky (m3/hod.) 4,3 Max. výtlačný přetlak 10 Rozsah automatického cyklu (bar) 6,5 - 9	kus	1,00	17 990,00	17 990,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		El. motor výkon (kW) 0,75 El. motor napětí (V) 230 Hladina akustického tlaku (dB) 73 Připojovací rozměr G3/8" Objem tlakové nádoby (l) 100				
184	95-101	Konzola pro osaz. kompresoru, 60x80cm dod.+mont., vč. povrch úpravy Specifikace viz. PD!	kus	1,00	1 180,00	1 180,00
185	95-102	Sestava hasič. šatních skříněk 1785x1000x500 mm sestava 3 otevřen. boxů, dod.+mont. Šatní skřínky upravené speciálně pro hasiče a záchranné složky. Jedná se o montovanou konstrukci z ocelového plechu tloušťky 1 a 1,3 mm. Skříňka je otevřená, aby výstroj byla ihned dostupná a bočnice jsou doplněny o perforaci pro co nejvyšší větratelnost oděvů. Ocelové rošty opatřit nožičkami (výška 100 mm) s rektifikačním šroubem. Osadit speciálním sklopný držák přilby. Prostým zatažením za přilbu se držák sklopí a její odebrání je tak mnohem snazší (viz. obrázek níže). Tato sestava skříní je určena pro přímou montáž na stěnu a je dodávána v demontovaném stavu v balení o rozměrech cca 1800 x 350 x 550 mm. Odvětrávání: speciální perforace uvnitř skříně a mezi skříněmi s propustností 80 % Rozměr: 1785 x 1000 x 500 mm Vybavení: chromová šatní tyč, speciální odvětrávání Hmotnost netto/brutto (kg): 48 / 55 Barva: červená RAL 3000	kus	6,00	4 213,00	25 278,00
186	95-103	Nástěný vysoušeč bot, oblečení, 740x1030x350mm dod.+mont. pracuje na principu neustálé cirkulace proudů teplého vzduchu, který je vháněn pomocí tvarovaných háků do sušeného předmětu. Tento princip sušení je moderním nástupcem hygienicky méně vhodné, nešetrné a především málo účinné metody vkládání topných tělísek. je, oproti zmiňovanému způsobu umocněn právě nucenou cirkulací teplého vzduchu. Teplý vzduch okolo 45°C (při okolní teplotě 15°C až 25°C) je ideální pro rychlé, hygienické a bezpečné sušení. Panely jsou vyrobeny z ocelového plechu a s tvarovanými závěsnými háky tvoří kompaktní, odolný, bezpečný a esteticky sladěný celek. Standardně jsou vysoušeče vyráběny s povrchovou úpravou - trvanlivou práškovou barvou RAL 7035 šedá. Panely jsou vhodné hlavně pro montáž na stěnu z nehořlavého materiálu, popřípadě na mobilní stojan. Vysoušeč obuvi je již standardně vyráběn s digitálním časovacím zařízením, které umožňuje nastavení osmi programů pro zapínání a vypínání vysoušeče. Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz Příkon: 1100 W Kapacita: 9 párů Počet háků: 18 ks Délka přívodního kabelu: 3 m Hmotnost: 25 kg Rozměry (mm): 740x1030x350 Barva šedá - standard: RAL 7035	kus	1,00	16 690,00	16 690,00
187	95-104	Soška sv. Floriána, výška 65cm, umělý kámen dod.+osazení	kus	1,00	3 896,00	3 896,00
188	141110v1	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 33,7x3,2 mm věž - distanční trubka: 0,14*7*1,08	m	1,06	1 948,00	2 061,76
				1,06		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
189	4297274V1	Mřížka kruhová nerez pr.100mm 1.np:2	kus	2,00 2,00	165,00	330,00
190	4297274V2	Mřížka kruhová nerez pr.400mm 1.np:2+2	kus	4,00 4,00	660,00	2 640,00
191	44984114	Přístroj hasící práškový P6Te	kus	1,00	676,00	676,00
192	44984132	Přístroj hasící vodní V10Ti	kus	1,00	804,00	804,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				92 089,56
Díl: 97	Prorážení otvorů					
193	97714113V1	Trubka D 34mm hl. 140mm cement. výplň věž-distanč. trubky:7	kus	7,00 7,00	417,00	2 919,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				2 919,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
194	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1 086,99	100,00	108 698,54
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				108 698,54
Díl: 711	Izolace proti vodě					
195	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč. materiálu podlaha sociálek 1.np:5,2+2,9 vytažení na stěnu:0,2*(2,35*2+2,2*2+1,9*2+0,9*2-0,7*2-0,8) podlaha sociálek 2.np:2,7+4,3+4,7 vytažení na stěnu:0,2*(1,5*6+1,34*4+1*4+1,8*4+2,1*2-0,8-0,7*8)	m2	26,97 8,10 2,50 11,70 4,67	42,30	1 140,92
196	711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou vč. materiálu podlaha sociálek 2.np:2,7+4,3+4,7 vytažení na stěnu:0,2*(1,5*6+1,34*4+1*4+1,8*4+2,1*2-0,8-0,7*8) podlaha sociálek 1.np:5,2+2,9 vytažení na stěnu:0,2*(2,35*2+2,2*2+1,9*2+0,9*2-0,7*2-0,8)	m2	26,97 11,70 4,67 8,10 2,50	113,50	3 061,32
197	711401101R00	Kontaktní stěrka pro izolace rohožemi 3,5+12,7	m2	16,20 16,20	60,00	972,00
198	711401111R00	Izolace a dilatace podlahy separač. Pe rohoží vč. dodávky rohože sprcha:3,5	m2	3,50 3,50	472,50	1 653,75
199	711401114R00	Přířez vodočes. pásy pro vnější rohy pásky z měkčeného Pe	kus	4,00	277,00	1 108,00
200	711401121R00	Izolace vodotěsná pásy - sprcha vč. dodávky pásu z měkčeného Pe podlaha:3,5 stěny:2,3*(1,25*2+1,5)	m2	12,70 3,50 9,20	482,00	6 121,40
201	711401125R00	Sokl z pásky izolační šířky 18,5 cm sprcha:2,35*2+1,5*2	m	7,70 7,70	175,00	1 347,50
202	711401129R00	Napojení izolace na podlahovou vpust	kus	1,00	247,00	247,00
203	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci podkladní :13,95*11,2	m2	156,24 156,24	99,00	15 467,76
204	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně materiál ve specifikaci 0,45*(13,9*2+11,2*2+2*2)	m2	24,39 24,39	128,00	3 121,92
205	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie podkladní :13,95*11,2	m2	156,24 156,24	42,20	6 593,33
206	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	156,24	48,20	7 530,77

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podkladní :13,95*11,2		156,24		
207	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie	m2	24,39	65,50	1 597,55
		0,45*(13,9*2+11,2*2+2*2)		24,39		
208	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie	m2	24,39	77,50	1 890,23
		0,45*(13,9*2+11,2*2+2*2)		24,39		
209	711-100	Příplatek za mechanické kotvení svislé hydroizol. dodávka a montáž, vč. potřebného materiálu	kus	97,56	10,00	975,60
		24,39*4		97,56		
210	28325022	PVC fólie hydroizolační tl. 1,5 mm	m2	211,66	116,00	24 552,27
		(159,66+24,39)*1,15		211,66		
211	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	773,81	3,20	2 476,20
Celkem za		711 Izolace proti vodě				79 857,51
Díl: 713	Izolace tepelné					
212	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	11,18	35,00	391,16
		nad vaznice:0,4*13,97*2		11,18		
213	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	201,17	64,00	12 874,75
		(4,1*2+6,2)*13,97		201,17		
214	713111211RK3	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč. parotěs. fólie	m2	231,34	26,00	6 014,92
		(4,1*2+6,2)*13,97*1,15		231,34		
215	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	148,53	17,90	2 658,77
		podlaha :13,37*10,62-2,3*4		132,79		
		v místě panelů 160:2,35*2,6+2,35*4,1		15,75		
216	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	132,79	25,80	3 425,97
		podlaha :13,37*10,62-2,3*4		132,79		
217	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m3	11,82	1 563,00	18 467,78
		podlaha :0,08*(13,37*10,62-2,3*4)*1,05		11,15		
		v místě panelů 160:0,04*(2,35*2,6+2,35*4,1)*1,05		0,66		
218	63140145	Deska minerální	m3	73,93	840,00	62 100,53
		(0,18+0,16)*(4,1*2+6,2)*13,97*1,05		71,82		
		0,18*0,4*13,97*2*1,05		2,11		
219	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 059,33	1,70	1 800,86
Celkem za		713 Izolace tepelné				107 734,74
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
220	721171219R00	Trubka pro připojení WC, HL202G, DN 100	kus	3,00	324,00	972,00
		1.np:1		1,00		
		2.np:2		2,00		
221	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm vč. tvarovek	m	5,00	188,00	940,00
		napojení sifonu VZT:2		2,00		
		bojler:3		3,00		
222	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm vč. tvarovek	m	13,90	207,00	2 877,30
		1.np:0,5+1+1+1,5		4,00		
		2.np:2,7+0,7+1+1,5+0,5*3+2,5		9,90		
223	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm vč. tvarovek	m	7,00	299,00	2 093,00
		1.np:1*5		5,00		
		2.np:1*2		2,00		
224	72117610V1	Potrubí HT připojovací D 125 x 2,7 mm vč. tvarovek	m	2,00	371,00	742,00
		2.np:2		2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
225	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm vč. tvarovek 1.np:5*2+1*5 2.np:2,7	m	17,70 15,00 2,70	404,00	7 150,80
226	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm vč. tvarovek 1,9+0,7+1,8*4+1,5+4,1	m	15,40 15,40	209,00	3 218,60
227	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm vč. tvarovek 1.np:10	m	10,00 10,00	269,00	2 690,00
228	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00	52,00	104,00
229	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 1.np:4	kus	4,00 4,00	58,00	232,00
230	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 1.np:3	kus	3,00 3,00	86,00	258,00
231	721212113U00	Žlab odtok nerez 110cm+rošt+zápach uzávěr	kus	1,00	5 130,00	5 130,00
232	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP D 110 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	5,00	418,00	2 090,00
233	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 23,6+0,5	m	24,10 24,10	12,00	289,20
234	721-100	Vnitřní kanalizace - zednické výpomoci (20%)	proc	0,20	8 635,00	1 727,00
235	99872120R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	305,13	1,49	454,64
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				30 968,54
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
236	72217521V1	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20, vedeno po stěně dod.+mont. vč. tvarovek, tlakový vzduch 2,5+10,7+10,5+0,5+0,5*10+3,8	m	33,00 33,00	150,00	4 950,00
237	722201202R00	Nástěnka pro trubky multi a flexi 20xR1/2 2	kus	2,00 2,00	193,00	386,00
238	722224154U00	Kulový kohout zahradní 1" dod.+mont	kus	1,00	190,00	190,00
239	722234267U00	Filtr mosaz G6/4 PN16-120°C 2xzá	kus	1,00	524,00	524,00
240	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 20 3	kus	3,00 3,00	246,00	738,00
241	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 32	kus	1,00	486,00	486,00
242	722249103R00	Montáž armatury požární - hydrant G 5/4	kus	1,00	212,00	212,00
243	722262211R00	Vodoměry do 30°C, závitové G 3/4 dod.+mont	kus	1,00	874,00	874,00
244	722262VC1	Vodoměrná sestava dod.+mont, veškeré armatury Složení vodoměrné sestavy: - kulový kohout DN25 - filtr - vodoměr DN 25 - kulový kohout s vypouštěním DN25	kus	1,00	1 884,00	1 884,00
245	722300021RA0	Vodovod, potrubí PP - PN 16, DN 20 vč. tvarovek, tlak zkoušky, izolace apod. 1.np:1,5*2+1,7*2+0,5*2+2*2+2,3*2+5,7*2+0,3*2+1,5*2*2+1,5*3+1 1,5*2+1*2 2.np:3,5*2+2,5*2+4*2+1,5*2+3,5+2,5+1,5	m	75,00 39,50 5,00 30,50	170,00	12 750,00
246	722300022RA0	Vodovod, potrubí PP - PN 16, DN 25-32 vč. tvarovek, tlak zkoušky, izolace apod. 1.np:10,2+0,5+2+10,5+1,5	m	24,70 24,70	251,00	6 199,70
247	7221-100	Tlakový vzduch - regul. ventil manometrem dod.+mont. 5	kus	5,00 5,00	593,00	2 965,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
248	7221-102	Tlakový vzduch - rychlospojka dod.+mont. 10	kus	10,00 10,00	120,00	1 200,00
249	7221-103	Tlakový vzduch - manometr dod.+mont. 5	kus	5,00 5,00	487,00	2 435,00
250	7221-104	Tlakový vzduch - pojistné armatury dod.+mont. 1	kus	1,00 1,00	549,00	549,00
251	7221-105	Tlakový vzduch - PA spirál hadice 6mm, dl. 7,5m osazena rychlospojkami 3	kus	3,00 3,00	354,00	1 062,00
252	7221-106	Tlakový vzduch - PA spirál hadice 6mm, dl. 15m osazena rychlospojkami 1	kus	1,00 1,00	438,00	438,00
253	7221-107	Vnitřní vodovod - zednické výpomoci (20%)	proc	0,20	38 716,70	7 743,34
254	551118V1	Hasičský nástavec typu B, hliník, litina	kus	1,00	874,00	874,00
255	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	455,86	1,02	464,98
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				46 925,02
Díl:	725	Zařizovací předměty				
256	725013141R00	Klozet kombi , nádrž s armaturou, bílý dod.+mont., vč sedátka 1.np:1	soubor	1,00 1,00	2 380,00	2 380,00
257	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm dod.+mont	soubor	2,00	1 924,00	3 848,00
258	72501610V1	Pisoár ovládání automatické, bílý dod.+mont., vč. automat. splach. a zápach. uzávěr. 1+1	soubor	2,00 2,00	7 472,00	14 944,00
259	725017144R00	Umyvadlo na šrouby , 60 cm, bílé vč. zápachové uzávěrky 1+2	soubor	3,00 3,00	989,00	2 967,00
260	725017148R00	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	3,00	620,00	1 860,00
261	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou dod.+mont.	soubor	1,00	3 404,00	3 404,00
262	725534223R00	Ohřívač elek. zásob. závěsný 80l, 2kW dod.+mont. vč. přípojovacích armatur	soubor	1,00	7 940,00	7 940,00
263	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou G 1/2 dod.+mont. wc:1*3 umyvadla:2*3 pisoár:2	soubor	11,00 3,00 6,00 2,00	124,00	1 364,00
264	725811204U00	Ventil výtok stěna pračka G 3/4	kus	1,00	108,00	108,00
265	725821322U00	Baterie dřez stěna klas kul ú dl300 dod.+mont výlevka:1	soubor	1,00 1,00	1 312,00	1 312,00
266	725821328U00	Baterie dřez stoj páka+vytah sprška dod.+mont 1	soubor	1,00 1,00	1 684,00	1 684,00
267	725822633U00	Baterie umyv stoj klas +otvír odpad dod.+mont 3	soubor	3,00 3,00	974,00	2 922,00
268	725841333U00	Baterie sprcha podom+pevná sprcha dod.+mont	soubor	1,00	1 121,00	1 121,00
269	725860180RT1	Sifon pračkový , D 40/50 mm nerezový podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm	kus	1,00	218,00	218,00
270	725860201RT1	Sifon dřezový , 6/4 " , přípoj myčka, pračka zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	2,00	182,00	364,00
271	72586212V1	Zápach uzávěr DN 40 vytvoření sifonu na odvětrání VZT, atyp	kus	1,00	256,00	256,00
272	72621212V1	Podomítk. modul pro závěsné WC, vč. tlačítka dod.+mont. WC systém pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem~WC systém pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem, ukotvení na zem a do zadní zdi, určeno pro splachování tlakovou vodou (tlakové tlačítko součástí balení)	soubor	2,00	4 510,00	9 020,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podomítkový modul pro závěsné klozety WC systém se kotví na zem a do zadní zdi je určen pro splachování tlakovou vodou. Tlakové tlačítko je součástí balení. K modulu je možné použít rovné připojení k WC modulu, které nahrazuje koleno 110/90 a nabízí se v místech, kde je odpad pro modul rovné ze zdi a nikoliv v podlaze.				
273	726212367R00	Podomítkový modul pro výlevku, 155x525x1480cm s rámem, dod.+mont.	soubor	1,00	5 196,00	5 196,00
		Tech. parametry: připojení odpadu 90/110, pro závěsnou výlevku se samonosným ocelovým rámem, ukotvení na zem a do zadní zdi, pro zabudování suchým procesem, tlačítko Single nebo Dual Flush . Rohový ventil s pevnou průchodkou procházející stěnou nádrže (3 volitelná místa, na kterých lze průchodku na nádrži umístit), nový vypouštěcí ventil pro splachování od 4,5l vody. Podomítkový modul je určen pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny. Splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka Start-Stop za Dual Flush. Nosnost modulu až 400kg.				
274	725-100	Dřezový stůl s velkým dřezem 600x1000mm, nerez. dod.+mont.	soubor	1,00	10 610,00	10 610,00
275	725-102	Zástěna pisoáru 630 x 325x150 mm, keramická, bílá dod.+mont.	kus	1,00	1 294,00	1 294,00
276	725-103	Průmyslová pračka 9,5kg, objem bubny 95l dod.+mont.	kus	1,00	84 000,00	84 000,00
		Technické parametry viz PD				
277	725-104	Zařizovací předměty - zednické výpomoci (2%)	proc	0,02	156 812,00	3 136,24
278	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 599,48	1,50	2 399,22
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				162 347,46
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
279	76208135V1	Úprava tesařských konstrukcí - zářez na konci krokve pro zapuštění roštu římsy	kus	41,00	23,40	959,40
		33+8		41,00		
280	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	36,00	102,00	3 672,00
		kotvení pozednice:32		32,00		
		ocelové bačkory sloupků:4		4,00		
281	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	34,00	25,70	873,80
		kleštiny:2*15		30,00		
		2*2		4,00		
282	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	183,00	102,50	18 757,50
		pásek 10/10:1,5*8		12,00		
		kleštiny 6/16:5,6*30+0,6*2+0,9*2		171,00		
283	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	374,90	132,50	49 674,25
		pozednice 14/14:15,25*2		30,50		
		sloupek 16/16:3,7*4		14,80		
		krokve 10/18:8,3*34+1*12		294,20		
		krokve 10/16:2,9*8		23,20		
		pozednice 12/12:1,8*4		7,20		
		hranol 10/16:0,2*15		3,00		
		krokve 10/16:1*2		2,00		
284	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	30,50	178,50	5 444,25
		vaznice 16/18:15,25*2		30,50		
285	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	245,00	42,00	10 290,00
		245		245,00		
286	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	245,00	14,80	3 626,00
287	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	12,70	750,00	9 521,25
		10,379+2,316		12,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
288	762421023U00	Obložení strop OSB 15 P+D šroub římsa	m2	58,22	341,00	19 852,51
		vodor. římsa:(0,8+0,15)*(13,97+11,1+1)		24,77		
		šikmá:(0,64+0,15)*8,2*2*2		25,91		
		věž:(0,5+0,15)*2,9*4		7,54		
289	762511264U00	Podlaha OSB 18 P+D šroub dod.+mont.	m2	63,20	250,00	15 799,00
		4,8*13,37		64,18		
		-0,7*1,4		-0,98		
290	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	120,96	34,10	4 124,74
		podlaha půdicky 6/18:13,44*9		120,96		
291	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,31	137,50	179,58
		půdicka:1,306		1,31		
292	31110714	Matice přesná šestihránná 02 1401 M 12	kus	8,00	0,77	6,16
		kotvení paty sloupku :8		8,00		
293	31110715	Matice přesná šestihránná 02 1401 M 14	kus	68,00	1,15	78,20
		kleštiny:30*2		60,00		
		4*2		8,00		
294	31110716	Matice přesná šestihránná 02 1401 M 16	kus	32,00	1,55	49,60
		kotvení pozednice:32		32,00		
295	31121218	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 14	1000 k	0,08	2 025,00	153,90
		(68+8)/1000		0,08		
296	31121222	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18	1000 k	0,03	4 015,00	128,48
		32/1000		0,03		
297	311752V1	Botka trámová 160x160mm	kus	4,00	100,00	400,00
298	31179107	tyč závitová M12, DIN 975	m	2,00		
		kotvení paty sloupku :4/2		2,00		
299	31179108	tyč závitová M14, DIN 975	m	11,33	25,70	291,27
		kleštiny:30/3		10,00		
		4/3		1,33		
300	31179129	Tyč závitová M16, DIN 975, poz.	m	16,00	36,00	576,00
		kotvení pozednice:32/2		16,00		
301	60515550	Řezivo SM/JD	m3	11,85	6 090,00	72 175,03
		(0,598+0,379+0,878+5,08+0,12+1,613+0,216+0,371+0,012+0,017+0,104)*1,1		10,33		
		(0,048+0,032+1,306)*1,1		1,52		
302	60517103	Lať SM/JD	m3	2,32	5 460,00	12 648,64
		latě:245/0,28*(0,03*0,05)*1,1		1,44		
		(8,3*34+1*12+2,9*8)*0,05*0,05*1,1		0,87		
303	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 292,81	5,50	12 610,46
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				241 891,99
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
304	764331240R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	4,80	180,00	864,00
		1,5*2+1,8		4,80		
305	764339210R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	2,51	800,00	2 009,60
		0,37*0,8*2+0,8*1,2*2		2,51		
306	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	40,25	200,00	8 050,00
		15,25+11,7+1,7		28,65		
		2,9*4		11,60		
307	764355203R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm	m	1,80	350,00	630,00
		1,8		1,80		
308	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	5,00	180,00	900,00
		4+1		5,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
309	764361220R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
310	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	27,00	200,00	5 400,00
		27		27,00		
311	764711112U00	Okapníčka - ukončení podstřeš. fólie, r.š. 160mm poplast plech	m	42,00	110,00	4 620,00
		42		42,00		
312	764711113U00	Oplechování parapetu rš 200 poplast. plech	m	20,35	180,00	3 663,00
		1,75*7+1,1+0,9*2+1+1,05*4		20,35		
313	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	273,36	1,95	533,05
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				27 869,65
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
314	765331221RT3	Krytina beton. s úpravou, ostatní, na sucho taška betonová	m2	245,00	376,00	92 120,00
		245		245,00		
315	765331231RT3	Hřeben betonový, s úpravou, na sucho hřebenáč s větracím pásem	m	15,25	529,00	8 067,25
		15,25		15,25		
316	765331251RT3	Nároží betonové, s úpravou, na sucho hřebenáč s větracím pásem	m	12,00	762,00	9 144,00
		3*4		12,00		
317	765331261RT3	Zakončení štítových hran taškami s ozubem taška betonová	m	32,60	371,00	12 094,60
		8,15*4		32,60		
318	76533151V1	Výlez střešní 45x55cm, plechový, pozink.	kus	1,00	2 645,00	2 645,00
319	765331621R00	Přířezání tašek dvoudrážkových	m	26,40	103,00	2 719,20
		1,4*2*6+0,8*2*6		26,40		
320	765331631RT1	Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt, s pružnou spojkou a redukcí	kus	2,00	1 444,00	2 888,00
321	765331632R00	Taška drážková prostupová pro anténu	kus	1,00	598,00	598,00
322	765331662R00	Větrací mřížka univerzální	m	40,25	103,00	4 145,75
		40,25		40,25		
323	765331663R00	Větrací pás z PVC perforovaný	m	40,25	39,10	1 573,78
		40,25		40,25		
324	765901116R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	281,75	85,50	24 089,63
		245*1,15		281,75		
325	59244073	Taška odvětrávací betonová	kus	24,50	143,00	3 503,50
		245*0,1		24,50		
326	59244079	Taška protisněhová betonová	kus	343,00	39,60	13 582,80
		1,4ks/m2:245*1,4		343,00		
327	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 771,71	6,10	10 807,43
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				187 978,93
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
328	76231110V1	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel vč. dod. tesařsk. kotev. úhelníků 150x150x100mm	kus	39,00	156,00	6 084,00
		rošt říms-úhelníky:31+8		39,00		
329	766111110R00	Stěny nekomplet. plně hladké, dřevotř., H do 2,75 m	m2	4,37	193,50	845,60
		stěna WC:1,9*(1,2+1,1)		4,37		
330	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00	1 029,00	1 029,00
331	76641211V1	Obložení sloupů nad 1 m2 prkny SM, š. do 10 cm	m2	11,34	154,50	1 752,03
		sloupky krovu:0,16*4*3*3		5,76		
		(0,16+0,05*2)*3		0,78		
		pásky :0,1*4*1,5*8		4,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
332	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů vč. spojov. materiálu	m	86,05	60,00	5 163,00
		prkna-řimsa:(0,75+0,8)*31		48,05		
		přesah štíty-latě 60/60:8,2*4		32,80		
		prkna-řimsa věž:(0,4+0,25)*8		5,20		
333	766601211RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska páska tl. 2 mm, š. 10 mm ; folie š. 75 mm	m	82,25	85,00	6 991,25
		((1,1+2,5*2+(1,75+0,9*2)*7+1,1+0,9*2+0,9*3+1+1,6*2)		40,75		
		((3,7+3,6*2)*2		21,80		
		((1,05+1,6*2)*4+0,9*3)		19,70		
334	766601229RT1	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska PT-L folie š. 50mm; PP-L folie š.50mm+páska tl.2mm	m	20,35	85,00	1 729,75
		((1,75*7+1,1+0,9+1)		15,25		
		((1,05*4+0,9)		5,10		
335	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	6,00	1 144,00	6 864,00
		6		6,00		
336	766660001U00	Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň	kus	3,00	408,00	1 224,00
		2+1		3,00		
337	766660002U00	Mtž dveře 80cm- 1kř oc zárubeň	kus	3,00	443,00	1 329,00
		2+1		3,00		
338	766660171U00	Mtž dveře -80cm 1kř oblož zárubeň	kus	4,00	418,00	1 672,00
		1+3		4,00		
339	766660172U00	Mtž dveře 80cm- 1kř oblož zárubeň	kus	2,00	445,00	890,00
		1+1		2,00		
340	766660199U00	Mtž dveře 145- 2kř masiv oblož zár	kus	1,00	952,00	952,00
341	766669922R00	Osazení vložky cylindrické	kus	6,00	19,00	114,00
		2+1+2+1		6,00		
342	766670021R00	Montáž kliky a štítu	kus	13,00	211,00	2 743,00
343	766-100	Skládací schody zateplené 70x120cm PO EW 15DP3, parametry viz PD	kus	1,00	10 490,00	10 490,00
344	766-101	Dveře vnitř. dřev. masiv 2 křídla. 1/2 proskl. 170x197cm, vč. obložkov. zárubně, zámků a nátěr.	kus	1,00	7 568,00	7 568,00
345	766-102	Dělicí stěna WC, sestava 190x115cm-pevná 190x110cm s dveřmi . 70cm, specifikace viz PD	kus	1,00	13 720,00	13 720,00
346	549146V1	Dveřní kování - štítek, klika-klika	kus	13,00	250,00	3 250,00
347	549240V1	Vložka cylindrická	kus	6,00	170,00	1 020,00
348	60512500	Prkno SM/JD	m3	0,22	6 090,00	1 369,64
		prkna-řimsa:0,024*0,16*(0,75+0,8)*31*1,1		0,20		
		prkna-řimsa věž:0,024*0,16*(0,4+0,25)*8*1,1		0,02		
349	6051260V1	Prkno, fošna SM/JD hoblované	m3	0,29	13 550,00	3 994,54
		sloupky krovu:0,02*6,54*1,3		0,17		
		pásky :0,02*4,8*1,3		0,12		
350	60515550	Řezivo SM/JD	m3	0,13	5 670,00	736,53
		podkladový rošt:				
		přesah štíty-latě 60/60:0,06*0,06*8,2*4*1,1		0,13		
351	6114025007	Okno střešní š. 78 x v. 140 cm ,kyvné	kus	6,00	4 950,00	29 700,00
		Kyvné střešní okno pro sklon střechy 15 - 90°				
		Otevírání madlem s dvojkrokovým zámkem v horní části okenního křídla.				
		Ventilační klapka – umožňuje větrání i při zavřeném okně.				
		Snadno vyměnitelný vzduchový filtr pro zadržení nečistot či hmyzu.				
		Otočení křídla o 160 stupňů pro snadné umytí venkovní strany okna.				
		Pojistka pro zafixování okna při větrání nebo umývání.				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
352	61140284.A	Lemování okna střešního 78x140 cm	kus	6,00	1 899,00	11 394,00
353	61162102	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.70x197 cm 11,12 1+6	kus	7,00 7,00	1 100,00	7 700,00
354	61162104	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.90x197 cm 10,13 1+2	kus	3,00 3,00	1 100,00	3 300,00
355	61165193	Dveře protipožár fóliov. 1kř 90x197cm vnitř 09, EW 15DP3	kus	2,00	2 625,00	5 250,00
356	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 388,75	0,84	1 166,55
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						140 041,89
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
357	767657240R00	Montáž vrat zvedacích, do oc. zárubně nad 13 m2 2	kus	2,00 2,00	7 070,00	14 140,00
358	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg patní plechy sloupu :80*0,3*0,3*2	kg	14,40 14,40	65,50	943,20
359	76799510V1	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg vč. kotev. materiálu věž-kolejnice pojezdu na hadice: U-80:8,64*12,2*2	kg	210,82 210,82	37,00	7 800,19
360	767-100	Pojezdové zařízení na hadice vč. povrch. úpravy prášk. lak., mont. prvků specif. viz PD!	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
361	767-101	Vrata garážová sekční, el. otevíravá, 360x365cm dálk. ovladač. 5ks(Ud=2W/m2K),prosvětł.	kus	2,00	55 395,00	110 790,00
362	767-102	Ocelový žebřík š. 400mm dod.+mont., specifikace viz PD věž:12	m	12,00 12,00	11 252,00	135 024,00
363	767-103	Lanový naviják elektrický, nosnost 500kg,zdvih 12m vč. lana d=4mm , dod.+mont ovládací kabel dl.min. 12m	kus	1,00	8 200,00	8 200,00
364	767-104	Nerezový větrací průduch 100x100cm, dod.+mont. technická specifikace viz PD	kus	5,00	4 000,00	20 000,00
365	767-105	Nerezové dveře žaluziové 100x240cm,dod.+mont. viz PD, vč. zárubně, kování, zámku, vložky technická specifikace viz PD	kus	1,00	14 000,00	14 000,00
366	13384420	Tyč průřezu U 80, střední, jakost oceli 11375 věž-kolejnice pojezdu na hadice: U-80:8,64*12,2*2/1000*1,08	T	0,23 0,23	16 970,00	3 864,07
367	13611228	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm patní plechy sloupu :80*0,3*0,3*2/1000*1,08	T	0,02 0,02	16 830,00	262,55
368	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 200,24	1,60	5 120,38
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						325 144,39
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
369	769000000R00	Montáž plastových oken 7+1+2+1+4	kus	15,00 15,00	839,00	12 585,00
370	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	1,00	839,00	839,00
371	769-100	Okno plast 1750x900mm, (Uw=1,1W/m2K) pol. 02, specifikace viz PD	kus	7,00	4 490,00	31 430,00
372	769-102	Okno plast 1100x900mm, (Uw=1,1W/m2K) pol. 03, specifikace viz PD	kus	1,00	2 876,00	2 876,00
373	769-103	Okno plast 900x900mm, (Uw=1,1W/m2K) pol. 04, specifikace viz PD	kus	2,00	2 753,00	5 506,00
374	769-104	Okno plast 1000x1600mm, (Uw=1,1W/m2K) pol. 05, specifikace viz PD	kus	1,00	4 008,00	4 008,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
375	769-105	Okno plast 1050x1600mm, (Uw=1,1W/m2K) pol. 06, specifikace viz PD	kus	4,00	4 086,00	16 344,00
376	769-106	Okno plast 1100x2500mm, (Uw=1,1W/m2K) pol. 08, specifikace viz PD	kus	1,00	15 219,00	15 219,00
377	769-107	Pákové otevírání oken s bovdenem	kus	9,00	2 700,00	24 300,00
		délka 2m				
		Začátek provozního součtu				
		02 - délka 2m:6		6,00		
		03 - délka 0,9m:1		1,00		
		04 - délka 1m:1		1,00		
		05 - délka 1,2m:1		1,00		
		Konec provozního součtu		9,00		
		9		9,00		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				113 107,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
378	771273113U00	Mtž oblí stupeň hlad keram+lep-300	m	24,75	151,00	3 737,25
		1,6+1,75+1,3+1,1+1*19		24,75		
379	771273242U00	Mtž oblí podstup skluz ker+lep-200	m	24,75	87,50	2 165,63
380	771277802R00	Hrana stupně profil výšky 11 mm	m	24,75	272,00	6 732,00
		1,6+1,75+1,3+1,1+1*19		24,75		
381	771473113U00	Mtž sokl keram rovný lepidlo -120	m	140,75	59,00	8 304,37
		1.np:10,77*2+10,6*2-(3,7*2+0,9*2)		33,54		
		3*2+5,15*2-0,9*2		14,50		
		1,35+6,5+1,8+1,5+2,5+1*2+1,1+2,1-0,9*2-0,7*2		15,65		
		schodiště:0,6+6,6+2,4+0,183*24		13,99		
		2.np:2,2+1,7+2,2-1,7-0,8		3,60		
		5,6*2+4,3*2-0,8		19,00		
		8,875*2+10,62*2-1,7-0,9		36,39		
		1,34*2+1,8*2-0,7*2-0,8		4,08		
382	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	140,75	56,50	7 952,49
		140,752		140,75		
383	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	163,50	440,00	71 940,00
		1.np:15,5+8,9+2,9+5,2+3,5		36,00		
		2.np:4,3+17,8+92,7+2,7+4,3+4,7		126,50		
		podesta:1		1,00		
384	771577924R00	Podlahový profil koutový 11/ O 7 mm hliníkový, dod.+mont.	m	7,00	279,00	1 953,00
		přechod obklad-podlaha ve sprše:2,35*2+1,5*2-0,7		7,00		
385	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	140,75	32,00	4 504,06
386	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	188,79	8,90	1 680,20
		163,5		163,50		
		0,1*140,75		14,08		
		24,75*0,173		4,28		
		24,75*0,28		6,93		
387	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,50	18,30	64,05
		3,5		3,50		
388	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	23,00	35,00	805,00
		1.np:2,9+3,5		6,40		
		2.np:3,9+2,7+4,3+4,7		15,60		
		podesta:1		1,00		
389	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	140,75	32,30	4 546,29

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		140,752		140,75		
390	59760103.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 9 mm	m	154,83	12,50	1 935,34
		140,752*1,1		154,83		
391	59764V2	Dlažba protiskluz600x600x9 mm	m2	198,23	751,00	148 867,80
		Cena keramické dlažby 600x600x9mm, byla investorem stanovena na 751,-Kč - NUTNO DODRŽET V RÁMCI NABÍDKOVÉ CENY!!!				
		163,5*1,05		171,68		
		0,1*140,75*1,05		14,78		
		24,75*0,173*1,05		4,50		
		24,75*0,28*1,05		7,28		
392	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	2 651,87	5,50	14 585,29
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				279 772,76
Díl:	781	Obklady keramické				
393	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	9,20	24,00	220,80
		2,3*(1,5+1,25*2)		9,20		
394	781471107RT1	Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm lepidlo CL- S	m2	93,58	454,50	42 532,11
		1.np:2*(1,5*2+2,35*2)		15,40		
		-(0,7*2+1,1*0,3)		-1,73		
		2*(2,35*2+2,2*2)		18,20		
		-(0,7*2*2+0,9*0,2)		-2,98		
		2*(0,9*2+1,95*2)		11,40		
		-(0,7*2)		-1,40		
		2,1*(1,6+0,8)		5,04		
		2.np:2*(1,34*2+2,1*2)		13,76		
		-(0,7*2+0,9*0,85)		-2,17		
		2*(1+1+1,8)		7,60		
		2,2*(1,5*6)		19,80		
		1,7*(1+1+1,8)		6,46		
		0,8*4,4		3,52		
		ostění :				
		1.np:0,25*0,3*2		0,15		
		0,25*0,2*2		0,10		
		2.np:0,25*0,85*2		0,43		
395	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	52,20	32,30	1 686,06
		1.np:(1,5*2+2,35*2)		7,70		
		(2,35*2+2,2*2)		9,10		
		(0,9*2+1,95*2)		5,70		
		2.np:(1,34*2+2,1*2)		6,88		
		(1+1+1,8)		3,80		
		(1,5*6)		9,00		
		(1+1+1,8)		3,80		
		0,8*4,4		3,52		
		ostění :				
		1.np:0,3*2		0,60		
		0,2*2		0,40		
		2.np:0,85*2		1,70		
396	781779705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	92,62	8,90	824,35
		101,824		101,82		
		-9,2		-9,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
397	59760101.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 6-7 mm 52,2*1,1	m	57,42	13,60	780,91
398	59781960	Obklad.pórovinnové 1barva 150x150 Cena keramického obkladu byla investorem stanovena na 416,-Kč - NUTNO DODRŽET V RÁMCI NABÍDKOVÉ CENY!!! 93,5800*1,05	m2	98,26	416,00	40 875,74
399	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	869,19	3,10	2 694,49
Celkem za		781 Obklady keramické				89 614,47
Díl:	783	Nátěry				
400	783221112U00	Nátěr syntet KDK 1a+1z+2e zárubně:(0,9+1,97*2)*(0,11+0,05)*(2+1) (0,7+1,97*2)*(0,11+0,05)*(1+2) sloup:2*3,14*0,1*4	m2	7,06	208,50	1 472,51
401	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný ocel. sloup:2*3,14*0,1*3,75 0,3*0,3*2*2 překlad I-200:4,2*4*(0,2*2+0,09*4) stropnice I-260:5,46*4*(0,26*2+0,113*4) věž I-140:1,6*(0,14*2+0,066*4) věž-kolejnice pojezdu na hadice: U-80:8,64*2*(0,08*2+0,045*4) U-160. schodiště:(0,16*2+0,065*4)*(2,9*2+2,1*2+1,1*2+0,8*2) žebřík ve věži:0,4*12*2	m2	61,06	89,50	5 464,97
402	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak sloupky:0,16*4*3,7*4 pásky:0,1*4*1,5*8	m2	14,27	65,50	934,82
403	783783312U00	Nátěr tesař kcí dřevokaz prev ext pásek 10/10:0,1*4*1,5*8 kleštiny 6/16:(0,06*2+0,16*2)*(5,6*30+0,6*2+0,9*2) pozednice 14/14:0,14*4*15,25*2 sloupek 16/16:0,16*4*3,7*4 krokve 10/18:(0,1*2+0,18*2)*(8,3*34+1*12) krokve 10/16:0,1*2+0,16*2*(2,9*8+1*2) pozednice 12/12:0,12*4*1,8*4 hranol 10/16:(0,1*2+0,16*2)*0,2*15 vaznice 16/18:(0,16*2+0,18*2)*15,25*2 latě:245/0,28*(0,03*2+0,05*2) (8,3*34+1*12+2,9*8)*0,05*4 podkladový rošt přesahu střechy: prkna-řimsa:(0,024*2+0,16*2)*(0,75+0,8)*31 prkna-řimsa věž:(0,024*2+0,16*2)*(0,4+0,25)*8 přesah štíty-latě 60/60:0,06*4*8,2*4 hranol 6/18:(0,06*2+0,18*2)*13,44*9	m2	599,21	39,00	23 369,30
404	783842110R00	Nátěr omyvatelný omítek stěn 3x email + 1x tmel za skříňky :1,9*1*6	m2	11,40	236,00	2 690,40
Celkem za		783 Nátěry				33 931,99
Díl:	784	Malby				
405	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x 123+6,6+26,21+567,61+2,51+2,95 6,64+96,264+69,52+1,75+2,6*1,5+6 -11,4-93,58	m2	807,97	15,30	12 362,00

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D14/15,k
Objekt :	01 Vlastní objekt	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
406	784165512R00	Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	807,97	37,00	29 895,04
	Celkem za	784 Malby				42 257,04
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
407	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,43	231,00	792,79
408	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,73	1,00	13,73
409	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,43	105,00	360,36
410	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,43	9,50	32,60
411	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,43	50,00	171,60
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 371,08

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D2014/15	Přípojky IS (voda, kanalizace)	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Přípojky IS (voda, kanalizace)	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
D2014/15		Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Únanov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	516 347	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	516 347	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	516 347	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	516 347	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		516 347 Kč
DPH		21,0 %		108 433 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				624 780 Kč

Poznámka :

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet : D2014/15
Objekt :	02 Přípojky IS (voda, kanalizace)	Přípojky IS (voda, kanalizace)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	30 491	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4 014	0	0	0	0
5 Komunikace	112 732	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	577	0	0	0	0
8 Trubní vedení	345 709	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	18 481	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 342	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	516 347	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D2014/15
Objekt :	02 Přípojky IS (voda, kanalizace)	Přípojky IS (voda, kanalizace)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m ² , tl. 5 cm	m ²	236,00	105,00	24 780,00
		překop silnice-horní vrstva: 180		180,00		
		spodní vrstva: 2,8*10*2		56,00		
2	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 6	m ³	2,38	1 087,00	2 590,10
		rozšíření výkopu vody - pro VK: 1,4*(1,4-0,6)*1,2+1,4*1,4*(1,73-1,2)		2,38		
3	175103111R00	Obsyp objektu	m ³	2,19	250,00	547,70
		obetonování VK: 2*3,14*((1,53+0,15*2)/2)*1,53*0,15		1,32		
		obsyp VK: 2,382-1,32-0,19		0,87		
4	58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	1,66	162,00	268,40
		obsyp VK: 0,872*1,9		1,66		
5	589222091	Beton C 12/15 (B 15) z PC fr. do 8 mm měkký V3	m ³	1,32	1 748,00	2 305,26
		obetonování VK: 2*3,14*((1,53+0,15*2)/2)*1,53*0,15		1,32		
	Celkem za	1 Zemní práce				30 491,47
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m ²	4,40	528,00	2 320,98
		obetonování VK: 1/2 plochy: 2*3,14*((1,53+0,15*2)/2)*1,53/2		4,40		
7	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m ²	4,40	178,00	782,45
8	279361921RT5	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 6,0 oka 150/150	t	0,03	29 770,00	910,96
		obetonování VK: 2*3,14*((1,53+0,15*2)/2)*1,53*3,03/1000*1,15		0,03		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				4 014,40
Díl: 5		Komunikace				
9	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	236,00	12,00	2 832,00
		překop silnice-horní vrstva: 180		180,00		
		spodní vrstva: 2,8*10*2		56,00		
10	577112124RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. nad 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m ²	m ²	180,00	515,00	92 700,00
		překop silnice-horní vrstva: 180		180,00		
11	577114124RT3	Beton asf. ACL 16 S, modif. ložný š. nad 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m ²	m ²	56,00	290,00	16 240,00
		spodní vrstva: 2,8*10*2		56,00		
12	59914111V1	Vyplnění spár modifikov. živičnou záplivkou	m	16,00	60,00	960,00
		u překopu silnice: 6*2+4		16,00		
	Celkem za	5 Komunikace				112 732,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m ³	0,20	2 945,00	577,22
		podklad pod vodom. komoru: 0,1*1,4*1,4		0,20		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				577,22
Díl: 8		Trubní vedení				
14	89443111V1	Osazení plastové šachty - vodměř.	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
15	831230110V1	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40 hloubka 1,2 m, agregovaná položka	m	59,50	1 538,00	91 511,00
		Položka zahrnuje:				
		- ruční výkop rýh š. 60 cm v zemině tř. 6				
		- odvoz výkopku na skládku do 6 km				
		- poplatek za skládku				
		- lože potrubí				
		- položení vodovod potrubí s napojením na stávající řad., vč. dodávky veškerého materiálu, zkoušky těsnosti apod.,				
		dodávku a montáž vodoměrné sestavy vč. vodoměru				
		- zásep potrubí a rýhy ŠP + dovezenou zeminou				

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D2014/15
Objekt :	02 Přípojky IS (voda, kanalizace)	Přípojky IS (voda, kanalizace)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		59,5		59,50		
16	831350012RV1	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 2,0 m, agregovaná položka položka zahrnuje veškeré práce nutné pro provedení kanalizačního vedení, vč. poplatku za skládku dešťová - v komunikaci:5 splašková - v komunikaci:4	m	9,00	2 297,00	20 673,00
17	83135001V1	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1,5 m, agregovaná položka Položka zahrnuje: - ruční výkop rýh š. 80cm v zemině tř. 6 - odvoz výkopku na skládku do 6km - poplatek za skládku - lože potrubí - položení potrubí kanalizace s napojením na stávající řad (2x) vč. dodávky veškerého materiálu, zkoušky těsnosti apod. - zásyp potrubí a rýhy ŠP + dovezenou zeminou dešťová - mimo komunikaci:49-5 splašková - mimo komunikaci:53-4 odvodnění žlabu:6	m	99,00	1 903,00	188 397,00
18	831990010RAA	Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy při šířce rýhy do 1,00 m voda - v komunikaci:10*2	m	20,00	439,00	8 780,00
19	831990101RAA	Příplatek za trasu ve vozovce živičné při šířce rýhy do 0,8 m voda:10 dešťová - v komunikaci:5 splašková - v komunikaci:4	m	19,00	475,00	9 025,00
20	894431221RAA	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá dno PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5t agregovaná položka - zahrnuje veškeré práce a materiály potřebné pro zřízení revizní šachty	kus	4,00	4 228,00	16 912,00
21	28697263	Šachta vodoměr. plast. kruh. 132x153mm vč. vstup. průčku h, 20cm, a litinového poklopu cena zahrnuje i náklady na pořízení	kus	1,00	8 911,00	8 911,00
Celkem za 8 Trubní vedení						345 709,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
22	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu 8	ks	8,00	45,40	363,20
23	914991005R00	M.dočas.světelné signal.(semafor)vč.bat.a seřízení	sada	2,00	399,50	799,00
24	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu 8*10	ks/den	80,00	22,70	1 816,00
25	914992005R00	Nájem dočasné světelné signal. (semafor)vč.baterie	ks/den	20,00	703,00	14 060,00
26	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	8,00	21,40	171,20
27	914993005R00	Dem.dočasné světelné signal.(semaforu) vč. baterie	sada	2,00	53,40	106,80
28	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm u překopu silnice:6*2+4	m	16,00	72,80	1 164,80
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						18 481,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,95	72,00	1 076,26
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	59,79	1,00	59,79
31	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	14,95	105,00	1 569,54
32	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	14,95	9,50	142,01

Slepý rozpočet

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet: D2014/15
Objekt :	02 Přípojky IS (voda, kanalizace)	Přípojky IS (voda, kanalizace)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,95	100,00	1 494,80
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 342,39

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D2014/15	Elektroinstalace	JKSO	
Objekt			SKP	
03	Elektroinstalace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
D2014/15	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Únanov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	401 805	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	401 805	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	401 805	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	401 805	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		401 805 Kč
DPH	21,0 %		84 379 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			486 184 Kč

Poznámka :

Stavba :	D2014/15 Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	Rozpočet : D2014/15
Objekt :	03 Elektroinstalace	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektroinstalace	0	0	0	401 805	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	401 805	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet stavebního objektu:

Stavba: Stavba hasičské zbrojnice
 parc. č. 2401/24, k.ú. Únanov
 Objekt: Vnitřní el. instalace

Rekapitulace montážních prací

	Montáž	Dodávka
Hodinové sazby	8400	
Montážní práce - vnitřní el. instalace	91224	
Materiál - vnitřní el. instalace	81320	
Montážní práce - rozvody poplachového systému	24242	
Materiál - rozvody poplachového systému	28492	
Svítlidla	71600	
Rozvaděče		56527
Pomocné práce	25000	
Zemní práce	15000	
Celkem:	345278	56527

Celkem (dodávka + montáž + HS) : **401805 ,- Kč** (bez DPH)

Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad):

	Množství MJ	Cena	Celkem
Výchozí revize el. instalace	20,00 hod.	280,00	5 600,00
Výchozí revize hromosvodů	10,00 hod.	280,00	2 800,00

Součet: **8 400,00**

Vnitřní el. instalace

		Montážní práce		Materiál	
	Množství MJ	Cena	Celkem	Cena	Celkem
1 Trubka elektroinst. ohebná 20mm (52+8)	60,00 m	45,00	2 700,00	5,00	300,00
2 Trubka elektroinst. ohebná 25mm (4+95+33)	132,00 m	45,00	5 940,00	8,00	1 056,00
3 Trubka elektroinst. ohebná 32mm	2,00 m	60,00	120,00	12,00	24,00
4 Trubka elektroinst. ohebná 40mm	2,00 m	60,00	120,00	17,00	34,00
5 PVC žlab s víkem 24x22mm (36+13)	49,00 m	60,00	2 940,00	36,00	1 764,00
6 Krabice 68mm s víčkem (KO68) (5+4+4)	13,00 ks	30,00	390,00	7,00	91,00
7 Krabice 75mm s víčkem (KO75) (6+2+6)	14,00 ks	60,00	840,00	20,00	280,00
8 Krabice 125mm s víčkem (KO125) (1+1)	2,00 ks	105,00	210,00	57,00	114,00
9 Krabice lištová 80mm (LK80)	4,00 ks	45,00	180,00	26,00	104,00
10 Krabice 68mm přístrojová (KP68) (1+11+3+4+2+30+5)	56,00 ks	26,00	1 456,00	7,00	392,00
11 Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68) (8+10+1+1)	20,00 ks	60,00	1 200,00	26,00	520,00
12 Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97) (1+1)	2,00 ks	105,00	210,00	52,00	104,00
13 Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44) (6+2)	8,00 ks	210,00	1 680,00	72,00	576,00
14 Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1) (3+8)	11,00 ks	60,00	660,00	52,00	572,00

15	Spínač polozapuštěný řaz. 5, IP20 (V5) (1+2)	3,00 ks	60,00	180,00	65,00	195,00
16	Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6) (3+1)	4,00 ks	60,00	240,00	59,00	236,00
17	Spínač nástěnný řaz. 1, IP44 (V01)	3,00 ks	75,00	225,00	65,00	195,00
18	Spínač nástěnný řaz. 6, IP44 (V06)	4,00 ks	75,00	300,00	72,00	288,00
19	Spínač polozap. se sign. doutn. řaz. 1So (V1S)	1,00 ks	75,00	75,00	91,00	91,00
20	Spínač nástěnný 400V, 25A (V25)	1,00 ks	150,00	150,00	780,00	780,00
21	Spínač nást. se sign. doutn. IP44, 400V, 25A (V25S)	1,00 ks	60,00	60,00	910,00	910,00
22	Tlačítko nástěnné, IP44 (T11)	1,00 ks	75,00	75,00	104,00	104,00
23	Prostorový termostat, IP20 (Th) (2+3)	5,00 ks	75,00	375,00	780,00	3 900,00
24	Prostorový termostat, IP44 (Th1)	1,00 ks	75,00	75,00	1 950,00	1 950,00
25	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1) (9+21)	30,00 ks	60,00	1 800,00	59,00	1 770,00
26	Zásuvka domovní polozap. 2P+Z s přep. o. (Z1P)	2,00 ks	60,00	120,00	650,00	1 300,00
27	Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01)	21,00 ks	75,00	1 575,00	72,00	1 512,00
28	Zásuvka nástěnná 2P+Z s přep.o., IP44 (Z01P) (2+2)	4,00 ks	75,00	300,00	910,00	3 640,00
29	Zásuvka nástěnná 32A, 400V, 5P (Z32)	2,00 ks	150,00	300,00	130,00	260,00
30	Ventilátorové časové relé 10A, 230V	1,00 ks	150,00	150,00	299,00	299,00
31	Vodič protahovací AY4 (4+146+42)	192,00 m	12,00	2 304,00	4,00	768,00
32	Vodič uzemňovací CY1PEX4	16,00 m	12,00	192,00	10,00	160,00
33	Vodič uzemňovací CY1PEX6 (9+15+5)	29,00 m	12,00	348,00	14,00	406,00
34	Vodič uzemňovací CY1PEX16	1,00 m	15,00	15,00	46,00	46,00
35	Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně (67+38+3+16)	124,00 m	15,00	1 860,00	10,00	1 240,00
36	Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně (172+72+25+9+52+5)	335,00 m	15,00	5 025,00	10,00	3 350,00
37	Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně (27+37+56+27)	147,00 m	15,00	2 205,00	17,00	2 499,00
38	Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně (15+372+205)	592,00 m	15,00	8 880,00	17,00	10 064,00
39	Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně	50,00 m	15,00	750,00	29,00	1 450,00
40	Kabel CYKY-J 5x4 ulož. volně	15,00 m	15,00	225,00	47,00	705,00
41	Kabel CYKY-J 5x6 ulož. volně (15+5)	20,00 m	18,00	360,00	73,00	1 460,00
42	Kabel CYKY-J 5x10 ulož. volně (6+25+6)	37,00 m	18,00	666,00	117,00	4 329,00
43	Šňůra CGSG-J 3x2,5 ulož. volně	3,00 m	18,00	54,00	26,00	78,00
44	Šňůra CGSG-J 5x4 ulož. volně	3,00 m	18,00	54,00	69,00	207,00
45	Osazení hmoždinek 8mm	300,00 ks	15,00	4 500,00	1,00	300,00
46	Svorka pospojování "Bernard"	5,00 ks	75,00	375,00	26,00	130,00
47	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm ²	113,00 ks	18,00	2 034,00	-	-
48	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 6mm ²	18,00 ks	23,00	414,00	-	-
49	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 10mm ²	15,00 ks	27,00	405,00	-	-
50	Montáž rozvaděče do 20kg	2,00 ks	225,00	450,00	-	-
51	Montáž rozvaděče do 30kg	1,00 ks	375,00	375,00	-	-
52	Montáž svítidla EL1	5,00 ks	225,00	1 125,00	-	-
53	Montáž svítidla EL2	2,00 ks	225,00	450,00	-	-
54	Montáž svítidla EL3	1,00 ks	225,00	225,00	-	-
55	Montáž svítidla EL4	10,00 ks	225,00	2 250,00	-	-
56	Montáž svítidla EL5	4,00 ks	225,00	900,00	-	-
57	Montáž svítidla EL6	2,00 ks	225,00	450,00	-	-
58	Montáž svítidla EL7	2,00 ks	225,00	450,00	-	-
59	Montáž svítidla EL8	1,00 ks	225,00	225,00	-	-
60	Montáž svítidla EL9	4,00 ks	225,00	900,00	-	-
61	Montáž svítidla EL10	8,00 ks	225,00	1 800,00	-	-
62	Montáž svítidla EL11	2,00 ks	225,00	450,00	-	-
63	Montáž svítidla EL12	1,00 ks	225,00	225,00	-	-
64	Montáž svítidla EL13	1,00 ks	225,00	225,00	-	-
65	Montáž svítidla EL14	2,00 ks	225,00	450,00	-	-
66	Montáž svítidla EL15	6,00 ks	225,00	1 350,00	-	-
67	Montáž svítidla EL16	1,00 ks	225,00	225,00	-	-
68	El. konvektor s vidlicí 230V, 500W, IP20	2,00 ks	300,00	600,00	1 300,00	2 600,00
69	El. konvektor s vidlicí 230V, 1000W, IP20	2,00 ks	300,00	600,00	1 430,00	2 860,00
70	El. konvektor s vidlicí 230V, 2000W, IP20	2,00 ks	300,00	600,00	1 820,00	3 640,00

71	El. konvektor s vidlicí 230V, 1000W, IP24	2,00 ks	300,00	600,00	1 430,00	2 860,00
71	Ventilátor s doběhem 230V, 25W	4,00 ks	150,00	600,00	650,00	2 600,00
72	Ventilátor 230V, 200W, IP44	1,00 ks	150,00	150,00	1 560,00	1 560,00
72	Pojistková skříň SS100	1,00 ks	1 500,00	1 500,00	1 287,00	1 287,00
73	Pojistková skříň PS63	1,00 ks	1 500,00	1 500,00	910,00	910,00
73	Pojistka E33, 10A	1,00 ks	15,00	15,00	20,00	20,00
74	Pojistka PN00 25A	3,00 ks	15,00	45,00	52,00	156,00
75	Vodič AlMgSi8mm	85,00 m	75,00	6 375,00	17,00	1 445,00
76	Vodič FeZn10mm	25,00 m	60,00	1 500,00	23,00	575,00
77	Páska FeZn30x4mm v zemi	61,00 m	60,00	3 660,00	31,00	1 891,00
78	Jímací tyč JT 1,0m	1,00 ks	300,00	300,00	325,00	325,00
79	Jímací tyč JT 1,5m	2,00 ks	300,00	600,00	390,00	780,00
80	Svorka SZ	5,00 ks	30,00	150,00	40,00	200,00
81	Svorka SS	17,00 ks	30,00	510,00	9,00	153,00
82	Svorka SRO3	10,00 ks	30,00	300,00	22,00	220,00
83	Ochranný úhelník s držáky do zdíva OÚ	4,00 ks	225,00	900,00	156,00	624,00
84	Štítek označovací ŠO	14,00 ks	8,00	112,00	4,00	56,00
85	Podpěra vedení PV01	29,00 ks	30,00	870,00	16,00	464,00
86	Podpěra vedení PV13	41,00 ks	30,00	1 230,00	23,00	943,00
87	Podpěra vedení PV14	17,00 ks	30,00	510,00	38,00	646,00
88	Červená výstražná fólie š. 33cm	20,00 m	8,00	160,00	4,00	80,00

Součet montáž:

91 224,00

Součet materiál:

77 448,00

Prořez (5%-m):

1 696,55

Podružný materiál (5%-ks):

2 175,85

Materiál celkem:

81 320,40

Rozvody poplachového systému

		Množství MJ	Montážní práce		Materiál	
			Cena	Celkem	Cena	Celkem
1	Ústředna EZS 8 až 32 zón, 67 uživ. kódů, kryt s transformátorem	1,00 ks	2 250,00	2 250,00	4 940,00	4 940,00
2	Akumulátor 12VDC/18Ah	1,00 ks	375,00	375,00	1 365,00	1 365,00
3	Klávesnice LCD	1,00 ks	600,00	600,00	2 990,00	2 990,00
4	Multifunkční klávesnice s bezkontaktní čtečkou pro venkovní použití	1,00 ks	525,00	525,00	2 600,00	2 600,00
5	Prostorový duální detektor PIR+MW	4,00 ks	600,00	2 400,00	1 170,00	4 680,00
6	Magnetický kontakt vratový	2,00 ks	375,00	750,00	650,00	1 300,00
7	Magnetický kontakt dveřní	1,00 ks	255,00	255,00	286,00	286,00
8	Propojovací krabice - zápusťná	2,00 ks	300,00	600,00	286,00	572,00
9	Zálohovaná siréna s majákem, venkovní včetně baterie 120dB/1m	1,00 ks	555,00	555,00	1 560,00	1 560,00
10	Vnitřní siréna 120dB/1m	1,00 ks	300,00	300,00	520,00	520,00
11	GSM komunikátor	1,00 ks	1 050,00	1 050,00	4 940,00	4 940,00
12	Kabel pro napojení koncových prvků EZS 4x2x0,5 (52+8)	261,00 m	12,00	3 132,00	9,00	2 349,00
13	Montážní a podružný instalační materiál	0,50 kg	100,00	50,00	780,00	390,00
14	Oživení, nastavení ústředny EZS	1,00 ks	750,00	750,00	-	-
15	Naprogramování systému EZS	1,00 ks	1 950,00	1 950,00	-	-
16	Zkušební provoz, předání	1,00 ks	3 300,00	3 300,00	-	-
17	Výchozí revize systému	1,00 ks	3 000,00	3 000,00	-	-
18	Projektová dokumentace skutečného stavu	1,00 ks	750,00	750,00	-	-
19	Zpracování provozního řádu	1,00 ks	750,00	750,00	-	-
20	Dopravné, mimostaveništní doprava	1,00 kpl	900,00	900,00	-	-

Součet montáž:

24 242,00

Materiál celkem:

28 492,00

Svítidla

	Množství MJ	Cena	Celkem
1 Svítidlo EL1	5,00 ks	910,00	4 550,00

2	Svítlidlo EL2	2,00 ks	2 250,00	4 500,00
3	Svítlidlo EL3	1,00 ks	1 050,00	1 050,00
4	Svítlidlo EL4	10,00 ks	1 050,00	10 500,00
5	Svítlidlo EL5	4,00 ks	3 750,00	15 000,00
6	Svítlidlo EL6	2,00 ks	750,00	1 500,00
7	Svítlidlo EL7	2,00 ks	600,00	1 200,00
8	Svítlidlo EL8	1,00 ks	1 050,00	1 050,00
9	Svítlidlo EL9	4,00 ks	1 200,00	4 800,00
10	Svítlidlo EL10	8,00 ks	975,00	7 800,00
11	Svítlidlo EL11	2,00 ks	2 250,00	4 500,00
12	Svítlidlo EL12	1,00 ks	2 100,00	2 100,00
13	Svítlidlo EL13	1,00 ks	1 350,00	1 350,00
14	Svítlidlo EL14	2,00 ks	2 700,00	5 400,00
15	Svítlidlo EL15	6,00 ks	900,00	5 400,00
16	Svítlidlo EL16	1,00 ks	900,00	900,00

Svítlidla budou dodány kompletní, vč. světelných zdrojů, startérů, stínidel apod.
Předpokládá se použití zářivkových svítidel s elektronickým předřadníkem.
K nouzovým svítidlům dodat piktogramy se směrem úniku.

Svítlidla celkem: 71 600,00

Rozvaděče

Rozvaděč RE

		Množství MJ	Cena	Celkem
1	Skříň oceloplech. Z600x900x250mm vč. pilířku	1,00 ks	7500,00	7 500,00
2	Místo pro elektroměr 3f, 2s, 25A	1,00 ks	75,00	75,00
3	Místo pro HDO	1,00 ks	75,00	75,00
4	Jistič B2/1	1,00 ks	180,00	180,00
5	Jistič B25/3	1,00 ks	600,00	600,00
6	Napájecí lišta	3,00 ks	180,00	540,00
7	Nul. lišta	2,00 ks	150,00	300,00
8	Bezp. tabulka	3,00 ks	30,00	90,00
9	Nápis na dveře - počet písmen	2,00 ks	15,00	30,00
10	Obal na schema	1,00 ks	120,00	120,00

Součet: 9 510,00

Rozvaděč R1

		Množství MJ	Cena	Celkem
1	Skříň plast. Z550x500x140mm s dveřmi	1,00 ks	6 000,00	6 000,00
2	Jistič B2/1	1,00 ks	180,00	180,00
3	Jistič B10/1	2,00 ks	120,00	240,00
4	Jistič B16/1	14,00 ks	120,00	1 680,00
5	Jistič B16/3	2,00 ks	600,00	1 200,00
6	Jistič B20/3	2,00 ks	600,00	1 200,00
7	Jistič C16/1	1,00 ks	135,00	135,00
8	Jistič D16/1	1,00 ks	180,00	180,00
9	Proudový chránič s jističem FI10/003/2	2,00 ks	1 200,00	2 400,00
10	Proudový chránič FI25/003/4	2,00 ks	1 050,00	2 100,00
11	Zpoždovací relé 6A, cívka 230V stř.	1,00 ks	600,00	600,00
12	Relé 20A, cívka 230V stř.	6,00 ks	600,00	3 600,00
13	Spínač 6A, 250V stř. na DIN	1,00 ks	300,00	300,00
14	Spínač 25A, 400V stř. na DIN	1,00 ks	600,00	600,00
15	Přepětová ochrana I. a II. st.	1,00 ks	5 250,00	5 250,00
16	Napájecí lišta	3,00 ks	180,00	540,00
17	Nul. lišta	2,00 ks	150,00	300,00
18	Bezp. tabulka	2,00 ks	30,00	60,00
19	Nápis na dveře - počet písmen	2,00 ks	15,00	30,00
20	Obal na schema	1,00 ks	120,00	120,00

Součet: 26 715,00

Rozvaděč R2

		Množství MJ	Cena	Celkem
1	Skříň plast. Z350x670x100mm s dveřmi	1,00 ks	4 500,00	4 500,00
2	Jistič B2/1	1,00 ks	180,00	180,00

3	Jistič B16/1	9,00 ks	120,00	1 080,00
4	Proudový chránič s jističem FI10/003/2	1,00 ks	1 200,00	1 200,00
5	Proudový chránič FI25/003/4	1,00 ks	1 050,00	1 050,00
6	Relé 20A, cívkou 230V stř.	4,00 ks	600,00	2 400,00
7	Spínač 6A, 250V stř. na DIN	1,00 ks	300,00	300,00
8	Spínač 25A, 400V stř. na DIN	1,00 ks	600,00	600,00
9	Přepětová ochrana I. a II. st.	1,00 ks	5 250,00	5 250,00
10	Napájecí lišta	3,00 ks	180,00	540,00
11	Nul. lišta	2,00 ks	150,00	300,00
12	Bezp. tabulka	2,00 ks	30,00	60,00
13	Nápis na dveře - počet písmen	2,00 ks	15,00	30,00
14	Obal na schema	1,00 ks	120,00	120,00

Součet: 17 610,00

Rekapitulace rozvaděčů	Množství MJ	Cena	Celkem
Rozvaděč RE	1,00 ks	9 510,00	9 510,00
Rozvaděč R1	1,00 ks	26 715,00	26 715,00
Rozvaděč R2	1,00 ks	17 610,00	17 610,00

Součet: 53 835,00

Dopravné: 2 691,75

Dodávka celkem: 56 526,75

Pomocné zednické práce

	Množství MJ	Cena	Celkem
Vysekání drážek, kapes, provedení průrazů, úprava výklenků pro rozvaděče a pojistkovou skříň vč. osazení skříně Zaomítání zajistí stavba.	1,00	soubor 25000	25 000,00

Součet: 25 000,00

Zemní práce

	Množství MJ	Cena	Celkem
Výkop rýhy pro přípojku vč. záhozu (trasa 20m), výkop pro základ pilíře s RE vč. beton. základu	1,00	soubor 15000	15 000,00

Součet: 15 000,00

Pozn.

Rozpočet je vyhotoven v rozsahu dle projektu vnitřní el. instalace.