

Číslo smlouvy objednatele: D/1684/2017/INV

Číslo smlouvy zhotovitele: S 011 2017

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

**„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, výjezdová základna
Slavičín - přestavba garáže na mycí a dezinfekční box“**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Zlínský kraj**

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: Jiří Čunek - hejtmán

: Jiří Čunek - hejtmán Zlínského kraje

: Ing. Milan Štábl, MBA - vedoucí odboru investic,

Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

: 70891320

: CZ70891320

: PPF banka, a.s.

: 730090001/6000

: 577 043 871

: milan.stabl@kr-zlinsky.cz

frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **ALSPÓ ZLÍN s.r.o.**

: Kudlov 71, 760 01 Zlín

: Pavel Šopík, jednatel

: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950

: Pavel Šopík - jednatel

: Pavel Šopík - jednatel

: 26954532

: CZ26954532

: Sberbank CZ, a.s.

: 4200291912/6800

: 577 011 525

: alspo@alspozlin.cz

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	: Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje, výjezdová základna Slavičín – přestavba garáže na mycí a dezinfekční box
Místo stavby	: ZZS ZK Slavičín, areál nemocnice, pozemek p.č.1211 a 45/1, k.ú. Slavičín
Stavební povolení/ohlášení	: bude doplněno po vydání
Investor (objednatel)	: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín PSČ 761 90, IČ 70891320
Projektová dokumentace	: ZZS ZK výjezdová základna Slavičín – přestavba garáže zak.č.10544-003-000, arch.č. HP4-9-71414 z 03/2017
Projektant (GP)	: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek Místek divize Uh. Hradiště, IČ 45193584
Autorský dozor	: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek Místek divize Uh. Hradiště, IČ 45193584
Technický dozor stavebníka	: bude doplněno
Koordinátor BOZP objednatele	:
Generální dodavatel stavby	: ALSPO ZLÍN s.r.o.
Stavbyvedoucí zhotovitele	: Luboš Brzek
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů	: Alena Glombíčková, účetní
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb	: Pavel Šopík, jednatel

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, výjezdová základna Slavičín - přestavba garáže na mycí a dezinfekční box“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1212/3/170/204/05/16 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., divize Uh. Hradiště, ze 3/2017 zakázkové č. 10544-003-000
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- stavebním povolením
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.2.3. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby.

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty, inženýrské objekty**:

2.4.1. Stavební objekty: SO 01 garáž

2.4.2. Inženýrské objekty: IO 01 přípojka kanalizace

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. geodetické **zaměření** staveniště před zahájením stavby, **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,
- 2.7.2. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.7.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.7.4. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.7.5. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.6. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.7. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.8. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů),
- 2.7.9. jestliže v době provádění stavby nebude v realizaci úprava zpevněných ploch, **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.10. **koordinace se stavbami** v okolí staveniště (**úprava zpevněných ploch - Město Slavičín**) prováděnými v termínu realizace díla,
- 2.7.11. koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s požadavky provozovatele apod.,
- 2.7.12. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.13. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.14. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.15. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.16. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.17. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.18. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.19. provedení **komplexního vyzkoušení díla** po dobu **72 hodin** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.7.20. bezodkladné **odstranění** případných **závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.7.21. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření** skutečného provedení díla,
- 2.7.22. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.23. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.24. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží a materiálu** v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,

- 2.7.25. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 2.7.26. zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
 - 2.7.27. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
 - 2.7.28. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
 - 2.7.29. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
 - 2.7.30. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a **stavebně montážní pojištění** dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
 - 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
 - 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
 - 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
 - 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
 - 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
 - 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
 - 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
 - 2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
 - 2.12. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2.13. Změny díla

- 2.13.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
 - 2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 2.13.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 2.13.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
 - 2.13.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.13.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.13.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.13.6. **Změnový list**
 - 2.13.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
 - 2.13.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.6. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 2.13.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.13.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
 - 2.13.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
 - 2.13.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
 - 2.13.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.
 - 2.13.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
 - 2.13.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
 - 2.14.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

- 2.14.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
- 2.14.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.10. této smlouvy.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): 15.8.2017
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 15.8.2017
- 3.3. **Dílčí termíny:**
- 3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby: 30.9.2017
- 3.3.2. Dokončení stavebních prací: 30.9.2017
- 3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 15.10.2017
- 3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**.
- 3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
- 3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.7. **Harmonogram stavby:**
- 3.7.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 3.7.2. harmonogram bude **členěn dle SO, IO; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
- 3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 3.7.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.8. Místem plnění je **obec Slavičín**, ulice Komenského – **areál nemocnice**, parcelní číslo st. 1211 a parc. č. 45/1 pro k.ú. Slavičín.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1 349 228,00 Kč (bez DPH)

(slovy: Jedenmiliontřistačtyřicetdevětisícdvěstědvacetosm korun českých)

283 338,00 Kč DPH 21 %

1 632 566,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: Jedenmilionšestsetřicetdvatisícpětsetšedesátšest korun českých)

- 4.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 4.5. **Cena** díla podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní měsíce (příloha č. 3 této smlouvy).

5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.

5.4. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla.

5.4.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.6. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

5.6.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a **AD** a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

5.6.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

5.6.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.

5.6.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

5.6.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

5.6.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.

5.6.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.

5.7. Objednatelům schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.8. Fakturace:

5.8.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

5.8.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatelů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatelů třetí den ode dne odeslání.

5.8.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelům **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit

nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.8.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.

- 5.8.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**
- 5.8.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.8.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla
- 5.9. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
 - 5.9.1. **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 5.10.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu
 - 5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,
 - 5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
 - 5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
 - 5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - 5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - 5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
 - 6.1.1. investiční záměr č. 1212/3/170/204/05/16 včetně jeho případných dodatků,
 - 6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby **1 x** tištěná forma, **1 x** digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., divize Uh. Hradiště, zakázkové č. 10544-003-000
 - 6.1.3. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
 - 6.1.4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
 - 6.1.5. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 6.1.6. vzor změnového listu,
 - 6.1.7. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.

- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabuli**:
- 7.3.1. **tabuli s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
- 7.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
- 7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.4.1. **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.
- 7.4.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.4.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 7.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.4.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
- 7.4.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.4.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
- 7.4.4.1. prostory pro pořádání KD
- 7.4.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP

- 7.4.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen **denně** odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. **185/2001** Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.10. Zhotovitel je povinen zajistit vjezd na staveniště a neomezovat provoz v areálu nemocnice;
- 7.11. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být **denně** staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.

- 8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.7. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.8. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.12. **Výkresy a vzorky:**
- 8.12.1. výkresy:
- 8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána

objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.12.2. vzorky:

8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelům, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**

9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.

9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 9.4.2. nejpozději **do 8 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 9.4.6. zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelům písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. Předání a převzetí díla předchází vyzkoušení stavby. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
- 10.4.
- 10.4.1. **Individuální vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací:

10.4.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

10.4.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

10.4.2. Komplexní vyzkoušení:

10.4.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

10.4.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.

10.4.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **5 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.

10.4.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatel.

10.4.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.

10.5. Přejímací řízení:

10.5.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatel a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

10.5.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení protokol, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

10.5.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.5.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:

- 10.5.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
- 10.5.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
- 10.5.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
- 10.5.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
- 10.5.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
- 10.5.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- 10.5.4.7. návrh provozního řádu
- 10.5.4.8. protokol o zaškolení obsluhy
- 10.5.4.9. stavební deník (deníky)
- 10.5.4.10. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- 10.5.4.11. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
- 10.5.4.12. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně **14 dnů** před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 10.5.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.5.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.5.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.6. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 7 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Kooperativa pojišťovna, a.s.** s limitem pojistného plnění ve **výši 5 000 000,- Kč (minimálně 1.500.000,- Kč).** Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 7 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **1.000.000,- Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 7 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6. vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem,

pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do **posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 500,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 500,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě **ve výši 500,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 500,- Kč**;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** **ve výši 500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 3 000,- Kč**;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 1 000- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 1 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatel neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 3 000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to **ve výši 1 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.8 této smlouvy, a to **ve výši 1 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10 této smlouvy, a to **ve výši 500,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to **ve výši 20 000,- Kč**;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to **ve výši 20 000,- Kč**;
- 14.16. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového

postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **150 000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.

- 14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **35 000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.18. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.19. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.20. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.21. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.22. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatel** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy je považováno:

- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
- b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
- c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
- d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
- e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
- f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**

15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- c) **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
- 18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 21.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 21.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. V případě, že bude smlouva uzavřena po 1.7.2017, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 21.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.7. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a měsíce
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 0596/R17/17 ze dne 10.7.2017

Ve Zlíně dne 10. 08. 2017

Objednatel:




Jiří Čunek – hejtmán



Ve Zlíně dne

Zhotovitel:

03 - 08 - 2017



Pavel Šopík, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 10544-003-000_1
ZZS ZK-Slavičín- přestavba garáže na mycí box

Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant : HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
28. října 1495
73801 Frýdek-Místek-Místek

IČO : 45193584
DIČ : CZ45193584


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		3,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	24 000,00
SO01 GARÁŽ		4,00	1 161 116,85
SO02 PŘÍPOJKA KANALIZACE VČETNĚ ORL		1,00	164 110,87
Celkem za stavbu			1 349 227,72

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	1 349 227,72
DPH 21 %	283 337,82
Celkem za stavbu s DPH	1 632 565,54

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
006	Vedlejší náklady	18 000,00
007	Ostatní náklady	6 000,00
1	Zemní práce	59 231,41
2	Základy a zvláštní zakládání	5 683,59
3	Svislé a kompletní konstrukce	66 626,22
4	Vodorovné konstrukce	2 147,70
6	Úpravy povrchu, podlahy	18 188,18
61	Úpravy povrchů vnitřní	41 878,99
62	Úpravy povrchů vnější	168 956,60
63	Podlahy a podlahové konstrukce	54 877,59
8	Trubní vedení	38 203,12



91	Doplňující práce na komunikaci	4 338,90
94	Lešení a stavební výtahy	19 084,50
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 004,19
96	Bourání konstrukcí	16 617,69
97	Prorážení otvorů	15 116,19
99	Staveništní přesun hmot	23 917,60
711	Izolace proti vodě	41 635,79
712	Povlakové krytiny	1 063,16
713	Izolace tepelné	25 720,10
720	Zdravotechnická instalace	2 500,00
721	Vnitřní kanalizace	40 230,82
722	Vnitřní vodovod	10 978,36
725	Zařizovací předměty	21 845,12
728	Vzduchotechnika	169 212,00
732	Strojovny	1 477,96
762	Konstrukce tesařské	22 593,70
763	Dřevostavby	4 953,14
764	Konstrukce klempířské	41 393,47
765	Krytiny tvrdé	82 814,59
766	Konstrukce truhlářské	2 274,01
767	Konstrukce zámečnické	45 514,27
771	Podlahy z dlaždic a obklady	821,52
781	Obklady keramické	63 649,25
784	Malby	7 773,65
E.01	Kabely a vodiče (půdorys, rozváděč)	31 315,00
E.02	Svítlidla vč. zdrojů (půdorys)	36 272,00
E.03	Přístroje (půdorys)	26 115,00
E.04	Úložné konstrukce (výkres)	3 570,00
E.05	Uzemnění a bleskosvod (výkres)	13 422,00
E.06	Revize a HZS	9 040,00
E.07.1	Rozváděč RMS01	32 857,00
M21	Elektromontáže	4 780,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	1 500,00
M46	Zemní práce při montážích	290,00

M99	Ostatní práce "M"	14 000,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	25 743,34
Cena celkem		1 349 227,72

Stavba : 10544-003-00 ZZS ZK-Slavičín- přestavba garáže na mycí box
Objekt : 00 Vedlejší a ostatní náklady

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 00
Vedlejší a ostatní náklady

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	Rozpočet projektanta	24 000,00
	Celkem objekt 00	24 000,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	24 000,00
DPH	21 %	5 040,00
Celkem za objekt s DPH		29 040,00

Rekapitulace soupisu 00 Rozpočet projektanta

Stavební díl		Cena (Kč)
006	Vedlejší náklady	18 000,00
007	Ostatní náklady	6 000,00
	Celkem soupis 00	24 000,00

 **ALSPO ZLÍN s.r.o.**
Kudlov 71
760 01 Zlín
tel./fax: 577 811 525
IČO: 26954332, DIČ: CZ26954332

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10544-003-000_1 ZS ZK-Slavičín- přestavba garáže na mycí box
O:	00 Vedlejší a ostatní náklady
R:	00 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	006	Vedlejší náklady				18 000,00		
1	001R	Vybudování zařízení staveniště náklady spojené s případným vypracováním PD zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování : případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území : pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení : staveniště včetně oplocení : 1 Provoz zařízení staveniště náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie : spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady : na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou : údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií : 1 včetně nákladů na zábor veřejného prostranství : Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich : odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění : zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště : provozováno. : 1 Komletační činnost Koordinaace stavebních prací generálním dodavatelem stavby. : 1	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
2	002R		soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
3	003R		soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
4	004R		soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl:	007	Ostatní náklady				6 000,00		
5	012R	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou, do původního stavu komunikace, chodníky, zeleň : 1	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
6	017R	Zajištění vytyčení stávajících inženýrských sítí, včetně poplatků za vytyčení vodovod, kanalizace, telefon, UPC, plyn, elektro : 1	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní

Stavba : 10544-003-00 ZZS ZK-Slavičín- přestavba garáže na mycí box
Objekt : SO01 GARÁŽ

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01**
GARÁŽ

Třídík stavebních objektů:

**ALSPO ZLÍN s.r.o.**
Kudlov 71
760 01 Zlín
tel/fax: 577 011 525
IČO: 26954532 DIČ: CZ26954532

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
D1.1 Rozpočet projektanta	760 943,31
D1.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	78 370,54
D1.3 VZDUCHOTECHNIKA	169 212,00
D1.4 ELEKTROINSTALACE	152 591,00
Celkem objekt SO01	1 161 116,85

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 161 116,85
DPH	21 %	243 834,54
Celkem za objekt s DPH		1 404 951,39

Rekapitulace soupisu

D1.1

Rozpočet projektanta

Stavební díl	Cena (Kč)
1 Zemní práce	28 379,28
2 Základy a zvláštní zakládání	1 544,49
3 Svislé a kompletní konstrukce	372,91
6 Úpravy povrchu, podlahy	18 188,18
61 Úpravy povrchů vnitřní	41 878,99
62 Úpravy povrchů vnější	168 956,60
63 Podlahy a podlahové konstrukce	54 877,59
91 Doplnující práce na komunikaci	4 338,90
94 Lešení a stavební výtahy	19 084,50
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 004,19
96 Bourání konstrukcí	16 617,69
97 Prorážení otvorů	15 116,19
99 Staveništní přesun hmot	12 099,08
711 Izolace proti vodě	41 635,79
712 Povlakové krytiny	1 063,16
713 Izolace tepelné	25 720,10
720 Zdravotechnická instalace	2 500,00
725 Zařizovací předměty	268,00
762 Konstrukce tesařské	22 593,70
763 Dřevostavby	4 953,14
764 Konstrukce klempířské	41 393,47
765 Krytiny tvrdé	82 814,59
766 Konstrukce truhlářské	2 274,01
767 Konstrukce zámečnické	45 001,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	821,52

781	Obklady keramické	63 649,25
784	Malby	7 773,65
M21	Elektromontáže	4 780,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	1 500,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	25 743,34
	Celkem soupis D1.1	760 943,31

Rekapitulace soupisu D1.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	501,24
4	Vodorovné konstrukce	119,76
8	Trubní vedení	868,40
99	Staveništní přesun hmot	103,61
721	Vnitřní kanalizace	40 230,82
722	Vnitřní vodovod	10 978,36
725	Zařizovací předměty	21 577,12
732	Strojovny	1 477,96
767	Konstrukce zámečnické	513,27
M99	Ostatní práce "M"	2 000,00
	Celkem soupis D1.2	78 370,54

Rekapitulace soupisu D1.3 VZDUCHOTECHNIKA

Stavební díl		Cena (Kč)
728	Vzduchotechnika	169 212,00
	Celkem soupis D1.3	169 212,00

Rekapitulace soupisu D1.4 ELEKTROINSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
E.01	Kabely a vodiče (púdorys, rozváděč)	31 315,00
E.02	Svítlidla vč. zdrojů (púdorys)	36 272,00
E.03	Přístroje (púdorys)	26 115,00
E.04	Úložné konstrukce (výkres)	3 570,00
E.05	Uzemnění a bleskosvod (výkres)	13 422,00
E.06	Revize a HZS	9 040,00
E.07.1	Rozváděč RMS01	32 857,00
	Celkem soupis D1.4	152 591,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10544-003-000_1 ZS ZK-Slavičín- přestavba garáže na mycí box
O:	SO01 GARÁŽ
R:	D1.1 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1		Poznámka uchazeče						
1	139601102R00	Zemní práce v hornině 3 č. 101 - žlab : 4,97*0,7*0,6 rampa : 4,4*1,5*0,3 okapový chodník : 19*0,5*0,4+9,8*0,85*0,4 z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m Položka pořadí 1 : 11.19940	m3	11,19940 2,08740 1,98000 7,13200	1 503,00	28 379,28 16 832,70		RTS 17/ I
2	162201203R00	z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m Položka pořadí 1 : 11.19940	m3	11,19940	163,00	1 825,50		RTS 17/ I
3	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Položka pořadí 1 : 11.19940	m3	11,19940	245,00	2 743,85		RTS 17/ I
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy Položka pořadí 1 : 11.19940	m3	11,19940	140,00	1 567,92		RTS 17/ I
5	167101201R00	z horniny 1 až 4 Položka pořadí 1 : 11.19940	m3	11,19940	483,00	5 409,31		RTS 17/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 544,49		
6	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm rampa : 4,4*1,5*0,1	m3	0,66000	1 288,00	850,08		RTS 17/ I
7	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisků třídného č. 101 - žlab : 4,97*0,7*0,2	m3	0,69580	998,00	694,41		RTS 17/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				372,91		
8	319201316R00	tloušťka 20 mm stropní výlez : (1,1+0,68)*2*0,25	m2	0,89000	158,00	140,62		RTS 17/ I
9	319202321R00	o tloušťce přes 30 do 80 mm stropní výlez : (1,1+0,68)*2*0,25	m2	0,89000	261,00	232,29		RTS 17/ I
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				18 188,18		
10	602015102R00	postřík, báze, cementová, , , pod nový obklad v.3000 mm : (7,7+5,58)*2*3-3,74*3,17-1,5*1,5-1,2*1,75 9,7*0,25	m2	65,89920 63,47420 2,42500	43,00	2 833,67		RTS 17/ I
11	602015113RT3	vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, šedá viz pol.60201-5102 : 65,8992	m2	65,89920 65,89920	233,00	15 354,51		RTS 17/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				41 878,99		

12 611421331RT2	v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových viz pol.97801-1141 : 85,932	m2	85,93200	198,00	17 014,54	RTS 17/1
13 611474410R00	tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad viz pol.97801-1141 : 85,932	m2	85,93200	208,00	17 873,86	RTS 17/1
14 612421331RT2	v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových viz pol.97801-3141 : 21,248	m2	21,24800	168,00	3 569,66	RTS 17/1
15 612474410R00	Omitka tenkovrstvá, vápenná, ruční zpracování, na monolitický beton viz pol.97801-3141 : 21,248	m2	21,24800	161,00	3 420,93	RTS 17/1
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				168 956,60	
16 602016191R00	penetrační nátěr stěn akrylátový fasáda - viz pol.97801-5231 : 110,0502	m2	110,05020	40,00	4 402,01	RTS 17/1
17 620991121R00	z postaveného lešení 1,5*1,75+1,2*1,75+3,54*3,07	m2	15,59280	35,00	545,75	RTS 17/1
18 622311132RT6	, expandovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	111,97120	893,00	99 990,28	RTS 17/1
19 622311152RT6	30,56*4-2,7*1,75-3,54*3,07+9,68*0,55 expandovaným polystyrenem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka	m2	18,30500	1 688,00	30 898,84	RTS 17/1
20 622311512R00	okna : 9,7*0,25 římsa střechy : 31,76*0,5 extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm	m2	2,42500			RTS 17/1
21 622311522RU1	pod U.T. : 27,02*0,3 extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	8,10600	620,00	5 025,72	RTS 17/1
22 622391001R00	sokl v.300 mm : 28,12*0,3 příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu římsa střechy : 31,76*0,5	m2	8,43600	1 362,00	11 405,47	RTS 17/1
23 622477122R00	složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20 % viz pol.97801-5231 : 110,0502	m2	15,88000	150,00	2 382,00	RTS 17/1
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				54 877,59	
24 631315611R00	třídy C 16/20 č.101 - žlab : 4,97*0,7*0,15	m3	0,52185	2 786,00	1 453,87	RTS 17/1
25 631315621R00	třídy C 20/25 rampa : 4,4*1,5*0,15	m3	0,99000	2 383,00	2 854,17	RTS 17/1
26 631315711RT3	třídy C 25/30 , výztuž ocelovými vlákny, 25 kg / m3 (7,7*5,58+3,74*0,55)*0,15	m3	6,75345	3 736,00	25 230,89	RTS 17/1
27 631316115R00	postřik nových betonových podlah proti prvořímu vysychání, č.101 : 7,7*5,58+3,74*0,55	m2	45,02300	43,00	1 935,99	RTS 17/1
28 631316211RT2	povrchový vsyp strojně hlazený, směsí s korundem	m2	45,02300	130,00	5 852,99	RTS 17/1
29 631317215R00	hloubky 0-150 mm, v podlahách ze železobetonu č.101 : 5,58	m	5,58000	204,00	1 138,32	RTS 17/1

30	631319175R00	tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,99000	62,00	61,38	RTS 17/ I
31	631362021R00	ze svařovaných sítí	t	0,05905	25 800,00	1 523,49	RTS 17/ I
32	631362021R00	100/100/6 mm : (2*4,7+3,74*0,45)*4,44*1,2*0,001	t	0,05905			RTS 17/ I
33	639561121R00	ze svařovaných sítí	m	0,05343	25 800,00	1 378,49	RTS 17/ I
34	639571215R00	rampa - 150/150/8 mm : 4,4*1,5*6,746*1,2*0,001	m	0,05343			RTS 17/ I
35	639571311R00	Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý	m2	31,50000	190,00	5 985,00	RTS 17/ I
		okapový chodník : 31,5	m2	31,50000			RTS 17/ I
		z kačírku, tloušťky 150 mm	m2	17,00000	392,00	6 664,00	RTS 17/ I
		textilie proti prorůstání, 45 g/m2	m2	17,00000	47,00	799,00	RTS 17/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 338,90	
36	919721211R00	vyplněné asfaltovou zálivkou	m	32,14000	135,00	4 338,90	RTS 17/ I
		č. 101 - obvod : (7,7+5,58)*2		26,56000			
		příčně : 5,58		5,58000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				19 084,50	
37	941941041R00	šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	121,68000	50,00	6 084,00	RTS 17/ I
		fasáda : (8,8+2,4)*2*3		67,20000			
		(6,68+2,4)*2*3		54,48000			
38	941941291R00	šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	121,68000	32,00	3 893,76	RTS 17/ I
39	941941841R00	šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	121,68000	36,00	4 380,48	RTS 17/ I
40	941955002R00	pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	42,96600	110,00	4 726,26	RTS 17/ I
		č. 101 : 7,7*5,58		42,96600			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 004,19	
41	952901111R00	světla výška podlaží do 4 m	m2	58,78400	82,00	4 820,29	RTS 17/ I
		8,8*6,68		58,78400			
42	952902110R00	zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	55,72800	3,30	183,90	RTS 17/ I
		půda : 8,6*6,48		55,72800			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 617,69	
43	963013530R00	jakékoliv tloušťky	m3	0,18700	2 710,00	506,77	RTS 17/ I
		stropní výlez : 1,1*0,68*0,25		0,18700			
44	965042141RT4	betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,46490	1 511,00	6 746,46	RTS 17/ I
		tl. 100 mm : (7,7*5,58+3,74*0,45)*0,1		4,46490			
45	965042141RT4	betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,38800	1 511,00	2 097,27	RTS 17/ I
		okapový chodník š. 500 mm : (9,6+6,48)*2*0,5*0,1		1,60800			
		nájezd : -4,4*0,5*0,1		-0,22000			
46	965042231R00	betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,51185	2 603,00	3 935,35	RTS 17/ I
		nájezd : 4,4*1,5*0,15		0,99000			
		P.B. 150 mm : 4,97*0,7*0,15		0,52185			
47	965049112RT1	svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	1,51180	963,00	1 455,86	RTS 17/ I

48	965081702R00	tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	22,02000	18,00	396,36	RTS 17/ I
49	968071137R00	vrát, plochy přes 4 m2	kus	2,00000	103,00	206,00	RTS 17/ I
50	968072559R00	vrát, plochy přes 5 m2	m2	11,85580	99,00	1 173,72	RTS 17/ I
51	968091001R00	3,74*3,17 teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	2,70000	37,00	99,90	RTS 17/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů				15 116,19	
52	970251150R00	hloubka řezu 150 mm	m	10,07000	759,00	7 643,13	RTS 17/ I
		podkladní beton : 4,97+0,7		5,67000			
		nájezd : 4,4		4,40000			
53	978011141R00	stropů, v rozsahu do 30 %	m2	85,93200	24,00	2 062,37	RTS 17/ I
		7,7*5,58*2		85,93200			
54	978013141R00	stěn, v rozsahu do 30 %	m2	21,24800	18,00	382,46	RTS 17/ I
		(7,7+5,58)*2*0,8		21,24800			
55	978013191R00	stěn, v rozsahu do 100 %	m2	62,97420	61,00	3 841,43	RTS 17/ I
		pro nový obklad v.3000 mm : (7,7+5,58)*2*3-3,74*3,17-1,5*1,75-1,2*1,75		63,09920			
		9,7*0,25		2,42500			
		odpočet stáv.obklad : -1,7*1,5		-2,55000			
56	978015231R00	1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	110,05020	9,00	990,45	RTS 17/ I
		oprava omítky : (8,6+6,48)*2*4-2,7*1,75-3,74*3,17		104,05920			
57	978059531R00	9,7*0,15+10,08*0,45 z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	5,99100	77,00	196,35	RTS 17/ I
		1,7*1,5		2,55000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 099,08	
58	999281105R00	výšky do 6 m,	t	41,29378	293,00	12 099,08	RTS 17/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,36,37,38,40,41,43,50 : Součet : 41,29378		41,29378			
Díl: 711		Izolace proti vodě				41 635,79	
59	711111001RZ1	penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	87,60884	23,00	2 015,00	RTS 17/ I
		(7,7*5,58+3,74*0,45+3,74*0,15*2+0,325*0,15*2)*1,91		87,60884			
60	711141559RY2	vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	87,60884	278,00	24 355,26	RTS 17/ I
		Položka pořadí 59 : 87.60884		87,60884			
61	711212000R00	pod hydroizolační stěrky	m2	65,89920	41,00	2 701,87	RTS 17/ I
		pod obklad v.3000 mm, viz pol.60201-5102 : 65,8992		65,89920			
62	711212001R00	proti vlhkosti	m2	65,89920	183,00	12 059,55	RTS 17/ I
63	998711101R00	svěsle do 6 m	t	0,61552	819,00	504,11	RTS 17/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					

[illegible]

		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 73,74,75,76, : Součet: : 0,43779				0,43779				
Díl: 763	Dřevostavby							4 953,14		
78 763615131R00	obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubované římسا střechy : (9,2+6,68)*2*0,5	m2				15,88000 15,88000	150,00	2 382,00	RTS 17/ I	
79 60725033R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké: strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm	m2				17,15040	141,00	2 418,21 SPCM	RTS 17/ I	
80 998763101R00	15,88*1,08 v objektech výšky do 6 m	t				0,15308	999,00	152,93	RTS 17/ I	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 78,79, : Součet: : 0,15308					0,15308				
Díl: 764	Konstrukce klempířské							41 393,47		
81 764323280R00	okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm, (9,2+7,2)*2	m				32,80000 32,80000	25,00	820,00	RTS 17/ I	
82 764352801R00	podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45° (9,2+7,2)*2	m				32,80000 32,80000	26,00	852,80	RTS 17/ I	
83 764359811R00	kotliku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus				2,00000	42,00	84,00	RTS 17/ I	
84 764410850R00	rš od 100 do 330 mm	m				2,70000	37,00	99,90	RTS 17/ I	
85 764454802R00	trub kruhových , o průměru 120 mm 4,3*2	m				8,60000 8,60000	25,00	215,00	RTS 17/ I	
86 764908102R00	žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé	kus				2,00000	403,00	806,00	RTS 17/ I	
87 764908105R00	podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé	m				35,00000	494,00	17 290,00	RTS 17/ I	
88 764908109R00	K2 : 35 odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v barvě hnědé	m				35,00000 8,60000	633,00	5 443,80	RTS 17/ I	
89 764908309R00	K3 : 8,6 ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 500 mm, lepené, v barvě hnědé a cihlově červené	m				2,83500	666,00	1 888,11	RTS 17/ I	
90 764918232R00	K1 : 2,7*1,05 okapů na živičné fóliové krytině, rš 330 mm	m				2,83500 34,00000	259,00	8 806,00	RTS 17/ I	
91 13851110R	K4 : 34 plech ocelový s povrchovou úpravou tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1000 x 2000 mm; povrchová úprava horní strana ochranná vrstva PVC, spodní strana ochranný lak; zářkový pozink, povrch měkčené PVC	m2				12,34200	377,00	4 652,93 SPCM	RTS 17/ I	
92 998764101R00	K4 : 34*0,33*1,1 v objektech výšky do 6 m	t				12,34200 0,28899	1 505,00	434,93	RTS 17/ I	

		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 86,87,88,89,90,91, : Součet : 0,28899							
Díl: 765	Krytiny tvrdé							82 814,59	
93 765312412R00	z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava engoba, viz pol.76579-9311 : 75,94	m2	75,94000			555,00		42 146,70	RTS 17/I
94 765312417R00	přířezání a uchycení tašek, , , nároží : 5,1*4	m	20,40000			207,00		4 222,80	RTS 17/I
95 765312435R00	drážková, hřeben s větracím pásem plastovým, povrchová úprava engoba	m	3,00000			996,00		2 988,00	RTS 17/I
96 765312445R00	drážková, nároží s větracím pásem plastovým, povrchová úprava engoba	m	20,40000			999,00		20 379,60	RTS 17/I
97 765312472R00	5,1*4	kus	60,00000			44,00		2 640,00	RTS 17/I
98 765312485R00	drážková, hák protisněhový, drážková, větrací pás okapní 500/10 cm plastový, (9,2+7,08)*2	m	32,56000			42,00		1 367,52	RTS 17/I
99 765799311RK4	na krokve, s přelepením spojů	m2	75,94000			82,00		6 227,08	RTS 17/I
100 998765101R00	třivrstvá, výztužná mřížka a 2 vrstvy PE laminované mikroperforované : folie : 7,2*3,6/2*2+3*4,1*2+3,1*4,1/2*4 v objektech výšky do 6 m	t	75,94000					2 842,89	RTS 17/I
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 93,94,95,96,97,98,99, : Součet : 3,41283		3,41283			833,00			
Díl: 766	Konstrukce truhlářské							2 274,01	
101 766421821R00	palubkami	m2	12,70400			156,00		1 981,82	RTS 17/I
102 766421822R00	přesah krovu : (9,2+6,68)*2*0,4 podkladových roštů	m2	12,70400			23,00		292,19	RTS 17/I
Díl: 767	Konstrukce zámečnické							45 001,00	
103 Nezatrř.PC01	Sekční vrata 3740x3170 mm D+M Z1 Z1 : 1 Otevíravé svisle nahoru (pohon 400V). Lamely se ukládají vodorovně : pod strop, integrované dveře otevíravé ven : Střední sekce vrat prosklená, rychloběžné provedení, optozávora, : doplňková infrazávora u podlahy. Materiál - ocel, hliník. : Barva - dle požadavku investora. Součástí dodávky je 3x dálkové ovládání : kompatibilní s ovladači ZZS. Vrata synchronizovat s vraty výjezdovými. : Kovový půdní výlez 1100x680 mm D+M Z2 Z2 : 1 zateplený, včetně kotvení a syntetického nátěru (1x Z, 2x E), včetně : osazovacího rámu :	ks	1,00000 1,00000			37 000,00		37 000,00	Vlastní
104 Nezatrř.PC02		ks	1,00000 1,00000			6 235,00		6 235,00	Vlastní

105	Nezatř.PC03	Ocelová konzola pro VZT 1735x920 mm D+M Z3 Z3 : 2 JA 70x40x3 mm, svařeno, žárově zinkováno, kotvení chemickými kotvami : viz schema ve výpisu výrobků :	ks	2,00000 2,00000	883,00	1 766,00	Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				821,52	
106	771578011R00	spára podlaha-stěna silikonem	m	22,82000	36,00	821,52	RTS 17/1
Díl: 781		Obklady keramické				63 649,25	
107	7811101210R00	penetrace podkladu pod obklady v.3000 mm : (7,7+5,58)*2*3-3,74*3,17-1,5*1,75-1,2*1,75 9,7*0,25	m2	65,52420 63,09920 2,42500	36,00	2 358,87	RTS 17/1
108	781415015R00	, 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele viz pol.78110-1210 : 65,5242	m2	65,52420 65,52420	479,00	31 386,09	RTS 17/1
109	781419706R00	příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	65,52420	28,00	1 834,68	RTS 17/1
110	781497132RS3	nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, rozměr 25 x 25 mm	m	12,40000	577,00	7 154,80	RTS 17/1
111	781497912R00	okna : 6,5+5,9 profil z plastické hmoty s dutým položlábkem pro vnitřní kouty, stak podlah/stěna, výška pro podlahu 9 mm, výška pro stěnu 9 mm, šířka profilu R = 18 mm	m	12,40000	248,00	2 976,00	RTS 17/1
112	59781345	Obklad keramický 20x20, 30x15 cm 3*4 garaž : 65,52*1,1	m2	12,00000 72,07200 72,07200	242,00	17 441,42	Vlastní
113	998781101R00	glazovaný, probarvený stěp, odolnost proti opotřebení PEI5, kalibrovaná, : povrch hladký, lesk, odstínové kolísání V2 - malé odchylky : v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 107,108,109,110,111,112, : Součet : 1,10777	t	1,10777 1,10777	449,00	497,39	RTS 17/1
Díl: 784		Malby				7 773,65	
114	784191201R00	disperzní, jednonásobná	m2	64,21400	15,00	963,21	RTS 17/1
115	784195612R00	protiplišňové, , bílé, dvojnásobné	m2	64,21400	56,00	3 595,98	RTS 17/1
116	784402801R00	oškrábáním, v místnostech do 3,8 m viz pol.97801-3141 : 21,248	m2	21,24800 21,24800	24,00	509,95	RTS 17/1
117	784402801R00	oškrábáním, v místnostech do 3,8 m viz pol.97801-1141 : 85,932	m2	85,93200 85,93200	24,00	2 062,37	RTS 17/1
118	784411301R00	v místnostech do 3,8m, jednonásobné s obroušením a přesádrováním strop : 7,7*5,58 stěny : (7,7+5,58)*2*0,8	m2	64,21400 42,96600 21,24800	10,00	642,14	RTS 17/1
Díl: M21		Elektromontáže				4 780,00	
119	Nezatř.PC03	Stavební výpomoci	hod	17,00000	250,00	4 250,00	Vlastní
120	Nezatř.PC04	Demontáž rozvaděče elektro 650x900 mm	ks	1,00000	530,00	530,00	Vlastní

Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				1 500,00		
121	Nezatř.PC02	Stavební výpomoci	hod	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				25 743,34		
122	979990001R00	stavební suti	t	22,04900	400,00	8 819,60		RTS 17/I
		17,413+4,817-0,008-0,173		22,04900				
123	979990111R00	stavební keramika	t	0,21300	1 050,00	223,65		RTS 17/I
		umyvadlo, obklad, soklík : 0,032+0,008+0,173		0,21300				
124	979990121R00	asfaltové pásy	t	0,45500	1 150,00	523,25		RTS 17/I
		krytina : 0,455		0,45500				
125	979990161R00	dřevo	t	1,38000	480,00	662,40		RTS 17/I
		1,139+0,241		1,38000				
126	979081111R00	do 1 km	t	24,27925	174,00	4 224,59		RTS 17/I
127	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	339,90945	14,00	4 758,73		RTS 17/I
128	979082111R00	do 10 m	t	24,27925	223,00	5 414,27		RTS 17/I
129	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	48,55849	23,00	1 116,85		RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10544-003-000_1 ZS ZK-Slavičín- přestavba garáže na mycí box
O:	SO01 GARÁŽ
R:	D1.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				501,24		
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 3*0,4*0,4	m3	0,48000	138,00	66,24	800-1	RTS 17/ I
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, Položka pořadí 1 : 0.48000*0,5	m3	0,48000	26,80	6,43	800-1	RTS 17/ I
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku						
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m Položka pořadí 8 : 0.36000 Položka pořadí 9 : 0.12000	m3	0,48000	88,00	42,24	800-1	RTS 17/ I
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Položka pořadí 3 : 0.48000	m3	0,48000	245,00	117,60	800-1	RTS 17/ I
		171 20 Uložení sypaniny						
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Položka pořadí 4 : 0.48000	m3	0,48000	14,60	7,01	800-1	RTS 17/ I
		162 20-21 Vodorovné přemístění drnu						
		Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením						
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy Položka pořadí 3 : 0.48000	m3	0,48000	140,00	67,20		RTS 17/ I
		174 10-11 Zásyp sypaninou se ztuhnutím						
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Položka pořadí 1 : 0.48000	m3	0,48000	97,00	46,56	800-1	RTS 17/ I

175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.									
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 3*0,4*0,3	m3	0,36000 0,36000	411,00	147,96	800-1	RTS 17/1	
Díl: 4	Vodorovné konstrukce 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,								
9	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm 3*0,4*0,1	m3	0,12000 0,12000	998,00	119,76	827-1	RTS 17/1	
Díl: 8	Trubní vedení 10 583314034R kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Olomoucký kraj Položka pořadí 8 : 0,36000*1,9 831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 9 příplatky k ceně								
11	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 1	kus	1,00000 1,00000	629,00	629,00	827-1	RTS 17/1	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								
12	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových obsypaných kamenivem Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,11, : Součet : 0,89321	t	0,89321	116,00	103,61	827-1	RTS 17/1	
Díl: 721	Vnitřní kanalizace 721 17-1 Potrubí z plastových trub								
13	721176101R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	193,00	772,00	800-721	RTS 17/1	
14	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000 3,00000	189,00	567,00	800-721	RTS 17/1	
15	721176114R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svíslé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 Potrubí včetně tvarovek, objemek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000 7,00000	466,00	3 262,00	800-721	RTS 17/1	

16	721176222R00	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. 2+2+1+2 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 3	m	7,00000 3,00000 474,00	1 422,00 800-721	RTS 17/ I
17	721194103R00	721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci 1	kus	1,00000 1,00000 52,00	52,00 800-721	RTS 17/ I
18	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci 1	kus	1,00000 1,00000 62,00	62,00 800-721	RTS 17/ I
19	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci 1	kus	1,00000 1,00000 74,00	74,00 800-721	RTS 17/ I
20	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci 1	kus	1,00000 1,00000 92,00	92,00 800-721	RTS 17/ I
21	721273150RT1	721 27 Ventilační hlavice Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. 1	kus	1,00000 1,00000 900,00	900,00 800-721	RTS 17/ I
22	721290111R00	721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 Položka pořadí 13 : 4.00000 Položka pořadí 14 : 3.00000 Položka pořadí 15 : 7.00000 Položka pořadí 16 : 3.00000	m	17,00000 4,00000 3,00000 7,00000 3,00000 17,00	289,00 800-721	RTS 17/ I
23	725 98 Dvířka 725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm Položka pořadí 24 : 1.00000 kus čistící DN 70,0 mm 1	kus	1,00000 1,00000 194,00	194,00 800-721	RTS 17/ I
24	28615442.AR		kus	1,00000 1,00000 96,00	96,00 SPCM	RTS 17/ I
25	721 14-09 Opravy odpadního potrubí litinového 721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100 1	kus	1,00000 1,00000 526,00	526,00 800-721	RTS 17/ I
26	721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadního nebo připojovacího, 721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm 5	m	5,00000 5,00000 23,00	115,00 800-721	RTS 17/ I

[illegible]

	Položka pořadí 33 : 3.00000			3,00000	
722 18-1 Izolace vodovodního potrubí					
722 18-12 návleková					
37 722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návlekovou trubicí z pěnového polyethylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m		5,00000 5,00000	355,00 800-721 RTS 17 / I
722 19 Připojky ke strojům a zařízením					
38 722190401R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení vypustek, DN 15	kus		2,00000 2,00000	328,00 800-721 RTS 17 / I
722 19-3 flexibilní hadice					
39 722191111R00	Připojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice flexibilní hadice k baterii M 10, DN 15, délka 400 mm	soubor		2,00000 2,00000	254,00 800-721 RTS 17 / I
722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu					
40 722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus		2,00000	340,00 800-721 RTS 17 / I
	Včetně vyvedení a upevnění vypustek.				
41 722220112R00	Položka pořadí 39 : 2.00000	kus		2,00000 2,00000	380,00 800-721 RTS 17 / I
	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz				
42 722220121R00	Položka pořadí 43 : 2.00000	pár		1,00000	348,00 800-721 RTS 17 / I
	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz				
	Včetně vyvedení a upevnění vypustek.				
43 722223182R00	Položka pořadí 57 : 1.00000	kus		1,00000 2,00000	540,00 800-721 RTS 17 / I
	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout výtokový (zahradní), vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz				
44 722224111R00	2	kus		2,00000 1,00000	95,00 800-721 RTS 17 / I
	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz				
722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu					
45 722235842R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu bezpečnostní skupina k zásobníkům TV, vnitřní-vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus		1,00000 1,00000	750,00 800-721 RTS 17 / I
46 722237122R00	1	kus		1,00000 1,00000	268,00 800-721 RTS 17 / I
	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz				
47 722237123R00	1	kus		1,00000 1,00000	388,00 800-721 RTS 17 / I
	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz				

48	722237623R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	1	kus	1,00000	279,00	279,00	800-721	RTS 17/ I
	722 26 Vodoměry								
	722 26-1 včetně dodávky materiálu								
49	722265211R00	Vodoměry včetně dodávky materiálu domovní vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 16, délka 165 mm	1	kus	1,00000	1 287,00	1 287,00	800-721	RTS 17/ I
	722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí								
50	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50		m	11,00000	32,00	352,00	800-721	RTS 17/ I
	Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
	Položka pořadí 32 : 3.00000				3,00000				
	Položka pořadí 33 : 3.00000				3,00000				
	Položka pořadí 34 : 5.00000				5,00000				
	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí								
51	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80		m	11,00000	23,00	253,00	800-721	RTS 17/ I
	Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
	Položka pořadí 50 : 11.00000				11,00000				
	722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového								
52	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	1	kus	1,00000	329,00	329,00	800-721	RTS 17/ I
	722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových								
53	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	10	m	10,00000	50,00	500,00	800-721	RTS 17/ I
	998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m								
54	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m		t	0,06724	511,00	34,36	800-721	RTS 17/ I
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52, : Součet : 0,06724				0,06724				
Díl:	725	Zařizovací předměty					21 577,12		
	725 21-1 Umyvadlo								
55	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	1	soubor	1,00000	1 522,00	1 522,00	800-721	RTS 17/ I
	725 33 Výlevky diturvitové								
	725 33-9 montáž								
56	725339101R00	Výlevky diturvitové montáž diturvitové, bez nádrže a armatur		kus	1,00000	711,00	711,00	800-721	RTS 17/ I

57	72501900a	Položka pořadí 57 : 1.00000 Výlevka nástěnná plastová včetně roštu a sifonu 48,5 x 31cm bílá	soubor	1,00000 1,00000 1,00000	3 820,00	3 820,00	Vlastní
	725 53 Elektrické ohřivače						
	725 53-91 montáž elektrických ohřivačů						
58	725539102R00	Elektrické ohřivače montáž elektrických ohřivačů 80 l Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.	soubor	1,00000	1 896,00	1 896,00 800-721	RTS 17/ I
	725 53 Elektrické ohřivače						
59	725534222R00	Elektrické ohřivače ohřivač vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 51 l, příkon 2,0 kW, IP 45 Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.	soubor	1,00000	7 800,00	7 800,00 800-721	RTS 17/ I
	725 33 Výlevky diturvitové						
60	725334301R00	Výlevky diturvitové nálevka se sifonem	kus	2,00000 2,00000	337,00	674,00 800-721	RTS 17/ I
	725 81 Ventily						
61	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz. rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm Položka pořadí 55 : 1.00000*2	soubor	2,00000 2,00000	178,00	356,00 800-721	RTS 17/ I
	725 82 Baterie umyvadlové a dřezové						
62	725823111R00	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní Položka pořadí 55 : 1.00000	kus	1,00000	1 985,00	1 985,00 800-721	RTS 17/ I
63	725825114R00	Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní Položka pořadí 57 : 1.00000	kus	1,00000 1,00000	2 166,00	2 166,00 800-721	RTS 17/ I
	725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařízení předměty						
64	725860213R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařízení předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr Položka pořadí 55 : 1.00000	kus	1,00000 1,00000	273,00	273,00 800-721	RTS 17/ I
	725 21-08 Demontáž umyvadel						
65	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000 1,00000	98,00	98,00 800-721	RTS 17/ I
	725 53-08 Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody						
66	725530831R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody průtokových	soubor	1,00000 1,00000	67,00	67,00 800-721	RTS 17/ I
	725 82-08 Demontáž baterií						
67	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000 1,00000	60,00	60,00 800-721	RTS 17/ I

725 59-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m,									
68	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,53,65,66,67, : Součet : 0,06715	t	0,06715	1 103,00	74,07	800-721	RTS 17/ I	
998	72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, : Součet : 0,13097	t	0,13097	573,00	75,05	800-721	RTS 17/ I	
69	998725102R00			0,13097					
Díl: 732 Strojovny					1 477,96				
732 33 Nádob expanzní tlakové									
70	732339101R00	Nádob expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l Položka pořadí 71 : 1.00000	soubor	1,00000	172,00	172,00	800-731	RTS 17/ I	
71	48466000DD	Nádoba expanzní DD 2/10, uzavírací armatura s vypouštěním 3/4, uchycení expanzních nádob 1	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní	
998	73-2 Přesun hmot pro strojovny								
72	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 70,71, : Součet : 0,00426	t	0,00426	1 399,00	5,96	800-731	RTS 17/ I	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					513,27				
767 99 Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb									
73	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg Položka pořadí 50 : 11.00000*0,15	kg	1,65000	155,00	255,75	800-767	RTS 17/ I	
74	7670000T00	Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrubí Položka pořadí 73 : 1.65000	kg	1,65000	155,00	255,75		Vlastní	
998	76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně								
75	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 73,74, : Součet : 0,00175	t	0,00175	1 012,00	1,77	800-767	RTS 17/ I	
Díl: M99 Ostatní práce "M"					2 000,00				
76	R9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, burací práce a nespecifikované práce	hod	8,00000	250,00	2 000,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10544-003-000_1 ZKS ZK-Slavičín- přestavba garáže na mycí box
O:	SO01 GARÁŽ
R:	D1.3 VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	728	Vzduchotechnika				169 212,00		
1	728110000	Vzduchotechnika D+M viz příloha samostatný rozpočet	soubor	1,00000	169 212,00	169 212,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 10544-003-000_1 ZSS ZK-Slavičín- přestavba garáže na mycí box

O: SO01 GARAZ

R: D1.4 ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	E.01	Kabely a vodiče (přidání, rozváděč)				31 315,00		
1	210100001R00	210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely						
		Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	49,00000	18,00	882,00	M21	RTS 17/ I
		3*13+2*5 : 49		49,00000				
2	210100003R00	210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely						
		Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	8,00000	30,00	240,00	M21	RTS 17/ I
		4		4,00000				
		4		4,00000				
3	210220321RT1	210 22 Vedení uzemňovací						
		Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, svorka na potrubí "Bernard" včetně pásky (bez vodiče a přípoj. vod.), včetně materiálu - svorka uzemňovací ZSA 16	kus	17,00000	108,00	1 836,00	M21	RTS 17/ I
		5		5,00000				
		4		4,00000				
		8		8,00000				
4	210800116RT1	210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné						
		Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	94,00000	57,00	5 358,00		RTS 17/ I
		31 : 37		37,00000				
		32 : 29		29,00000				
		16 : 28		28,00000				
5	210800547RT1	210 80-05 Vodiče a lana nn a vn						
		Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu	m	70,00000	46,00	3 220,00	M21	RTS 17/ I
		25		25,00000				
		30		30,00000				
		15		15,00000				
6	210810045RT1	210 81 Kabely silové						
		Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	191,00000	48,00	9 168,00	M21	RTS 17/ I
		01 : 37		37,00000				
		01.1 : 35		35,00000				
		02 : 25		25,00000				

02.1 : 14				14,00000					
03 : 27				27,00000					
03.1 : 28				28,00000					
03.2 : 25				25,00000					
Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu		m		164,00000	55,00		9 020,00	M21	RTS 17/ I
11 : 30				30,00000					
12 : 27				27,00000					
13 : 25				25,00000					
14 : 19				19,00000					
21 : 38				38,00000					
22 : 25				25,00000					
Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu		m		5,00000	138,00		690,00	M21	RTS 17/ I
propojení RE a RS01									
RE-RS01 : 5				5,00000					
Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu		m		17,00000	53,00		901,00	M21	RTS 17/ I
1x17 : 17				17,00000					
Díl: E.02							36 272,00		
10 PC2104566963				5,00000	4 750,00		23 750,00		Vlastní
A - svítidlo LED 6400lm, průmyslové (dodávka a montáž)		ks							
Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65.elektronický předřadník se stálým výstupem. Třída ochranyI. Těleso: polykarbonát v barvě světlešedá.									
Difuzor:polykarbonát s lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. LED zdroje v barvě 4000K.									
Celkový výkon: 53 W									
, IP65				5,00000					
5x1 : 5				1,00000			3 950,00		Vlastní
B - svítidlo LED 1200lm, průmyslové (dodávka a montáž)		ks							
Přisazené kruhové LED svítidlo. elektronický předřadník sestálým výstupem. Těleso: bílá polykarbonát.									
Difuzor:opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP65.									
s LED zdroji v barvě 4000K Celkový výkon: 13 W									
1				1,00000					
C - svítidlo LED 1900lm, průmyslové (dodávka a montáž)		ks		2,00000	4 286,00		8 572,00		Vlastní
Přisazené kruhové LED svítidlo. elektronický předřadník sestálým výstupem. Těleso: bílá polykarbonát.									
Difuzor:opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP65.									
s LED zdroji v barvě 4000K Celkový výkon: 20,4 W									
2				2,00000					
Díl: E.03							26 115,00		
210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí									
13 210111113RT1				3,00000	382,00		1 146,00	M21	RTS 17/ I
Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka průmyslová IP 67 včetně zapojení včetně dodávky zásuvky , provedení 3P+PE, 16 A		kus							

	1x3 : 3			3,00000		
220 37-044	Montáž reproduktoru na rozhlasový stožár					
Upevnění skříně na stojánek, připojení k vedení vč. zhotovení a zapojení štiřury, nastavení optimální hlasitosti, oždkoušení ozvučení a směrování.						
14	220370445R00	Montáž reproduktoru na rozhlasový stožár	kus	1,00000	172,00	RTS 17/ I
15	PC210110077	Ovladač nástěnný s doutnavkou IP66, včetně dodávky spínače (řaz. 1/OSo)	kus	1,00000		Vlastní
16	PC210110078	4x1 : 4		4,00000	430,00	
17	PC210110588	Infrapasivní spínač osvětlení IP65, včetně dodávky spínače	kus	2,00000	532,00	Vlastní
		2x1 : 2		2,00000		
		Přepínač I-O-II v krabici IP65, vč. dodávky	kus	1,00000	725,00	Vlastní
18	PC21011113RT1	1	kus	1,00000	338,00	Vlastní
		Zásuvka průmyslová IP 67 3P+PE+N 16 A, včetně dodávky zásuvky				
19	PC210173552	1	kus	1,00000		Vlastní
		Radiátor hliníkový s elektrickou topnou tyčí a termostatem, 2000W, IP65			12 430,00	
20	PC21353356698	2	sada	2,00000		Vlastní
		AV bezdrátový vysílač a přijímač v krabici IP65				
21	PC2158533443	1	kus	1,00000	5 600,00	Vlastní
		spínač 3 pólový, páčkový, IP65, včetně dodávky spínače				
22	PC22044636	2x1 : 2		2,00000	1 080,00	Vlastní
		multifunkční časové relé, dodávka a montáž	kus	1,00000	760,00	Vlastní
		ovl. VZT : 1		1,00000		
Díl:	E.04	Úložné konstrukce (výkres)			3 570,00	
220 30-102	Lišta elektroinstalací					
Montáž elektroinstalací lišty na povrchu, odřezání, provrtání otvoru pro uchycení včetně montáže spojek, odboček vodičů, špalíků, zednických prací a bez krabic v lištovém rozvodu.						
23	220301021R00	Lišta elektroinstalací L 20	m	40,00000	50,00	RTS 17/ I
		10+15+15 : 40		40,00000		
24	220301022R00	Lišta elektroinstalací L 40	m	20,00000	57,00	RTS 17/ I
		5+8+7 : 20		20,00000		
25	210010314U00	Mříž krabice nástěnná plast kruh	kus	5,00000	86,00	URS
		5		5,00000		
Díl:	E.05	Uzemnění a bleskosvod (výkres)			13 422,00	
210 22	Vedení uzemňovací					
26	210220022RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 - 10 mm, včetně materiálu	m	4,00000	90,00	RTS 17/ I
		2x2 : 4		4,00000		
27	210220101RT3	Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěra do zdiva PV	m	6,00000	217,00	RTS 17/ I
		1a-15				

28	210220301RT1	2*3 : 6 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka připojovací SO okapových žlabů	kus	6,00000	110,00	220,00	M21	RTS 17/ I
29	210220301RT3	2x1 : 2 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka zkušební SZ pro lano	kus	2,00000	130,00	260,00	M21	RTS 17/ I
30	210220302RT4	2*1 : 2 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SJ 2 k zemnicí tyči	kus	2,00000	159,00	954,00	M21	RTS 17/ I
31	2102203061RT1	2*3 : 6 Vedení uzemňovací tyčový zemnič včetně zaražení do země a připojení vedení, do 2 m, včetně materiálu	kus	6,00000	971,00	5 826,00	M21	RTS 17/ I
32	PC2102201075	2*3 : 6 Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 + podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 15	m	6,00000	225,00	4 500,00		Vlastní
		7+5+10 : 20		20,00000				
Díl: E.06		Revize a HZS				9 040,00		
9 Hodinové zúčtovací sazby								
33	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	280,00	2 240,00		RTS 17/ I
34	PC905003	Demontáž stávajícího zařízení, Revize rozváděč, svítidla, ovladače, zásuvky, kabeláž, jímací soustava	h	15,00000	280,00	4 200,00		Vlastní
35	PC905004	Stavební výpomocí, Revize řezání drážek, vrtání otvorů, zednické zapravení vybouraných a vyřezaných částí	h	10,00000	260,00	2 600,00		Vlastní
Díl: E.07.1		Rozváděč RMS01				32 857,00		
36	35833871T	Jistič LPN-10B-1, In 10 A, Uc 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, lcn 10 kA	kus	10,00000	290,00	2 900,00		Vlastní
37	35833873T	Jistič LPN-16B-1, In 16 A, Uc 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, lcn 10 kA	kus	9,00000	296,00	2 664,00		Vlastní
38	35834020T	Jistič LPN-16B-3, In 16 A, Uc 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, lcn 10 kA	kus	3,00000	846,00	2 538,00		Vlastní
39	35834023T	Jistič LPN-32B-3, In 32 A, Uc 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, lcn 10 kA	kus	1,00000	1 090,00	1 090,00		Vlastní
40	35835568T	Multifunkční časové relé MCR-08-001-A230, In 8 A, Un 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, počet funkcí 16	kus	1,00000	760,00	760,00		Vlastní
41	35836615T	Instalační stykač RSI-20-11-A024, lth 20 A, Uc 24 V a.c., 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	kus	3,00000	785,00	2 355,00		Vlastní
42	35836881T	Digitální spínací hodiny MAR-16-001-A230, In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00		Vlastní
43	35838440T	Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Uc 230/400 V a.c., lcn 30 mA, 4-pól, lcn 10 kA, typ AC-G	kus	2,00000	2 590,00	5 180,00		Vlastní
44	358938372T	Svodící přepětí SVD-335-3N-MZS, typ 3, In 3 kA, Uc 335 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, varistor	kus	1,00000	7 600,00	7 600,00		Vlastní
45	38982120R	elektroměr statický, 3 fázový; rozsah použití 0,01 až 125,00 A; napětí 3x 100V až 3x 230V V; zobrazení: LCD displej	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	SPCM	RTS 17/ I

46	PC35839377	Rozvodnice RZB-4N96-B pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 24,, krytí IP65, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech vč. příslušenství (svorky, vyvodky, vnitřní propojení, apod.)	1,00000	3 350,00	3 350,00	Vlastní
----	------------	--	---------	----------	----------	---------

Stavba : 10544-003-00 ZZS ZK-Slavičín- přestavba garáže na mycí box
Objekt : SO02 PŘÍPOJKA KANALIZACE VČETNĚ ORL

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO02**
PŘÍPOJKA KANALIZACE VČETNĚ ORL

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
D2 KANALIZACE	164 110,87
Celkem objekt SO02	164 110,87

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	164 110,87
DPH	21 %	34 463,28
Celkem za objekt s DPH		198 574,15

Rekapitulace soupisu D2 KANALIZACE

Stavební díl	Cena (Kč)
1 Zemní práce	30 350,89
2 Základy a zvláštní zakládání	4 139,10
3 Svislé a kompletní konstrukce	66 253,31
4 Vodorovné konstrukce	2 027,94
8 Trubní vedení	37 334,72
99 Staveništní přesun hmot	11 714,91
M46 Zemní práce při montážích	290,00
M99 Ostatní práce "M"	12 000,00
Celkem soupis D2	164 110,87

 **ALSPO ZLÍN s.r.o.**
Kudlov 71
760 01 Zlín
tel./fax: 577 011 525
IČO: 26954532 DIČ: CZ26954532

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10544-003-000	1 ZKS ZK-Slavičín- přestavba garáže na mycí box
O:	SO02	PŘÍPOJKA KANALIZACE VČETNĚ ORL
R:	D2	KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				30 350,89		
1	131201111R00	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 2,4*2,2*2,2	m3	11,61600	117,00	1 359,07	800-1	RTS 17/I
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, Položka pořadí 1 : 11.61600*0,5	m3	11,61600	17,00	98,74	800-1	RTS 17/I
3	132201212R00	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 15,4*0,8*1,3 10*0,8*1	m3	24,01600	138,00	3 314,21	800-1	RTS 17/I
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, Položka pořadí 3 : 24.01600*0,5	m3	12,00800	26,80	321,81	800-1	RTS 17/I
5	151101101R00	151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 10*1,3*2 2,1*4*2,4	m2	46,16000	99,00	4 569,84	800-1	RTS 17/I
6	151101111R00	151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m Položka pořadí 5 : 46.16000	m2	46,16000	22,00	1 015,52	800-1	RTS 17/I
7	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m Položka pořadí 3 : 24.01600 Položka pořadí 1 : 11.61600	m3	35,63200	88,00	3 135,62	800-1	RTS 17/I

162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 8 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m URL : pi*1,76 ² /4*1,67 ŠACHTY : 0,8*0,8*0,1*2 DESKA : 2,1*2,1*0,15 Položka pořadí 12 : 9.14400 Položka pořadí 20 : 2.03200	m3	16,02836 4,06286 0,12800 0,66150 9,14400 2,03200	245,00	3 926,95	800-1	RTS 17/I
162 20-21 Vodorovné přemístění drnu Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením 9 162702199R00	Poplatek za skládku zeminy Položka pořadí 8 : 16.02836	m3	16,02836 16,02836	140,00	2 243,97		RTS 17/I
171 20 Uložení sypaniny 10 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Položka pořadí 8 : 16.02836	m3	16,02836 16,02836	14,60	234,01	800-1	RTS 17/I
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 11 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách URL : -pi*1,76 ² /4*1,67 ŠACHTY : -0,8*0,8*0,1*2 DESKA : -2,1*2,1*0,15 Položka pořadí 1 : 11.61600 Položka pořadí 3 : 24.01600 Položka pořadí 12 : 9.14400*-1 Položka pořadí 20 : 2.03200*-1	m3	19,60364 -4,06286 -0,12800 -0,66150 11,61600 24,01600 -9,14400 -2,03200	97,00	1 901,55	800-1	RTS 17/I
175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, 12 175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 15,4*0,8*0,45 10*0,8*0,45	m3	9,14400 5,54400 3,60000	900,00	8 229,60	800-1	RTS 17/I
Díl: 2	Zaklady a zvláštní zakládání				4 139,10		
271 5 Polštář zhuťněné pod základy 13 271571112R00	Polštář základu ze šterkopisků netříděného ŠACHTY : 0,8*0,8*0,1*2 DESKA : 2,1*2,1*0,15	m3	0,78950 0,12800 0,66150	846,00	667,92		RTS 17/I
273 32 Beton základových desek železový							

14	273321311R00	bez dodávky a uložení výztuže Beton základových desek železový z betonu C 16/20 ŠACHTY : 0,8*0,8*0,1*2 DESKA : 2,1*2,1*0,15	m3	0,78950 0,12800 0,66150	2 335,00	1 843,48	801-1	RTS 17/ I
273 36 Výztuž základových desek rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,								
15	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm DESKA : 2,1*2,1*1,3*2*5,262*0,001	t	0,06033 0,06033	26 980,00	1 627,70	801-1	RTS 17/ I
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
380 31-1 Kompletní konstrukce z betonu prostého čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
16	380311541R00	Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 16/20, tloušťky konstrukce přes 80 do 150 mm ORL OBETONOVÁNÍ : pi*1,76^2/4*1,67-pi*1,46^2/4*1,67+pi*1,76^2/4*0,15	m3	1,63195 1,63195	3 390,00	5 532,31	801-5	RTS 17/ I
17	386941115R00	386 94 Montáž odlučovačů Montáž odlučovačů odlučovačů benzínu a olejů , velikosti V	kus	1,00000 1,00000	2 721,00	2 721,00	827-1	RTS 17/ I
18	38694011	Odlučovač lehkých kapalin, 6l/s, vč. poklopu	kpl	1,00000 1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
19	3869402	Doprava ORL od výrobce na stavbu	kpl	1,00000 1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,								
20	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0-4 mm 15,4*0,8*0,1 10*0,8*0,1	m3	2,03200 1,23200 0,80000	998,00	2 027,94	827-1	RTS 17/ I
Díl: 8 Trubní vedení								
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 9 příplatky k ceně								
21	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm 4	kus	4,00000 4,00000	629,00	2 516,00	827-1	RTS 17/ I
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 871 3 příplatky k ceně								

22 871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm Položka pořadí 36 : 2.00000 Položka pořadí 37 : 3.50000*6	m	23,00000 2,00000 21,00000	21,00	483,00 827-1	RTS 17/ I
23 871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm Položka pořadí 38 : 1.00000*6	m	6,00000 6,00000	26,00	156,00 827-1	RTS 17/ I
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-31 odbočných						
24 877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm Položka pořadí 43 : 2.00000	kus	2,00000 2,00000	110,00	220,00 827-1	RTS 17/ I
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých						
25 877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm Položka pořadí 39 : 2.00000 Položka pořadí 41 : 6.00000	kus	8,00000 2,00000 6,00000	60,00	480,00 827-1	RTS 17/ I
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých						
26 877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm Položka pořadí 40 : 1.00000 Položka pořadí 42 : 1.00000	kus	2,00000 1,00000 1,00000	70,00	140,00 827-1	RTS 17/ I
892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou						
27 892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí do DN 200 mm Položka pořadí 22 : 23.00000 Položka pořadí 23 : 6.00000	m	29,00000 23,00000 6,00000	21,00	609,00 827-1	RTS 17/ I
892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 54 utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí						
28 892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	1,00000 1,00000	170,00	170,00 827-1	RTS 17/ I
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034						

[illegible]

45	2869716902R	Položka pořadí 45 : 1.00000 Položka pořadí 46 : 1.00000 dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; pro korugov. potrubí; úhel odpadu 30 °; DN = 478,0 mm; l = 627 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 150 mm 1	kus	1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	2 770,00 2 770,00 2 800,00 2 800,00	SPCM SPCM SPCM SPCM	RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I
46	2869716911R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; pro korugov. potrubí; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 651 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm 1	kus	1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	2 800,00 2 800,00 1 050,00 1 800,00	SPCM SPCM SPCM SPCM	RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I
47	55241701R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg Položka pořadí 44 : 2.00000	kus	2,00000 2,00000 1,00000 1,00000	1 050,00 1 800,00 590,00 2 630,00	SPCM SPCM SPCM SPCM	RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I
48	55243344.AR	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání 1	kus	1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	1 800,00 590,00 2 630,00 150,00	SPCM SPCM SPCM SPCM	RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I
49	59224330.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 1	kus	1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	590,00 2 630,00 150,00 300,00	SPCM SPCM SPCM SPCM	RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I
50	59224354R	deska zákrty šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm 1	kus	1,00000 2,00000 2,00000	2 630,00 150,00 300,00	SPCM SPCM SPCM	RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I
51	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm 2	kus	1,00000 2,00000 2,00000	150,00 300,00 300,00	SPCM SPCM SPCM	RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I
52	998721101R00	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21,23,24,25,26,28,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, ; Součet : 0,08990	t	0,08990 0,08990 0,08990	522,00 522,00 522,00	800-721 800-721 800-721	RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I
53	998721194R00	998 72-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21,23,24,25,26,28,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, ; Součet : 0,08990	t	0,08990 0,08990 0,08990	565,00 565,00 565,00	800-721 800-721 800-721	RTS 17/I RTS 17/I RTS 17/I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			11 714,91		
54	998274101R00	998 27-41 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	10,07785 10,07785	92,00 92,00	827-1 827-1	RTS 17/I RTS 17/I

55	998274101R00	5,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,4 9,50, ; 51, ; Součet : 10,07785 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,4 9,50, ; 51, ; Součet : 112,70700	t	10,07785 112,70700	10 369,04 827-1	RTS 17/ I
56	998276101R00	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,4 9,50, ; 51, ; Součet : 0,20334 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,4 9,50, ; 51, ; Součet : 3,60308	t	0,20334 3,60308	22,37 827-1	RTS 17/ I
57	998276201R00	460 49-001 Fólie výstražná z PVC Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm Položka pořadí 27 : 29.00000	m	29,00000 29,00000	290,00	RTS 17/ I
58	460490012R00	60 005111022R	hod Soubor	8,00000 1,00000	2 000,00 10 000,00	Vlastní Vlastní

B. Specifikace VZT zařízení

p.č.	pozice	název-popis			dodávka	montáž	
10		Zařízení 1 - větrání garáže			140 253 Kč	21 800 Kč	
11		Součet			140 253 Kč	21 800 Kč	

Zařízení 1 - větrání garáže a místnosti desinfekce 115, 111

p.č.	pozice	název-popis		jedn. cena	celkem	dodav.
12	1	Vzduchotechnická rekuperační jednotka kompaktní s protiproudým rekuperátorem , vestavěný řídicí systém s ovladačem dle přílohy 1	1 ks	103 299 Kč	103 299 Kč	1
13	1a	elektrohořivač vestavný 4,5 kW, 3x400V/50Hz, I=6,5A	1 ks	5 273 Kč	5 273 Kč	1
14	1b	hygrostat nástěnný - prostorové čidlo vlhkosti 10-95%, IP54	1 ks	3 275 Kč	3 275 Kč	1
15	2	samočinná podtlaková žaluzie 400x300, síto proti ptákům	1 ks	1 950 Kč	1 950 Kč	1
16	3	samočinná přetlaková žaluzie 400x300, síto proti ptákům	1 ks	1 950 Kč	1 950 Kč	1
17	4	talířový odvodní ventil plastový regulovatelný se zděří Ø200	4 ks	320 Kč	1 280 Kč	1
18	5	vyústka obdélníková s nastavitelnými lamelami dvouřadá 325x75, regulace R1	5 ks	760 Kč	3 800 Kč	1
19	6	tlumič hluku ohebný nízkofrekvenční Ø250-1000	3 ks	1 939 Kč	5 817 Kč	1
20	7	rychloupínací spona s gumovým těsněním Ø250	4 ks	175 Kč	700 Kč	1
21	8	protidešťová žaluzie hliníková 200x200, síto	2 ks	613 Kč	1 226 Kč	1
22	9	uzavírací klapka plastová 200x200, ovládání ruční	2 ks	510 Kč	1 020 Kč	
23		dodávka zařízení			129 590 Kč	
24		VZT potrubí čtyřhranné sk.l z pozinkovaného plechu tl. 0,6-0,8 mm s přírubami U (EP 20) ,třída těsnosti 3, mezi přírubu je vloženo samolepící polyethylenové těsnění Vitolen 120				
25		Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejřovitých podložek ČSN021745.				
26	10	nasávací (výfukový) box 400x300-200+vp, hrdlo pr.250 spiro	2 ks	920 Kč	1 840 Kč	
27	11	nástavec pro vyústku 325x75-100, sedlo Ø200	3 ks	310 Kč	930 Kč	
28	12	nástavec pro vyústku 325x75-100, sedlo Ø250	2 ks	315 Kč	630 Kč	
29	13	TR200x200-550+vp (doměřit)	2 ks	497 Kč	994 Kč	
30		rovné trouby delší strana do 1000 mm	1 m2	350 Kč	350 Kč	
31		tvárovky delší strana do 1000 mm	1 m2	450 Kč	450 Kč	
32		celkem hranaté potrubí			4 394 Kč	
33		potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, tř.těsnosti III, spojování vzájemným zasunutím dílů s dotěsněním tmelem a páskou				
34	15	TR250	3 m	316 Kč	948 Kč	
35	16	TR200	4 m	213 Kč	852 Kč	
36	17	OBL250/90st/r=d	6 ks	328 Kč	1 968 Kč	
37	18	OBL250/45st/r=d	2 ks	266 Kč	532 Kč	
38	19	ODBJP250/200/200	1 ks	631 Kč	631 Kč	
39	20	ODBJ200/200	3 ks	331 Kč	993 Kč	
40	21	PRP250/200	1 ks	175 Kč	175 Kč	
41	22	spojka na TR250	1 ks	80 Kč	80 Kč	
42	23	koncový kryt na TV200	1 ks	90 Kč	90 Kč	
43		celkem spiro potrubí			6 269 Kč	
44		celkem dodávka potrubí			10 663 Kč	
45		izolace potrubí skružovatelnou rohoží z kamenné vlny p=55 m3/kg , s polepem Al folii se skleněnou mřížkou tl.40mm	2 m2	300 Kč	600 Kč	
46		montáž izolace	2 m2	200 Kč	400 Kč	
47		montážní a pomocný materiál pro potrubí	1 ks	800 Kč	800 Kč	
48		montáž potrubí včetně lešení	1 ks	8 000 Kč	8 000 Kč	
49		montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže, montáž regulace včetně propojovacích kabelů	1 ks	10 000 Kč	10 000 Kč	
50		uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky	1 ks	2 000 Kč	2 000 Kč	
51		celkem dodávka			140 253 Kč	

AKCE:

ZZS ZK – VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA SLAVIČÍN - PŘESTAVBA GARÁŽE

Zlínský kraj, Třída T.Bati 21, 761 90 Zlín

VZDUCHOTECHNIKA

ČÍSLO ZAK.:

ARCH.ČÍSLO:

SPECIFIKACE - ROZPOČET

STRANA: 3

52		celkem montáž				21 800 Kč	
53		CELKEM ZAŘÍZENÍ 1				162 053 Kč	



AKCE:

ZZS ZK – VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA SLAVIČÍN - PŘESTAVBA GARÁŽE

Zlínský kraj, Třída T.Bati 21, 761 90 Zlín

VZDUCHOTECHNIKA

ČÍSLO ZAK.:

ARCH.ČÍSLO:

P.č.	Zkrácený popis			Náklady celkem v Kč		Hmotnost v tunách	
		Množství	M.j.	Dodávka	Montáž	Jednotková	Celková

A. Rekapitulace VZT zařízení

	ZRN						
1	Přenos ze specifikace			140 253 Kč	21 800 Kč		
2	Mimostaveništní doprava	4,7	%	6 592 Kč			
3	Vnitrostaveništní přesun 500m		Kč/t		0 Kč		
4	Podíl přidružených výkonů	1	%		218 Kč		
5	Stavební výpomoc	1,6	%		349 Kč		
6	ZRN celkem			146 845 Kč	22 367 Kč		
	VRN						
7	Zařízení staveniště	0	%		0 Kč		
8	Provozní vlivy	0	%		0 Kč		
9	VRN celkem				0 Kč		
	Celkem bez DPH			169 212 Kč			

Ceny uvedené v rozpočtu jsou ceny orientační, skutečné ceny budou dohodnuty s konkrétními dodavateli. Ceny jsou uváděny bez DPH

AKCE:

ZZS ZK – VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA SLAVIČÍN - PŘESTAVBA GARÁŽE

Zlínský kraj, Třída T.Batí 21, 761 90 Zlín

VZDUCHOTECHNIKA

ČÍSLO ZAK.:

ARCH.ČÍSLO:

HARMONOGRAM

Název zakázky: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, výjezdová základna Slavičín - přestavba garáže na mycí a dezinfekční box

Číslo zakázky: VZ/2017/3/140/4

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24 Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

Dodavatel (obchodní firma nebo název)	ALSPO ZLÍN s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Kudlov 71, 760 01 Zlín
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	26954532
Daňové identifikační číslo	CZ26954532
Kontaktní osoba	Pavel Šopík, jednatel
Telefon	577 011 525
E-mail	alspo@alspozlin.cz

r. 2017	15.8.	16.8.	16.-25.8.	28.8.-8.9.	8.9.-29.9.	29.9.	15.10.
Převzetí staveniště							
Zaměření staveniště							
Bourací práce							
Stavební práce							
Montáž technologií							
Ukončení díla							
Předání díla							

Ve Zlíně dne



podpis

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Název zakázky: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, výjezdová základna Slavičín - přestavba garáže na mycí a dezinfekční box

Číslo zakázky: VZ/2017/3/140/4

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24 Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

Dodavatel (obchodní firma nebo název)	ALSPO ZLÍN s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Kudlov 71, 760 01 Zlín
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	26954532
Daňové identifikační číslo	CZ26954532
Kontaktní osoba	Pavel Šopík, jednatel
Telefon	577 011 525
E-mail	alspo@alspozlin.cz

Datum	15. 9. 2017	15. 11. 2017
Měsíční profinancování stavby v mil. Kč	0,75	0,6

Ve Zlíně dne



Razítko/Firma

.....
podpis

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 99531391-199089-170817105420, skládající se z 67 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

17.8.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZÁPECOVÁ



99531391-199089-170817105420

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.