

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 697
zastoupená Jaroslavem Jeriem, jednatelem
bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., pobočka Svitavy,
č.ú.: 136241591/0100

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.10.2016 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Oprava historické budovy Langerovy vily - 2. etapa - obvodová drenáž a sanace vlhkého zdiva budovy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je z objektivně nepředvídatelných důvodů nutno částečně změnit technologii provádění díla a:

- provést vícepráce za cenu 778 917,- Kč bez DPH a
- neprovést méněpráce v ceně -1 029 514,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2.240.859,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku (ani ve Smlouvě o dílo) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 6. 12. 2016.


Ve Svitavách dne 6. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

.....
Jaroslav Jerie
jednatel AKVAMONT Svitavy s.r.o.




AKVAMONT Svitavy s.r.o.
Hlavní 426/4, Lečnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-1-

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	vícepráce		JKSO	
Objekt			SKP	
2	drenáž		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
A17027	drenáž vila Město SY		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	AKVAMONT Svitavy s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	236 614	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	505 517		
R	M práce celkem	36 786		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	778 917		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	778 917	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	778 917	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : J. VERIE	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		AKVAMONT Svitavy s.r.o. Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221 -1-	 T. G. Masaryka 5/35 568 02 Svitavy

Základ pro DPH	21,0 %	778 917 Kč
DPH	21,0 %	163 573 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		942 490 Kč

Poznámka :

Stavba :	A17027 drenáž vila Město SY	Rozpočet :
Objekt :	2 drenáž	vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	171 524	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	505 517	0	0	0
1 Zemní práce	35 154	0	0	0	0
F1033 Přípojka plynu	11 910	0	0	0	0
F1035 Přípojka telefonu	18 026	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	36 786	0
CELKEM OBJEKT	236 614	505 517	0	36 786	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	778 917	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	A17027 drenáž vila Město SY	Rozpočet:
Objekt :	2 drenáž	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	98,07	165,00	16 181,55
2	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	98,07	64,00	6 276,48
3	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	98,07	15,00	1 471,05
4	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	98,07	125,00	12 258,75
5	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	98,07	220,00	21 575,40
6	213311113	Polštář základy kamenivo drc -63mm.	m3	98,07	1 160,00	113 761,20
		zásyp drenáže :(64,55+62,7+10,85-25)*1,4*0,5		79,17		
		zásyp v komunikaci:27*0,5*1,4		18,90		
	Celkem za	1 Zemní práce				171 524,43
Díl: 711		Izolace proti vodě				
7	711172559	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně materiál ve specifikaci	m2	232,65	141,50	32 919,98
		(64,55+62,7+10,85-24-10-19,5)*2,2*1,25		232,65		
8	28325024	Penefol 750 fólie hydroizolační tl. 2,0 mm	m2	236,14	153,49	36 245,08
		232,65*1,015		236,14		
9	711191175	Izolace proti zem.vlhkosti, kotvení páskem š.50 mm	m	81,60	95,90	7 825,44
		64,55+62,7+10,85-24-13-19,5		81,60		
10	763612121	Obložení stěn z desek do tl.18 mm,na sraz, sponky	m2	140,45	99,00	13 904,35
11	59590736	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 10 mm	m2	140,45	242,28	34 027,74
		(64,55+62,7+10,85-25-10-19,5)*1,4*1,2		140,45		
12	767137114	Montáž roštu příček z hliník. profilů do 60 cm	m2	117,04	423,00	49 507,92
		(64,55+62,7+10,85-25-10-19,5)*1,4		117,04		
13	R	Konstrukce hliníková ETANCO systém FAÇALU	m2	128,74	387,00	49 823,93
		(64,55+62,7+10,85-25-10-19,5)*1,4*1,1		128,74		
14	711792610	Izolace zdiva lišta odvětrávací vč. difúzní plastové lišty	m	114,00	225,00	25 650,00
		87+27		114,00		
15	R	dvouřadá injektáž vrty 12 mm-15 ks/bm , injektory injektážní hmota polyuretan PU H100	m2	65,52	3 900,00	255 528,00
		obvodové zdivo:72,8*0,9		65,52		
16	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,11	755,00	84,41
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				505 516,85
Díl: 1		Zemní práce				
17	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	213,05	165,00	35 153,79
	Celkem za	1 Zemní práce				35 153,79
Díl: F1033		Přípojka plynu				
18	970041300	jádrové vrtání pro plynovod DN 125 ocelová chránička plynovodu DN 100	m	1,00	4 660,00	4 660,00
19	97004130"	jádrové vrtání pro vodovod DN 125 ocelová chránička vodovodu DN 100	m	1,00	4 660,00	4 660,00
20	R	ocelová chránička vodovodu DN 100 vč. utěsnění	m	1,00	1 295,00	1 295,00
21	R	ocelová chránička vodovodu DN 100 vč. utěsnění	m	1,00	1 295,00	1 295,00
	Celkem za	F1033 Přípojka plynu				11 919,00
Díl: F1035		Přípojka telefonu				
22	460510281	Kabelová trasa prefa, na povrchu TK 1	m	40,00	234,00	9 360,00
23	460510281R00	betonový žlab TK 1 a víko	m	40,40	214,50	8 665,80
		40*1,01		40,40		
	Celkem za	F1035 Přípojka telefonu				18 025,80
Díl: M21		Elektromontáže				
24	904	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	hod	5,00	450,00	2 250,00
25	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	15,00	550,00	8 250,00

Položkový rozpočet


Stavba :	A17027 drenáž vila Město SY	Rozpočet:
Objekt :	2 drenáž	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	130,00	76,20	9 906,00
27	210220021	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm svorek	m	130,00	126,00	16 380,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				36 786,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Měněpráce		JKSO	
Objekt			SKP	
2	drenáž		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
A17027	drenáž vila Město SY		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	AKVAMONT Svitavy s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-1 029 514	Zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-1 029 514		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-1 029 514	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-1 029 514	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : J. VERIE	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		AKVAMONT Svitavy s.r.o. Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221 -1-	 T. G. Masaryka 5/35 568 02 Svitavy
Základ pro DPH	21,0 %		-1 029 514 Kč
DPH	21,0 %		-216 198 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-1 245 712 Kč

Poznámka :

Stavba :	A17027 drenáž vila Město SY	Rozpočet : Méněpráce
Objekt :	2 drenáž	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

1	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
	Zemní práce	-1 029 514	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	-1 029 514	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 029 514	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	A17027 drenáž vila Město SY	Rozpočet:
Objekt :	2 drenáž	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	100-POL01	Vrstva bentonitové rohože včetně dodávky variantní položka viz projektová dokumentace	m2	-633,00	225,00	-142 425,00
2	28695961R	Dno šachtové DN 1000, otvory pro potrubí DN 150	kus	-1,01	15 855,00	-16 013,55
3	28695972R	Prstenec DN 1000 včetně žebříku a těsnění v. 595mm	kus	-2,02	7 850,00	-15 857,00
4	28695973R	Prstenec DN 1000 včetně žebříku a těsnění v. 1095mm	kus	-1,01	9 355,00	-9 448,55
5	28695981R	Konus DN 1000/625 vč. žebříku v. 915 mm	kus	-1,01	7 890,00	-7 968,90
6	28695986R	Kroužek těsnicí náhradní pro připojení DN 150	kus	-1,01	1 225,00	-1 237,25
7	28695991R	Vtok přídavný boční DN 160 výška 141 mm	kus	-1,01	6 500,00	-6 565,00
8	721263002	Klapka zpětná automatický + nouzový uzávěr DN150	kus	-1,00	11 500,00	-11 500,00
9	799-POL03	Čerpadlo s plovákovým spínačem vč. potrubí dodávka montáž připojení elektroinst. a kanalizace	kus	-1,00	19 000,00	-19 000,00
10	799-POL04	Čidlo funkčnosti se signalizačním zařízením dodávka montáž připojení elektroinstalace	kus	-1,00	8 000,00	-8 000,00
11	799-POL05	Elektrocentrála s automatickým startem dodávka montáž připojení elektroinstalace	kus	-1,00	35 000,00	-35 000,00
12	799-POL06	Údržba elektrocentrály 1x měsíc - 5 hodin	měsíc	-2,00	285,00	-570,00
13	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	-4,80	75,00	-360,00
		-24*1*0,2		-4,80		
14	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 (-24-19,5)*1*2,205	m3	-95,92	795,00	-76 254,41
				-95,92		
15	151101201	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	-95,91	65,00	-6 234,15
16	151101211	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	-95,91	30,00	-2 877,30
17	151101301	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	-95,91	35,00	-3 356,85
18	151101401	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	-95,91	58,00	-5 562,78
19	151101411	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	-95,91	15,00	-1 438,65
20	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	-95,91	65,00	-6 234,15
21	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m na mezideponii a zpět	m3	-95,91	128,00	-12 276,48
22	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	-26,10	165,00	-4 306,50
		-21,75-4,35		-26,10		
23	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-95,91	15,20	-1 457,83
24	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	-54,74	125,00	-6 842,81
		-80,8425+21,75+4,35		-54,74		
25	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-21,75	885,00	-19 248,75
		(-24-19,5)*1*0,5		-21,75		
26	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-24,00	45,00	-1 080,00
27	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-24,00	21,00	-504,00
28	181301104	Rozproštění ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	-24,00	75,00	-1 800,00
29	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-26,10	220,00	-5 742,00
30	212810010	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	-43,50	516,00	-22 446,00
		-24-19,5		-43,50		
31	452312131	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	-4,35	1 650,00	-7 177,50
		(-24-19,5)*0,1		-4,35		
32	451971111	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby	m2	-160,08	85,00	-13 606,80
		(-24-19,5)*3,2*1,15		-160,08		
33	69366199R	Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 500 g/m2	m2	-160,08	37,00	-5 922,96
34	894431122	Šachta D 315 mm, dl. šach. roury 2,0 m, sběrná, dno PP KG D 110 mm, poklop šedá litina 40 t, do teles	kus	-8,00	4 319,00	-34 552,00
35	763612121	Obložení stěn z desek do tl. 18 mm, na sraz	m2	-95,92	99,00	-9 495,83
		(-24-19,5)*2,205		-95,92		

Položkový rozpočet

Stavba :	A17027 drenáž vila Město SY	Rozpočet:
Objekt :	2 drenáž	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	13090112R	Bourání konstrukcí při vykopávkách vč. likvidace odhad nutno ověřit při provádění	m3	-20,00	850,00	-17 000,00
37	602013125	Omítka sanační jádrová ručně, tl. vrstvy 20 mm odhad nutno zaměřit před prováděním -552,16*0,7	m2	-386,51	408,00	-157 696,90
38	602013152	Omítka štuková sanační ručně, tl. vrstvy 2 mm odhad nutno zaměřit před prováděním	m2	-386,51	115,00	-44 448,88
39	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn odhad nutno zaměřit před prováděním	m2	-386,51	75,00	-28 988,40
40	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	-60,08	439,00	-26 373,06
41	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	-17,78	155,00	-2 755,84
42	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-17,78	115,00	-2 044,65
43	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	-17,78	10,00	-177,80
44	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	-17,78	184,00	-3 271,45
45	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	-71,12	12,00	-853,42
46	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	-17,78	100,00	-1 777,96
47	60725009R	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 10 mm	m2	-95,92	110,00	-10 550,93
48	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	-207,06	225,00	-46 588,50
49	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	-138,10	25,00	-3 452,50
50	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	-304,51	35,00	-10 657,87
51	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	-138,10	96,00	-13 257,60
52	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	-304,51	106,00	-32 278,11
53	628522501R	Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka polyesterová rohož tl. 4,4 mm	m2	-889,64	118,00	-104 977,54
	Celkem za	1 Zemní práce				-1 029 514,41