

Číslo smlouvy objednatele: D/0459/2013/INV/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 1305001020

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

- 1.1. Objednatel : **Zlínský kraj**
- Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán
b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic
Ing. František Mikešník - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
- IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu : 730090001/6000
Tel. : 577 043 871
E-mail : milan.hudec@kr-zlinsky.cz
frantisek.mikesnik@kr-zlinsky.cz
- 1.1. Zhotovitel : **H&B delta, s.r.o.**
- Sídlo : Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : Ing. Ondřej Hurta – jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Ondřej Hurta a Petr Zavičák
b) ve věcech technických : Ing. Ondřej Hurta a Petr Zavičák
František Papšík a Ing. David Valchář, Ing. Tomáš Tkadlec
- IČ : 25835661
DIČ : CZ25835661
Bankovní ústav : Komerční banka Vsetín
Číslo účtu : 6745970287/0100
Tel. / Fax : 571 499 130, 571 499 131
E-mail : info@hbdelta.cz

Zpracoval: Ing. Bc. O. Pekárková	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová Ing. F. Mikešník	Schválil: Ing. M. Hudec
-------------------------------------	--	----------------------------

2. PREAMBULE

- 2.1 Uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.4.2013 na akci:

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa“

- 2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna předmětu díla, která je specifikována ve Změnovém listu č. 1. Změna spočívá v záměně formátu střešní krytiny (břidlice) z původního formátu 30cm x 20cm na formát 35cm x 25cm. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.

Cena stanovená Smlouvou o dílo zůstává beze změny.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Čl. 2. Předmět smlouvy a rozsah díla, odst. 2.2 se doplňuje o bod 2.2.3., který zní:

- 2.2.3. Dílo bude realizováno v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Text čl. 21, odst. 21.6.se doplňuje o text:

Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie Změnového listu č. 1.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 5.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v **6 vyhotoveních** stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží **4** stejnopisy a zhotovitel **2** stejnopisy.


Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 1.7.2013 0558/R14/13

Ve Zlíně dne 8. 07. 2013

Ve Vsetíně dne 27. 07. 2013


Objednatel
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman




Zhotovitel
Ing. Ondřej Hurta
jednatel společnosti

Zpracoval: Ing. Bc. O.Pekárková	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
------------------------------------	--	----------------------------

**Název akce „Muzeum regionu Valašsko, p.o. – stavební úpravy zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí – 1.etapa“**

Změnový list

číslo: ZL 1

Zpracovaný v souladu s
„Pravidly pro projednání a schvalování změn staveb ZK“

1. Objekt a oddíl stavby: SO 01 – změna formátu krytiny - přírodní břidlice

**2. Zpracovatel změnového listu: H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín,
Ing. Ondřej Hurta, zástupce pro věci technické**

3. Odkaz na dokumenty v nichž je vznik a řešení změny zapsáno

- 3.1. Kontrolní den: zápis z KD č. 3 z 28.5.2013 číslo bodu: E.3.5. (příloha č.1)
zápis z KD č. 4 z 4.6.2013 číslo bodu: E.3.5. a E.4.1. (příloha č.2)
- 3.2. Vyjádření AD z 3.6.2013 (příloha č.3)
- 3.3. Stanovisko dodavatele krytiny z přírodní břidlice (NSQ) ze dne 6.6.2013 (příloha č.4)
- 3.4. Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí (příloha č. 5)

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění :

Změnový list č. 1 řeší stavební úpravy jednotlivých technologií a materiálů, které vyvstaly až v průběhu realizace akce.

Po přesném změření skutečného sklonu na horní části střechy objektu zámku zhotovitel doporučil investorovi změnu formátu střešní krytiny z původního formátu 30cm x 20cm na formát 35cm x 25cm. Doporučení zhotovitele vychází z „Pravidel pro pokrývání střech přírodní břidlicí, rákosem, slámou a pro osvětlování podkroví“ vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR (příloha č.5). Dle těchto pravidel se rozměr 20cm x 30cm pro daný sklon střechy nedoporučuje s ohledem na hydroizolační bezpečnost střechy.

4.2. Popis změny:

Dojde k záměně formátu krytiny, původní formát 30cm x 20cm bude změněn na formát 35cm x 25cm, přičemž nebude změněna kvalita materiálu - břidlice. Tloušťka, druh a původ materiálu zůstává nezměněn.

4.3. Návrh řešení: zhotovitel provede montáž formátu 35cm x 25cm.

5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Stanovisko dodavatele krytiny z přírodní břidlice (NSQ) ze dne 6.6.2013 (příloha č. 4)
- 5.2. Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí (příloha č. 5)
- 5.3. Cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet (příloha č. 6).

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

- 6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:


Záměna formátu střešní krytiny z původního formátu 30cm x 20cm na formát 35cm x 25cm není ve smyslu čl. 2, ods. 2.12. SoD vícepráce a limitní celkové ceny dle smluvního rozpočtu nebudou změněny.

Změna nemá vliv na konečný smluvní termín dokončení stavby.

Datum:


Petr Zavičák
zpracovatel ZL

 H & B delta, s.r.o.
Bobříky 382
755 01 Veselí


Ing. Ondřej Hurta
zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace nákladů: 25935661, DIČ: CZ25935661

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	- 1.175.160,-	- 1.421.943,-
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	+1.175.160,-	+1.421.943,-
KONEČNÉ VYROVNÁNÍ v rámci řešené změny	0	0

V rámci rekapitulace nákladů nebude mít změna krytiny vliv na celkovou cenu.

8. Stavenisko generálního projektanta:

8.1. Popis souladu s normami:

Změna rozměru břidlicové krytiny je v souladu s platnou normou ČSN 73 1901 Navrhování střech. Změna je vyvolána potřebou odlišného přesahu břidlicových šablon v závislosti na různém sklonu střechy. Změna zohledňuje pravidla pro pokrývání střech, vydaná Cechem pokrývačů, klempířů a tesařů z roku 2003. K přesahu břidlicové krytiny se norma ČSN 73 1901 vyjadřuje tak, že ponechává řešení na výrobcí a dodavateli krytiny. Dodavatel, který byl vybrán, navrhuje řešení, které je předmětem tohoto změnového listu.

8.2. Popis souladu/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele:

V dokumentaci pro výběr dodavatele nebylo předepsáno minimální krytí břidlicové krytiny, protože tento údaj závisí na konkrétním dodavateli krytiny. Dodržení minimálního krytí požadované vybraným dodavatelem zapříčinilo změnu formátu krytiny.

8.3. Popis souladu /nesouladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení

V dokumentaci pro stavební povolení nebylo předepsáno minimální krytí břidlicové krytiny, protože tento údaj závisí na konkrétním dodavateli krytiny.

8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

Jedinou změnou oproti PD je pouze formát krytiny. PD předepisuje, že bude dodrženo minimální krytí dle sklonu střechy. To je prostřednictvím tohoto změnového listu zhotovitelem dodrženo.

Bursík Holding, a.s.
Belgická 198/38 • 120 00 Praha 2
IČ: 28223063 • DIČ: CZ28223063
T: +420226223610
E: info@bursikholding.cz
www.bursikholding.cz

Datum:

12. 
Ing. Jan Bláha
generální projektant

9. Stanovisko TDS:

Výše uvedená změna byla projednána s objednatelem, zhotovitelem a projektantem na kontrolních dnech stavby. Změna se snaží o maximalizaci kvality provedení prací při minimalizaci nákladů. Jedná se o změnu na stranu bezpečnosti vodotěsnosti střešní krytiny, která bude dosažena zvětšením překrytí jednotlivých kamenů a zmenšením počtu spár v rámci celkové plochy střechy.

Změna je v souladu s PD pro výběr zhotovitele. Neřeší jiné, či odlišné skutečnosti a konstrukce. Jde o změnu rozměru jednotlivého dílu v rámci celku.
 Změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla a nemá dopad na celkové náklady stavby.
 Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci.
 Po posouzení předložené změny TDS konstatuje, že nedošlo ke škodě.
 TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL č.1 odsouhlasit.
 Po odsouhlasení se zadavatelem veřejné zakázky není třeba navrženou změnu řešit z pohledu veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Datum:

ARTING plus, s.r.o.
 • PROJEKCE • INŽENÝRING • REALIZACE •

VRBENSKÁ 739
 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
 DIČ CZ 26 79 35 39

Ing. Jiří Hendrych
 TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Objednatel bere na vědomí změnový list č.1 a z technického hlediska s o u h l a s í s realizací prací.
 Provedení navržené změny je podmíněno schválením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Radou zlínského kraje. Změnový list č. 1 bude nedílnou součástí Dodatku č. 1 k SOD.

Datum:

Zlínský kraj
 krajský úřad
 Odbor investic
 tř. T. Bati 21, 751 90 Zlín

Ing. František Mikeščík
 prověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Přílohy ZL č.1:

- Kontrolní den: zápis z KD č. 3 z 28.5.2013 číslo bodu: E.3.5. (příloha č.1)
 zápis z KD č. 4 z 4.6.2013 E.3.5. a E.4.1. (příloha č.2)
- Vyjádření AD z 3.6.2013 (příloha č.3)
- Stanovisko dodavatele krytiny z přírodní břidlice (NSQ) ze dne 6.6.2013 (příloha č. 4)
- Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí (příloha č. 5)
- Cenová nabídka – položkový rozpočet (příloha č.6)
- Vyjádření MěÚVM odboru školství, kultury a sportu – e-mail ze dne 12.6.2013 (příloha č.7)

KONTROLNÍ DEN č. 3

28. 5. 2013

Akce : „Muzeum regionu Valašsko, p.o. – stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1.etapa“

přítomni (viz prezenční listina):

Za objednatele (investora), KÚ ZK, odbor investic:

Ing. Bc. Olga Pekárková 577 043 876 olga.pekarkova@kr-zlinsky.cz

Za provozovatele, Muzeum regionu Valašsko:

Ing. Tomáš Vitásek 604 747 509 vitasek@muzeumvalassko.cz
 Ing. Jiří Trezner 605 256 167 trezner@muzeumvalassko.cz
 Anna Dostálová 723 146 055 dostalova@muzeumvalassko.cz

Za TDS a koordinátora BOZP, Arting plus, s.r.o.:

Ing. Jiří Hendrych 777 030 450 artingplus@seznam.cz

Za zhotovitele, H&B delta, s.r.o.:

Ing. Ondřej Hurta 725 675 500 info@hbdelta.cz
 Petr Zavičák 725 675 503 petr.zavicak@hbdelta.cz
 František Papsík 725 675 509 frantisek.papsik@hbdelta.cz
 Libor Matějčíček 725 675 505 libor.matejcek@hbdelta.cz
 Ing. Karel Hurta (statik) 603 521 322 khurta@seznam.cz

Za projektanta, Bursík Holding, a.s.:

Ing. Jan Bláha 733 738 119 jan.blaha@bursikholding.cz

Za státní památkovou péči:

Ing. Arch. Alexandra Hurtová 724 663 738 a.hurtova@seznam.cz

A. Fakturace stavebních prací – prostavěnost:

	Bez DPH	DPH	Vč. DPH
Celkové náklady dle SoD	7 144 288,-Kč	1 500 300,-Kč	8 644 588,-Kč
Fakturace od počátku celkem	0	0	0
Zbývá dočerpat	7 144 288,-Kč	1 500 300,-K	8 644 588,-Kč

K dnešnímu dni zhotovitel nefakturoval žádné práce.

B. Stav prací na stavbě a plnění časového harmonogramu :

Provedené práce a dodávky:

- Provedení statického zabezpečení rozpracovaných tesařských konstrukcí ve spodní části mansardy z východní strany (mezi řadami 059-065), severní strany (mezi řadami 058-045) a ze západní strany (mezi řadami 044-038) .
- V současné době jsou práce na stavbě ve smyslu předchozí korespondence pozastaveny (do doby provedení lešení pro provizorní zastřešení).

Vyhodnocení souladu postupu prací k předanému časovému harmonogramu:

S ohledem na problémy související s provizorním zastřešením objektu TDS konstatuje, že dochází ke skluzu prací oproti časovému harmonogramu 7-10 dnů.

TDS žádá o zpracování a předložení aktualizovaných harmonogramů (časový a finanční) – viz úkol E.3.7

C. Projednáváno:

C.3.1 Byla provedena pochůzka po stavbě a prohlídka stavu prováděných konstrukcí.

C.3.2 Ze strany zástupce památkové péče (NPÚ) byla vyslovena spokojenost s výměnou prvků a způsobem jejího provedení, který je v souladu s požadavky NPÚ a respektuje ponechání historického dřeva, které je v dobrém stavu.

C.3.3 NPÚ požaduje zachovat jako historicky prezentační vzorek část (cca 10-15m²) historického pobití krovu v dobrém a zdravém stavu (široká prkna). Ze strany přítomných nebyly námitky. Historická prkna budou chemicky ošetřena.

C.3.4 Zhotovitel sdělil, že k dnešnímu dni je statické zajištění rozpracovaných částí krovu dokončeno (předáno písemně – viz příloha). Písemné sdělení neobsahuje přesnou specifikaci prací statického zabezpečení požadovanou v dopise investora ze dne 22.5.2013 – viz úkol E.3.8

C.3.5 Bylo dohodnuto, že demontovaný materiál (měděné prvky) budou předávány provozovateli protokolárně oproti podpisu (určené osoby: za zhotovitele pan Papšík, za provozovatele: paní Dostálová). Za uskladnění v zabezpečených prostorách zodpovídá MRV.

D. Kontrola úkolů z minulého KD

E.1.1 BOZP:

- Zhotovitel zpracuje technologické postupy rozhodujících prací. –

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 6.5.2013

Náhradní termín: 17.5.2013

Splněno (předán technologický postup pro stavební práce zpracovaný a potvrzený stavbyvedoucím)

E1.2 Zhotovitel předloží vzorek břidlicové krytiny k odsouhlasení.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: max. 28.5.2013

Splněno (předložen vzorek krytiny vč. štítku, zástupce NPÚ předložený vzorek z hlediska památkové ochrany odsouhlasil. Vzorek je uložen u TDS)

E.2.1 Zhotovitel zašle projektantovi k odsouhlasení provedení spoje protézování (doplnění) šikmého sloupu a krokve. V PD nebylo řešeno, nutno provést z důvodu špatného stavu konce šikmého sloupu – degradovaný čep a pro umožnění zachování zdravých krokví (požadavek NPÚ).

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 21.5.2013

Splněno (Projektant odsouhlasil e-mailem 21.5.2013 a dnes na místě - krokv)

E.2.2 Po obnažení zdiva severního komínu v místě prostupu střešní rovinou byly zjištěny zdegradované droblící se cihly. S ohledem na stav zdiva bylo dohodnuto, že zhotovitel přizve statika za účelem posouzení stavebně-technického stavu a statiky komína a návrhu řešení. Zástupce NPÚ žádá účast při jednání. Schůzka je domluvena na středu 15.5.2013 v 11⁰⁰ hod.
Zodpovídá: zhotovitel Termín: 21.5.2013

Splněno (Předáno řešení vyztužení komínového tělesa spočívající v provedení ocelové bandáže, řešení odsouhlaseno e-mailem 21.5.2013 projektantem)

E.2.4 Zhotovitel provede úpravu lešení (zajištění mezery mezi lešením a římsou, která vznikla po demontáži dřevěné části římsy).

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: ihned

Splněno (úprava provedena)

E.2.5 Zhotovitel předložil ukázkou způsobu zabezpečení objektu proti zatečení zaplachtováním na jiných památkově chráněných objektech a požádal o změnu provedení ochrany proti zatečení oproti PD s tím, že by se jednalo o méněpráci. Požadavek bude projednán s objednatel a zhotoviteli bude sděleno stanovisko

Zodpovídá: TDS

Termín: 21.5.2013

Splněno (Stanovisko zhotoviteli zasláno TDS e-mailem 17.5.2013, Investor nesouhlasí se se změnou, zabezpečení stavby nutno provést v souladu s PD pomocí systémového lešení nad střechou.)

E. Projednáváno - nové úkoly:

E.3.1 Projektant zašle písemné stanovisko k zhotovitelem předloženému materiálovému vzorku břidlicové krytiny (viz bod E.1.2).

Zodpovídá: projektant

Termín: 4.6.2013

E.3.2 Zhotovitel na základě jím předloženého návrhu statického zpevnění severního komínu ocelovou bandáží (odsouhlaseno projektantem - e-mail ze dne 21.5.2013 a ústně na KD zástupcem NPÚ) zpracuje návrh změnového listu a předloží k vyjádření projektantovi. Součástí návrhu změnového listu bude písemný souhlas NPÚ s úpravou komínu. (viz. bod E.2.2 – vícepráce spočívající ve zpevnění komínu, které PD neřeší). Objednatel upozorňuje, že změny vedoucí k navýšení celkových nákladů akce je možné odsouhlasit pouze dodatkem k SoD.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: 4.6.2013

E.3.3 Zhotovitelem nebyly splněny termíny pro předložení statického návrhu systémového řešení provizorního nadstřešení (21.5.2013) a provedení systémového lešení (27.5.2013), které investor požadoval ve „Výzvě k provedení nápravných opatření ze dne 17.5.2013“.

V návaznosti na dopis investora ze dne 22.5.2013, ve kterém je specifikován požadavek na dodavatelskou dílenskou dokumentaci provizorního nadstřešení je na tomto KD zhotoviteli stanoven náhradní termín předložení komplexní dokumentace. Součástí dokumentace bude i termín realizace nadstřešení

Zodpovídá: Zhotovitel

Náhradní termín: 30.5.2013

E.3.4 Projektant zašle řešení spoje vazného trámu mimo podporu a podmínky použití.

Zodpovídá: projektant

Termín: 4.6.2013

E.3.5 Zhotovitel upozornil, že dle „Pravidel pro pokrývání střech přírodní břidlicí“ vydaných cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR sklon horní části mansardy neodpovídá navrženému formátu (20x30cm) břidlicové krytiny. Pro daný sklon by měl být min. rozměr krytiny z důvodu dostatečného překrytí 25x35cm. Projektant konstatoval, že uvedený dokument není závazný a při zpracování PD vycházel z původního stavu, požadavků NPÚ a platných norem. Projektant prověří správnost navrženého formátu krytiny v horní části mansardy v návaznosti na platné normy a dodá písemné stanovisko. Následně bude stanoven další postup.

Zodpovídá: projektant

Termín: 4.6.2013

E.3.6 Po vybourání podlah v plánovaných místech zděné vestavby, zhotovitel na základě zjištěného skutečného stavu konstrukcí (podezdívka pro konstrukci podlahy, stavební materiál v meziprostoru pod podlahou, rozvody ÚT,...) konstatoval reálnou neproveditelnost výměny vazných trámů v meziprostoru pod podlahou bez dalších opatření. Projektant navrhl provedení dalších sond pro přesnější zmapování skutečného stavu prostoru pod podlahou. Projektant dá písemné stanovisko ke konstatování neproveditelnosti výměny vazných trámů ze strany zhotovitele a navrhne další postup a případné možné řešení problematiky.

Zodpovídá: projektant

Termín: 4.6.2013

E.3.7 Vzhledem k tomu, že stavba není realizována v souladu s časovým harmonogramem žádá TDS o urychlené předložení aktualizovaných harmonogramů (časový a finanční) vč. organizačního opatření k eliminaci časové ztráty. V časovém harmonogramu budou samostatně uvedeny činnosti související s realizací lešení pro ochranné zastřešení.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 30.5.2013

E.3.8 Zhotovitel předá přesnou specifikaci (technický popis a rozsah) prací provedených v rámci statického zabezpečení rozpracovaných konstrukcí.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 4.6.2013

Příští kontrolní den se bude konat za týden v úterý 4.6. 2013 v 10.³⁰ hod. na stavbě.

Zápis provedl: Ing. Jiří Hendrych - TDS

Přílohy:

- Prezenční listina z KD č. 3
- Dopis H&B delty ke statickému zabezpečení ze dne 27.5.2013
- Fotodokumentace

KONTROLNÍ DEN č. 4

4. 6. 2013

Akce : „Muzeum regionu Valašsko, p.o. – stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1.etapa“

přítomni (viz prezenční listina):

Za objednatele (investora), KÚ ZK, odbor investic:

Ing. Bc. Olga Pekárková 577 043 876 olga.pekarkova@kr-zlinsky.cz

Za provozovatele, Muzeum regionu Valašsko:

Ing. Tomáš Vitásek 604 747 509 vitasek@muzeumvalassko.cz

Ing. Jiří Trezner 605 256 167 trezner@muzeumvalassko.cz

Anna Dostálová 723 146 055 dostalova@muzeumvalassko.cz

Za TDS a koordinátora BOZP, Arting plus, s.r.o.:

Ing. Jiří Hendrych 777 030 450 artingplus@seznam.cz

Za zhotovitele, H&B delta, s.r.o.:

Ing. Ondřej Hurta 725 675 500 info@hbdelta.cz

Petr Zavičák 725 675 503 petr.zavicak@hbdelta.cz

Frantisek Papsík 725 675 509 frantisek.papsik@hbdelta.cz

Libor Matějček 725 675 505 libor.matejcek@hbdelta.cz

Za projektanta, Bursík Holding, a.s.:

Ing. Jan Bláha 733 738 119 jan.blaha@bursikholding.cz

Za státní památkovou péči:

Bc. Petr Zajíc 602 777 385 petr.zajic@muvalmez

Ing. Arch. Alexandra Hurtová 724 663 738 a.hurtova@seznam.cz

A. Fakturace stavebních prací – prostavěnost:

	Bez DPH	DPH	Vč. DPH
Celkové náklady dle SoD	7 144 288,-Kč	1 500 300,-Kč	8 644 588,-Kč
Fakturace od počátku celkem	0	0	0
Zbývá dočerpat	7 144 288,-Kč	1 500 300,-K	8 644 588,-Kč

3.6.2013 zhotovitel předložil soupis provedených prací za 05/2013 ke kontrole. Bude provedena kontrola TDS, další postup dle SoD.

B. Stav prací na stavbě a plnění časového harmonogramu :

Provedené práce a dodávky:

- Během minulého týdne nebyly prováděny žádné práce (stavba pozastavena z důvodu neprovedení lešení pro provizorní zastřešení).

Vyhodnocení souladu postupu prací k předanému časovému harmonogramu:

S ohledem na problémy související s provizorním zastřešením objektu - TDS konstatuje, že skluz prací oproti časovému harmonogramu je cca 15 dnů.

Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram postupu prací zohledňující zahájení realizace lešení pro ochranné zastřešení ke dni 5.6.2023. Aktualizovaný časový harmonogram respektuje smluvní termín dokončení díla

C. Projednáváno:

C.3.1 Byla provedena pochůzka po stavbě zaměřená zejména na stav konstrukcí ve zděné vestavbě.

C.3.2 TDS informoval o procesu a časových vazbách v souvislosti s případnou změnou díla, která by měla vliv na výši smluvní ceny.

Důrazně upozornil na skutečnost, že **veškeré změny smluvního vztahu je nutné předem schválit v Radě Zlínského kraje (RZK).**

V případě víceprací je nutné postupovat v souladu s platnou směrnicí ZK č. SM/24/03/13 o zadávání veřejných zakázek následovně:

1. Schválení vyhlášení zakázky (VZ) v Radě ZK (podklad = zadávací dokumentace vč. PD)
2. Schválení výsledků VZ v RZK (Zpráva k výsledkům VZ + Dodatek SOD)
3. Uzavření Dodatku k SOD. **Bez uzavření Dodatku SOD není možné vícepráce realizovat.**
4. Zahájení realizace víceprací.

TDS seznámil zhotovitele s termíny

- uzavěrek materiálů do RZK a
- řádných jednání RZK (v časovém rozpětí od 2.7. do 12.8.2013 RZK nezasedá)

D. Kontrola úkolů z minulého KD

E.3.1 Projektant zašle písemné stanovisko ke zhotovitelem předloženému materiálovému vzorku břidlicové krytiny (viz bod E.1.2).

Zodpovídá: projektant

Termín: 4.6.2013

Splněno (projektant materiál (typ břidlice) odsouhlasil e-mailem ze dne 3.6.2013 – vzorek odpovídá projektované kvalitě)

E.3.2 Zhotovitel na základě jím předloženého návrhu statického zpevnění severního komínu ocelovou bandáží (odsouhlaseno projektantem - e-mail ze dne 21.5.2013 a ústně na KD zástupcem NPÚ) zpracuje návrh změnového listu a předloží k vyjádření projektantovi. Součástí návrhu změnového listu bude písemný souhlas NPÚ s úpravou komínu. (viz. bod E.2.2 – vícepráce spočívající ve zpevnění komínu, které PD neřeší). Objednatel upozorňuje, že změny, tzn. jakékoliv náhrady vedoucí ke změně položkového rozpočtu (vícepráce, méněpráce – tj změna technického řešení) - vedoucí k navýšení celkových nákladů akce je možné odsouhlasit pouze dodatkem k SoD.

Zodpovídá. Zhotovitel

Termín: 4.6.2013

Splněno (Návrh ZL předložen projektantovi ke stanovisku)

E.3.3 Zhotovitelem nebyly splněny termíny pro předložení statického návrhu systémového řešení provizorního nadstřešení (21.5.2013) a provedení systémového lešení (27.5.2013), které investor požadoval ve „Výzvě k provedení nápravných opatření ze dne 17.5.2013“.

V návaznosti na dopis investora ze dne 22.5.2013, ve kterém je specifikován požadavek na dodavatelskou dílenskou dokumentaci provizorního nadstřešení je na tomto KD zhotoviteli stanoven náhradní termín předložení komplexní dokumentace. Součástí dokumentace bude i termín realizace nadstřešení

Zodpovídá: Zhotovitel

Náhradní termín: 30.5.2013

Splněno (zhotovitel předal podklady pro systémové lešení provizorního zastřešení, které obsahovaly: autorizovanou projektovou dokumentaci, aktualizovaný časový harmonogram a dopis s dalšími informacemi obsahující – termín realizace provizorního zastřešení, popis organizačních opatření. Na základě těchto dokumentů byl dán souhlas s prováděním lešení pro provizorní zastřešení a s pokračováním pozastavených prací)

E.3.4 Projektant zašle řešení spoje vazného trámu mimo podporu a podmínky použití.

Zodpovídá: projektant

Termín: 4..6.2013

Splněno (projektant předal písemné stanovisko – použít spoj dle detailu č.4 části F.1.2 PD, ale maximálně 1m od podpory, Pro názornost projektant rozešle elektronicky vč. grafického nákresu)

Zodpovídá: projektant

Termín: 11.6.2013

E.3.5 Zhotovitel upozornil, že dle „Pravidel pro pokrývání střech přírodní břidlicí“ vydaných cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR sklon horní části mansardy neodpovídá navrženému formátu (20x30cm) břidlicové krytiny. Pro daný sklon by měl být min. rozměr krytiny z důvodu dostatečného překrytí 25x35cm. Projektant konstatoval, že uvedený dokument není závazný a při zpracování PD vycházel z původního stavu, požadavků NPÚ a platných norem. Projektant prověří správnost navrženého formátu krytiny v horní části mansardy v návaznosti na platné normy a dodá písemné stanovisko. Následně bude stanoven další postup.

Zodpovídá: projektant

Termín: 4.6.2013

Splněno (projektant předal písemné stanovisko – norma odkazuje na výrobce, další řešení viz bod E.4.1)

E.3.6 Po vybourání podlah v plánovaných místech zděné vestavby, zhotovitel na základě zjištěného skutečného stavu konstrukcí (podezdívka pro konstrukci podlahy, stavební materiál v meziprostoru pod podlahou, rozvody ÚT,...) konstatoval reálnou neproveditelnost výměny vazných trámů v meziprostoru pod podlahou bez dalších opatření. Projektant navrhl provedení dalších sond pro přesnější zmapování skutečného stavu prostoru pod podlahou. Projektant dá písemné stanovisko ke konstatování neproveditelnosti výměny vazných trámů ze strany zhotovitele a navrhne další postup a případné možné řešení problematiky.

Zodpovídá: projektant

Termín: 4.6.2013

Nesplněno (projektant předal písemné stanovisko, ale problém není vyřešen a trvá, viz bod E.4.2)

E.3.7 Vzhledem k tomu, že stavba není realizována v souladu s časovým harmonogramem žádá TDS o urychlené předložení aktualizovaných harmonogramů (časový a finanční) vč. organizačního opatření k eliminaci časové ztráty. V časovém harmonogramu budou samostatně uvedeny činnosti související s realizací lešení pro ochranné zastřešení.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 30.5.2013

Splněno (zhotovitel předal aktualizovaný časový harmonogram potvrzující termín realizace dle SoD)

E.3.8 Zhotovitel předá přesnou specifikaci (technický popis a rozsah) prací provedených v rámci statického zabezpečení rozpracovaných konstrukcí.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 4.6.2013

Splněno (Zasláno dopisem z 31.5.2013)

E. Projednáváno - nové úkoly:

E.4.1. Zhotovitel s ohledem na problematiku velikosti břidlicové krytiny a její potřebných přesahů - navrhl použít větší formát (25x35cm), který je potřebný především na horní části mansardy, na celou střechu. V tomto případě je zhotovitel schopen garantovat smluvní cenu na dodávku a provedení břidlicové krytiny bez navýšení (vliv množství).

Zástupci NPÚ se změnou velikosti krytiny z formátu 20x30cm na formát 25x35cm souhlasí. Projektant s tímto řešením souhlasí.

Objednatel prověří případné dopady záměny rozměru břidlicové krytiny z formátu 20x30cm na formát 25x35cm z hlediska veřejné soutěže a dá zhotoviteli stanovisko. V případě schválení záměny rozměru břidlice bude zhotovitel položky týkající se dodávky a montáže krytiny fakturovat v částkách uvedených v Položkovém rozpočtu, který je součástí uzavřené SOD.

Zodpovídá: TDS

Termín: 11.6.2013

E.4.2 Bylo dohodnuto, že zhotovitel odkryje všechny vazné trámy pod zděnou přístavbou podél západní obvodové zdi a jejich stav bude posouzen mykologem.

V případě že dřevo bude zdravé, budou vazné trámy pod podlahou zděné přístavby ponechány a provedena jejich úprava dle návrhu projektanta v místě uložení na obvodovou zeď (řešení nepředpokládá navýšení ceny).

V případě, že trámy budou ve špatném stavu a bude nutné provést jejich kompletní výměnu projektant zpracuje návrh jejich výměny respektující reálný stav, včetně vyvolaných opatření a prací. Návrh bude obsahovat zdůvodnění vyvolaných prací (předpoklad navýšení ceny).

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 7.6.2013 (odkrytí)

Zodpovídá: projektant

Termín: 11.6.2013 (návrh)

Příští kontrolní den se bude konat za týden v úterý 11.6. 2013 v 10.³⁰ hod. na stavbě.

Zápis provedl: Ing. Jiří Hendrych - TDS

Přílohy:

- Prezenční listina z KD č. 4
- Vyjádření projektanta ze dne 3.6.2013 k bodům ze 3.KD
- Aktualizovaný časový a finanční harmonogram

Bursík Holding, a.s.
 Belgická 196/90 | 120 00 Praha 2
 Česká republika
 www.bursikholding.cz



Zlínský kraj
 Tr. T. Bati 21, 761 90 Zlín
 708 91 320
 Odbor investic

V Praze dne 3.6.2013

Akce: „Muzeum regionu Valašsko, p.o. – stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1.etapa.“

Vyřádění k projednáváním bodům z kontrolního dne č.3, konaného 28.5.2013.

E.3.4.

Pro spoj vazného trámu mimo podporu bude použit detail č.4 - detail napojení vazného trámu nad stěnou podpory, části F.1.2 dokumentace. Spoj bude použit v maximální vzdálenosti 1 m od střední podpory směrem k pozdní zdi pouze na polovině, kde se podpora nachází. Spoj nebude umístěn v místě od podpory směrem ke střednímu sloupu. Dále statik nedoporučuje použití žádného spoje vazných trámů v ostatních místech.

E.3.5.

Platná norma ČSN 73 1901 Navrhování střech k přesahu skládané krytiny uvádí: „Obvyklé přesahy krytinových prvků jsou u tradičních krytin dány empirickou zkušeností. Plynou z konstrukčního řešení skládaného hydroizolačního systému, sklonu krytinových prvků a podobně. Podrobnosti zpravidla stanoví výrobce na základě zkoušek těsnosti krytiny pro různé případy konstrukčního řešení střech a hydrofyzikálního namáhání.“

Norma se tímto odkazuje na konkrétní typ výrobce, který nebyl v průběhu provádění projektové dokumentace znám. Projektant navrhuje požádat výrobce o vyřádění k navrženému řešení (skladba střechy, sklon střechy), aby řešení potvrdil, či určil jiné.

E.3.6.

Skutečný stav konstrukce podlahy vestavby, zjištěný po odkrytí:

- Vestavba byla provedena jako samonosná konstrukce.
- Při realizaci podlahy nebylo uvažováno s možnou budoucí rekonstrukcí krovu a konstrukce podlahy byla výškově uložena na zdegradované (prohnuté) vazné trámy a nebylo zachováno dostatečné nadvýšení spodní hrany podlahy nad horní hranu vazného trámu.
- V meziprostoru se nachází stavební materiál, podezdívka, rozvody ÚT, což brání snadné výměně vazného trámu.

Vzhledem ke zjištěnému skutečnému stavu vzájemné polohy podlahy vestavby a vazných trámů krovu, stanovuje projektant následující postup:

- Sondy do meziprostoru jsou zvoleny tak, aby byly zároveň montážními otvory (viz. Výkres).
- Protože horní hrana nového vazného trámu bude výše než hrana nahrazovaného trámu, nelze provést výměnu ze stejného průřezu v celém rozsahu.
- Navrhuje se použití ocelových profilů 2xU180(200), které nahraní vazný trám pod vestavbou pouze v nezbytném rozsahu (viz. Výkres). Ocelové profily plní funkci vazného trámu a jsou především nižší výšky průřezu, což je v tomto případě rozhodujícím faktorem.



Tulipánová 100, Průhonice 252 43
 tel: 26775 0534 fax: 26775 1000
 Email: nsq@nsq.cz, bridlicensq@seznam.cz

www.nsq.cz

HB-Delta s.r.o.
 Bobrky 382
 Vsetín, 75501

Vyřizuje :
 Žáček / +420 606 044 020

Průhonice
 6.6.2013

K navrhované skladbě střešního pláště:

Posouzení průřezu krokvi z hlediska statiky musí provést oprávněná osoba.
 Světla vzdálenost krokvi je při uváděných rozměrech trámů 102 cm, což je minimální odchylka od doporučené vzdálenosti 100 cm pro bednění o tl. 30 mm (Pravidla krytí břidlicí). Použití dřevěného bednění o tloušťce 32 mm eliminuje tuto malou odchylku a pro montáž břidlice je mnohem lepší, než materiály na bázi dřeva.

Jako separační vrstvu pod břidlicí je možné použít difúzní fólii určenou na bednění, v tomto případě Dörken Delta Fol PVG. Tato vrstva bude tvořit dočasnou ochranu podstřešních prostor do doby montáže břidlice.

Montáž přírodní břidlice musí probíhat v souladu s Pravidly krytí přírodní břidlicí vydanou Cechem KPT ČR. Jedná se hlavně o dodržení horních a bočních přesahů kamenů dle sklonu střechy a použití odpovídajícího kotvicího materiálu. V tomto případě doporučujeme použití hřebíků z mědi o min. tloušťce 3,1 mm a min. délce 50 mm. Průměr hlavy musí být min. 8 mm a nesmí mít hladký dík.

(Skladba střechy od bednění níže není předmětem této zprávy, ale musí splňovat nároky kladené na konstrukce střech dle normy ČSN 73 1901)

Použití dvou rozměrů břidlicových kamenů (35/25 cm, 30/20 cm):

Z hlediska Pravidel je pro výběr rozměru kamene podstatný sklon střešního pláště. Rozměr 35/25 cm je možné kladt od 30° a rozměr 30/20 cm od 40°. Vzhledem k faktu, že horní část střechy má cca 38°, doporučuji použít formátu 35/25 cm na celé ploše objektu spolu s dodržením zásad montáže břidlice dle Pravidel krytí.

Zároveň se sjednotí pohled na plochu střechy jako na celek a celá střecha bude působit kompaktnějším dojmem.

S pozdravem

Žáček

Tato zpráva byla vypracována dle mě známých informací.

NSQ s.r.o.
 Tel.: +420 606 044 020 www.nsq.cz
 Tulipánová 100, Průhonice 252 43
 IČ: 24823911 DIČ: CZ24823911

IČO : 24823911
 DIČ : CZ24823911

+420 606 044 020
 FAX 02/6775 10 00

RB
 č.ú: 6110802001

Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí, rákosem, slámou a pro osvětlování podkroví



Zpracoval a vydal Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Vydání první, březen 2003

(7) Při volbě třídění se musí zohlednit délka krokví a poloha objektu. V případě pochyb je třeba použít vyšší třídu kamenů. Taktéž je možné zvolit pravé nebo levé krytí.

(8) Vytyčení linie řad (rozteč šňůry):

$$R = V - V_p$$

R = rozteč šňůry

V = výška kamene

V_p = výškové překrytí

3.7 Krytí čtvercem, obdélníkem a kosodélníkem (obr. 1.17.2)

(1) Krytí se provádí na plném bednění s podkladním izolačním pásem a stoupáním linie řady. Čím menší je sklon střechy, tím větší musí být stoupání linie řady. Stoupání linie řady musí ležet, v závislosti na sklonu střechy, mezi nejnižším a nejvyšším povoleným stoupáním linie řady. (obr. 1.1, 1.2, 1.3)

(2) Kameny se kryjí se spuštěnou a posunutou patou. Krytí zleva doprava se označuje jako pravé krytí (pravé kameny), krytí zprava doleva se označuje jako levé krytí (levé kameny).

(3) Kameny se upevňují nejméně dvěma hřebíky nebo vruty, při sklonu střešní roviny nad 40 ° nejméně třemi. V oblasti čela se upevnění provádí pod výškovou linií překrytí, avšak uvnitř bočního překrytí.

(4) Minimální výškové a boční překrytí v závislosti na sklonu střechy viz. tab. 20.

Tabulka 20: Minimální překrytí v cm u krytí čtvercem, obdélníkem a kosodélníkem.

Formát	≥ 30/30		< 30/30 — ≥ 25/25		< 25/25 — ≥ 22/22		> 35/25		< 35/25 — ≥ 30/20		< 30/20 — ≥ 26/18	
Sklon střechy	Výško vé překry tí	Boční překry tí	Výško vé překry tí	Boční překry tí	Výško vé překry tí	Boční překry tí	Výško vé překry tí	Boční překry tí	Výško vé překry tí	Boční překry tí	Výško vé překry tí	Boční překry tí
≥ 25°	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
≥ 30°	10	9	—	—	—	—	9	8	—	—	—	—
≥ 35°	9	9	8	8	—	—	8	8	—	—	—	—
≥ 40°	9	8	8	7	—	—	7	7	8	7	—	—
≥ 45°	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
≥ 50°	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Pro kosodélník se formát udává rozměry stran. Předpokládá se maximální hodnota tupého úhlu 135 °.

(5) Vytyčení linie řad (rozteč šňůry):

$$R = V - V_p$$

R = rozteč šňůry

V = výška kamene

V_p = výškové překrytí

4. Střešní detaily

Pro krytí střešních detailů se většinou používají polotovary, jejichž tvar není shodný s kameny používanými v ploše, a které se musí opracováváním přizpůsobit řešení daného detailu. Tyto kameny musí tloušťkou odpovídat kamenům používaných v ploše a musí pocházet ze stejného lomu.

4.1 Okap

(1) Krytí probíhá se zřetelem na konstrukci okapu. Okap může být prováděn jednoduchým nebo dvojitým krytím. Při jednoduchém krytí může kámen přesáhnout konstrukci bednění maximálně o 5 cm. Při nutnosti přesazení podkladní konstrukce krytinou o více jak 5 cm musí být vždy použito dvojité krytí okapu. Aby měly kameny na okapu stejný sklon, jako kameny v ploše, je nutné jejich podložení lištou.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa	JKSO	
Název objektu	MNP krytina břidlice	EČO	
Název části		Místo	stavební parcela 3, 4, 284/94, 44/9, k.ú. Krásno nad Bečvou
Objednatel	Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín	IČ	DIČ
Projektant	Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2	708 91 320	
Zhotovitel	H&B delta,s.r.o.	282 23 063	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		16.1.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B				C Soupis prací je zpracován za použití cenové soustavy ÚRS. (Položky s označením PC nejsou zařazeny v cenové soustavě ÚRS)			
1	HSV	Dodávky	0	8			0,00	13			0,00
2		Montáž	0	9			0,00	14			0,00
3	PSV	Dodávky	-591 812	10			0,00	15			0,00
4		Montáž	-583 348	11			0,00	16			0,00
5	"M"	Dodávky	0					17			0,00
6		Montáž	0					18			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 175 160	12			0,00	19			0,00
10	HZS		0,00	21			0,00	22			0,00

Projektant

datum a podpis

objednatel

datum a podpis

zhotovitel

datum a podpis

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	-1 175 160
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	-1 175 159,58 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-1 421 943

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Razítko

Razítko

Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa

Objekt: MNP krytina břidlice

Část:

JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Datum: 16.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem (INV)	Cena celkem (NIV)	Cena celkem (INV + NIV)
1	2	3	4	5
765	Konstrukce pokrývačské	0	-1 175 160	-1 175 160
	<u>Celkem</u>	<u>0</u>	<u>-1 175 160</u>	<u>-1 175 160</u>

SOUSTAVY

Stavba: SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. Stavební úpravy zámku Kinských zve Valašském Meziříčí – 1. etapa
 Objekt: MNP krytina břidlice
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, Úřad Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
 Zhotovitel: H&B delta s.r.o.
 Datum: 16.1.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena INV	Cena NIV	Cena celkem (INV + NIV)	Sazba DPH	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
D			765	Konstrukce pokrývačské				0,00	-1 175 159,58	-1 175 159,58		47,864	44,540
140	K	765	76512502	Montáž střešního výjezu plochy jednotlivé přes 0,25 m2 pro skládanou krytinu viz tab.t02	kus	0,000	550,00		0	0	21,0	0,000	0,000
141	M	MAT	592440181	okno střešní výstupní dř.kce, drátosko 4mm, Cu lem. 60x60cm-viz t02	kus	0,000	3 000,00	0	0	0	21,0	0,140	
142	K	765	765161011	Montáž krytiny z břidlice do 30° jednoduché krytí z pravouhlých formátů do 30ks/m2 viz bednění (1579,78)-vik.(13)-oplech.(130)	m2	1 436,780	-360,00		-517240,8	-517240,8	21,0	0,216	0,000
143	M	MAT	583890060	krytina břidlicová jednoduché krytí obdélník 30 x 20 cm (1436,78*31,4ks/m2)*1,05	kus	47 344,920	-12,50		-591811,5	-591811,5	21,0	47,309	
144	K	765	765161801	Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suřti Kontakt s památkové chráněnou konstrukcí viz pol.142	m2	0,000	25,00	0	0	0	21,0	0,000	44,540
145	K	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na bednění nebo tepelnou izolaci viz pol.142(1436,78)*1,1	m2	1 436,780	31,50		0	0	21,0	0,000	0,000
146	M	MAT	283292180	fólie střešní na bednění propustnost vodních par 1200 g/m2/24h viz pol.145(1580,46)*1,05	m2	1 580,460	59,80		0	0	21,0	0,199	
147	K	765	988765103	Přesun hmot tonážní pro krytinu skládané v objektech v do 24 m viz hm.765	t	47,525	-988,00		-46954,7	-46954,7	21,0	0,000	0,000
148	K	765	988765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace viz hm.765	t	47,525	-403,00		-19152,58	-19152,58	21,0	0,000	0,000
				Celkem				0	-1 175 160	-1 175 160			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa	JKSO	stavební parcela 3, 4, 284/94, 44/9, k.ú. Krásno nad Bečvou
Název objektu	VCP krytina břidlice	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín	IČ	DIČ
Projektant	Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2	708 91 320	
Zhotovitel	H&B delta,s.r.o.	282 23 063	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		16.1.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B		C Soutpis prací je zpracován za použití cenové soustavy ÚRS. (Položky s označením PC nejsou zařazeny v cenové soustavě ÚRS)	
1	HSV	Dodávky	0	8	13	0,00
2		Montáž	0	9	14	0,00
3	PSV	Dodávky	772 049	10	15	0,00
4		Montáž	403 111	11	16	0,00
5	"M"	Dodávky	0		17	0,00
6		Montáž	0		18	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 175 160	12	19	0,00
20	HZS		0,00	21	22	0,00
Projektant			Razítko		D Celkové náklady	
Datum a podpis			Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			Razítko		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis			Razítko		25	21 % 1 175 159,56 DPH
Zhotovitel			Razítko		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis			Razítko			1 421 943
					E Přípočty a odpočty	
					27	Dodávky objednatele
					28	Klouzavá doložka
					29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Mezíříčí – 1. etapa

Objekt: VCP krytina břídlíce

Část:

JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Datum: 16.1.2013

Kód	Popis	Cena celkem (INV)	Cena celkem (NIV)	Cena celkem (INV + NIV)
1	2	3	4	5
765	Konstrukce pokrývačské	0	1 175 160	1 175 160
	<u>Celkem</u>	<u>0</u>	<u>1 175 160</u>	<u>1 175 160</u>

Stavba: SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. Ústavební úpravy zámku Kinských zve Valašském Měziříčí – 1. etapa
 Objekt: VCP krytina břidlice
 Část: JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, úřad Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
 Zhotovitel: H&B delta s.r.o.
 Datum: 16.1.2013

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena INV	Cena NIV	Cena celkem (INV + NIV)	Sazba DPH	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
D		765		Konstrukce pokrývačské				0,00	1 175 159,57	1 175 159,56		47,864	44,540
140	K	765	765126302	Montáž sřešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro skládanou krytinu viz tab.102	kus	0,000	550,00		0	0	21,0	0,000	0,000
141	M	MAT	592440181	okno sřešní výstupní dř.koa, drátosko 4mm, Cu lem. 60x60cm-viz 102 viz tab.102	kus	0,000	3 000,00		0	0	21,0	0,140	
142	K	765	765341313	Montáž krytiny z břidlice do 30°jednoduché kryti z pravouhlých formátů od 18ks do 29ks/m2	m2	1 436,780	245,00		352011,1	352011,1	21,0	0,107	0,000
143	M	MAT	583885020	viz bednění (1579,78)-vik.(13)-oplech.(130)	m2	1 436,780			772048,69	772048,6862	21,0	36,629	
144	K	765	765161801	krytina břidlicová jednoduché kryti obdélník 35 x 25 cm (1436,78*20,576ks/m2)*1,05	kus	31 042,000	24,87						
				Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí viz pol.142	m2	0,000	25,00		0	0	21,0	0,000	44,540
145	K	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na bednění nebo tepelnou izolaci viz pol.142(1436,78)*1,1	m2	1 436,780	31,50		0	0	21,0	0,000	0,000
146	M	MAT	283292180	fólie sřešní na bednění propustnost vodních par 1200 g/m2/24h viz pol.145(1580,46)*1,05	m2	1 590,460	59,80		0	0	21,0	0,199	
147	K	765	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m viz hm.765	t	36,736	988,00		36295,17	36295,168	21,0	0,000	0,000
148	K	765	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace viz hm.765	t	47,864	403,00		14804,61	14804,608	21,0	0,000	0,000
				Celkem				0	1 175 160	1 175 160			

ArtingPlus s. r. o.

PRÍLOHA č. 2

Od: "Bc. Petr Zajíc" <petr.zajic@muvalmez.cz>
Komu: "ArtingPlus s. r. o." <artingplus@seznam.cz>
Odesláno: 12. června 2013 12:29
Předmět: RE: zámek Kinských

Dobrý den,

Z hlediska zájmů státní památkové péče nejsou výhrady ke změně formátu břidlicové krytiny na objektu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí z projektovaných rozměrů 20 x 30 cm na navržený formát 25 x 35 cm.

S pozdravem

Bc. Petr Zajíc
referent památkové péče
Městský úřad Valašské Meziříčí
odbor školství, kultury a sportu

14.6.2013

Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **51575057-121719-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **130906090038**

do podoby elektronické, skládající se z **24** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Veronika Křížková**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 6.9.2013