

Dodatek č.1 ke Sod

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Otinoves
Sídlo:	Otinoves 177, 798 61 Otinoves
IČ:	00288594
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Petr Kolář, starosta obce
Telefon:	582 395 026
E-mail:	otinoves@iol.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	11223701/0100

a

Zhotovitel:	J M Dynamic Project s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 94543
Sídlo:	Boskovická 641, 798 03 Plumlov
IČ:	052 92 034
DIČ:	CZ 052 92 034
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Martin Smička
Telefon:	775 705 900
E-mail:	smicka@jmdynamic.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	4313512339/0800
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Martin Smička
Telefon:	775 705 900
E-mail:	smicka@jmdynamic.cz
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.	

Článek 2

Předmětem dodatku č.1

1. *Nevyhovující únosnost pláň dle provedených SZZ viz protokoly o zkoušce.*
2. *Posunutí osy komunikace blíž k RD*
Dohodnuté změny oproti projektu: staničení 90 levá -10cm, staničení 40 levá -18cm, staničení 30 levá -25cm
3. *Zrušení opěrné zdi*
4. *Úprava chodníku vzhledem ke stávajícímu terénu.*
5. *Změna obrub kolem komunikace. Na základě požadavku objednatele a souhlasu projektanta (Viz samostatné zápisy z kontrolních dnů).*

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo smluvní celkem bez DPH	1.586.250,00 Kč
Cena méně nákladů celkem bez DPH	582.589,61 Kč
Cena více nákladů celkem bez DPH	638.555,35 Kč
Cena Sod a dodatku č. 1 celkem bez DPH	1.642.215,74 Kč
Výše DPH (21%)	344.865,31 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1.987.081,05 Kč

Článek 12

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Sod:



Příloha č. 1 – méně náklady

Příloha č. 2 – více náklady

Objednatel:

6.5.2024

V Otínovsi dne:




Petr Kolář

starosta obce

Zhotovitel:

6.5.2024

V Plumlově dne:



Martin Smička


Jednatel J|M Dynamic Project s.r.o


IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900
J M Dynamic Project s.r.o. ④
Boskovická 641, 798 03 Plumlov

Díl:	1	Zemní práce			56 773,00
	19	172102101RC Zřízení těsnící vyplně se zhutněním do 100% PS nebo do l(d) 0.9	m3	12 00000	690,00
					8 280,00
	11	151101201RC Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání vzepření přílozném hloubky do 4 m	m2	46 00000	160,00
					7 360,00
	12	151101211RC Odstranění pažení stěn výkopu přílozném hloubky do 4 m	m2	46 00000	35,00
					1 610,00
	13	151101401RC Zřízení vzepření zapázaných stěn výkopu při roubení přílozném hloubky	m2	46 00000	160,00
					7 360,00
	14	151101411RC Odstranění vzepření stěn výkopu při roubení přílozném hloubky do 4 m	m2	46 00000	35,00
					1 610,00
	20	174101101RC Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách	m3	45 95000	140,00
					6 433,00
	29	58125110 Zemina jílovinová	T	20 40000	900,00
		0.6*20*1.7		20 40000	
					18 360,00
	30	5834415RR Štěrkodrtě frakce 4-22 A	t	11 52000	500,00
		0.72*0.5*20*1.6		11 52000	
					5 760,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání			9 800,00
	31	211561111RC Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm	m3	14 00000	700,00
					9 800,00
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně s vytvořením pruduchu z lomového kamene			
		96*0.4*0.5		0.00000	
		20*0.7		14 00000	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			153 032,11
	34	327351211RC Bednění zdi a valu svislých i skloněných vysky do 20 m zřízení	m2	92 00000	200,00
					18 400,00
	35	327351221RC Bednění zdi a valu svislých i skloněných vysky do 20 m odbednění	m2	92 00000	100,00
					9 200,00
	36	327361017RC Vyztuž zdi a valu z oceli 10 505(R) průměru přes 12 mm	t	0.92350	29 000,00
					26 781,50
	37	327361040RC Vyztuž zdi a valu ze svařovaných sítí	t	0.40642	28 000,00
					11 379,76
		(1.2+0.8)*2*13.46*0.00444*1.2		0.20659	
		(0.9+0.8)*2*5.6*0.00444*1.2		0.11958	
	38	327323155 Zdi a valy z betonu želez z cementu portl. C 25/30 XC4 XF2 XD2 S3	m3	28,64900	1 650,00
					47 270,85
		3.3*0.75*0.9*2		4.45500	
		3.3*0.75*1.2*2		5.94000	
		3.43*0.75*1.2*2		6.17400	
		30.2*0.4		12.08000	
	39	spec Dodávka a montáž zábradlí	m	20 00000	2 000,00
					40 000,00
Díl:	5	Komunikace			218 920,00
	43	567122111RC Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	421 00000	520,00
					218 920,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci			144 064,50
	60	917862111RT Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	193 00000	500,00
					96 500,00
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.			
		1+0+100+1.8		182 00000	
		2+4+0		11 50000	
	61	917862111RV Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	39 21000	450,00
					17 644,50
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.			
		3+1+1+4+13.21+3+2+2+4		39 21000	
	62	917862111RV Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového nábehového 1000/150/150-250 stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	14 00000	800,00
					11 200,00
	32	211971110RC Zřízení opláštění odvod, žebor z geotextilie o sklonu do 1:2.5	m2	192 00000	40,00
					7 680,00
		v rýze nebo v zářezu se stěnami.			
		96*2		192 00000	
	33	69366198R geotextilie PP, funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační, plosná hmotnost 300 g/m2, zpevněná oboustranně	m2	220 80000	50,00
					11 040,00
		96*2*1.15		220 80000	

Stavba celkem méněpráce

582 589,61




Položkový rozpočet

S:	vcp
----	-----

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				115 381,97
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 Poznámka: 25% výkopu navýšeno o nerovnosti slávacího lože na 507,17350*0,28*1,25	m3	177,51073	290,00	51 478,11
2	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	177,51073	245,00	43 490,13
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	177,51073	15,00	2 662,66
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4. č. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	177,51073	100,00	17 751,07
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				25 358,68
5	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP	m2	507,17350	50,00	25 358,68
Díl: 5		Komunikace				324 591,04
6	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	507,17350	320,00	162 295,52
7	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	507,17350	320,00	162 295,52
Díl: 8		Trubní vedení				19 537,50
8	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte 4x šoupě, 2x hydrant, 2x UV, 3x kanalizační poklop	kus	11,00000	1 500,00	16 500,00
9	871313121RU1	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150, včetně dodávky trub KG SN6	m	4,00000	261,00	1 044,00
10	877313122R00	Montáž tvarovek z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně tvarovek a odboček	kus	3,00000	664,50	1 993,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				117 900,00
11	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	138,00000	500,00	69 000,00
12	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	98,00000	450,00	44 100,00
13	917862111RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	6,00000	800,00	4 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 786,16
14	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva poznámka: jen přesun kameniva chrupy jsou v rozpočtu Sot	t	447,32700	80,00	35 786,16

stavba vícepráce celkem

638 555,35



IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900

JIM Dynamic Project s.r.o. ④
Boskovická 641, 798 03 Plumlov