

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 042/2014

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Obec Únanov**
Statutární orgán : Ing. Vojtěchem Fabíkem – starostou obce Únanov
Se sídlem : Únanov 463, 671 31 Únanov
IČ : 002937255
DIČ : CZ 00293725
Bankovní spojení : Komerční banka, pobočka Znojmo
9528741/0100

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

- Ing. Vojtěch Fabík – starosta obce Únanov, telefon 603154689

Osoby pověřené jednat ve věcech technických :

- Ing. Milan Herzig, TDI, telefon 606849781
e-mail: milanherzigsd@seznam.cz

1.2 Dodavatel

Obchodní jméno : **ATLANTA, a.s.**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2661,
dne 30. 6. 1998
Sídlo : Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
Statutární zástupce : Ing. Josef Dvořák, předseda představenstva
IČ : 25531549
DIČ : CZ 25531549
Bankovní spojení : KB Znojmo
Číslo účtu : 362241741/0100

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

- Ing. Josef Dvořák – předseda představenstva, tel. 602 757 296
e-mail: dvorak.jos@atlanta-as.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

- Ing. Jan Vydra, člen představenstva, tel. 602 757 297
e-mail: vydra.jan@atlanta-as.cz

II.

Předmět plnění

2.1 Změna předmětu plnění je dána změnovým listem číslo 1 (změna konstrukce stropu nad 1.NP), který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 042/2014 zůstávají beze změn.

V dne
V. FABÍK dne 13.5.2015

V dne
V. ZNOJME dne 14.5.2015

Za objednatele :

Za dodavatele :

.....
Ing. Vojtěch Fabík
starosta



ATLANTA
Klášter 162, 671 01 Znojmo
CZ25531549
Tel: 515 200 611, Fax: 515 200 612

.....
Ing. Josef Dvořák
předseda představenstva

Příloha č.1 – změnový list č.1

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Předmět díla :	Stavba hasičské zbrojnice		
Objekt :	01 Vlastní objekt		
Obednatel :	Obec Únanov, únanov 463, 671 31 Únanov		
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo		
TDI :	Ing. Milan Herzig		
Projektant :	Ing. Petr Andrš		
Popis změny :	Změna konstrukce stropu nad I.NP - změna provedení z navrhovaných stropních panelů Spiroll na monolitickou železobetonovou stropní desku		
údaje o změně	Změnu vyvolal :	požadavek zhotovitele	
	Jedná se o změnu : (zaškrtnout)	úprava předmětu díla, kterou se mění cena díla	ne
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ano
	Způsob projekčního řešení změny : (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ne
		dodatek k PD	ano
		jiné	ne
cena	Ocenění změny předložil :	Ladislav Bulíček	
	Náklady na změnu bez DPH	0	Kč
	Výše DPH	21%	0 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	0	Kč
termíny	Termín realizace změny :	duben 2015	
	Vliv změny na termín dokončení díla :	bez vlivu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel (statutární zástupce) :	13.5. 2015	Ing. Vojtěch Fabík
	Zhotovitel (statutární zástupce) :	14.5. 2015	Ing. Josef Dvořák
	Zhotovitel (stavbyvedoucí) :	14.5. 2015	Libor Verčimák
	TDI :	13.5. 2015	Ing. Milan Herzig
	Projektant :		Ing. Petr Andrš
přílohy	Přílohy :		
	položkový rozpočet 14-075-01-013 Strop Spiroll položkový rozpočet 14-075-01-014 Monolitický strop		

Položkový rozpočet

Stavba: **14-075** **Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov**
 Objekt: **01** **Vlastní objekt**
 Rozpočet: **013** **Strop Spiroll**

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	218 347,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	218 347,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	218 347,00 CZK
DPH	21 %	45 853,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

264 200,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:


OBEC ÚNANOV
 okres Znojmo
 671 31 -1-

Za zhotovitele:

Datum: 9.4.2015

Podpis:


ATLANTA
 Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
 CZ25531549
 Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613


Ing. Milan HERZIG
 Velká Mikulášská 41/22
 669 02 Znojmo
 Tel.: 606 84 97 81
 IČ: 440 27 737

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.2
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	013	Strop Spiroll	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	50 067,67
4	Vodorovné konstrukce	HSV	162 176,93
99	Staveništní přesun hmot	HSV	6 102,40
			218 347,00

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.3
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	013	Strop Spiroll	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	317 94-1123.R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,92	6 205,00	5 678,20
2	317 94-1123.RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.20	t	0,48	25 540,00	12 141,72
3	346 24-4382.R00	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm	m2	3,36	501,00	1 683,36
4	389 36-1001.RT1	Doplňující výztuž prefa konstrukcí z bet.oceli, z oceli 10425 (BSt 500 S)	t	0,15	19 880,00	3 067,48
5	389 38-1001.RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 25/30	m3	2,48	3 590,00	8 897,10
6	134 80930.R	Tyč průřezu I 260, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,99	18 820,00	18 599,81
Celkem za: 3						50 067,67

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

7	411 13-3901.R00	Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll,H do 18 m,1,5 t	kus	23,00	663,50	15 260,50
8	413 23-2221.R00	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	8,00	149,00	1 192,00
	413 32-1414.R00	Nosníky z betonu železového C 25/30	m3	0,56	2 400,00	1 350,00
10	413 35-1107.R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	6,00	383,50	2 301,00
11	413 35-1108.R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	6,00	153,00	918,00
12	413 35-1211.R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení	m2	7,16	262,00	1 874,61
13	413 35-1212.R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění	m2	7,16	60,50	432,88
14	413 36-1721.R00	Výztuž nosníků z oceli 10425 (BSt 500 S)	t	0,23	25 460,00	5 927,09
15	417 32-1313.R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	4,08	2 295,00	9 358,32
16	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	31,66	245,50	7 771,30
17	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	31,66	52,00	1 646,06
18	417 36-1821.R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,53	24 300,00	12 840,12
19	593 46755.R	Panel stropní beton předpj H 160 mm PPD../165	m	13,91	812,00	11 296,95
20	593 467592.R	Panel stropní beton předpj H 200 mm PPD../209	m	91,73	864,00	79 252,99
21	593 467593.R	Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../219	m	11,47	938,00	10 755,11
Celkem za: 4						162 176,93

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	61,02	100,00	6 102,40
Celkem za: 99						6 102,40

Položkový rozpočet

Stavba: **14-075** **Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov**
 Objekt: **01** **Vlastní objekt**
 Rozpočet: **014** **Momolitický strop**

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	212 047,01
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	6 300,00
Celkem:	218 347,01

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	218 347,01 CZK
DPH	21 %	45 853,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,01 CZK

Cena celkem:


264 200,00 CZK

Za objednatele:

OBEC ÚNANOV
okres Znojmo
671 31 -1-

Datum:

Podpis:


Ing. Milan HERZIG
 Vaňká Mikulášská 41/22
 669 02 Znojmo
 Tel.: 606 84 97 81
 IČ: 440 27 737

Za zhotovitele:

Datum: 9.4.2015

Podpis:


ATLANTA
 Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
 CZ25531549
 Tel.: 515 200 671, Fax: 515 200 673

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.2
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	014	Momolitický strop	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	20 330,90
4	Vodorovné konstrukce	HSV	182 006,32
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	1 104,45
99	Staveništní přesun hmot	HSV	8 605,34
ON	Ostatní náklady	ON	6 300,00
			218 347,01

Stavba:	14-075	Novostavba hasičské zbrojnice, Únanov	List č.3
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	014	Momolitický strop	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317 16-7215.R00	Překlad keramobet. vysoký, nosný 23,8/7/225 cm	kus	24,00	499,50	11 988,00
2	317 32-1411.R00	Beton překladů železový C 25/30	m3	1,12	2 061,00	2 303,66
3	317 35-1107.R00	Bednění překladů - zřízení	m2	9,43	359,50	3 389,64
4	317 35-1108.R00	Bednění překladů - odstranění	m2	9,43	94,50	891,02
5	317 36-1721.R00	Výztuž překladů a říms z oceli 10425 (BSt 500 S)	t	0,08	21 180,00	1 758,58
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 330,90
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	411 32-1414.R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	28,45	1 978,00	56 268,42
7	411 35-1101.R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2	129,61	249,00	32 273,43
8	411 35-1102.R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	129,61	71,50	9 267,27
9	411 35-4173.R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	127,07	133,00	16 900,33
	411 35-4174.R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	127,07	31,90	4 053,54
11	411 36-1721.R00	Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S)	t	2,82	22 440,00	63 243,33
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				182 006,32
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
12	625 98-1123.R01	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren XPS tl. 50 mm	m2	5,55	199,00	1 104,45
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				1 104,45
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	86,05	100,00	8 605,34
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				8 605,34
Díl: ON		Ostatní náklady				
14	ON0000001V00	Projektová dokumentace	soubor	1,00	6 300,00	6 300,00
Celkem za: ON		Ostatní náklady				6 300,00