

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 155/MCAA/19 (MUVR-1207/2019) uzavřené dne 31. 10. 2019 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi účastníky dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými, na zhotovení díla:

„Vracov – předláždění ploch ve sklepních uličkách Baráky“

OBJEDNATEL:

Město Vracov

IČ: 00285498

se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42

bankovní spojení: č.ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.

zastoupené starostou města Jaromírem Repíkem

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Křiváková, tel. 511 147 301

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel. 724 157 924

na straně jedné jako objednavatel (dále jen „objednavatel“)

a

ZHOTOVITEL: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha

číslo účtu: 5061885001/2700

jednající ve věcech smluvních: Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ oblasti Východ

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště

Richard Krajsa, Dis., stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodli na tomto dodatku č. 1, kterým se mění Smlouva o dílo č. 155/MCAA/19 (MUVR-1207/2019) takto:

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla specifikovaná soupisem provedených víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to z důvodu, že méněpráce souvisí s provedením menšího objemu odstranění betonu a s tím souvisejících složek a vícepráce souvisí s provedením větší plochy zámkové dlažby a s pracemi a dodávkou materiálu, které se objevily až při výkopových pracích – kanalizační potrubí, přechodová deska atd.

V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla se mění cena díla následovně:

Cena díla dle smlouvy bez DPH: 789.220,73 Kč

Zvýšení ceny dle změnového listu bez DPH: 39.998,00 Kč

Cena díla bez DPH 829.218,73 Kč

DPH 21 % 174.135,93 Kč

Cena celkem vč. DPH 1.003.354,66 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. č. 155/MCAA/19 (MUVR-1207/2019). Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1, kterou tvoří změnový list.


Uzavření Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Vracova dne 19. 12. 2019 usnesením č. 29. bod 5. Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

Ve Vracově, dne 23. 12. 2019


objednatel
Jaromír Repík
starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
3

Ve Zlíně, dne 23 -12- 2019


Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště
STRABAG a.s.


Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(16)

SMLOUVU PROVĚŘIL: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VRACOV - Předláždění ploch v sklepních uličkách Baráky (VCP, MP)

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

11.12.2019

Zadavatel:

IČ:

Město Vracov

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

DIČ:

60838744

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Projekce DS s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 998,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 998,00	21,00%	8 399,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 397,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.

odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VRACOV - Předláždění ploch v sklepních uličkách Baráky (VCP, MP)

Místo:

Datum:

11.12.2019

Zadavatel:

Město Vracov

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Projekce DS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 998,00

HSV - Práce a dodávky HSV

39 998,00

1 - Zemní práce

-27 592,20

5 - Komunikace pozemní

16 826,40

8 - Trubní vedení

29 484,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 021,05

997 - Přesun sutě

-8 741,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VRACOV - Předláždění ploch v sklepních uličkách Baráky (VCP, MP)

Místo:

Datum: 11.12.2019

Zadavatel:

Město Vracov

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Projekce DS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 998,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							39 998,00	
D 1 Zemní práce							-27 592,20	
1	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojné pl přes 200 m2	m2	-50,000	33,00	-1 650,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojné pl přes 200 m2	m2	-50,000	348,00	-17 400,00	CS ÚRS 2019 02
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 3 objem do 1000 m3	m3	-8,500	165,00	-1 402,50	CS ÚRS 2019 02
VV -8,5 -8,500								
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tl. 1 až 4	m3	-8,500	192,00	-1 632,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m, 5km	m3	-41,000	12,00	-492,00	CS ÚRS 2019 02
VV 8,5*5 *Přepočtené koeficientem množství - odpočet -41,000								
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-15,300	269,00	-4 115,70	CS ÚRS 2019 02
VV 8,5*1,8 -15,300								
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-50,000	18,00	-900,00	CS ÚRS 2019 02
VV -50 -50,000								
D 5 Komunikace pozemní							16 826,40	
9	K	564801112	Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm	m2	13,500	60,00	810,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	564911311	Betonové lože tl 40 mm	m2	7,300	153,00	1 116,90	CS ÚRS 2019 02
11	K	564961315	Podklad z betonového recyklatu tl 200 mm (pouze doprava a zpracování), z materiálu objednatele	m2	-50,000	110,00	-5 500,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	-50,000	250,00	-12 500,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	13,500	306,00	4 131,00	CS ÚRS 2019 02
VV 374,20+7,3 381,500								
14	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm pffrodlí	m2	13,500	322,00	4 347,00	CS ÚRS 2019 02
VV 591111111 Kladení dlažby ze žulových kostek do lože z betonu tl 100 mm 29,250 766,00 22 405,50								
VV ŽK kolem vpustí 3,0 m2, dvojřádek do bet. 105m*0,25 29,250								
VV 591111111 Kladení dlažby ze žulových kostek do lože z drtě 4/8 3,000 672,00 2 016,00								
VV 583801590 Kostka dlažební (materiál objednatele) t 0,00 0,00								
D 8 Trubní vedení							29 484,00	
	R-pol		D+M nové přechodové zákrtytové šachetní desky	kus	1,000	6 964,00	6 964,00	
	R-pol		Dodávka a montáž střešního lapače splavenin	kus	3,000	2 860,00	8 580,00	
	R-pol		Kanalizační potrubí DN do 150 mm vč. dodávky materiálu a zemních prací	m	10,000	1 394,00	13 940,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							30 021,05	
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	6,500	325,00	2 112,50	CS ÚRS 2019 02
18	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,825	114,00	778,05	CS ÚRS 2019 02
VV 6,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 6,825								
	R-pol		Dobetonování a úprava schodů a kolem přilehlých zdí komplet	m3	1,500	13 500,00	20 250,00	
VV 0,98+0,18+0,16+0,18 1,500								
	R-pol		Rozšíření betonového základu pod budoucí kamen. zídou u sklepů č. 14, 15, 16	m3	2,475	2 780,00	6 880,50	
VV beton = 2,475 m3 2,475								
D 997 Přesun sutě							-8 741,25	
20	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-26,250	87,00	-2 283,75	CS ÚRS 2019 02
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km	t	-367,500	7,00	-2 572,50	CS ÚRS 2019 02
VV 26,25*14 *Přepočtené koeficientem množství -367,500								
22	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-26,250	148,00	-3 885,00	CS ÚRS 2019 02

Poznámka:

Méněpráce souvisí s provedením menšího objemu odstranění betonu a s tím souvisejících položek.

Vícepráce souvisí s provedením větší plochy zámkové dlažby a s pracemi a dodávkou materiálu, které se objevily až při výkopových pracích - kanalizační potrubí, přechodová deska atd.