

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo z 5.9.2017, uzavřený podle § 1901 a souvisejících zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) a podle § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2, 6 a 7 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZVZ) uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku mezi plně svéprávnými účastníky

1. **Obcí Bratčice, IČ: 00488127**, se sídlem Bratčice čp. 36, PSČ 664 67, právnickou osobou – územně samosprávným celkem nezapsaným a nepodléhajícím zápisu do veřejného rejstříku, zastoupenou panem Bc. Janem Buršíkem, starostou obce, neplátcem DPH, bankovní spojení KB, a.s. č.ú. 13426641/0100, jako objednatelem ze strany jedné (dále jen obec Bratčice nebo objednatel)
- a
2. **STAVOS Brno, a.s., IČ: 65277911**, se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno-Černovice, právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vložce č. 1966, zastoupenou panem Ing. Alešem Zadražilem, předsedou představenstva a panem Ing. Lukášem Kouřilem místopředsedou představenstva, plátcem DPH, DIČ: CZ65277911, bankovní spojení KB, a.s. 42601621/0100, jako zhotovitelem ze strany druhé (dál jen STAVOS Brno, a.s. nebo zhotovitel)

takto :

I.

1. Při provádění stavebního díla „Přístavba MŠ Bratčice“ podle projektu Ing. Radka Valy, autorizovaného technika pro pozemní stavby, identifikovaného v čl. I. odst. 1 cit. smlouvy o dílo z 5.9.2017, zástupce objednatele a zástupci zhotovitele za účasti technického dozoru objednatele p. Ing. Milana Blažejce, identifikovaného v čl. II. odst. 4 cit. smlouvy o dílo z 5.9.2017 (dále jen TDI) dne 9.10. 2017 zjistili, že při provádění díla podle cit. smlouvy o dílo bude potřeba provést následující práce, jejichž provedení nemohl zhotovitel předvídat ani při vynaložení odborné péče, kterou na něm bylo možné důvodně požadovat a zhotovitel potřebu provedení těchto víceprací nezavinil. Jmenovitě jde o následující vícepráce změna konstrukce střechy (popsaná ve změnovém listu č. 1 a k němu připojeném položkovém rozpočtu v ceně 186.946,-- Kč bez DPH), podchycování nosných konstrukcí (popsaná ve změnovém listu č. 2 a k němu připojeném položkovém rozpočtu v ceně 189.413,-- Kč bez DPH), úprava fasády popsaná ve změnovém listu č. 4 a k němu připojeném položkovém rozpočtu v ceně 30.985,-- Kč bez DPH, úpravy povrchů (popsané ve změnovém listu č. 5 a k němu připojeném položkovém rozpočtu v ceně 124.353,-- Kč bez DPH). Cena těchto víceprací stanovená podle rozpočtových cen v příloze č. 2 k citované smlouvě o dílo z 5.9.2017 činí celkem bez **DPH 531.697,-- Kč**
Tuto změnu si objednatel v zadávací dokumentaci a v ujednání v čl. II odst. 2 písm. d) cit. smlouvy o dílo z 5.9.2017 vyhradil (§ 100 odst. 1 ZVZ). Cena těchto víceprací je významně nižší nežli 15 % ceny díla bez DPH podle ujednání v čl. II odst. 1 citované smlouvy o dílo z 5.9.2017, tj. nejde o podstatnou změnu závazku z této smlouvy (§ 222 odst. 4 písm. b) ZVZ ve spojení s § 222 odst. 6 ZVZ. A to je od této částky

potřeba odečíst cenu souvisejících méněprací popsaných v čl. I odst. 3 a 4 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

2. Při provádění stavebního díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku zástupce objednatele a zástupci zhotovitele za účasti TDI dne 9.10.2017 zjistili, že bude potřeba změnit následující věci, které se zabudováním stanou součástí předmětné stavby, jmenovitě provést změnu výplní otvorů popsanou ve změnovém listu č. 6 a k němu připojeném položkovém rozpočtu v ceně 115.540,-- Kč bez DPH a provést změnu elektroinstalace popsanou ve změnovém listu č. 7 a k němu připojeném položkovém rozpočtu v ceně 80.157,-- Kč bez DPH. Od ceny víceprací dle změnového listu č. 6 je potřeba odečíst tam uvedenou cenu souvisejících méněprací v částce 213.571,-- Kč bez DPH, takže cena těchto víceprací po odpočtu ceny méněprací bez DPH činí $(195.697 - 213.571) - 17.874,--$ Kč, tj. v důsledku těchto změn dojde ke snížení ceny díla o částku 17.874,-- Kč bez DPH.

Touto změnou dojde k potřebnému zlepšení protipožární ochrany předmětné stavby a též ke splnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy a technickými normami jejichž účinnost nastala po vypracování zadání dokumentace objednatele pro veřejnou zakázku v této věci a po výběru zhotovitele v zadávacím řízení.

Tuto změnu závazku si objednatel v zadávací dokumentaci a v ujednání v čl. II odst. 2 písm. e) cit. smlouvy o dílo z 5.9.2017 vyhradil (§ 100 odst. 1 ZVZ)

Uvedené změny dle odst. 1 a 2 tohoto článku nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 2 ZVZ.

3. Při provádění stavebního díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku zástupce objednatele a zástupci zhotovitele za účasti TDI dne 9.10.2017 zjistili, že s ohledem na okolnosti, které objednatel a projektant nemohli ani při jednání s náležitou odbornou péčí předvídat a sice změny konstrukce střechy, popsané ve změnovém listu č. 1 a k němu připojeném položkovém rozpočtu, úpravě fasády, popsané ve změnovém listu č. 4 a v k němu připojeném položkovém rozpočtu, úpravě povrchů popsané ve změnovém listu č. 5 a v k němu připojeném položkovém rozpočtu dojde k vypuštění prací zhotovitele k provedení díla.

Cena těchto méněprací stanovená podle rozpočtových cen v příloze č. 2 k citované smlouvě o dílo z 5.9.2017 činí bez DPH **202.939,-- Kč**

Také tuto změnu si objednatel v zadávací dokumentaci a v ujednání v čl. II odst. 2 písm. c) cit. smlouvy o dílo z 5.9.2017 vyhradil ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 6 ZVZ.

4. Při provádění stavebního díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku se zástupce objednatele a zástupci zhotovitele za účasti TDI dne 9.10.2017 dohodli na změně provedení pergoly v souladu s ujednáním v čl. II odst. 2 písm. b) a c) cit. smlouvy o dílo z 5.9.2017. Jmenovitě jde o méněpráce popsané ve změnovém listu č. 3 s připojeným položkovým rozpočtem v ceně -127.595,-- Kč bez DPH a o vícepráce popsané v témže změnovém listu s připojeným položkovým rozpočtem v ceně 123.268,-- Kč bez DPH. V důsledku této dohody účastníků tak dojde ke snížení ceny díla podle cit. smlouvy o dílo o částku 4.327,-- Kč Bez DPH. Rovněž došlo ke snížení ceny díla využitím nevyčerpané rozpočtové rezervy v částce 8.750,-- Kč. Tak dojde ke snížení ceny díla podle cit. smlouvy o dílo o částku **13.077,-- Kč**.

II.

1. Dohodnutá cena díla zhotovitele podle čl. II odst. 1 cit. smlouvy o dílo z 5.9.2017, specifikovaná v příloze č. 3 citované smlouvy o dílo bez DPH celkem 7.874.414,-- Kč, DPH v zákl. sazbě 21 % 1.653.627,-- Kč, cena vč. DPH celkem 9.528.041,-- Kč se podle čl. I odst. 1 tohoto dodatku č. 1 k uvedené smlouvě o dílo zvyšuje o částku bez DPH 531.697,-- Kč
DPH v zákl. sazbě 21 % 11.656,37.Kč
o částku vč. DPH celkem zaokr. 643.353,-- Kč
2. Dohodnutá cena díla zhotovitele podle čl. II odst. 1 cit. smlouvy o dílo z 5.9.2017, specifikovaná v příloze č. 3 citované smlouvy o dílo z 5.9.2017 se podle čl. I odst. 2 tohoto dodatku č. 1 k uvedené smlouvě o dílo snižuje o částku bez DPH 17.874,-- Kč
DPH v zák. sazbě 21 % 3.753,54. Kč
o částku vč. DPH celkem zaokr. 21.628,-- Kč
3. Dohodnutá cena díla zhotovitele podle čl. II odst. 1 cit. smlouvy o dílo z 5.9.2017, specifikovaná v příloze č. 3 citované smlouvy o dílo z 5.9.2017 se podle čl. I odst. 3 tohoto dodatku č. 1 k uvedené smlouvě o dílo snižuje o částku bez DPH 202.939,-- Kč
DPH v zákl. sazbě 21 % 42.617,19 Kč
o částku vč. DPH celkem zaokr. 245.556,-- Kč.
4. Dohodnutá cena díla zhotovitele podle čl. II odst. 1 cit. smlouvy o dílo z 5.9.2017 se podle čl. I odst. 4 tohoto dodatku dále snižuje o částku bez DPH 13.077,-- Kč
DPH v zákl. sazbě 21 % 2.746,17 Kč
o částku vč. DPH celkem zaokr. 15.823,-- Kč
5. Dohodnutá cena díla zhotovitele podle čl. II odst. 1 cit. smlouvy o dílo z 5.9.2017 po zvýšeních podle odst. 1 a 2 tohoto článku tohoto dodatku a po snížení podle odst. 3 a 4 tohoto článku tohoto dodatku činí bez DPH 8.172.221,-- Kč (7.874.414 + 297.807)
DPH 21 % 1.716.166,41.Kč
Cena vč. DPH celkem zaokr. 9.888.387,-- Kč

III.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 k cit. smlouvě o dílo z 5.9.2017 za objednatele schválilo zastupitelstvo Obce Bratčice na svém 37. zasedání dne 18.10.2017 usnesením č. 2.
2. Statutární zástupci objednatele i zhotovitele potvrzují, že si tento dodatek č. 1 k cit. smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetli, jeho obsahu porozuměli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej podepsali.

3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu starostou objednatele a statutárními zástupci zhotovitele obdrží dvě podepsaná vyhotovení objednatel a dvě podepsaná vyhotovení zhotovitel.

V Bratčicích dne 22.11. 2017

Přílohy : Změnové listy č. 1-8 vč. položkových rozpočtů.



Objednatel :

Za Obec Bratčice

Bc. Jan Buršík
starosta

OBEC BRATČICE
664 67 Syrovice @
okres Brno-venkov

Zhotovitel :

Za STAVOS Brno, a.s.

Ing. Aleš Zadražil
předseda představenstva



Ing. Lukáš Kouřil
místopředseda představenstva



STAVOS Brno, a.s.
U Svítav 2, 618 00 Brno
IČ: 65277911
DIČ: CZ65277911 40

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Název stavby	Přístavba MŠ Bratčice Reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000691		
Název změny:	Nová stropní konstrukce nad přístavbou		
Objednatel:	Obec Bratčice		
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.		
TDI:	Ing. Milan Blažej		
Projektant	Ing. Radek Vala		
Popis změny: V PD je strop přístavby navržený z montovaných keramických tvarovek HURDIS. Do této konstrukce ovšem nejde kotvit protipožární sádkartonový podhled, proto bylo navrženo nové řešení, z ocelových I profilů a dřevěných trámů s OSB deskami, které umožní kotvení protipožárního SDK podhledu.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		53 370 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	11 207 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		64 577 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Září 2017
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Josef Musil	10.10.2017	
	Zhotovitel: Jiří Richter	10.10.2017	
	TDI	10.10.2017	
	Projektant	10.10.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	10.10.2017	
přílohy	Přílohy: Rozpočty stavebních prací.		

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	01	Změnový list č. 1, Změna konstrukce střechy
R:	1	Odpočty



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-95 837,51
1	411161412R00	Stropy z desek Hurdís + potěr tl.15mm	m2	-61,09000	1 026,90	-62 733,32
2	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	-32,00000	92,10	-2 947,20
3	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22	t	-1,19100	7 201,10	-8 576,51
4	13380525R	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373	t	-1,22700	17 588,00	-21 580,48
Díl: 712		Povlakové krytiny				-4 041,50
5	721234143RT5	Vtok střešní HL63 DrainBox pro plochou střechu, HL 63.1H/1 s izol. pásem, D 110 mm	kus	-1,00000	4 041,50	-4 041,50
Díl: 713		Izolace tepelné				-33 697,07
6	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	-81,58000	21,30	-1 737,65
7	28375859R	Deska polystyrenová šedá EXTRAPOR 150 tl. 160 mm, s grafitem	m2	-41,60300	411,20	-17 107,15
8	28375972R	Deska spádová EPS 150 BACHL	m2	-41,60300	357,00	-14 852,27

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	01	Změnový list č. 1, Změna konstrukce střechy
R:	2	Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						64 235,59
1	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	14,00000	92,10	1 289,40
2	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22	t	0,65780	7 201,10	4 736,88
strop : 0,6578				0,6578		
3	4130001	kotvení profilů I č.140	kus	7,00000	348,00	2 436,00
4	4130002	Kotvení dřevěných trámů k I profilům	kus	120,00000	185,00	22 200,00
5	43522325	Osazení dřevěných trámů stropu 60/140	m	72,00000	255,00	18 360,00
6	13380525R	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373	t	0,65780	17 588,00	11 569,39
strop : 0,6578				0,6578		
7	60511070R	Řezivo SM středové 60/140 jakost I, impregnované	m3	0,60480	6 025,00	3 643,92
Díl: 713 Izolace tepelné						28 260,00
8	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 3 vrstvy	m2	135,00000	36,00	4 860,00
9	283757041R	Deska izolační EPS 100Z 1000 x 500 mm, tl. 100mm, 2vrstvy	m2	90,00000	205,00	18 450,00
10	283757042R	Deska izolační EPS 100Z 1000 x 500 mm, tl. 50mm, 1 vrstva	m2	45,00000	110,00	4 950,00
Díl: 760 Sádrokartonové konstrukce						44 325,00
11	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.2 pláště,, desky protipožární tl. 12,5 mm, včetně tep. izol. mineral vata 50mm	m2	45,00000	985,00	44 325,00
Díl: 763 Dřevostavby						47 571,46
12	763613232RT6	M.záklonu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov., vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 25 mm	m2	61,00000	424,51	25 895,11
13	60726123R	Deska dřevostěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm	m2	70,15000	309,00	21 676,35
Díl: 764 Konstrukce klempířské						2 553,75
14	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	7,50000	340,50	2 553,75

Protokol o změně díla
Změnový list č. 2

Název stavby	Přístavba MŠ Bratčice Reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000691		
Název změny:	Statické zajištění nosného zdiva		
Objednatel:	Obec Bratčice		
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.		
TDI:	Ing. Milan Blažej		
Projektant	Ing. Radek Vala		
Popis změny: Při provádění bouracích prací a podchycování konstrukcí byly zjištěny jiné parametry konstrukce, než předpokládal projekt. Proto bylo nutné realizovat podchycení střešní konstrukce, zpevnění nosného zdiva a pilířů, pomocí spřažených konstrukcí kotvených do chemických kotev, injektáže a torkrétových plášťů.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		189 413 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	39 777 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		229 190 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Září 2017
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Josef Musil	10.10.2017	
	Zhotovitel: Jiří Richter	10.10.2017	
	TDI	10.10.2017	
	Projektant	10.10.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	10.10.2017	
přílohy	Přílohy: Rozpočty stavebních prací.		



Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	02	Změnový list č. 2, Podchycování nosných konstrukcí
R:	1	Provedené vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				90 960,31
1	289475111R00	Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl. 3 cm	m2	16,50000	895,17	14 770,31
2	3000030003	Injektáž nosných stěn a pilířů aktivním cementem	m3	6,30000	2 550,00	16 085,00
3	30001	Podchycení nosných konstrukcí zdíva a pilířů pomocí ocelových výměn	kg	376,00000	125,00	47 000,00
4	30002	Statické spřažení pilíře chemickými kotvami	kus	105,00000	125,00	13 125,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				19 000,00
5	900012	Provedení průrazu stropem pro světlovod	kus	5,00000	3 800,00	19 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 423,50
6	962052211R00	Bourání překladu železobetonového	m3	3,10000	3 685,00	11 423,50
Díl: 762		Konstrukce tesařské				25 085,00
7	7621111	Dodávka řeziva pro osazení kleštín, vrcholového vazníku a úprava krokví, Úpravy krovu v místnosti 2.02	m3	3,46000	7 250,00	25 085,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				42 944,16
8	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	56,00000	306,95	17 189,20
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	56,00000	450,00	25 200,00
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	56,00000	9,91	554,96

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Název stavby	Přístavba MŠ Bratčice Reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000691		
Název změny:	Pergola		
Objednatel:	Obec Bratčice		
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.		
TDI:	Ing. Milan Blažej		
Projektant	Ing. Radek Vala		
Popis změny: Dle PD je pergola navržena s bezpečnostním sklem. V rozpočtu stavebních prací jsou uvedeny položky z původního návrhu bez skleněné výplně, proto tyto položky jsou odečteny. Naopak v rozpočtu chybí dodávka bezpečnostního skla do pergoly. Dle PD je navržena pod pergolu dlažba keramická, mrazuvzdorná. Vzhledem k nynějším povětrnostním podmínkám (přízemní mrazíky) by v tuto dobu nebylo možné keramickou dlažbu nalepit a tím dokončit stavbu pro kolaudaci. Proto byla změněna dlažba na betonovou, kladenou na sucho do pískového lože.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		-4 327 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	-908 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-5 236 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Září 2017
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Josef Musil	10.10.2017	
	Zhotovitel: Jiří Richter	10.10.2017	
	TDI	10.10.2017	
	Projektant	10.10.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	10.10.2017	
přílohy	Přílohy: Rozpočty stavebních prací.		

Položkový rozpočet


S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	03	Změnový list č. 3, Pergola
R:	1	Odpočty - neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-3 734,76
1	331231114RT2	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	-0,83200	4 488,90	-3 734,76
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-8 578,79
2	623421131R00	Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, hladká sl. 1-2	m2	-11,08800	466,00	-5 167,01
3	623471511R00	Omítka pilířů, silikon., Terrasol zrnitý 1,5 mm, sl.2	m2	-11,08800	194,00	-2 151,07
4	623481111R00	Potažení vnějších pilířů rabic. pletivem, vypnutí	m2	-11,08800	113,70	-1 260,71
Díl: 712		Povlakové krytiny				-11 315,88
5	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	-57,75000	73,70	-4 256,18
6	62833161R	Pás asfaltovaný těžký Extrasklobit PE G 200 S 40	m2	-66,41300	106,30	-7 059,70
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-21 932,82
7	762421220RXY	Obložení stropu z desek CETRIS tl 20 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	-54,60000	401,70	-21 932,82
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-82 033,19
8	771591211	Rohož lepená roznášecí a separační do podlah ve spojení s dlažbou, rohož v roli, tloušťka 5 mm	m2	-44,18000	782,90	-34 588,52
9	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50ks/m2	m2	-54,60000	458,10	-25 012,26
10	597642030R	dlaždice keramické mrazuvzdorné protiskluzné, 30x30x0,8cm l.j.	m2	-60,06000	373,50	-22 432,41

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	03	Změnový list č. 3, Pergola
R:	2	Přípočet - provedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				71 444,10
1	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku a hutněné šterkodrti, včetně dodávky kameniva, s prolitím cem. mlékem	m2	54,60000	555,00	30 303,00
2	52323541	dlažba betonová GRANEX, protiskluz vč. hydrofobní impregnace 40x40x2cm	m2	60,06000	685,00	41 141,10
Díl: 764		Konstrukce klempířské				8 474,00
3	76400003	D+M závětné lišty, oplechování štítů	m	9,50000	380,00	3 610,00
4	76400002	D+M odpadních žlabů a svodu pergoly	m	12,80000	380,00	4 864,00
Díl: 787		Zasklívání				43 350,30
5	787892312R00	Dodávka bezpečnostního skla, tl. 8mm, vč. dopravy, na pergolu	m2	17,69400	2 450,00	43 350,30

Název stavby	Přístavba MŠ Bratčice Reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000691		
Název změny:	Úprava fasády		
Objednatel:	Obec Bratčice		
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.		
TDI:	Ing. Milan Blažej		
Projektant	Ing. Radek Vala		
Popis změny: Jedná se o drobné změny, které nebyly zachyceny v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		22 933 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	4 816 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		27 749 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Září 2017
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Josef Musil	10.10.2017	
	Zhotovitel: Jiří Richter	10.10.2017	
	TDI	10.10.2017	
	Projektant	10.10.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	10.10.2017	
přílohy	Přílohy: Rozpočty stavebních prací.		

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	04	Změnový list č. 4, Úprava fasády
R:	1	Odpočty - neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				-8 052,32
1	781775011R00	Obklad vnější keram.hladký, 300x300, 400x300, tmel	m2	-10,74000	338,90	-3 639,79
2	597642030R	Dlaždice keramické slínuté, neglazované marazuvzdorné 29,5x29,5x0,8cm	m2	-11,81400	373,50	-4 412,53

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	04	Změnový list č. 4, Úprava fasády
R:	2	Přípočty - provedené vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 069,30
1	321542125	osekání říms, včetně odvozu suti a likvidace, včetně lešení	m	12,65000	150,00	1 897,50
2	3254563	Lepení nových říms z EPS	m	24,20000	379,00	9 171,80
Díl: 5		Komunikace				6 174,00
3	523215	Rozšíření stávajícího chodníku ke zdivu budovy, včetně úpravy zateplení soklu	m2	6,30000	980,00	6 174,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				6 142,13
4	602019189RT3	Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková , zrna 1,8 mm	m2	10,74000	461,18	4 953,07
5	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	10,74000	14,81	159,06
6	24696906.AR	Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad Mapel, balení 10 kg	kg	10,00000	103,00	1 030,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 600,00
7	767000125	D+M ocelových dvířek 60x60cm, povrchová úprava komaxit, dvířka k stávajícímu HUP a pojistkové skříně	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00

Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Název stavby	Přístavba MŠ Bratčice Reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000691		
Název změny:	Úprava povrchů		
Objednatel:	Obec Bratčice		
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.		
TDI:	Ing. Milan Blažej		
Projektant	Ing. Radek Vala		
Popis změny: Jedná se o drobné vnitřní úpravy, zvýšený rozsah vnitřních omítek a dodatečné úpravy stávajících podlah. Čistící rohož byla provedena ve vhodnějším provedení pro MŠ a v upraveném rozměru s ohledem na stávající zdivo.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		63 042 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	13 239 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		76 281 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Září 2017
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Josef Musil		10.10.2017
	Zhotovitel: Jiří Richter		10.10.2017
	TDI		10.10.2017
	Projektant		10.10.2017
	Objednatel (statutární zástupce):		10.10.2017
přílohy	Přílohy: Rozpočty stavebních prací.		

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	05	Změnový list č. 5, Úpravy povrchů
R:	1	Odpočty - neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						-17 928,77
1	632441015RT1	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 020	m2	-71,83000	249,60	-17 928,77
Díl: 763 Dřevostavby						-38 777,70
2	342267113RT1	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	m	-39,00000	994,30	-38 777,70
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-4 604,80
3	697520015	Z1-Čistící rohož 1000x1200mm z pásoviny, povrch.úprava pozinkováním	kus	-1,00000	4 604,80	-4 604,80




Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	05	Změnový list č. 5, Úpravy povrchů
R:	2	Přípočty - provedné vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						24 244,00
1	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	46,40000	202,00	9 372,80
2	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	46,40000	320,50	14 871,20
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						29 330,68
3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlepu	m2	246,74000	34,00	8 389,16
4	777611901R00	Epoxidová penetrace S 1300, včetně dodávky epoxidu	m2	72,00000	151,91	10 937,52
5	63201221	broušení stávající keramické dlažby	m2	82,00000	122,00	10 004,00
Díl: 713 Izolace tepelné						27 090,00
6	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	100,00000	108,00	10 800,00
7	63150844R	Deska izolační ISOVER ORSET 1000x625 tl. 100 mm	m2	62,00000	132,50	8 215,00
8	63150847R	Deska izolační ISOVER ORSET 1000x625 tl. 160 mm	m2	38,00000	212,50	8 075,00
Díl: 760 Sádkartonové konstrukce						35 038,56
9	7600001	D+M SDK opláštění VZT	m2	51,50000	450,00	23 175,00
10	763121413	SDK stěna předsazená tl.87,5mm profil CW+UW 75 deska1xA 12,5 bez TI	m2	21,80000	544,20	11 863,56
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						8 650,00
11	697520015	Z1 - Čistící rohož se zapuštěným AL rámečkem, GAPA OPENWELL 22mm,1000x1150, Samočistící rohož je složena z pružných gumových vlnovek přínýtovaných k hliníkovým páskům	kus	1,00000	8 650,00	8 650,00

Protokol o změně díla

Změnový list č. 6

Název stavby	Přístavba MŠ Bratčice Reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000691		
Název změny:	Změna výplní otvorů		
Objednatel:	Obec Bratčice		
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.		
TDI:	Ing. Milan Blažej		
Projektant	Ing. Radek Vala		
Popis změny: Změna výplní se týká změny provedení protipožárních dveří. Ty byly navrženy plastové, které neodpovídají požárním požadavkům, proto byly změněny za dřevěné. Dále byly vyměněny venkovní žaluzie za vnitřní, s ohledem na reálné oslunění uvedených prostor a navíc byla provedena změna rozměru oken, dle reálných potřeb budoucích uživatelů. Některé drobné truhlářské výrobky nebyly realizovány.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		98 031 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	20 586 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		118 617 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Září 2017
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Josef Musil	10.10.2017	
	Zhotovitel: Jiří Richter	10.10.2017	
	TDI	10.10.2017	
	Projektant	10.10.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	10.10.2017	
přílohy	Přílohy: Rozpočty stavebních prací.		

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	06	Změnový list č. 6, Změna výplní otvorů
R:	1	Odpočty - neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-5 883,80
1	642941110R00	Osazení pouzdra pro posuv.dveře jednostr.,do zdiva	kus	-1,00000	495,00	-495,00
2	553353500R	Pouzdro JAP 705 NORMA STANDARD 600x1970	kus	-1,00000	5 388,80	-5 388,80
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-207 686,82
3	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	-1,00000	1 750,80	-1 750,80
4	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	-1,00000	814,60	-814,60
5	611600505	T8-dveře interiérové CPL fólie plné posuvné bez zámku 600x1970	kus	-1,00000	2 852,10	-2 852,10
6	766622112R2	Dodávka a montáž pl.vstupních dveří s folií imitace dřeva, Odpočet plastových vstupních dveří	m2	-1,84500	6 617,40	-12 209,10
7	766622112R3	D+M vnějších plastových lamelových žaluzií, el.pohon	m2	-26,70000	6 485,60	-173 165,52
8	766622112R4	D+M T13 okno fix 700x1050mm, včetně parapetu	kus	-2,00000	5 397,50	-10 795,00
9	612331005	schody půdní	kus	-1,00000	6 099,70	-6 099,70

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	06	Změnový list č. 6, Změna výplní otvorů
R:	2	Přípočty - provedené vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				115 540,07
1	7660001	D+M protipožárních dřevěných dveří, EI15	kus	1,00000	56 166,00	56 166,00
2	7660002	D+M vnitřních žaluzií, lamelových	m2	26,70000	1 450,00	38 715,00
3	766002	D+M elektrického vrátného do vstupních dveří	kus	1,00000	3 520,00	3 520,00
4	766622112R1	Dodávka a montáž pl. oken s folií imitace dřeva 2sklo ditherm vč. vnějších parapetů	m2	2,59000	6 617,40	17 139,07
		1,2*1,45		1,74		
		0,85*1		0,85		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 7

Název stavby	Přístavba MŠ Bratčice Reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000691		
Název změny:	Doplnění elektroinstalace		
Objednatel:	Obec Bratčice		
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.		
TDI:	Ing. Milan Blažej		
Projektant	Ing. Radek Vala		
Popis změny: Byl proveden zvýšený rozsah dodávky elektroinstalace, jako je kabeláž, svítidla a k tomu související stavební práce.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		80 157 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	16 833 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		96 990 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Září 2017
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Josef Musil		10.10.2017
	Zhotovitel: Jiří Richter		10.10.2017
	TDI		10.10.2017
	Projektant		10.10.2017
	Objednatel (statutární zástupce):		10.10.2017
přílohy	Přílohy: Rozpočty stavebních prací.		

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	07	Změnový list č. 7, Elektroinstalace
R:	1	Odpočty - neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-972,00
1	339	Kabel silový, CYKY 5(J)x1,5mm2, pevně	m	-14,48580	67,10	-972,00

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	07	Změnový list č. 7, Elektroinstalace
R:	2	Přípočty - provedené Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 301		Elektroinstalace				9 385,90
1	335	Kabel silový, CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně (6+8+15+7)	m	36,00000	62,10	2 235,60
2	336	Kabel silový, CYKY 3(J)x2.5 mm2, pevně	m	22,00000	65,50	1 441,00
3	346e	KPR 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	5,00000	38,70	193,50
4	315	5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá	ks	3,00000	167,70	503,10
5	204	Jistič. Charakteristika C. LPN-10B-1 Jistič MCB	ks	1,00000	148,90	148,90
6	205	Jistič. Charakteristika C. LPN-6B-1 Jistič MCB	ks	2,00000	148,10	296,20
7	302	3558-A01340 Přístroj spínače Jednopolového; řazení 1, 1So	ks	2,00000	153,70	307,40
8	310	3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	2,00000	34,00	68,00
9	320	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný;	ks	2,00000	19,70	39,40
10	346a	Maska nosná do šikmého krytu pro Tango, Solo, Alpha, Impuls	ks	2,00000	52,80	105,60
11	346b	Zásuvka komunikační KEYSTONE, NONAME pro Tango, Element, Time, Solo, Alpha, Impuls, Reflex	ks	3,00000	78,70	236,10
12	346c	Kryt zásuvky komun., datové pro nosnou masku	ks	2,00000	55,50	111,00
13	346d	Rámeček Tango 3901a-B10 B Rámeček pro kom.přístroje jednonás.bílá (ve skut. Trojámeček oceněno jako, 3 jednoduché)	ks	2,00000	17,90	35,80
14	346g	Kabel datový UTP CAT 5 (16,15,7,26,m) kamera, tel1 a 2	m	44,00000	18,70	822,80
15	342	Ukončení vodičů. Do 2,5 mm2 včetně svorky WAGO	ks	10,00000	11,90	119,00
16	341	1225 Trubka ohebná super monoflex 25 750N	m	12,00000	30,60	367,20
17	101	Rozvodnice elektroměrová. ER112/KVP7P záměna	ks	-1,00000	3 503,70	-3 503,70
18	101a	Rozvodnice elektroměrová. ER212/NVP7P	ks	1,00000	4 995,00	4 995,00
19	x20	Lišta instalační 20x20	m	4,00000	28,50	114,00
20	x21	Díleč revizehl. Přívodu, RE, hlav. Jistič zásuvky 400V/32A	kpl	1,00000	750,00	750,00
Díl: 302		Svítlidla venek				4 840,00
21	x23	Svítlidlo Fulgur MELISSA MINI ST, E27,IP65, bílá, LED žárovka 12W 4000K, vč. Reckyl.popl.	ks	2,00000	1 822,00	3 644,00
22	346e	KPR 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	2,00000	38,70	77,40
23	302	3558-A01340 Přístroj spínače jednopolového; řazení 1, 1So	ks	1,00000	153,70	153,70
24	346d	Rámeček Tango 3901a-B10 B Rámeček pro kom.přístroje jednonás.bílá (ve skut. Trojámeček oceněno jako, 3 jednoduché)	ks	1,00000	17,90	17,90
25	335	Kabel silový, CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně (1x35m)	m	12,00000	62,10	745,20
26	342	Ukončení vodičů. Do 2,5 mm2 včetně svorky WAGO	ks	6,00000	11,90	71,40
27	x30	Průraz stěnou cihla prům. 15mm	ks	2,00000	65,20	130,40
Díl: 303		Svítlidla dvůr				7 070,80
28	x31	Svítlidlo Fulgur MELISSA MINI ST, E27,IP65, bílá, LED žárovka 12W 4000K, vč. Reckyl.popl.	ks	2,00000	1 336,00	2 672,00
29	335	Kabel silový, CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně (1x35m)	m	34,00000	62,10	2 111,40
30	x33	Kabel silový, CYKY 3(O)x1.5 mm2, pevně	m	25,00000	62,10	1 552,50

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	07	Změnový list č. 7, Elektroinstalace
R:	2	Přípočty - provedené Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	346e	KPR 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	6,00000	38,70	232,20
32	342	Ukončení vodičů. Do 2,5 mm2 včetně svorky WAGO	ks	2,00000	11,90	23,80
33	304	3558-A06340 Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So)	ks	2,00000	154,90	309,80
34	346d	Rámeček Tango 3901a-B10 B Rámeček pro kom.přístroje jednonás.bílá (ve skut. Trojámeček oceněno jako, 3 jednoduché)	ks	1,00000	17,90	17,90
35	x37	Průraz stěnou cihla prům. 20mm	ks	2,00000	75,60	151,20
Díl: 304 Svítidla terasa						4 952,40
36	x38	Svítidlo Fulgur MELISSA MINI ST, E27,IP65, bílá, LED žárovka 12W 4000K, vč. Reckyl.popl.	ks	2,00000	1 336,00	2 672,00
37	335	Kabel silový, CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně (1x35m)	m	32,00000	62,10	1 987,20
38	316	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ (ve skutečnosti trojitá)	ks	1,00000	50,20	50,20
39	342	Ukončení vodičů. Do 2,5 mm2 včetně svorky WAGO	ks	6,00000	11,90	71,40
40	302	3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So	ks	1,00000	153,70	153,70
41	346d	Rámeček Tango 3901a-B10 B Rámeček pro kom.přístroje jednonás.bílá (ve skut. Trojámeček oceněno jako, 3 jednoduché)	ks	1,00000	17,90	17,90
Díl: 305 Kotelna						9 033,90
42	335	Kabel silový, CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně (1x35m)	m	35,00000	62,10	2 173,50
43	336	Kabel silový, CYKY 3(J)x2.5 mm2, pevně (2x35m)	m	70,00000	65,50	4 585,00
44	316	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ (ve skutečnosti trojitá)	ks	1,00000	50,20	50,20
45	315	5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá	ks	3,00000	167,70	503,10
46	204	Jistič. Charakteristika C. LPN-10B-1 Jistič MCB	ks	1,00000	148,90	148,90
47	205	Jistič. Charakteristika C. LPN-6B-1 Jistič MCB	ks	2,00000	148,10	296,20
48	333	Vodič jednožilový, CY (ŽŽ) 6 mm2,	m	36,00000	27,20	979,20
49	343	Ukončení vodičů. Do 6 mm2	ks	4,00000	20,90	83,60
50	342	Ukončení vodičů. Do 2,5 mm2 včetně svorky WAGO	ks	18,00000	11,90	214,20
Díl: 306 Myčka						1 861,30
51	316	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ (ve skutečnosti trojitá)	ks	1,00000	50,20	50,20
52	315	5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá	ks	1,00000	167,70	167,70
53	336	Kabel silový, CYKY 3(J)x2.5 mm2, pevně (2x35m)	m	24,00000	65,50	1 572,00
54	342	Ukončení vodičů. Do 2,5 mm2 včetně svorky WAGO	ks	6,00000	11,90	71,40
Díl: 307 Anténa						1 216,10
55	315	5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá	ks	1,00000	167,70	167,70
56	317	KPR 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	1,00000	38,70	38,70
57	336	Kabel silový, CYKY 3(J)x2.5 mm2, pevně (2x35m)	m	12,00000	65,50	786,00
58	205	Jistič. Charakteristika C. LPN-6B-1 Jistič MCB	ks	1,00000	148,10	148,10
59	x59	Průraz stěnou cihla prům. 20mm	ks	1,00000	75,60	75,60
Díl: 308 VZT změna						1 134,99

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	07	Změnový list č. 7, Elektroinstalace
R:	2	Přípočty - provedené Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
60	339a	Kabel silový, CYKY 5(J)x2,5 mm2, pevně	m	3,19580	77,60	247,99
61	333	Vodič jednožilový, CY (ŽŽ) 6 mm2,	m	28,00000	27,20	761,60
62	343	Ukončení vodičů. Do 6 mm2	ks	6,00000	20,90	125,40
Díl: 309 TOTAL STOP						2 268,22
63	65	Kabel silový, PRAFLAdur 3(J)x1.5 mm2, pevně (1x35m)	m	3,00000	95,50	286,50
64	66	Průraz stěnou cihla prům. 20mm	ks	1,00000	75,60	75,60
65	66	Jistič. Charakteristika C. LPN-6B-1 Jistič MCB	ks	1,00000	195,00	195,00
66	69	Jistič LPN-63B-3 s vypínací cívkou	ks	1,00000	1 048,00	1 048,00
67	70	Tpožární tlačítko IP54	ks	1,00000	663,12	663,12
Díl: 310 RACK						12 545,00
68	71	Rack 19" 9U	ks	1,00000	3 238,20	3 238,20
69	72	Patch panel 24p	ks	3,00000	2 080,00	6 240,00
70	346g	Kabel datový UTP CAT 5 (16,15,7,26,m) kamera, tel1 a 2	m	164,00000	18,70	3 066,80
Díl: 311 EZS						4 286,20
71	346g	Kabel datový UTP CAT 5 (16,15,7,26,m) kamera, tel1 a 2	m	223,00000	18,70	4 170,10
72	317	KPR 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	3,00000	38,70	116,10
Díl: 312 EPS						3 607,40
73	346g	Kabel datový UTP CAT 5 (16,15,7,26,m) kamera, tel1 a 2	m	134,00000	18,70	2 505,80
74	341	1225 Trubka ohebná super monoflex 25 750N	m	36,00000	30,60	1 101,60
Díl: 313 Domácí telefon						14 557,40
75	346g	Kabel datový UTP CAT 5 (16,15,7,26,m) kamera, tel1 a 2	m	64,00000	18,70	1 196,80
76	317	KPR 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	3,00000	38,70	116,10
77	80	Barevná kamera dveřní Commax DRC-40K, stříška	ks	1,00000	3 350,00	3 350,00
78	81	Handsfree videotelefon DR-30-24 Commax	ks	2,00000	4 153,75	8 307,50
79	82	Zdroj 12V 30W DIN	ks	1,00000	797,50	797,50
80	83	Zdroj 24V 30W DIN	ks	1,00000	789,50	789,50
Díl: 314 Anténa						637,70
81	316	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ (ve skutečnosti trojitá)	ks	3,00000	50,20	150,60
82	346d	Rámeček Tango 3901a-B10 B Rámeček pro kom.přístroje jednonás.bílá (ve skut. Trojámeček oceněno jako, 3 jednoduché)	ks	3,00000	17,90	53,70
83	346b	Zásuvka komunikační KEYSTONE, NONAME pro Tango, Element, Time, Solo, Alpha, Impuls, Reflex	ks	2,00000	78,70	157,40
84	346a	Maska nosná do šikmého krytu pro Tango, Solo, Alpha, Impuls	ks	1,00000	52,80	52,80
85	346c	Kryt zásuvky komun.,datové pro nosnou masku	ks	1,00000	55,50	55,50
86	315	5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá	ks	1,00000	167,70	167,70
Díl: 315 Domácí telefon						423,20
87	90	Zdroj 8,12,24 V AC	ks	1,00000	325,00	325,00
88	317	KPR 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	1,00000	38,70	38,70
89	342	Ukončení vodičů. Do 2,5 mm2 včetně svorky WAGO	ks	5,00000	11,90	59,50
Díl: 316 Ventilátor						310,50


Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	07	Změnový list č. 7, Elektroinstalace
R:	2	Přípočty - provedené Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
90	335	Kabel silový, CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně (1x35m)	m	5,00000	62,10	310,50
Díl: 317 Hromosvod						624,00
91	94	Drát AlMgSi D8, 0,4 kg/m, pevně	m	16,00000	39,00	624,00
Díl: 318 Doplnění dodávky RE00						2 374,00
92	95	Zapuštěný rám s dveřmi (bílá) (fasáda) Schrack 600x600/100 mm bez montáže	ks	1,00000	2 374,00	2 374,00

Protokol o změně díla

Změnový list č. 8

Název stavby	Přístavba MŠ Bratčice Reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000691		
Název změny:	Rozpuštění rezervy		
Objednatel:	Obec Bratčice		
Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.		
TDI:	Ing. Milan Blažej		
Projektant	Ing. Radek Vala		
Popis změny: Část rezervy rozpočtu byla použita na odstranění stávajícího pařezu.			
Cenové údaje	ocenění změny předložil: Ing. Radek Lukáš		
	náklady na změnu bez DPH		-8 750 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	-1 838 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-10 588 Kč
termíny	Termín realizace změny:		Září 2017
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum Podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Josef Musil		10.10.2017 
	Zhotovitel: Jiří Richter		10.10.2017 
	TDI		10.10.2017 
	Projektant		10.10.2017 
	Objednatel (statutární zástupce):		10.10.2017 
přílohy	Přílohy: Rozpočty stavebních prací.		

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	08	Změnový list č. 8, Rezerva
R:	1	Rozpuštění rezervy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				-15 000,00
1	1001T	Rezerva rozpočtu	Soubor	-1,00000	15 000,00	-15 000,00

Položkový rozpočet

S:	RL 17/09a	MŠ Bratčice, Změnové listy
O:	08	Změnový list č. 8, Rezerva
R:	2	Využití rezervy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 250,00
1	112201155R00	Výkop a odstranění pařezu	kus	1,00000	6 250,00	6 250,00