

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 601719

Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ke smlouvě o dílo na provedení díla

„OBEC HRUŠKY – OPRAVA CHODNÍKŮ A KOMUNIKACE NA ULICI NA KANADĚ“

mezi:

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: **Obec Hrušky**
se sídlem U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky
Zastoupený : Bc. Janou Filipovičovou, starostkou obce
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních : Bc. Jana Filipovičková, starostka obce
ve věcech technických :
IČ : 00283185
DIČ : CZ00283185
Bankovní spojení : Komerční banka, pobočka Břeclav
číslo účtu : 4420651/0100

Dále jen jako „objednatel“

ZHOTOVITEL: **Stavba a údržba silnic s.r.o.**
se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav
Zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar
ve věcech technických : Milan Kolesík DiS., kontakt 724595960
IČ : 26264081
DIČ : CZ26264081
Bankovní spojení : MONETA Money Bank a.s., pob. Břeclav
číslo účtu : 157380996/0600

Dále jen jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 7. Provádění díla, bodem 7.7. a článkem 13. Závěrečná ustanovené, bodem 13.9. Smlouvy o dílo uzavřené dne 04.06.2019 na její změně, a to tak, že se ruší původní znění v článku 3. Cena za Dílo, bodě 3.1. a nahrazuje se novým tohoto znění:

3. Dohoda o ceně

3.1. Z důvodu nutnosti provedení i jiných prací než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, je Celková cena Díla dle čl. 1 smlouvy sjednána ve výši:

Cena dle SOD bez DPH	3 760 168,34 Kč
Cena méněprací bez DPH	430 134,30 Kč
<u>Cena víceprací bez DPH</u>	<u>17 157,40 Kč</u>
Celková cena bez DPH	3 347 191,44 Kč
DPH	702 910,20 Kč
Celková cena s DPH	4 050 101,64 Kč

Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulací a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást smlouvy a tohoto dodatku č.1 jako její příloha.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 04.06.2019 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Hruškách dne **26. 11. 2019**


V Břeclavi dne **26. 11. 2019**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC HRUŠKY
U Zbrojnice č.p. 100, 691 56 Hrušky
IČ: 00283185, DIČ: CZ00283185
-1-

.....
Bc. Jana Filipovičová
starostka obce

STAVEBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV
Riegrova 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401
středisko Břeclav

.....
Ing. Pavel Balcar
jednatel

Příloha:

– Rozpočet – vícepráce, méněpráce „Obec Hrušky – oprava chodníků a komunikace na ulici Na Kanadě“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8/11/2019

Stavba: Hrušky, ul. Na Kanadě - vícepráce/méněpráce

KSO: Hrušky
Místo: Hrušky

Zadavatel: obec Hrušky

Uchazeč: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 8. 11. 2019

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH

-412 976,90

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -412 976,90	Výše daně -86 725,15
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

-499 702,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8/11/2019

Stavba: Hrušky, ul. Na Kanadě - vícepráce/méněpráce

Místo: Hrušky

Datum: 8. 11. 2019

Zadavatel: obec Hrušky

Projektant:

Uchazeč: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 101	Vícepráce	-412 976,90	-499 702,05
SO 101	Vícepráce	11 006,50	13 317,87
SO101	Méněpráce	11 006,50	13 317,87
SO101	Méněpráce	-294 794,78	-356 701,68
SO 102	Vícepráce	-294 794,78	-356 701,68
SO 102	Vícepráce	6 150,90	7 442,59
SO102	Méněpráce	6 150,90	7 442,59
SO102	Méněpráce	-135 339,52	-163 760,82
SO102	Méněpráce	-135 339,52	-163 760,82

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Hrušky, ul. Na Kanadě - vícepráce/méněpráce

Objekt:

SO 101 - Vícepráce

Soupis:

SO 101 - Vícepráce

Místo:

Hrušky

Zadavatel:

obec Hrušky

Uchazeč:

Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum:

8. 11. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 006,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 006,50

D 1 Zemní práce

3 883,00

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	4,000	123,50	494,00
VV "lokální sanace vozovky" ⁴					4,000		
2	K	122201109	Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	4,000	7,00	28,00
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	4,000	218,50	874,00
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	24,000	9,00	216,00
VV 4*6					24,000		
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	4,000	14,00	56,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,200	110,00	792,00
VV 4*1,8					7,200		
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m ³	2,000	79,50	159,00
8	M	58344171	šetrkodř frakce 0/32	t	4,000	316,00	1 264,00
VV 2*2					4,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 123,50

9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	15,500	260,00	4 030,00
10	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	10,500	117,00	1 228,50
11	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	5,000	373,00	1 865,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrušky, ul. Na Kanadě - vícepráce/méněpráce

Objekt:

SO101 - Méněpráce

Soupis:

SO101 - Méněpráce

Místo:

Hrušky

Zadavatel:

obec Hrušky

Uchazeč:

Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum: 8. 11. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

-294 794,78

D 1

Zemní práce

-25 362,30

1	K	113154363	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	394,800	-51,50	-20 332,20
2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	243,000	-15,50	-3 766,50
3	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,720	-130,00	-1 263,60

D 5

Komunikace pozemní

-145 712,00

4	K	599141111	Vypnění spár mezi silničními dílci živoucími záhlvkou	m	16,400	-80,00	-1 312,00
5	K	8475.R	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	50,000	-2 888,00	-144 400,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-73 494,00

6	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	-771,50	-771,50
7	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	1,000	-515,00	-515,00
8	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	280,500	-125,00	-35 062,50
9	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	280,500	-75,00	-21 037,50
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,500	-260,00	-10 530,00
11	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	40,500	-130,00	-5 265,00
12	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	-312,50	-312,50

D 997

Přesun sutě

-50 226,48

13	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	218,376	-95,00	-20 745,72
14	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodovodné dopravy suší a vybouraných hmot po suchu	t	3 275,640	-9,00	-29 480,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrušky, ul. Na Kanadě - vícepráce/měněnípráce

Objekt:

SO 102 - Vícepráce

Soupis:

SO 102 - Vícepráce

Místo:

Hrušky

Zadavatel:

obec Hrušky

Uchazeč:

Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum: 8. 11. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 150,90

D HSV Práce a dodávky HSV

6 150,90

D 5 Komunikace pozemní

900,90

1	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	1,100	269,00	295,90
	VV		1,1		1,100		
2	M	59245601.R	umělá vodící linie 20x20x8 přírodní	m2	1,100	550,00	605,00

D 8 Trubní vedení

5 250,00

3	K	721242105	Lapač sítěšních splavenin vč. napojení	kus	7,000	750,00	5 250,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Hrušky, ul. Na Kanadě - vicepráce/měněpráce

Objekt:

SO102 - Měněpráce

Soupis:

SO102 - Měněpráce

Místo:

Hrušky

Zadavatel:

obec Hrušky

Ulice:

Stavba a údržba silnic s.r.l.

Datum: 8. 11. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-135 339,52

D HSV Práce a dodávky HSV

-128 839,52

D 1 Zemní práce

-14 181,19

1	K	113106123	Rozbrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	94,000	-59,50	-5 593,00
2	K	113107222	Odstaření podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	47,400	-29,80	-1 412,52
VV			"odstaření kce. chodníku tl.20cm"54,4+0,5-7,5		47,400		
3	K	113107224	Odstaření podkladu z kameniva drčeného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	39,100	-60,00	-2 346,00
VV			"odstaření kce. ve výjezdu tl.31cm"39,1		39,100		
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,875	-123,50	-231,56
VV			"odkop chodníku tl.25cm"7,5*0,25		1,875		
5	K	122201109	Připíatek za lepkivosti u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,875	-7,00	-13,13
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,875	-218,50	-409,69
7	K	162701109	Připíatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,250	-9,00	-101,25
VV			1,875*6		11,250		
8	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	1,875	-14,00	-26,25
9	K	171201211	Popíatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,375	-110,00	-371,25
VV			1,875*1,8		3,375		
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	132,200	-15,50	-2 049,10
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,288	-130,00	-687,44
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	94,000	-10,00	-940,00
D 5			Komunikace pozemní				-70 973,95
13	K	564851111	Podklad ze štiřkorditě ŠD tl 150 mm	m2	94,000	-123,00	-11 562,00
14	K	567122111	Podklad ze směsi stímelné cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	39,100	-250,00	-9 775,00
15	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	54,900	-255,00	-13 999,50
16	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	54,400	-235,00	-12 784,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,500	-501,50	-250,75
18	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	39,100	-275,00	-10 752,50
19	M	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	38,000	-295,00	-11 210,00
20	M	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	1,100	-582,00	-640,20
D 8 Trubní vedení						
21	K	Úprava studny	kpl	1,000	-5 225,00	-5 225,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
22	K	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,800	-265,00	-19 269,60
23	M	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	51,800	-112,00	-5 801,60
D 997 Přesun sutě						
24	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	13,073	-110,00	-1 438,03
VV		"zámk. dlažba tl.6cm"46,9*0,06*2,2		6,191		
VV		"zámk. dlažba tl.8cm"39,1*0,08*2,2		6,882		
VV		Součet		13,073		
25	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	43,202	-110,00	-4 752,22
VV		"odstranění kce. chodníku tl.20cm"47,4*0,2*2		18,960		
VV		"odstranění kce. ve vjezdu tl.31cm"39,1*0,31*2		24,242		
VV		Součet		43,202		
26	K	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	56,275	-96,00	-5 402,40
VV		"beton"				
VV		"zámk. dlažba tl.6cm"46,9*0,06*2,2		6,191		
VV		"zámk. dlažba tl.8cm"39,1*0,08*2,2		6,882		
VV		"kamenivo"				
VV		"odstranění kce. chodníku tl.20cm"47,4*0,2*2		18,960		
VV		"odstranění kce. ve vjezdu tl.31cm"39,1*0,31*2		24,242		
VV		Součet		56,275		
27	K	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	844,125	-9,00	-7 597,13
VV		56,275*15		844,125		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
D VRN4 Inženýrská činnost						
28	K	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	-6 500,00	-6 500,00