

DODATEK Č. 2 SMLOUY O DÍLO

„Pastviny – Místní komunikace mezi II/312 a III/31218“

uzavřené níže uvedeného dne a roku mezi

OBJEDNATELEM:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

e-mail:

Ve věcech smluvních oprávnění

jménem objednatele jednat a podepisovat: Ladislav Škúrek, starosta obce

Ve věcech technických a ve věcech plnění

Této smlouvy je oprávněn jménem

objednatele jednat a podepisovat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

Obec Pastviny

Pastviny 32, 564 01 Pastviny

00279331

CZ00279331

Ladislavem Škúrkem, starostou obce

pastviny@pastviny.cz

Jan Seitl, technický dozor stavebníka

1327038339/0800

a

ZHOTOVITELEM:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

Ve věcech smluvních oprávnění

jménem zhotovitel jednat a podepisovat:

e-mail:

Ve věcech technických a ve věcech plnění této

smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele

jednat a podepisovat:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

telefon:

e-mail:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen Zhotovitel)

PSK, s.r.o. CHOCEŇ

T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň

632 20 369

CZ63220369

Ing. Jaroslav Kobr, jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Kobr, jednatel společnosti

pskchocen@pskchocen.cz

Miroslav Kobr, jednatel společnosti

pskchocen@pskchocen.cz

Komerční banka, a.s.

8532490297/0100

602 463 365

pskchocen@pskchocen.cz

vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 36923

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE A DŮVODY UZAVŘENÍ TOHOTO DODATKU

A. Důvod a účel dodatku:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.5.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Pastviny – Místní komunikace mezi II/312 a III/31218 ”

Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.

Po zahájení prací byla zjištěna neočekávaná nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládaného zadávací dokumentací.

B. Změna předmětu díla:

- Po zahájení prací na realizaci díla dle shora uvedené smlouvy o dílo byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací, což je uvedeno ve změnovém listě ZL č.1
- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění (doplňuje) na základě změnového listu ZL č.1 jež je připojen přílohou tohoto dodatku.
- ZL č.1 řeší :
 - Po provedení statických zátěžových zkoušek bylo zjištěno, že není třeba provádět sanaci podloží na celé ploše komunikace.
 - Při dalším postupu prací byl naopak zpochybněn návrh uličních vpustí. Proto byly dvě přidány.
 - Část účelové komunikace, která byla řešena jako zpevněná pouze šterkovými vrstvami, bylo vhodnější zpevnit asfaltovým povrchem.

C. Změna ceny díla

- S ohledem na to, že změna předmětu díla, činěná tímto dodatkem, má dopad na cenu díla, mění se ust. čl. 4. odst. 4.2. dle článku 4.6 smlouvy, takto:

Celková cena za zhotovení díla dle SoD	7.382.991,55 Kč bez DPH
Celková změna ceny díla dle tohoto Dodatku č.2 činí:	-490.021,42 Kč bez DPH
Nová celková cena za zhotovení díla činí:	6.892.970,13 Kč bez DPH
DPH 21% činí:	1.447.523,73 Kč DPH 21%
Nová celková cena za zhotovení díla vč. DPH činí:	8.340.493,86 Kč vč. DPH

D. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání nebyla mezi účastníky učiněna.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- Ustanovení smlouvy, ve znění dodatků, tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list ZL č.1.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem obce Pastviny na zasedání dne 3.12.2024 usnesením č. 2024.10.6.

V Chocni dne : 3.12.2024



za Zhotovitele
Ing. Jaroslav Kopr
jednatel společnosti

V Pastvinách dne : 3.12.2024



za Objednatele
Ladislav Škúrek
starosta obce

Změnový list č. 01

Číslo změnového příkazu	01/2024
Datum zadání:	25.11.2024
Číslo projektu:	117D8210A9517
Název projektu:	Pastviny – Místní komunikace mezi II/312 a III/31218
Název stavby:	Pastviny – Místní komunikace mezi II/312 a III/31218
Název objednatele	Obec Pastviny
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	PSK, s.r.o. CHOCEN
Iniciátor změny:	Objednatel

1. Předmět změny

Zmenšená plocha sanace podloží oproti PD. Navýšení počtu uličních vpustí. Změna povrchu části účelové komunikace.

2. Důvod změny

Po provedení statických zátěžových zkoušek bylo zjištěno, že není třeba provádět sanaci podloží na celé ploše komunikace.

Při dalším postupu prací byl naopak zpochybněn návrh uličních vpustí. Proto byly dvě přidány.

Část účelové komunikace, která byla řešena jako zpevněná pouze šterkovými vrstvami, bylo vhodnější zpevnit asfaltovým povrchem. (viz ocenění ZL č.01).

Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	- 586.472,85 Kč
Vícepráce ve výši:	78.451,43 Kč
Celkové snížení ceny díla o:	- 490.021,42 Kč
Celkové snížení ceny díla vč. 21 % DPH o:	- 592.925,92 Kč

4. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

5. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Zápis z kontrolního dne č.7
3. Projektová dokumentace

6. Podpisy


Zhotovitel

3. 12. 2024	Ing. Jaroslav Kobr	
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

3. 12. 2024	Jan Seidl	
datum	jméno	

Objednatel

3. 12. 2024	Ladislav Škůrek	
datum	jméno	razítko a podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Pastviny - místní komunikace mezi II/312 a III/31218 DODATEK č.2

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

28. 11. 2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-351 773,85	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-127 997,57	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	-10 250,00
7	ZRN (ř.)		-479 771,42	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	-10 250,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -490 021,42

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-490 021,42	-102 904,50

Cena s DPH -592 925,92

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Pastviny - místní komunikace mezi II/312 a III/31218 DODATEK č.2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

28.11.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2024018D1 DODATEK č.2 Pastviny - místní komunikace mezi II/312 a III/31218										
01	NN - VCP - Komunikace k vodojemu	-490 021,42	0,00	-102 904,50	-592 925,92	0,00	-479 771,42	0,00	-10 250,00	0,00
02	NN - MNP - Komunikace k vodojemu	36 112,14	0,00	7 583,55	43 695,69	0,00	36 112,14	0,00	0,00	0,00
03	UN - MNP - Neprovedená sanace	-26 670,00	0,00	-5 600,70	-32 270,70	0,00	-26 670,00	0,00	0,00	0,00
04	VCP - UV	-541 802,85	0,00	-113 778,60	-655 581,45	0,00	-528 802,85	0,00	-13 000,00	0,00
		42 339,29	0,00	8 891,25	51 230,54	0,00	39 589,29	0,00	2 760,00	0,00
Celkem		-490021,42	0,00	-102904,50	-592925,92	0,00	-479771,42	0,00	-10250,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pastviny - místní komunikace mezi II/312 a III/31218 DODATEK č.2	JKSO	
Název objektu	NN - VCP - Komunikace k vodojemu	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	28.11 2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	31 342,53	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 769,61	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		36 112,14	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 36 112,14			
				DPH % Základ daně DPH celkem			
				snížená 12,0 0,00 0,00			
				základní 21,0 36 112,14 7 583,55			
				Cena s DPH 43 695,69			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pastviny - místní komunikace mezi II/312 a III/31218 DODATEK č.2

Objekt: NN - VCP - Komunikace k vodojemu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

36 112,14

5 Komunikace pozemní

31 381,50

1 R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	60,000	180,00	10 800,00
		2 vrstvy				
		-PD*2		60,000		
2 R	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	30,000	336,60	10 098,00
		-PD		30,000		
3 R	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1	m2	30,000	26,50	795,00
		-PD		30,000		
4 R	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	30,000	14,62	438,60
		-PD		30,000		
5 R	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	30,000	308,33	9 249,90
		-PD		30,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 130,43

6 R	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého po jedné straně komunikace - prodloužení navržených	m	9,500	250,00	2 375,00
		9,5		9,500		
7	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	9,595	117,21	1 124,63
		9,5 * 1,01		9,595		
8 R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,166	3 800,00	630,80
		9,5*0,35*0,05		0,166		

998 Přesun hmot

600,21

9 R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitick/m betonovým nebo živичným	t	9,234	65,00	600,21
-----	-----------	--	---	-------	-------	--------

Celkem

36 112,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Pastviny - místní komunikace mezi II/312 a III/31218 DODATEK č.2**

JKSO

Název objektu **NN - MNP - Komunikace k vodojemu**

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B		C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-23 116,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-3 553,80	9	Bez pevně podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-26 670,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -26 670,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-26 670,00	-5 600,70

Cena s DPH -32 270,70

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pastviny - místní komunikace mezi II/312 a III/31218 DODATEK č.2
Objekt: NN - MNP - Komunikace k vodojemu

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28. 11 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	-26 670,00			
1			Zemní práce	-9 132,00			
1 R	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic		m3	-12,000	95,00	-1 140,00
-30,0*0,4 "skladba 2					-12 000		
2	58344171	Štěrkodrt' frakce 0/32		t	-21,600	370,00	-7 992,00
-12,0*1,8 "skladba 2					-21,600		
5			Komunikace pozemní	-17 538,00			
3 R	564851111	Podklad ze štěrkoktrě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm		m2	-30 000	180,00	-5 400,00
-30,00 "skladba 2					-30,000		
4 R	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm		m2	-30,000	369,00	-11 070,00
-30,00 "skladba 2 viz přílohy PD : D.1.1.1 až D.1.1.3					-30 000		
5 R	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2		m2	-30 000	35 60	-1 068,00
-30,00 "skladba 2 viz přílohy PD : D.1 1.1 až D.1.1.3					-30,000		
Celkem			-26 670,00				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Pastviny - místní komunikace mezi II/312 a III/31218 DODATEK č.2**

JKSO

Název objektu **UN - MNP - Neprovedená sanace**

EČO

Místo

Pastviny u Klášterce nad Orlicí

IČO

DIČ

Objednatel **Obec Pastviny u Klášterce nad Orlicí Pastviny 32**

00279331

CZ00279331

Projektant **BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601 Vysoké Mýto**

15028909

CZ15028909

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

28.11.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-382 591,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-146 211,09	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	-13 000,00
7	ZRN (ř.		-528 802,85	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	-13 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -541 802,85

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-541 802,85	-113 778,60

Cena s DPH -655 581,45

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pastviny - místní komunikace mezi II/312 a III/31218 DODATEK č.2

Objekt: UN - MNP - Neprovedená sanace

Objednatel: Obec Pastviny u Klášterce nad Orlicí Pastviny 32

Zhotovitel:

Místo: Pastviny u Klášterce nad Orlicí

Zpracoval:

Datum: 28. 11. 2024

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -528 802,85

1 Zemní práce -528 802,85

1 R	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-359 241	92,00	-33 050,17
		-695,00 "viz přílohy PD : D.1.1.1 až D.1.1.3		-695,000		
		-(-30,0*0,4) "skladba 2		12,000		
	sanace_celé_	Mezisoučet		-683 000		
		skutečně provedeno				
		(5,1*20,5+3,5*84,0)*0,4		159 420		
		OBJEDNÁVKY				
		123,1+13,343+21,399+6,497		164,339		
	odečet_odkopu	Součet		-359,241		
2 R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-359,241	200,00	-71 848,20
		odečet_odkopu		-359,241		
3 R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-718,482	10,00	-7 184,82
		odečet_odkopu*2		-718 482		
4 R	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	-359,241	95,00	-34 127,90
		odečet_odkopu		-359,241		
5	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	-646,634	370,00	-239 254,58
		odečet_odkopu*1,800		-646,634		
6 R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	-682,558	210,00	-143 337,18
		odečet_odkopu*1,900		-682,558		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady -13 000,00

O02 Ostatní náklady -13 000,00

7 R	011514X09	Činnost geologa	hodin a	-20 000	650,00	-13 000,00
-----	-----------	-----------------	---------	---------	--------	------------

Celkem -541 802,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Pastviny - místní komunikace mezi II/312 a III/31218 DODATEK č.2

JKSO

Název objektu

VCP - UV

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplnkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	22 591,58	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	16 997,71	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		2 750,00
7	ZRN (ř. 1-6)		39 589,29	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		2 750,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 42 339,29

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	42 339,29	8 891,25

Cena s DPH 51 230,54

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pastviny - místní komunikace mezi II/312 a III/31218 DODATEK č.2
Objekt: VCP - UV

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 28. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	39 589,29			
1			Zemní práce	8 139,96			
1 R	132251251		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně dvě nové UV 2*(0,6*1,5*3,0)	m3	5,400	450,00	2 430,00
2 R	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,400	200,00	1 080,00
3 R	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 5,4*2	m3	10,800	10,00	108,00
4 R	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním dvě nové UV 2*(0,6*1,1*3,0)	m3	3,960	135,00	534,60
5	58331202		Štěrkoдр' netříděná do 100mm amfibolit 3,96 * 1,8	t	7,128	480,00	3 421,44
6 R	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m dvě nové UV 2*(0,6*0,3*3,0)	m3	1,080	200,00	216,00
7	583373011X01		Štěrkoдр' sek frakce 0/15 1,08 * 1,8	t	1,944	180,00	349,92
4			Vodorovné konstrukce	270,00			
8 R	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého dvě nové UV 2*(0,6*0,1*3,0)	m3	0,360	750,00	270,00
8			Trubní vedení	30 424,35			
9 R	871313121		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 dvě nové UV 2*2,5	m	5,000	145,00	725,00
10	28611230		trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 5 * 1,1	m	5,500	253,00	1 391,50
11 271	877315124		Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové plnostěnné přípojka DN 150 1 UV doplněná až po položení hlavního řadu 1	kus	1,000	432,00	432,00
					1,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	286	28651319	sedlo kolmé mechanické jakékoli potrubí/KG DN 300/160	kus	1,000	2 260,00	2 260,00
13	R	877315211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	273,00	2 184,00
14		28651010	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x15°	kus	4,000	412,00	1 648,00
			2*2		4,000		
15		28651011	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x30°	kus	4,000	304,75	1 219,00
			2*2		4,000		
16	R	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	1,000	350,00	350,00
			1 UV doplněna ještě před položením hlavního řádu				
			1		1,000		
17		28612224	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16	kus	1,000	2 570,25	2 570,25
18	R	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm	kus	2,000	1 350,00	2 700,00
19		59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	2,000	308,20	616,40
20	R	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	2,000	899,00	1 798,00
21		59223820	vpust' uliční skruží betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	2,000	270,25	540,50
22	R	895941366	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	2,000	1 260,00	2 520,00
23		59223824	vpust' uliční skruží betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	2,000	325,45	650,90
24	R	899204112	Osazení mříži litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 470,00	2 940,00
25		59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	2,000	2 374,75	4 749,50
26		59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	564,65	1 129,30
		998	Přesun hmot				754,98
27	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,615	65,00	754,98
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 750,00
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				700,00
28	000	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	...	1,000	700,00	700,00
		VRN4	Inženýrská činnost				1 200,00
29	000	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	1 200,00	1 200,00
		VRN6	Územní vlivy				850,00
30	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	...	1,000	850,00	850,00

Celkem

42 339,29