

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 31.07.2017 (dále jen „Smlouvy“) po předchozím jednání a vzájemném souhlasu, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel:

1. **Obec Otínoves**
IČ: 00288594
se sídlem Drahany, Otínoves 177, PSČ: 798 61
zastoupený Petrem Kolářem, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

2. **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 28302940, DIČ: CZ28302940
se sídlem Ivanovice na Hané, Žižkova 780/36, PSČ: 683 23
zastoupený Josefem Šiblem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále v této Smlouvě také jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 1, Článek 4 Smlouvy se doplňuje takto:

Cena víceprací: +203 518,00 Kč bez DPH

Cena za dílo celkem: 1 711 425,00 Kč bez DPH
(slovy jedenmilionsedmsetjedenácttisícčtyřístadvacetpět korun českých)

Výše DPH (21%) 359 399,00 Kč
Cena za dílo celkem vč. DPH 2 070 824,00 Kč vč. DPH


II.

1. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a tvoří nedílnou součást shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 31.07.2017.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) sobě navzájem rovných vyhotoveních, na dvou (2) číslovaných stranách, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že mu rozumí a že vyjadřuje projev jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují níže svými podpisy.

V *Otinovsi*

dne *24.11* 2017

Objednatel:



Petr Kolář, starosta obce
obec Otinoves

Zhotovitel:



Josef Šibl, jednatel
JOŠISTAV s.r.o.

Položkový rozpočet

Zakázka: Podlahy + podřezání hasičská zbrojnice Otínoves

Zhotovitel: JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
68323 Ivanovice na Hané

IČO: 28302940
DIČ: CZ28302940

Objednatel: Obec Otínoves
177
79861 Otínoves

IČO: 00288594
DIČ:

Vypracoval: Josef Šibl

Rozpis ceny

HSV	144 441,51
PSV	-6 894,77
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	137 546,74 CZK
Základní DPH	21 %	28 885,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,26 CZK

Cena celkem: 166 432,00 CZK

③ **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 688 073
Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané

Obec
Otínoves
IČ: 00288594

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____
v Ivanovicích na Hané

24. 11. 2017
dne _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	308,00	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	13 455,83	0,03251
5	Komunikace	HSV	30 757,05	35,22752
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	66 315,97	0,36245
64	Výplně otvorů	HSV	10 350,00	0,82727
96	Bourání konstrukcí	HSV	11 195,10	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	9 315,56	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 744,00	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	15 467,76	0,39908
764	Konstrukce klempířské	PSV	513,00	0,00311
766	Konstrukce truhlářské	PSV	378,00	0,00224
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-23 813,53	-7,85162
783	Nátěry	PSV	560,00	0,00168
Celkem:			137 546,74	29,00424

JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
68323 Ivanovice na Hané

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				308,00
1 113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	8,80000	35,00	308,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				13 455,83
2 319 10-0020.RAA	Dodatečná izolace zdiva chromniklovými plechy	m2	1,95750	3 750,00	7 340,63
3 281 60-1111.RA0	Injektáž zdiva cihlového tl. 30 cm	m2	1,56000	3 920,00	6 115,20
Díl: 5	Komunikace				30 757,05
4 591 05-0020.RAA	Nájezd z dlažby zámkové, podklad šterkopisek, dlažba přírodní tloušťka 10 cm	m2	24,86000	1 050,00	26 103,00
5 583-318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32 , nový nájezd	t	5,22060	585,00	3 054,05
6 592-17010R	D + M obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	m	5,00000	320,00	1 600,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				66 315,97
7 631 31-3920.R00	Hlazená betonová mazanina tl. 100 mm, celá podlaha	m2	63,61440	850,00	54 072,24
8 631 36-2021.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari, 6x100/100 celá podlaha	t	0,33890	30 610,00	10 373,73
9 283-281300R	Distanční lišta pod výztuž	bm	110,00000	17,00	1 870,00
Díl: 64	Výplně otvorů				10 350,00
10 64 01	Okno plastové bílé, 90 x 120 cm, kotelná, dodávka a montáž	kus	1,00000	4 860,00	4 860,00
11 64 06	Demontáž a likvidace výplní otvorů	m2	1,08000	150,00	162,00
12 648561200	Zapravení ostění po montáži oken a zárubní	ks	3,00000	800,00	2 400,00
13 642 20-0011.RA0	Vybourání zárubně	kus	2,00000	215,00	430,00
14 642 94-2111.RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně	kus	2,00000	1 249,00	2 498,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				11 195,10
15 630 90-0020.RAC	Vybourání podlahy stávající hasička	m3	4,17600	2 100,00	8 769,60
16 960 10-4560.R00	Vybourání nájezdu	m3	1,15500	2 100,00	2 425,50
Díl: 97	Prorážení otvorů				9 315,56
17 979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,26000	205,00	1 898,30
18 979 98-1106.R00	Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	t	9,26000	251,00	2 324,26
19 979 99-0103.R00	Poplatek za skládku sutí	t	9,26000	550,00	5 093,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2 744,00
20 999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	9,80000	280,00	2 744,00
Díl: 711	Izolace proti vodě				15 467,76
21 711 14-1559.RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	50,77800	250,00	12 694,50
22 711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	39,06000	24,00	937,44
23 711 10-0811.R00	Odstranění stávající izolace proti vodě	m2	39,06000	47,00	1 835,82
Díl: 764	Konstrukce klempířské				513,00
24 764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu, rš 330 mm	m	0,90000	570,00	513,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				378,00
25 766 69-0010.RA0	Desky parapetní plastové dodávka a montáž, barva bílá	m	0,90000	420,00	378,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				-23 813,53
26 631 10-0001.RA0	Podlaha z dlažby teracové, podkladní mazanina 8 cm	m2	-22,07000	1 079,00	-23 813,53
Díl: 783	Nátěry				560,00

JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
68323 Ivanovice na Hané

Poř.	Číslo	Název
27	783 90-3332.R00	Nátěr ocelových zárubní

MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
kus	2,00000	280,00	560,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **HZ Otínoves - stavební úpravy místnosti vedle kotelny**

Zhotovitel: **JOŠISTAV s.r.o.**
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

IČO: **28302940**
DIČ: **CZ28302940**

Objednatel: **Obec Otínoves**
177
79861 Otínoves

IČO: **00288594**
DIČ:

Vypracoval: **Josef Šibl**

Rozpis ceny

HSV	46 058,16
PSV	19 913,46
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	65 971,62 CZK
Základní DPH	21 %	13 854,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,38 CZK

Cena celkem: **79 826,00 CZK**

③ **JOŠISTAV s.r.o.**
IČ: 283 02 940
DIČ: CZ28302940
tel.: 775 668 073
Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané

Za zhotovitele

**Obec
Otínoves**
IČ: 00288594

Za objednatele

V Ivanovicích na Hané

dne

24. 11. 2017

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	1 856,40	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	9 236,21	0,17992
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	17 080,60	0,10540
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	13 055,82	6,93031
97	Prorážení otvorů	HSV	3 014,73	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 814,40	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	3 387,75	0,07374
713	Izolace tepelné	PSV	4 392,43	0,02452
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	9 821,76	0,25373
784	Malby	PSV	2 311,52	0,00719
Celkem:			65 971,62	7,57481

JOŠISTAV s.r.o.
Žižkova 780/36
683 23 Ivanovice na Hané

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					1 856,40
1	139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	1,35900	849,00	1 153,79
2	139 12-0061.RT1 Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	m3	1,35900	222,00	301,70
3	162 70-2199.R00 Poplatek za skládku zeminy	m3	1,35900	295,00	400,91
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					9 236,21
4	416 02-6128.R00 Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RFI 15 mm	m2	10,67770	865,00	9 236,21
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní					17 080,60
5	781 81-5111.R00 Stěrka s vtláčením sklovláknitého pletiva do tmele, štuková omítka	m2	41,66000	410,00	17 080,60
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					13 055,82
6	583-316004R Kamenivo těžené frakce 11/22	t	0,67950	423,00	287,43
7	631 31-0002.RA0 Mazanina podkladní z betonu C 16/20, tl. 10 cm	m2	9,70700	477,00	4 630,24
8	736 32-2411.R00 Podkladní kari síť 8/150/150	t	0,06290	30 610,00	1 925,37
9	631 31-0131.RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm	m2	9,70700	477,00	4 630,24
10	613-16662R Kari síť 6/160/150	t	0,05170	30 610,00	1 582,54
Díl: 97 Prorážení otvorů					3 014,73
11	630 90-0020.RAB Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 10 cm	m3	0,97070	2 100,00	2 038,47
12	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,97010	205,00	198,87
13	979 98-1106.R00 Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	t	0,97010	251,00	243,50
14	979 99-0107.R00 Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,97070	550,00	533,89
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					1 814,40
15	998 01-1001.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,56000	240,00	1 814,40
Díl: 711 Izolace proti vodě					3 387,75
16	711 14-1559.RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Sklobit S40	m2	12,61910	250,00	3 154,78
17	711 11-1001.RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	9,70700	24,00	232,97
Díl: 713 Izolace tepelné					4 392,43
18	713 11-0090.RAA Izolace tepelné stropu spodem, materiál ve specifikaci	m2	9,70700	106,00	1 028,94
19	631-5085951R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 3400x1200, tl. 2x 140mm	m2	10,19240	330,00	3 363,49
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					9 821,76
20	771 57-0014.RAI Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, dlažba ve specifikaci	m2	9,70700	476,00	4 620,53
21	771 47-5014.R00 Obklad soklíků keram. rovných, výška 10 cm	m	13,42000	85,00	1 140,70
22	597-64210R Dlažba Taurus hladká 300x300x9 mm	m2	11,60150	350,00	4 060,53
Díl: 784 Malby					2 311,52
23	784 49-6912.R00 Malba interiérová Primalex standard vč. penetrace	m2	51,36700	45,00	2 311,52

③



JOSISTAV s.r.o.

DIO: CZ283029
tel.: 775 888 073

Žižkova 780/38, 683 23

Ivanovice na Hané

www.josistav.cz