

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD16-224
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Oprava střechy a fasády DPS Vracov“

Objednatel :	Město Vracov
Sídlo:	náměstí míru 202, 696 42 Vracov
Zastoupený :	Jaromírem Repíkem, starostou města
Adresa pro doručování:	náměstí míru 202, 696 42 Vracov
Bankovní spojení :	č. ú. 1427671/0100, Komerční banka a.s.
IČ/DIČ :	00 285 498
dále jen objednatel na straně jedné	

a

Zhotovitel:.	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Sídlo:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený :	Jozefem Anovčínem, jednatelem
Bankovní spojení :	č.ú. 1786990257/0100
IČ :	262 85 363
DIČ :	CZ26285363
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41915	
dále jen zhotovitel, na straně druhé	

I. Předmět dodatku

- (1) Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla specifikovaná soupisem provedených víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- (2) V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla se mění cena díla následovně:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	3.948.401,95 Kč
Snížení ceny dle změnového listu ZL01	- 406.017,59 Kč

CENA DÍLA BEZ DPH	3. 542.384,36 Kč
DPH 21%	743.900,72 Kč
CENA DÍLA vč. DPH	4. 286.285,08 Kč

II. Doba a místo plnění

- (1) Z důvodu nemožnosti plnění smlouvy zásahem vyšší moci – nepříznivé klimatické podmínky se mění termín dokončení prací.
- (2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v tomto dodatku č. 2:

Termín ukončení prací

20. 05. 2017


III. Závěrečné ustanovení

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí.

Ve Vracově dne 17.05.2017

Objednatel:


.....
Jaromír Repík, starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
6

Zhotovitel:


.....
Jozef Anovčan, jednatel
Městská 2892/II-9, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

ZL 07

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 02-16-224 VRACOV - MĚSTO - Stavební opravy DPS Vracov

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109
69501 Hodonín

IČO: 26285363
DIČ: CZ26285363

Objednatel: Město Vracov
náměstí Míru 202
69642 Vracov

IČO: 00285498
DIČ: není plátce

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-406 017,59 CZK
Základní DPH	21 %	-85 263,69 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: -491 281,28 CZK

V

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín



PLUS

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

Stavba:	02-16-224	VRACOV - MĚSTO - Stavební opravy DPS Vracov	List č. 2
---------	-----------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-406 017,59	0,00	-406 017,59
ZR	Změnové řízení	-406 017,59	0,00	-406 017,59
224-ZR-01	Střecha	248 907,40	0,00	248 907,40
224-ZR-02	Střecha přípočty	16 002,15	0,00	16 002,15
224-ZR-03	Střecha - odpočty	-602 528,08	0,00	-602 528,08
224-ZR-04	Hromosvody	6 120,18	0,00	6 120,18
224-ZR-05	Odpočty	-74 519,24	0,00	-74 519,24

Stavba:	02-16-224	VRACOV - MĚSTO - Stavební opravy DPS Vracov	List č. 3
---------	-----------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	-74 519,24	-0,49280
900	Hodinové zúčtovací sazby	HSV	1 875,00	0,00000
F0852	Hromosvod - Dodávka + Montáž	HSV	6 120,18	0,00600
762	Konstrukce tesařské	PSV	-88 965,10	-5,02872
764	Konstrukce klempířské	PSV	-123 878,62	-3,10039
765	Krytiny tvrdé	PSV	-127 623,99	-20,70525
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	974,18	0,00000
			-406 017,59	-29,32116

Stavba:	02-16-224	VRACOV - MĚSTO - Stavební opravy DPS Vracov	List č. 4
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	224-ZR-01	Střecha	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	59,20000	55,53	3 287,38
2	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	59,20000	19,59	1 159,73
3	762342811R00	Demontáž laťování střech, latí	m2	59,20000	18,92	1 120,06
4	762342812R00	Demontáž laťování střech, kontralatí	m2	59,20000	15,79	934,77
5	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,55000	1 382,68	760,47
6	60596003	Řezivo - lať střešní 50x30 mm	m3	0,55000	6 661,50	3 663,83
7	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	%	109,26240	6,50	710,21
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				11 636,45

Díl: 764		Konstrukce klempířské				
8	764222220R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	2,60000	329,00	855,40
9	764231220R00	Lemování z Cu plechu zdl, tvrdá krytina, rš 200 mm	m	38,00000	535,00	20 330,00
10	764231240R00	Lemování z Cu plechu zdl, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	8,00000	875,00	7 000,00
11	764231250R00	Lemování z Cu plechu napojení na falcovanou krytinu vikýře	m	3,50000	1 158,00	4 053,00
12	764231920R00	Úprava napojení oplechování vikýřů na krytinu	ks	50,00000	382,55	19 127,50
13	764251910R00	Úprava žlabu v místě napojení na fasádu	ks	4,00000	1 715,00	6 860,00
14	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	70,00000	123,71	8 659,70
15	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	91,00000	78,93	7 182,63
16	764291220R00	Závětná lišta z Cu plechu, rš 330 mm	m	38,00000	800,00	30 400,00
17	764311821R00	Demontáž krytiny hladké, falcované	m2	1,50000	350,00	525,00
18	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45° pro použití	kus	91,00000	8,81	801,71
19	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, pro použití	m	70,00000	10,66	746,20
20	764391821R00	Demontáž závětné lišty	m	38,00000	29,00	1 102,00
21	764554291R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	116,00000	127,63	14 805,08
22	764554292R00	Montáž zděře Cu kruhové	kus	63,00000	86,10	5 424,30
23	764554293R00	Montáž kolena Cu kruhového	kus	26,00000	119,80	3 114,80
24	764901025T00	Oplechování okapů, Pz plech s barevnou úpravou rš 250 mm	m	56,60000	249,00	14 093,40
25	55352018.A	Žlab podokapní půlkruhový rš 250 plech měděný	m	5,00000	385,00	1 925,00
26	55352018.B	Žlabový hák Cu opláštěný 250	ks	7,00000	85,54	598,78
27	55352039.A	Roura svodová kruhová d100 mm plech měděný	m	8,00000	490,00	3 920,00
28	55352039.B	Objímka svodu d100 mm plech měděný	ks	63,00000	93,00	5 859,00
29	55352146.A	Kotlík oválný tvar 250/ 100 plech měděný	kus	1,00000	199,50	199,50
30	55352222.A	Koleno d100 mm 72 stupňů plech měděný	kus	2,00000	255,25	510,50
31	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	%	1 580,93500	1,95	3 082,82
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				161 176,32

Díl: 765		Krytiny tvrdé				
32	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	59,20000	34,37	2 034,70
33	765332121R00	Montáž zastřešení betonovými taškami	m2	59,20000	224,48	13 289,22
34	765332642R00	Protisněhový hák	kus	800,00000	40,53	32 424,00
35	765332651R00	Ochranná větrací mřížka	m	59,20000	75,46	4 467,23
36	765332652R00	Ochranný větrací pás	m	59,20000	54,52	3 227,58
37	765332671R00	Přířezání a uchycení tašek	m	51,00000	132,11	6 737,61
38	765901135T00	Zakrytí střech podstřešní fólií	m2	59,20000	70,80	4 191,36
39	59244065	Taška Bramac Moravská základní starý typ	kus	200,00000	19,50	3 900,00
40	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé	%	702,71700	6,90	4 848,75

Stavba:	02-16-224	VRACOV - MĚSTO - Stavební opravy DPS Vracov	List č. 5
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	224-ZR-01	Střecha	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 765	Krytiny tvrdé				75 120,45

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,80498	202,54	163,04
42	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,80498	81,42	65,54
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,43984	15,27	98,34
44	979981101R00	Kontejner - odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	0,80498	254,45	204,83
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,80498	142,49	114,70
46	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,60996	122,14	196,64
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,80498	162,85	131,09
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				974,18

Stavba:	02-16-224	VRACOV - MĚSTO - Stavební opravy DPS Vracov	List č. 6
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	224-ZR-02	Střecha přípočty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 900		Hodinové zúčtovací sazby				
1	900001	Oprava oplechování atik, vyčištění pod krytinou	h	6,00000	250,00	1 500,00
2	900002	Očištění svodů	h	1,50000	250,00	375,00
Celkem za: 900		Hodinové zúčtovací sazby				1 875,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
3	764001	Okapnice z bar. plechu, r.š. 200 mm vč. okap a větr. mřížky	m	2,70000	237,00	639,90
4	764002	Parapety z Cu rš 280 mm	m	3,75000	825,00	3 093,75
5	764003	Svod Cu 80mm - bez dodávky	m	6,50000	509,00	3 308,50
6	764006	Parapety z Cu rš 230 mm - ze segmentů	m	5,80000	935,00	5 423,00
7	764007	Dopojení svodů Cu pr. 100 do lapačů splavenin	m	2,00000	506,00	1 012,00
8	764008	Výroba odskoku pr. 100 mm	kpl	1,00000	650,00	650,00
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				14 127,15

Stavba:	02-16-224	VRACOV - MĚSTO - Stavební opravy DPS Vracov	List č. 7
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	224-ZR-03	Střecha - odpočty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	-209,64000	85,31	-17 884,39
2	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm	m2	-209,64000	55,53	-11 641,31
3	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	-209,64000	19,59	-4 106,85
4	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-8,79000	1 382,68	-12 153,76
5	Specifikace01	Lať střešní SM/JD 60/40 mm délka 400 cm	m3	-3,02000	6 661,50	-20 117,73
6	Specifikace02	Prkno SM/JD tl. 24 mm délka 400 cm	m3	-5,77000	4 836,59	-27 907,12
7	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-5,04168	1 346,85	-6 790,39
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				-100 601,55

Díl: 764		Konstrukce klempířské				
8	764222220R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	-139,76000	334,75	-46 784,66
9	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	-139,76000	123,71	-17 289,71
10	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	-186,00000	78,93	-14 680,98
11	764252294R00	Montáž čel žlabů z Cu půlkruhových	kus	-34,00000	45,57	-1 549,38
12	764259292R00	Montáž kotlíků z Cu kónického	kus	-21,00000	230,07	-4 831,47
13	764296230R00	Dilatační lišta připojovací z Cu plechu, rš 120 mm	m	-62,70000	347,73	-21 802,67
14	764554291R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	-178,50000	127,63	-22 781,96
15	764554292R00	Montáž zděře Cu kruhové	kus	-63,00000	86,10	-5 424,30
16	764554293R00	Montáž kolena Cu kruhového	kus	-63,00000	119,80	-7 547,40
17	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	-186,00000	8,81	-1 638,66
18	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45 st.	m	-139,76000	10,66	-1 489,84
19	764359811R00	Demontáž kotlíků kónického, sklon do 45 stupňů	kus	-21,00000	14,22	-298,62
20	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	-178,50000	9,27	-1 654,70
21	764456852R00	Demontáž kolen kruhových, D 120 mm	kus	-63,00000	10,82	-681,66
22	764231931R00	Oprava lemov. zdi Cu tvrdá kryt. rš 330 mm, do 45°, bez dodávky plechu	m	-78,80000	168,95	-13 313,26
23	764291921R00	Oprava závětné lišty Cu, rš 330 mm, do 45°, bez dodávky plechu	m	-31,20000	252,41	-7 875,19
24	764530940R00	Oprava oplechování zdi z Cu plechu, rš 500 mm, bez dodávky plechu	m	-122,40000	355,21	-43 477,70
25	76499R01	Úprava žlabu v místě napojení na fasádu	kus	-4,00000	6 314,43	-25 257,72
26	Specifikace03	Podokapní žlab rš 330 mm Cu	m	-14,00000	390,96	-5 473,44
27	Specifikace04	Žlabový hák obalovaný 330/610 25/6 Cu	kus	-186,00000	85,54	-15 910,44
28	Specifikace05	Čelo žlabu rš 330 mm Cu	kus	-34,00000	35,83	-1 218,22
29	Specifikace06	Kotlík oválný 330/120 mm Cu	kus	-21,00000	208,24	-4 373,04
30	Specifikace07	Svodová roura D 120 mm Cu	m	-17,85000	494,85	-8 833,07
31	Specifikace08	Objímka svodu D 120 mm, tm 300 mm Cu	kus	-63,00000	95,39	-6 009,57
32	Specifikace09	Koleno 72° lisované D 120 mm Cu	kus	-63,00000	265,79	-16 744,77
33	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-3,10039	722,38	-2 239,66
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				-299 182,09

Díl: 765		Krytiny tvrdé				
34	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	-209,64000	34,37	-7 205,33
35	765332642R00	Protisněhová zábrana KM	kus	-1 027,00000	40,53	-41 624,31
36	765332651R00	Ochranná větrací mřížka KM	m	-139,76000	75,46	-10 546,29
37	765332652R00	Ochranný větrací pás KM	m	-139,76000	54,52	-7 619,72
38	765332671R00	Přířezání a uchycení tašek KM Beta	m	-140,00000	132,11	-18 495,40
39	765339121R00	Montáž zastřešení beton. bobrovkami střech slož. na sucho	m2	-209,64000	224,48	-47 059,99

Stavba:	02-16-224	VRACOV - MĚSTO - Stavební opravy DPS Vracov	List č. 8
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	224-ZR-03	Střecha - odpočty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
40	765339131R00	Příplatek za sklon od 35° do 45°	m2	-209,64000	19,59	-4 106,85
41	765901131R00	Zakrytí střech podstřešní folií Tyvek Solid	m2	-209,64000	70,80	-14 842,51
42	Specifikace10	Taška základní KMB Hodonka Elegant	kus	-1 048,00000	30,56	-32 026,88
43	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	-20,70525	928,13	-19 217,16
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				-202 744,44

Stavba:	02-16-224	VRACOV - MĚSTO - Stavební opravy DPS Vracov	List č. 9
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	224-ZR-04	Hromosvody	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: F0852		Hromosvod - Dodávka + Montáž				
1	1014T	označovací štítek zemního svodu	ks	12,00000	22,80	273,60
2	35444141R	Ochranný úhelník NEREZ	kus	6,00000	679,03	4 074,18
3	35444145R	Držák ochranného úhelníku NEREZ + hmoždinka + vrut	kus	12,00000	147,70	1 772,40
Celkem za: F0852		Hromosvod - Dodávka + Montáž				6 120,18

Stavba:	02-16-224	VRACOV - MĚSTO - Stavební opravy DPS Vracov	List č. 10
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	224-ZR-05	Odpočty	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	380941112RT3	Výztužení trhlín 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo, 1xD6mm, drážka,cih.zdivo	m	-56,32000	1 323,14	-74 519,24
Celkem za: 11 Přípravné a přidružené práce						-74 519,24