

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

"Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí"

Město Skuteč

Se sídlem: Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Zastoupené: Pavlem Bezděkem, starostou

IČ: 00270903

DIČ: CZ00270903

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-5029531/0100

Kontaktní spojení: tel: + 420 469 326 403

email: mesto@skutec.cz

jako „objednatel“, na straně jedné

a

STAVER Luže s. r. o.

Se sídlem Zdislav 38, 538 54 Luže

Zastoupený: *Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým*

IČO 035 64 240

DIČ CZ03564240

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 269326724/0300

Kontaktní spojení: tel: 777 172 952, 777 572 071

email: staver@staver.cz

jako „zhotovitel“, na straně druhé

dále jen „Smluvní strany“ se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

IV. CENA DÍLA

Navýšení ceny za stavební dílo na základě změn, jejichž popis, specifikaci a zdůvodnění včetně navýšení ceny obsahují změnové listy č. 2 – 4.

Změnový list č. 2	245 477,52 Kč
Změnový list č. 3	689 077,71 Kč
Změnový list č. 4	32 539,50 Kč

4.3 Cena za zhotovení díla činí	18 760 267,85 Kč bez DPH
	3 939 656,25 Kč DPH 21 %
	22 699 924,10 Kč včetně DPH

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2017 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel
5. Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: právní jednání bylo schváleno Radou města Skuteč na jejím 86. zasedání, dne 12. 3. 2018, usnesením č. 11/086/2018

Přílohy:

1. Změnový list č. 2
2. Změnový list č. 3
3. Změnový list č. 4

Ve Skutči dne 13. 3. 2018

Pavel Bezděk
starosta města Skuteč



V Luži, dne 13. 3. 2018

Petr Kerhart, Marcel Kusý
jednatelé společnosti STAVER

Luže s. r. o.

STAVER Luže s.r.o.
Zdslav 38, Luže 538 54
IČO: 035 64 240 DIČ: CZ03564240
Tel.: 777672071, 777172952


Změnový list č. 2	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861

Popis změny	Po provedené demolicí objektu bylo zjištěno, že zemina pod objektem má vyšší třídu těžitelnosti než byla stanovena projektem. Vyšlo najevo, že v horní části staveniště je rostlá žulová skála těsně pod povrchem, zatímco v dolní části staveniště je nesoudržný a neuhutitelný podklad horniny s příměsí jílu. V projektu stanovena třída těžitelnosti 3 byla stanovena orientačně, její skutečnou třídu nebylo možné ověřit sondami, jelikož byl objekt stále provozován, což znemožňovalo inženýrsko geologický průzkum, který by stanovil přesné hodnoty podloží a údaje o horninách. Ve skutečnosti se tedy jednalo o třídu 5. Z toho důvodu zhotovitel provedl v rozpočtu odpočty zmiňující horninu tř. 3 a nahradil ji přípočty horninou tř. 5.
Specifikace změny	V důsledku změny nedošlo ke zvýšení množství jednotlivých položek, ale jen k jejich záměnám (viz položkový rozpočet změny). Výsledkem jsou vícepráce ve výši 245 477,52 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Z důvodu nemožnosti stanovení třídy těžitelnosti horniny došlo k její změně na třídu 5. Cena díla se tedy v důsledku této změny zvýší. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Projektční firma SONET Building s.r.o. v zastoupení jednatele Ing. Jiřího Sokola vydalak uvedené změně vyjádření, které je přílohou tohoto změnového listu.



Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 23.1.2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		13.1.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		13.1.2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		13.1.2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		13.1.2018



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Sonet11d

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči - VCP č. 2 - změna třídy horniny

JKSO:

CC-CZ:

Misto:

Datum: 23. 1. 2018

Objednatel:

šč:

DIČ:

Zhotovitel:

1č:

DIČ:

Projektant:

1č:

Plč:

Zpracovatel:

1č:

DIČ:

Poznámka:

245 477,52

0,00

245 477,52

51 550,28
0,00

297 027,80

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Sonet11d
Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči - VCP č. 2 - změna třídy
horniny

Místo: Datum: 23. 1. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		245 477,52	297 027,80
01	VCP č.1 změna třídy horniny	245 477,52	297 027,80
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		245 477,52	297 027,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči - VCP č. 2 - změna třídy horniny

Objekt: 01 - VCP č.2 změna třídy horniny

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

245 477,52

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

245 477,52

DPH základní

21,00%

ze

245 477,52

51 550,28

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

297 027,80

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:



Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO:035 64 240 DIČ:CZ03564240
Tel: 777672071, 777172952

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči - VCP č. 2 - změna třídy horniny

Objekt: 01 - VCP č.2 změna třídy horniny

Místo:

Datum:

23. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	245 477,52
1 - Zemní práce	245 477,52
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	245 477,52

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči - VCP č. 2 - změna třídy horniny

Objekt: 01 - VCP č.2 změna třídy horniny

Místo:

Datum:

23. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							245 477,52
1 - Zemní práce							245 477,52
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-111,426	139,57	-15 551,73
2	K	122401101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3	m3	111,426	437,50	48 748,88
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-111,426	30,33	-3 379,55
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-4,189	224,57	-940,72
5	K	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	4,189	923,00	3 866,45
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-4,189	186,79	-782,46
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-191,285	191,51	-36 632,99
8	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	191,285	852,00	162 974,82
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-191,285	24,66	-4 717,09
10	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-104,387	142,72	-14 898,11
11	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	104,387	852,00	88 937,72
12	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-22,469	1 008,47	-22 659,31
13	K	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	22,469	1 803,00	40 511,61


Změnový list č. 3	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861

Popis změny	Statický návrh podlahy v garážích (na neuhnutelném místě objektu) předpokládal hodnotu únosnosti $E_{def2} = 85 \text{ MPa}$ při podílu $E_{def2}/E_{def1} < 1,78$. Na takto zhuťněné podloží měla být provedena vrstva drátkobetonu C 25/30 s 20 kg drátků 3D 80/60BG na 1m³ betonu. Avšak na základě Statické zatěžovací zkoušky, jejímž výsledkem je protokol o zkoušce č. 1/18/CLS/CR vyšla hodnota $E_{def2} = 85,1 \text{ MPa}$, což splňuje předpokládanou hodnotu, avšak podíl E_{def2}/E_{def1} vyšel 4,55, což je hodnota několikanásobně převyšující předpokládanou hodnotu. Z těchto důvodů bylo zvoleno neefektivnější řešení zajišťující dlouhodobé a bezproblémové užívání budoucí stavby a to zhotovení podkladní železobetonové desky z betonu tř. C 15/20 doplněným ocelovou výztuží KARI sítí, průměr drátu 8 mm, oka 100x100mm ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 150 mm. Stejná železobetonová deska byla zhotovena i v horní části objektu, kde je sice rostlá skála, ale vzhledem k tomu, že vede i pod sousední objekt rodinného domu, <u>nebylo možné tuto skálu bez rizika ohrožení sousední stavby otevřít</u>.
Specifikace změny	Bylo zvoleno zhotovení podkladní železobetonové desky z betonu tř. C 15/20 doplněným ocelovou výztuží KARI sítí, průměr drátu 8 mm, oka 100x100mm ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 150 mm. V důsledku změny došlo k vícepracem ve výši 689 077,11 Kč bez DPH
Zdůvodnění změny	Vzhledem k tomu, že se jedná o nutnou změnu, kterou nebylo možné s náležitou péčí předvidat, podřazujeme tuto změnu pod odst. 6 § 222 ZZVZ. Projekční firma SONET Building s.r.o. v zastoupení jednatele Ing. Jiřího Sokola vydal(a) uvedené změně vyjádření, které je přílohou tohoto změnového listu.


Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 7.2.2018

Zhotovitel/dodavatel:

jmeno	podpis	datum
Petr Kerhart		7.2.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		7.2.2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		13.2.2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		13.2.2018

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Sonet11g

Stavba: Rozpočet - Město Skuteč - VCP č. 3 - podkladní deska

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

689 077,71

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

689 077,71

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze

689 077,71

144 706,32

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

833 784,03

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



STAVES s.r.o.
IČ: 253 60 44
DIČ: CZ05360440
2011-03-04-2

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Sonet11g

Stavba: Rozpočet -Město Skuteč - VCP č. 3 - podkladní deska

Místo:

Datum: 7. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		689 077,71	833 784,03
01	Podkladní deska-úprava 6,2.2018	689 077,71	833 784,03
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		689 077,71	833 784,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozpočet - Město Skuteč - VCP č. 3 - podkladní deska

Objekt: 01 - Podkladní deska

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

689 077,71

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

689 077,71

DPH základní

21,00%

ze

689 077,71

144 706,32

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

833 784,03

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:



Razítko


Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

STAYER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO:035 64 240 DIČ:CZ03564240
Tel: 777672071, 777172952

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozpočet -Město Skuteč - VCP č. 3 - podkladní deska

Objekt: 01 - Podkladní deska

Místo:

Datum:

7. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	689 077,71
1 - Zemní práce	150 241,84
2 - Základy a zvláštní zakládání	235 072,48
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	243 568,50
99 - Staveništní přesun hmot	48 010,19
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	12 184,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	689 077,71

ROZPOČET

Stavba: Rozpočet - Město Skuteč - VCP č. 3 - podkladní deska

Objekt: 01 - Podkladní deska

Místo:

Datum:

7. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							689 077,71
1 - Zemní práce							150 241,84
1	K	138401201	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor. 5	m3	56,700	2 290,00	129 843,00
2	K	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	10,250	1 119,00	11 469,75
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	10,250	34,00	348,50
4	K	460620014	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	205,000	38,00	7 790,00
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	10,250	61,39	629,25
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,250	15,74	161,34
2 - Základy a zvláštní zakládání							235 072,48
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	7,347	31 995,71	235 072,48
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							243 568,50
8	K	631315711	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	68,000	2 855,00	194 140,00
9	K	631319165	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	68,000	236,50	16 082,00
10	K	631319175	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	68,000	63,00	4 284,00
11	K	080165191400	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	12,500	2 325,00	29 062,50
99 - Staveništní přesun hmot							48 010,19
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	180,117	266,55	48 010,19
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							12 184,70
13	K	460200155	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor. 5, ruční výkop rýhy	m	110,000	320,00	35 200,00
14	K	460560155	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 5, ruční zához rýhy	m	110,000	34,80	3 828,00
15	K	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	-110,000	214,71	-23 618,10
16	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	-110,000	29,32	-3 225,20


Změnový list č. 4	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861

Popis změny	Při odbourání stávajících svislých obvodových konstrukcí vyšlo najevo, že část objektu hasičské zbrojnice je společným zdívkem spojena se sousední budovou rodinného domu. Na místo byl přizván statik, který stanovil postup prací vedoucích k zajištění sousedního objektu, postupnému rozebrání zdiva, doplnění zdiva sousedního domu o zajišťující betonovou stěnu. Jedná se přibližně o 30 m2 zdiva a zajištění betonovou mazaninou. V současné době je již objekt zajištěn. Tímto vznikají vícepráce.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 32 539,50,-Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Uvedená změna vyvstala až po demolici objektu hasičské zbrojnice, a proto nebylo možné předvídat ji již při projektové přípravě. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vyvstala v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož danou skutečnost nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat. Projektční firma SONET Building s.r.o. v zastoupení jednatele Ing. Jiřího Sokola vydal k uvedené změně vyjádření, které je přílohou tohoto změnového listu.



Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 23.1.2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		13.2.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		13.2.2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		13.2.2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		13.2.2018

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Sonet11f

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice - VCP č. 4 - statické zajištění zdi sousedního domu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

32 539,50

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

32 539,50

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze

32 539,50

6 833,30

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

39 372,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVER Luže s.r.o.
Zdolavská 100, 562 01
IČO 035 641 111, DIČ CZ035 641 111
TEL: 777 672 075, FAX: 777 672 052

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Sonet11f
Stavba: **Rekonstrukce hasičské zbrojnice - VCP č. 4 - statické zajištění zdi susedního domu**

Místo: Datum: 23. 1. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	32 539,50	39 372,80
01	VCP č3 statické zajištění zdi susedního domu	32 539,50	39 372,80
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		32 539,50	39 372,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice - VCP č. 4 - statické zajištění zdi sousedního domu

Objekt: 01 - VCP č4 statické zajištění zdi sousedního domu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

32 539,50

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

32 539,50

DPH základní

21,00%

ze

32 539,50

6 833,30

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 372,80

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:



Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

STAYER Luže a.s.
Zdielav 38, Luže 538 54
IČO:035 64 240 DIČ:CZ03564240
Tel: 777672071, 777172052

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice - VCP č. 4 - statické zajištění zdi sousedního domu

Objekt: 01 - VCP č4 statické zajištění zdi sousedního domu

Místo:

Datum:

23. 1. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	32 539,50
2 - Základy a zvláštní zakládání	5 648,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3 470,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 458,88
98 - Demolice	10 016,00
99 - Staveništní přesun hmot	822,84
997 - Přesun sutě	9 123,28
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 539,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice - VCP č. 4 - statické zajištění zdi sousedního domu

Objekt: 01 - VCP č4 statické zajištění zdi sousedního domu

Místo: Datum: 23. 1. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							32 539,50
2 - Základy a zvláštní zakládání							5 648,00
1	K	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	8,000	528,00	4 224,00
2	K	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	8,000	178,00	1 424,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							3 470,50
3	K	631312141R00	Doplnění rýh betonem	m3	1,100	3 155,00	3 470,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 458,88
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,000	108,09	3 458,88
98 - Demolice							10 016,00
5	K	981511112R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC	m3	6,400	1 565,00	10 016,00
99 - Staveništní přesun hmot							822,84
6	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,087	266,55	822,84
997 - Přesun sutě							9 123,28
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,830	271,27	3 480,39
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	166,790	11,23	1 873,05
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,830	293,83	3 769,84