

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

"Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí"

Město Skuteč

Se sídlem: Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Zastoupené: Pavlem Bezděkem, starostou

IČ: 00270903

DIČ: CZ00270903

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-5029531/0100

Kontaktní spojení: tel: + 420 469 326 403

email: mesto@skutec.cz

jako „objednatel“, na straně jedné

a

STAVER Luže s. r. o.

Se sídlem Zdislav 38, 538 54 Luže

Zastoupený: *Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým*

IČO 035 64 240

DIČ CZ03564240

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 269326724/0300

Kontaktní spojení: tel: 777 172 952, 777 572 071

email: staver@staver.cz

jako „zhotovitel“, na straně druhé

dále jen „Smluvní strany“ se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:



IV. CENA DÍLA

Navýšení ceny za stavební dílo na základě změn, jejichž popis, specifikaci a zdůvodnění včetně navýšení ceny obsahují změnové listy č. 5 – 19.

Změnový list č. 5	19 077,75 Kč
Změnový list č. 6	3 455,27 Kč
Změnový list č. 7	-56 306,90 Kč
Změnový list č. 8	6 659,94 Kč
Změnový list č. 9	5 240,00 Kč
Změnový list č. 10	850,00 Kč
Změnový list č. 11	39 400,00 Kč
Změnový list č. 12	15 506,35 Kč
Změnový list č. 13	53 331,17 Kč
Změnový list č. 14	11 018,01 Kč
Změnový list č. 15	419 170,61 Kč
Změnový list č. 16	38 133,00 Kč
Změnový list č. 17	301 273,16 Kč
Změnový list č. 18	74 810,48 Kč
Změnový list č. 19	76 359,30 Kč

4.3 Cena za zhotovení díla činí	19 768 245,99 Kč bez DPH
	4 151 331,66 Kč DPH 21 %
	23 919 577,65 Kč včetně DPH

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2017 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Skuteč na jejím 101. zasedání dne 1. 10. 2018 pod číslem usnesení 14/101/2018

Přílohy:

1. Změnový list č. 5

2. Změnový list č. 6
3. Změnový list č. 7
4. Změnový list č. 8
5. Změnový list č. 9
6. Změnový list č. 10
7. Změnový list č. 11
8. Změnový list č. 12
9. Změnový list č. 13
10. Změnový list č. 14
11. Změnový list č. 15
12. Změnový list č. 16
13. Změnový list č. 17
14. Změnový list č. 18
15. Změnový list č. 19

Ve Skutči 5. 10. 2018

Pavel Bezděk
starosta města Skuteč



V Luži 5. 10. 2018

Petr Kerhart, Marcel Kusý
jednatelé společnosti STAVER

Luže s. r. o.

STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO: 035 64 240 DIČ: CZ03564240
Tel.: 777672071, 777172952

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Sonet11H
Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9
2018

JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2018

Objednatel: IČ:
Město Skuteč DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sonet Building DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 007 978,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 007 978,14

DPH základní	21,00%	ze	1 007 978,14	211 675,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 219 653,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO:035 64 240 DIČ:CZ03564240
Tel: 777672971, 777172952

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Sonet11H
Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018
Místo:
Objednatel: Město Skuteč
Zhotovitel:
Datum: 6. 9. 2018
Projektant: Sonet Building
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 007 978,14	1 219 653,55
05	Přibetonování kamenné zdi u souseda	19 077,75	23 084,08
06	Navýšení věnců 2 NP	3 455,27	4 180,88
07	Lapol	-56 306,90	-68 131,35
08	Změna vnější omítky (jiná barva)	6 659,94	8 058,53
09	Součinnost s odpojením přípojek inž. sítí	5 240,00	6 340,40
10	Držák vlajek	850,00	1 028,50
11	Nápis na fasádu	39 400,00	47 674,00
12	Vícepráce pro VZT	15 506,35	18 762,68
13	Vícepráce slaboproud, úprava držáku antén, parozábrana	53 331,17	64 530,72
14	Změna půdních schodů	11 018,01	13 331,79
15	Změna VRN	419 170,61	507 196,44
16	Anténní a televizní rozvody	38 133,00	46 140,93
17	Zámková dlažba	301 273,16	364 540,52
18	Žulová dlažba	74 810,48	90 520,68
19	Zvýšení odolnosti HSZ	76 359,30	92 394,75
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 007 978,14	1 219 653,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6,9 2018

Objekt: 05 - Přibetonování kamenné zdi u souseda

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sonet Bulding

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

19 077,75

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

19 077,75

DPH základní

21,00%

ze

19 077,75

4 006,33

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

23 084,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO:035 64 240 DIČ:CZ03564240
Tel: 777672071, 777172952

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 05 - Přibetonování kamenné zdi u souseda

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Bulding

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	19 077,75
HSV - Práce a dodávky HSV	19 077,75
1 - Zemní práce	504,00
2 - Zakládání	16 862,23
998 - Přesun hmot	1 711,52
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 077,75

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 05 - Přibetonování kamenné zdi u souseda

Místo: Datum: 6. 9. 2018
Objednatel: Město Skuteč Projektant: Sonet Bulding
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							19 077,75
HSV - Práce a dodávky HSV							19 077,75
1 - Zemní práce							504,00
1	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3	1,200	420,00	504,00
2 - Zakládání							16 862,23
2	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,800	2 680,00	2 144,00
			0,8		0,800		
3	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,011	37 500,00	412,50
			"profil 12*12*0,000888		0,011		
4	K	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,800	2 690,00	4 842,00
5	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	17,000	407,69	6 930,73
6	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	17,000	149,00	2 533,00
998 - Přesun hmot							1 711,52
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,421	266,55	1 711,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 06 - Navýšení věnců 2 NP

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2018

Objednatel:
Město Skuteč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Sonet Building

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 455,27
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 455,27
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	3 455,27	725,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 180,88
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
CO: 035 64 240 DIČ: CZ03564240
Tel: 777672071, 777172952

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 06 - Navýšení věnců 2 NP

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 455,27
HSV - Práce a dodávky HSV	3 455,27
4 - Vodorovné konstrukce	3 002,13
998 - Přesun hmot	453,14
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 455,27

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 06 - Navýšení věnců 2 NP

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							3 455,27
HSV - Práce a dodávky HSV							3 455,27
4 - Vodorovné konstrukce							3 002,13
1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,800	2 765,15	2 212,12
2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,900	306,95	276,26
3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,900	64,85	58,37
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,015	30 358,90	455,38
998 - Přesun hmot							453,14
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,700	266,55	453,14
					1,7	1,700	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 07 - Lapol

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sonet Building

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-56 306,90

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-56 306,90

DPH základní

21,00%

ze

-56 306,90

-11 824,45

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-68 131,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO: 035 84 240 DIČ: CZ03584240
Tel: 777872071, 777172952

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 07 - Lapol

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel: Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-56 306,90
HSV - Práce a dodávky HSV	-56 306,90
1 - Zemní práce	-6 530,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-48 481,90
99 - Staveništní přesun hmot	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	-1 294,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-56 306,90

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 07 - Lapol

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-56 306,90
HSV - Práce a dodávky HSV							-56 306,90
1 - Zemní práce							-6 530,04
1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-3,500	1 008,47	-3 529,65
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-3,500	80,17	-280,60
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,500	280,19	-980,67
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-3,500	61,39	-214,87
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-3,500	15,74	-55,09
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-5,600	262,35	-1 469,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce							-48 481,90
7	K	386120102	Montáž odlučovače ropných látek železobetonového průtoku 6 l/s	kus	-1,000	3 462,99	-3 462,99
8	K	594312001	odlučovač ropných látek ŽB, prům. 1,84, v= 1,8 m, objem ORL 1950 l, průtok 6 l/s,obj.kalové jímky, 1210 l,tř.zatížení D400	kus	-1,000	45 018,91	-45 018,91
99 - Staveništní přesun hmot							0,00
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,000	266,55	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště							-1 294,96
10	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	-1 294,96	-1 294,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 08 - Změna vnější omítky (jiná barva)

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sonet Building

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 659,94

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

6 659,94

DPH základní

21,00%

ze

6 659,94

1 398,59

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 058,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO:035 64 240 DIČ:CZ03564240
Tel: 777672071, 777172952

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 08 - Změna vnější omítky (jiná barva)

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	6 659,94
HSV - Práce a dodávky HSV	6 659,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 394,86
99 - Staveništní přesun hmot	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	265,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 659,94

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 08 - Změna vnější omítky (jiná barva)

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							6 659,94
HSV - Práce a dodávky HSV							6 659,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							6 394,86
1	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	639,486	10,00	6 394,86
VRN3 - Zařízení staveniště							265,08
3	K	005121 R	Zařízení staveniště	Subor	1,000	265,08	265,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 09 - Součinnost s odpojením přípojek inž. sítí

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sonet Buildig

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

5 240,00
0,00

Cena bez DPH

5 240,00

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

5 240,00
0,00

1 100,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 340,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVÉR Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO:035 64 240 DIČ:CZ03564240
Tel: 777872071, 777172952

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 09 - Součinnost s odpojením přípojek inž. sítí

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Buildig

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 240,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 240,00
8 - Trubní vedení	5 240,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 240,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 09 - Součinnost s odpojením přípojek inž. sítí

Místo: Datum: 6. 9. 2018

Objednatel: Město Skuteč Projektant: Sonet Buildig

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							5 240,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV							5 240,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

8 - Trubní vedení							5 240,00
-------------------	--	--	--	--	--	--	----------

1	K	8901	Odpojení přípojky plynu	kpl	1,000	5 240,00	5 240,00
---	---	------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 10 - Držák vlajek

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sonet Building

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

850,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

850,00

DPH základní

21,00%

ze

850,00

178,50

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 028,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAYER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO: 035 64 240 DIČ: CZ03564240
Tel: 777672071, 777172952

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 10 - Držák vlajek

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	850,00
HSV - Práce a dodávky HSV	850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	850,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	850,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 10 - Držák vlajek

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							850,00
HSV - Práce a dodávky HSV							850,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							850,00
1	K	Pol76	- držák vlajek	ks	2,000	425,00	850,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 11 - Nápis na fasádu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sonet Building

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

39 400,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

39 400,00

DPH základní

21,00%

ze

39 400,00

8 274,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

47 674,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO:035 64 240 DIČ:CZ03564240
Tel: 777672071, 777172952

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 11 - Nápis na fasádu

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **39 400,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 39 400,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 400,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **39 400,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 11 - Nápis na fasádu

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							39 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV							39 400,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							39 400,00
1	K	Pol75	- nápis HASIČI SKUTEČ na fasádu	ks	1,000	39 400,00	39 400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 12 - Vícepráce pro VZT

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Skuteč

Zhotovitel:

Projektant:

Sonet Building

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

15 506,35

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

15 506,35

DPH základní

21,00%

ze

15 506,35

3 256,33

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

18 762,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

STAYER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
ICO:035 84 240 DIČ:CZ03564240
Tel: 777672071, 777172052

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 12 - Vícepráce pro VZT

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 506,35
PSV - Práce a dodávky PSV	15 506,35
751 - Vzduchotechnika	15 506,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 506,35

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 12 - Vícepráce pro VZT

Místo: Datum: 6. 9. 2018
Objednatel: Město Skuteč Projektant: Sonet Building
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							15 506,35
PSV - Práce a dodávky PSV							15 506,35
751 - Vzduchotechnika							15 506,35
1	K	Pol60	nabíjení RETBOX		4,000	0,00	0,00
2	K	Pol61	CYKY 3Cx4		48,000	61,56	2 954,88
3	K	Pol62	Jistič 20B\1+zapoj v ZS		4,000	376,75	1 507,00
4	K	Pol63	lišta\trubka		12,000	86,17	1 034,04
5	K	Pol63	lišta\trubka		12,000	86,17	1 034,04
6	K	Pol64	SIRENA střecha přívod		1,000	0,00	0,00
7	K	Pol65	CYKY 3Cx2,5		26,000	45,46	1 181,96
8	K	Pol66	ODSAVANI splodin		1,000	0,00	0,00
9	K	Pol67	mont.rozv.dodavka VZD.		1,000	781,00	781,00
10	K	Pol68	mont.vypínače		1,000	256,00	256,00
11	K	Pol69	trafa dodávka VZD.		2,000	150,00	300,00
12	K	Pol70	CYKY 3Cx1,5		47,000	37,68	1 770,96
13	K	Pol71	PRESUN KOMPRESORU		1,000	2,00	2,00
14	K	Pol72	CYKY 5Cx4		14,000	73,29	1 026,06
15	K	Pol73	KR 12\15 +svorky		1,000	304,00	304,00
16	K	Pol74	CYKY 3Cx1,5		89,000	37,69	3 354,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 13 - Vícepráce slaboproud, úprava držáku antén, parozábrana

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6. 9. 2018

Objednatel:

IČ:

Město Skuteč

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Sonet Building

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

53 331,17

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

53 331,17

DPH základní

21,00%

ze

53 331,17

11 199,55

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 530,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO:035 64 240 DIČ:CZ03564240
Tel: 777872071, 777172052

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 13 - Vícepráce slaboproud,úprava držáku antén,parozábrana

Místo:		Datum:	6. 9. 2018
Objednatel:	Město Skuteč	Projektant:	Sonet Building
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	53 331,17
M - Práce a dodávky M	53 331,17
D1 - slaboproud	30 507,00
D2 - úprava držáků antén	4 968,17
D3 - parozábrana	17 856,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 331,17

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 13 - Vícepráce slaboproud, úprava držáku antén, parozábrana

Místo: Datum: 6. 9. 2018
Objednatel: Město Skuteč Projektant: Sonet Building
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **53 331,17**

M - Práce a dodávky M **53 331,17**

D1 - slaboproud **30 507,00**

1	K	Pol1	zapravení rýh po instalaci (zahazování, štukování)	hod	56,000	280,00	15 680,00
2	K	Pol2	- sekání rýh 20x10x19 bm, 10x10xbm	hod	28,000	280,00	7 840,00
3	K	Pol3	- uložení husích krků do podlah	bm	200,000	5,98	1 196,00
4	K	Pol4	- zařezání do EPS 100	hod	16,000	280,00	4 480,00
5	K	Pol5	- malta	ks	15,000	69,00	1 035,00
6	K	Pol6	- štuk	ks	2,000	138,00	276,00

D2 - úprava držáků antén **4 968,17**

7	K	Pol7	- trubka ? 50	m	0,500	230,00	115,00
8	K	Pol8	- plocháč 40/5	m	0,500	46,00	23,00
9	K	Pol9	- platle 20/20/4	ks	1,000	57,50	57,50
10	K	Pol10	- značkovací sprej	ks	1,000	152,95	152,95
11	K	Pol11	- šroubovice ?12 - 1	ks	12,000	24,15	289,80
12	K	Pol12	- matka	ks	24,000	0,58	13,92
13	K	Pol13	- podložka	ks	24,000	1,50	36,00
14	K	Pol14	- chemická kotva	ks	4,000	230,00	920,00
15	K	Pol15	- práce	hod	4,000	280,00	1 120,00
16	K	Pol16	- montáž	hod	8,000	280,00	2 240,00

D3 - parozábrana **17 856,00**

17	K	Pol17	- airstop páska	ks	32,000	339,25	10 856,00
18	K	Pol18	- práce	hod	25,000	280,00	7 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 14 - Změna půdních schodů

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sonet Building

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

11 018,01

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

11 018,01

DPH základní

21,00%

ze

11 018,01

2 313,78

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 331,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVER Lužě s.r.o.
Zdislav 38, Lužě 538 54
IČO: 035 64 240 DIČ: CZ03564240
Tel: 777672071, 777172952

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 14 - Změna půdních schodů

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 018,01
- půdní schody - - půdní schody	11 018,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 018,01

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 14 - Změna půdních schodů

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							11 018,01
- půdní schody - - půdní schody							11 018,01
1	K	787	schody stahovací -plech s vnitřní protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou	ks	1,000	-13 736,54	-13 736,54
2	K	Pol1	ALUTRAG EI 15 EW 60 THERM	ks	1,000	24 754,55	24 754,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 15 - Změna VRN

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sonet Building

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

419 170,61

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

419 170,61

DPH základní

21,00%

ze

419 170,61

88 025,83

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

507 196,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
ICO: 035 84 240 DIČ: CZ03564240
Tel: 777672071, 777172962

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 15 - Změna VRN

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	419 170,61
ON - Ostatní náklady	290 195,31
VN - Vedlejší náklady	128 975,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	419 170,61

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 15 - Změna VRN

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							419 170,61
ON - Ostatní náklady							290 195,31
1	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	%	0,600	161 219,62	96 731,77
2	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	%	1,200	161 219,62	193 463,54
VN - Vedlejší náklady							128 975,30
3	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	0,800	161 219,12	128 975,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 16 - Anténní a televizní rozvody

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sonet Building

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

38 133,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

38 133,00

DPH základní

21,00%

ze

38 133,00

8 007,93

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

46 140,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO 035 64 240 DIČ: CZ03564240
Tel: 777672071, 777172952

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 16 - Anténní a televizní rozvody

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	38 133,00
PSV - Práce a dodávky PSV	38 133,00
D2 - Televizní rozvody	13 718,00
742 - Kabeláže pro antény k vysílačkám HS	24 415,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 133,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 16 - Anténní a televizní rozvody

Místo: Datum: 6. 9. 2018
 Objednatel: Město Skuteč Projektant: Sonet Building
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							38 133,00
PSV - Práce a dodávky PSV							38 133,00
D2 - Televizní rozvody							13 718,00
1	K	Pol28	Trubka PVC 25mm, 320N	m	25,000	34,40	860,00
2	K	Pol30	Krabice KU68	ks	2,000	48,00	96,00
3	K	Pol50	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,000	600,00	600,00
4	K	Pol55	Stožár na střechu + příslušenství	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
5	K	Pol56	Kabel koaxiální anténní 75Ohm	m	80,000	26,40	2 112,00
6	K	Pol57	TV zásuvka	ks	2,000	400,00	800,00
7	K	Pol58	Anténa TV přijímací na střechu	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
8	K	Pol59	Anténní rozdělovač	ks	1,000	250,00	250,00
742 - Kabeláže pro antény k vysílačkám HS							24 415,00
9	K	Pol28	Trubka PVC 25mm, 320N	m	25,000	34,40	860,00
10	K	Pol54	Kabel RG213, 50Ohm	m	65,000	147,00	9 555,00
11	K	Pol55	Stožár na střechu + příslušenství	ks	2,000	7 000,00	14 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 17 - Zámková dlažba

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sonet Building

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

301 273,16

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

301 273,16

DPH základní

21,00%

ze

301 273,16

63 267,36

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

364 540,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO:035 64 240 DIČ:CZ03564240
Tel: 777072071, 777172952

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 17 - Zámková dlažba

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	301 273,16
1 - Zemní práce	122 245,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 824,42
5 - Komunikace	72 556,99
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	5 280,39
91 - Doplňující práce na komunikaci	23 699,58
96 - Bourání konstrukcí	4 695,00
97 - Přesuny suti a vybouraných hmot	3 167,70
99 - Staveništní přesun hmot	33 439,23
M46 - Zemní práce při montážích	2 364,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	301 273,16

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 17 - Zámková dlažba

Místo: Datum: 6. 9. 2018
Objednatel: Město Skuteč Projektant: Sonet Building
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							301 273,16

1 - Zemní práce							122 245,85
41	K	138401201	Dolamování jam ve vrstvě do 0,5 m v hor.5	m3	34,500	2 290,00	79 005,00
			34,5		34,500		
26	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny	m3	34,500	134,32	4 634,04
42	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	34,500	293,00	10 108,50
43	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	34,500	77,60	2 677,20
48	K	167101153	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	34,500	146,00	5 037,00
			34,5		34,500		
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	69,000	262,35	18 102,15
			34,5*2		69,000		
44	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,500	15,74	543,03
50	K	181951104	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m2	115,100	12,30	1 415,73
29	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	8,000	90,40	723,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce							33 824,42
7	K	3273240A0	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,688	12 583,49	33 824,42

5 - Komunikace							72 556,99
31	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP tl 40 mm	m2	115,100	30,90	3 556,59
32	K	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 150 mm	m2	115,100	106,00	12 200,60
51	M	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	120,750	230,00	27 772,50
34	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	115,100	223,00	25 667,30
11	K	597071102RT1	Žlab odvodňovací SELF LINE 100, dl.1000 mm, A15, stavební výška 110 mm, můstkový ocelový rošt	kus	5,000	672,00	3 360,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce							5 280,39
35	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	15,900	286,00	4 547,40
56	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	15,900	46,10	732,99
			"Chodník"				
			15,9		15,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91 - Doplnující práce na komunikaci							23 699,58
36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,900	225,00	11 902,50
54	M	592172100	obrubník betonový ABO 100-5/25 šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	55,545	75,90	4 215,87
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 52,9*0,35*0,15	m3	2,777 2,777	2 730,00	7 581,21
96 - Bourání konstrukcí							4 695,00
53	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm	m3	1,500	3 130,00	4 695,00
97 - Přesuny suti a vybouraných hmot							3 167,70
37	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	3,300	215,13	709,93
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,300	271,27	895,19
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,800	11,23	592,94
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,300	293,83	969,64
99 - Staveništní přesun hmot							33 439,23
23	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	125,452	266,55	33 439,23
M46 - Zemní práce při montážích							2 364,00
55	K	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	12,000	197,00	2 364,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 18 - Žulová dlažba

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sonet Building

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

74 810,48

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

74 810,48

DPH základní

21,00%

ze

74 810,48

15 710,20

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

90 520,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO:035 64 240 DIČ:CZ03564240
Tel: 777672071, 777172952

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 18 - Žulová dlažba

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	74 810,48
4 - Vodorovné konstrukce	37 511,24
5 - Komunikace	26 755,04
99 - Staveništní přesun hmot	4 745,12
M46 - Zemní práce při montážích	2 561,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 238,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	74 810,48

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 18 - Žulová dlažba

Místo: Datum: 6. 9. 2018

Objednatel: Město Skuteč Projektant: Sonet Building

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							74 810,48
4 - Vodorovné konstrukce							37 511,24
5	K	451313521	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	87,337	429,50	37 511,24
5 - Komunikace							26 755,04
3	K	591141111	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm, dvouřádek	m2	5,600	457,00	2 559,20
2	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm použít materiál, stávající	m2	87,337	277,04	24 195,84
99 - Staveništní přesun hmot							4 745,12
4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	17,802	266,55	4 745,12
M46 - Zemní práce při montážích							2 561,00
1	K	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	13,000	197,00	2 561,00
VRN3 - Zařízení staveniště							3 238,08
6	K	005121 R	Vybavení staveniště a zrušení staveniště	Soubor	1,000	3 238,08	3 238,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 19 - Zvýšení odolnosti HSZ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Skuteč

Zhotovitel:

Projektant:

Sonet Building

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

76 359,30

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

76 359,30

DPH základní

21,00%

ze

76 359,30

16 035,45

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

92 394,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



STAYER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO: 035 64 240 DIČ: CZ03564240
Tel: 777 672 071, 777 172 952

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 19 - Zvýšení odolnosti HSZ

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	76 359,30
1 - Zemní práce	70 035,30
D2 - - tlakový vzduch	5 764,00
D3 - - obklady u vodovodních kohoutů	560,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	76 359,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči více a méně práce 05-17-6.9 2018

Objekt: 19 - Zvýšení odolnosti HSZ

Místo: Datum: 6. 9. 2018
Objednatel: Město Skuteč Projektant: Sonet Building
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							76 359,30
1 - Zemní práce							70 035,30
9	K	138401201	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 20,8*0,8*1,3	m3	21,632	2 290,00	49 537,28
					21,632		
15	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	21,632	293,00	6 338,18
16	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	21,632	77,60	1 678,64
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,632	15,74	340,49
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	43,264	262,35	11 350,31
			21,632*2		43,264		
12	K	460620014	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	20,800	38,00	790,40
			20,8*1,0		20,800		
D2 - - tlakový vzduch							5 764,00
2	M	Pol 1	-regulátor s manometrem	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
3	M	Pol 02	- ventil	kus	2,000	60,00	120,00
4	M	Pol 03	- trubka evo ø20	bm	8,000	26,00	208,00
5	M	Pol 04	- chránička trubky	bm	8,000	23,00	184,00
6	M	Pol 05	- příchytka do zdi	kus	4,000	3,00	12,00
7	K	Pol 06	Práce	hod	8,000	280,00	2 240,00
D3 - - obklady u vodovodních kohoutů							560,00
8	K	Pol 07	Práce	hod	2,000	280,00	560,00

Změnový list č. 5

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861
---------------	---

Popis změny	Vybetonování betonového prahu v celé délce štitové zdi u sousedního objektu.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 19 077,75,- Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Po konzultacích se statikem bylo na KD odsouhlaseno, že bude provedeno vybetonování betonového prahu v celé délce štitové zdi sousedící s vedlejším objektem rodinného domu. Jedná se o nezbytnou změnu, kterou nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat a spadá pod odst. 6 § 222 ZZVZ.


Vypracoval :

Petr Kerhart




Datum :

10. 09. 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		4. 10. 2018
Ing. Jaroslav Dvořák		
projektant/AD		4. 10. 2018
Ing. Jiří Sokol		
zadavatel/objednatel		4. 10. 2018
Pavel Bezděk		



Změnový list č. 6	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861


Popis změny	Zhotovení stužujícího ŽB věnce na středové zdi objektu hasičské zbrojnice.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 3 455,27,- Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Ze statických důvodů bylo projektantem a statikem odsouhlaseno, že bude navíc proveden stužující ŽB věnec i na středové zdi objektu hasičské zbrojnice. Jedná se o nutnou vícepráci, kterou nemohl zadavatel jednat s náležitou péčí předvídat, a proto spadá pod odst. 6 § 222 ZZVZ.

Vypracoval :




Petr Kerhart

Datum : 10. 09. 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018



Změnový list č. 7

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861
---------------	---

Popis změny	Neosazení lapače ropných látek.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke snížení ceny díla. Výsledkem jsou méněpráce ve výši 56 306,90 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Na základě dodatečného jednání projektanta a TDI s Krajskou hygienickou stanicí v průběhu výstavby bylo rozhodnuto, že nemusí být lapač ropných látek osazen, tudíž se z projektu vypouští. Jedná se o změnu, která se objevila až v době realizace, a tudíž ji zadavatel nemohl předvídat. Spadá proto pod odst. 6 § 222 ZZVZ.

Vypracoval :



Petr Kerhart

Datum : 10. 09. 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018



Změnový list č. 8

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD


Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861
---------------	---

Popis změny	Změna barevnosti fasády.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 6 659,94,-Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Na přání investora byly v průběhu stavebních prací upřesněny barevnosti fasády. Investorem byly vybrány tmavší barvy. Jelikož se jedná o dodatečný požadavek investora, podřazujeme tuto změnu pod odst. 4 § 222 ZZVZ.


Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 10. 09. 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018



Změnový list č. 9

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce : Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH
Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861

Popis změny	Součinnost s odpojením přípojek inženýrských sítí. Bylo provedeno odpojení přívodu plynu do objektu.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 5 240,-Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Ve SOD jsou obsaženy pouze plynařské práce a stavební přípomoce, k tomuto položka v položkovém rozpočtu chybí. Jelikož se jedná o chybu projektu, kterou nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, spadá změna pod odst. 6 § 222 ZZVZ.


Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 10. 09. 2018

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018



Změnový list č. 10

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD


Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861
---------------	---

Popis změny	Nákup nových držáků na vlajky.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 850,-Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Ve smluvním rozpočtu je demontáž a následná montáž stávajícího držáku na vlajky. Investor požadoval nákup nových držáků vlajek. Jedná se o dodatečný požadavek spadající pod odst. 4 § 222 ZZVZ.




Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 10. 09. 2018

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018



Změnový list č. 11

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce : Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH
Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861

Popis změny	Nápis "HASIČÍ SKUTEČ" nebyl v zadávacím položkovém rozpočtu, ale byl v později předaných pohledech na novou budovu.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 39 400 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Investor požadoval tyto práce provést nad rámec SOD. Jedná se o změnu spadající pod odst. 4 § 222 ZZVZ.


Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 10. 09. 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018



Změnový list č. 12

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861
---------------	---

Popis změny	Provedení dodatečných přípravných prací pro VZT.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 15 506,35 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Při provádění prací bylo zjištěno firmou dodávající VZT, že je v projektu nedostatečně řešena příprava ze strany elektro pro VZT, po dohodě s TDI a projektantem byly tyto práce dodatečně provedeny. Jedná se o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a proto spadá pod odst. 6 § 222 ZZVZ.




Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 10. 09. 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018



Změnový list č. 13

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861
---------------	---

Popis změny	Provedení přípravných prací pro provedení slaboproudu. Parozábrana nebyla součástí smluvního položkového rozpočtu, ale je požadována v technickém řešení budovy. Úprava stávajících držáků antén, kvůli novým anténám.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 53 331,17,- Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	SLABOPROUD: Přípravné práce pro slaboproud jsou práce nutné pro změny v neobsaženém projektu slaboproudu. Dodatečný požadavek investora - odst. 4 § 222 ZZVZ PAROZÁBRANA: V technickém řešení budovy - požárně bezpečnostní řešení je obsažená protipožární páska, ale v položkovém rozpočtu takto páska již obsažená není. Chyba projektu - odst. 6 § 222 ZZVZ. ÚPRAVA DRŽÁKŮ ANTÉN: Z důvodu nově osazených antén vznikla potřeba úpravy stávajících držáků pro nové provedení. Dodatečný požadavek investora - odst. 4 § 222 ZZVZ.

Vypracoval : Petr Kerhart


10. 09. 2018

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018



Změnový list č. 14

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce : Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH
Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861

Popis změny	Schody navržené projektantem v PD se již nevyrábějí, a proto je nutné dodat jiné řešení.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 11 018,01 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Během realizace výše uvedeného díla bylo zjištěno, že půdní schody navržené projektantem v PD se již nevyrábějí, a proto je nutné jiné variantní řešení. Z důvodu nepředvídatelnosti této změny, která se objevila až v průběhu realizace projektu, ji podřazujeme pod odst. 6 § 222 ZZVZ.




Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 10. 09. 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018



Změnový list č. 15

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861
---------------	---

Popis změny	V průběhu prací byl investor zhotovitelem díla upozorněn na skutečnost, že v ceně není zahrnut provoz zařízení staveniště, ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi a dále cena za pronájem pozemku, který není ve vlastnictví investora.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 419 170,61 Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Změna ceny vyplývá v nekompletnosti původního výkazu výměr. Vzhledem k chybě ve VV, kterou nemohl zadavatel předvídat, tato změna spadá pod odst. 6 § 222 ZZVZ.

Vypracoval :

Petr Kerhart




Datum :

10. 09. 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018



Změnový list č. 16

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861
--------	--

Popis změny	Postupem prací bylo zjištěno že v PD nejsou práce na anténních ani televizních rozvodech obsaženy, nicméně investor požaduje provést aby dílo bylo kompletní.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 38 133,-Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Původní PD ani SOD problematiku anténních ani televizních rozvodů neřešila, na přání investora bude provedeno. Změna spadá pod odst. 4 § 222 ZZVZ.


Vypracoval :

Petr Kerhart



10. 09. 2018


Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018



Změnový list č. 17

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861
---------------	---

Popis změny	V průběhu prací bylo zjištěno, že v PD nejsou řešeny zpevněné plochy za budovou. Investor požaduje "dvůr" odkopat a provést zámkovou dlažbu.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 301 273,16,- Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Původní PD ani rozpočet neřešily zpevnění "dvoru", na přání investora bude provedeno ze zámkové dlažby jak z důvodu estetického, tak provozního a z důvodu z odolnění zbrojnice vůči účinkům mimořádných událostí a akceschopnosti jednotky. Zpevněné plochy navazující na hasičskou zbrojnicí je nutné realizovat z toho důvodu, aby byly plochy v okolí zbrojnice pro jednotku pochozí a pod objekt nezatékala dešťová voda. Vzhledem k tomu, že původní PD s touto nezbytnou částí nepočítala, podřazujeme tuto změnu pod odst. 6 § 222 ZZVZ.

Vypracoval :

Petr Kerhart



10. 09. 2018

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018



Změnový list č. 18

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861
---------------	---

Popis změny	V průběhu prací bylo zjištěno, že ve SoD je malý rozsah žulové dlažby u vjezdů do hasičské zbrojnice a podklad pod kostky.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 74 810,48,- Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Původní PD ani rozpočet měly malý rozsah žulové dlažby, resp. prací na této dlažbě. Dále SoD neřešila podklad pod kostky, který je jejich nutnou součástí. Vzhledem k tomu, že v původním rozpočtu projektu došlo k chybě a nezahrnutí těchto položek do předmětu plnění, což nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat, podřazujeme tuto změnu pod odst. 6 § 222 ZZVZ.

Vypracoval :

Petr Kerhart




Datum :

10. 09. 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018



Změnový list č. 19

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861
---------------	---

Popis změny	V průběhu prací bylo zjištěno, že v PD není řešen tlakový vzduch. Při kopání kanalizace bylo zjištěno, že je podloží z jiné horniny než je ve smluvním položkovém rozpočtu, ve skutečnosti se vedení pro kanalizaci kopalo ve skále. PD ani výkaz výměr neřešil obklad u vodovodních kohoutů, které se nacházejí v garážích.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke zvýšení ceny díla. Výsledkem jsou vícepráce ve výši 76 359,30,-Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Původní PD ani SOD neřešila tlakový vzduch, ani obložení vodovodních kohoutů. Na žádost investora byly tyto práce zhotoveny. Jelikož jde o nedostatky v PD a nepředvídané okolnosti a tyto práce bylo nutné provést, podřazujeme tyto změny pod odst. 6 § 222 ZZVZ.


Vypracoval :

Petr Kerhart


Datum :

10. 09. 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		4. 10. 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		4. 10. 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		4. 10. 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		4. 10. 2018

