

DODATEK č. 4 k Smlouvě o dílo (dále SoD) ze dne 10.9.2018
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),
konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Jaroměřice
Sídlo: Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka
Statutární orgán: Mgr. Iveta Glocová, starostka obce
IČ: 00276758
DIC: CZ00276758
neregistrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění
E-mail: iveta.glocova@seznam.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3123591/0100
Telefon: +420 777 163 966

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Mgr. Iveta Glocová, starostka obce
b) TDI Ing. Svatopluk Schuppler

Telefon : +420 777 585 435
E-mail : schuppler@centrum.cz

Dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, značka 1859
Sídlo: Nádražní 12, 679 61 Letovice
Statutární orgán: Ing. Roman Jež
IČ: 16343794
DIC: CZ16343794
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19601631/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Ing. Roman Jež, Josef Tušla, Dušan Buršík, Milan Skoták
b) smluvních: Ing. Roman Jež, jednatel

Telefon: +420 602 583 945
E-mail: info@letostav.cz

Dále jen jako „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se SoD a tímto dodatkem zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele vymezené stavební Dílo s provedením stavebních prací spojených s projektem na zhotovení stavby **Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202, č.p. 200** v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, dále smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze č. 3 smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Radomírem Grilem se sídlem Jílová 2027/5, 789 01 Zábřeh včetně výkazů výměr, na CD je nedílnou součástí smlouvy.

2. Předmět plnění této smlouvy je zhotovení stavby „Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p.202, č.p. 200“

3. Dodatek se sepisuje z důvodu změny ceny díla-smlouva čl. IV/16 v návaznosti na vícepráce a méněpráce.

Mění se cena díla na základě položkového rozpočtu-viz .položkový rozpočet(vícepráce + méněpráce)-příloha k dodatku č.4 SoD ze dne 10.9.2018

Cena díla po změně dle dodatku č.1 a č.2:

Cena (bez DPH 15%).....16.323.320,15 Kč.

Cena (bez DPH 15%).....1.346.521,50 Kč(dodatek č.4)

Součet (bez DPH 15%)..... 17.669.841,65 Kč

DPH 15%..... 2.650.476,25 Kč

Cena celkem (po změně) vč. DPH 15% 20.320.317,90 Kč


(zaokrouhlení) 20.320.318,00 Kč.(dodatek č.4)

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy a příloh, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden originál.
3. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Jaroměřicích dne **15. 10. 2019**

Za objednatele:



Mgr. Iveta Glocová

starostka obce

OBEC JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice 1
IČ: 00276753

V Letovicích dne.....**15. 10 2019**

Za zhotovitele:


Ing. Roman Jež

jednatel společnosti

Letostav
SPOL. S R.O.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 01 LETOVICE
tel. 515 474 742, DIČ: CZ16343794

Položkový rozpočet stavby

Stavba: BUR100019 Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
Nádražní 170/12
67961 Letovice

IČO: 16343794
DIČ: CZ16343794

Objednatel: Obec Jaroměřice
Jaroměřice 1
56944 Jaroměřice

IČO: 00276758
DIČ:

Vypracoval: Buršík

Základ pro sníženou DPH:	15 %	1 346 521,50 CZK
Snížená DPH	15 %	201 978,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,50 CZK

Cena celkem: 1 548 500,00 czk


V

Letovicích

dne

15.10.2019


Letostav
SPOL. S R.O.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
IČ: 618 474 742, DIČ: CZ16343794


Za objednatele
OBEC JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice 1
IČ: 00276758

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 2
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		1 346 521,50	1 346 521,50	0,00
SO01	stavební	1 346 521,50	1 346 521,50	0,00
003	vícepráce x méněpráce	1 346 521,50	1 346 521,50	0,00

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 3
---------	-----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	25 231,74	31,70500
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	-6 799,36	-6,70640
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	376 648,68	68,08406
4	Vodorovné konstrukce	HSV	14 984,90	8,47925
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	-22 713,60	3,03025
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	16 085,61	1,42880
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	18 205,80	2,62500
8	Trubní vedení	HSV	37 278,88	0,62739
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	-5 467,20	0,00107
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	63 000,00	12,86600
96	Bourání konstrukcí	HSV	9 358,28	0,00931
99	Staveništní přesun hmot	HSV	83 306,12	0,00000
F0821	Rozvody ÚT	HSV	26 889,80	0,00000
712	Povlakové krytiny	PSV	33 183,25	0,00000
720	Zdravotechnická instalace	PSV	121 331,98	34,04791
725	Zařizovací předměty	PSV	-21 946,00	-0,00578
731	Kotelny	PSV	-13 483,00	0,00814
734	Armatury	PSV	45 970,00	0,00000
735	Otopná tělesa	PSV	-6 521,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	48 010,00	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	46 648,50	0,21782
765	Krytiny tvrdé	PSV	81 998,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	78 484,00	0,00028
767	Konstrukce zámečnické	PSV	110 386,00	0,00000
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	9 850,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-4 165,73	2,26002
776	Podlahy povlakové	PSV	94 237,50	0,00000
781	Obklady keramické	PSV	46 716,50	0,00000
784	Malby	PSV	1 475,00	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	120 985,00	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	-83 848,15	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	1 200,00	0,00000
			1 346 521,50	158,67812

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 4
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	003	vícepráce x méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
------------	-------	----	----------	---------	------	----------	-----------	-----------	------------------

Díl: 1 Zemní práce

1	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním-sklep,kotelna	m3	30,82500	324,90	10 015,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	sklep: 13,75*1,5							20,62500	
		kotelna: 2,5*3,4*1,2							10,20000	
2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkufrakce 0 - 22 mm -dešťová kanalizace	m3	18,65000	350,00	6 527,50	1,70000	31,70500	0,00000	0,00000
3	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	234,72000	-140,00	-32 860,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	1000001	zemní práce-dvůr příprava pod zámek, dlažbu,dešťová kanalizace-výkop,zásyp JCB,	hod	38,00000	900,00	34 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	20.6. odkopy plochy: 7							7,00000	
		21.6.dešťová kanalizace dvůr: 7							7,00000	
		24.6.dešťová kanalizace propojení: 2							2,00000	
		29.7.odkopy po zaměření dle výkresu: 8							8,00000	
		30.7. bourání u vstupu: 4							4,00000	
		6.8. okopy u zdi soused,naložení kostek: 6							6,00000	
		7.8.výkop dešťovka od náměstí: 4							4,00000	
5	1000002	zemní práce-odvoz zeminy,kostek MAN	hod	21,00000	350,00	7 350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	20.6.: 6							6,00000	
		21.6: 5							5,00000	
		29.7.: 6							6,00000	
		6.8: 4							4,00000	
Celkem za: 1		Zemní práce			25 231,74		31,70500		0,00000	

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

6	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	-2,65600	2 560,00	-6 799,36	2,52500	-6,70640	0,00000	0,00000
	Popis:	Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.								
	Výkaz výměr:	základ pod zeď míst.102 -odpočet: (4,6*1,2*0,8)*-1							-4,41600	
		základ pod schody míst.110: 1,4*1*0,6							0,84000	
		základ schody vstup: 1,2*0,6*1							0,72000	
		základ-průchod knihovna: 0,5*0,5*0,4*2							0,20000	
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání			-6 799,36		-6,70640		0,00000	

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

7	310237251R00	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm byt II.D okno k sousedce	kus	1,00000	616,00	616,00	0,19238	0,19238	0,00000	0,00000
8	311112140RT2	Stěna z tvámic ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvámic betonem C 16/20	m2	4,50000	1 397,56	6 289,02	0,89957	4,04807	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	kotelna: 2,5*1,8							4,50000	
9	311238112R00	Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm	m2	9,58000	-781,00	-7 481,98	0,17471	1,67372	0,00000	0,00000

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 5
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	003	vícepráce x méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
10	311238114R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	4,67000	-988,00	-4 613,96	0,25277	1,18044	0,00000	0,00000
11	311238115R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	53,28000	1 142,00	60 845,76	0,30189	16,08470	0,00000	0,00000
12	311237377R00	Zdivo z cihel HELUZ AKU 30/33,3 P20, MC10, tl.30cm	m2	41,61000	2 105,00	87 589,05	0,34589	14,39248	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	1.NP: 2,95*3 3.NP: (4,9+3,9+3,8)*2,6							8,85000 32,76000	
13	311238130RT1	Zdivo POROTHERM 19 P+D na MC 10, tl.190 mm P 15, pevnost v tlaku 15 MPa	m2	8,40000	1 415,00	11 886,00	0,21063	1,76929	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	dělicí zeď -terasy: 4,2*2							8,40000	
14	317121102RT2	Osazení překladu světllost otvoru do 180 cm-doplnění po klenbě-vejminek včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	2,00000	400,55	801,10	0,08323	0,16646	0,00000	0,00000
15	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 IPE 200	t	0,84000	7 119,17	5 980,10	0,01709	0,01436	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	okno přístavba 1.NP: 3*4*0,0224 2.NP: (3*4*0,0224)+(3*4,5*0,0224)							0,26880 0,57120	
16	342248109R00	Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	237,26000	508,00	120 528,08	0,09203	21,83504	0,00000	0,00000
17	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	12,37000	598,00	7 397,26	0,11666	1,44308	0,00000	0,00000
18	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	17,46000	636,00	11 104,56	0,14137	2,46832	0,00000	0,00000
19	346275113R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 100 mm -okol modulů WC,vyrovnání zdiva sociálka byt II.A	m2	9,10000	746,00	6 788,60	0,12183	1,10865	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	WC: 1,2*0,5*11 2,5*1							6,60000 2,50000	
20	342264051RT2	Podhled kazetový-chodba	m2	8,16000	780,00	6 364,80	0,01373	0,11204	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	vstupní chodba: 1,2*6,8							8,16000	
21	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, s izolací	m2	20,88000	900,00	18 792,00	0,01215	0,25369	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	byt I.A ložnice: 12 čajová kuchyně: 3,7*2,4							12,00000 8,88000	
22	342264051RT4	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.2.NP desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	30,11000	687,00	20 685,57	0,01373	0,41341	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	místnost WC byt II.A: 2,35*1,2 knihovna: 22,64 místnost I.A. koupelna: 4,65							2,82000 22,64000 4,65000	
23	342267111RT3	Obklad trámů sádkartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	4,70000	949,00	4 460,30	0,01156	0,05433	0,00000	0,00000

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 6
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	003	vícepráce x méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
24	13482715R	Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235 11375								
		t		0,87360	21 310,00	18 616,42	1,00000	0,87360	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	0,84*1,04							0,87360	
Celkem za:	3	Svislé a kompletní konstrukce				376 648,68		68,08406		0,00000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce									
25	411117152R00	Strop Nord, tl. 25 cm (20 + 5), nosník 2,6-3,9 m								
		m2		8,00000	1 576,00	12 608,00	0,38632	3,09056	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	terasa: 8							8,00000	
26	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm dešťová kanalizace								
		m3		2,85000	834,00	2 376,90	1,89077	5,38869	0,00000	0,00000
Celkem za:	4	Vodorovné konstrukce				14 984,90		8,47925		0,00000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní									
27	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková								
		m2		59,15000	-384,00	-22 713,60	0,05123	3,03025	0,00000	0,00000
Celkem za:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-22 713,60		3,03025		0,00000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější									
28	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2								
		m2		17,20000	381,00	6 553,20	0,04817	0,82852	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	zídka terasy: 4,2*2*2							16,80000	
		0,2*2							0,40000	
29	622472152R00	Omítka stěn vnější silikonsilikátová slož. II. ruč								
		m2		17,20000	554,21	9 532,41	0,03490	0,60028	0,00000	0,00000
Celkem za:	62	Úpravy povrchů vnější				16 085,61		1,42880		0,00000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce									
30	632411150RT2	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm-chodba vstup cementový potěr 30 Cemix 030, 30 MPa								
		m2		16,20000	513,00	8 310,60	0,09500	1,53900	0,00000	0,00000
31	632421140RU2	Potěr ručně zpracovaný, tl. 30 mm-spádový, vč. penetrace Planitop -Mapei								
		m2		17,67000	560,00	9 895,20	0,06146	1,08600	0,00000	0,00000
	Popis:	včetně penetrace podkladu.								
	Výkaz výměr:	terasa 1: 3,8*2,05							7,79000	
		terasa 2: 3,8*2,6							9,88000	
Celkem za:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				18 205,80		2,62500		0,00000

Díl: 8	Trubní vedení									
32	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 dešťová kanalizace								
		m		10,00000	79,20	792,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky PVC 160/125 mm-dešťová kanalizace								
		kus		3,00000	252,00	756,00	0,00171	0,00513	0,00000	0,00000
34	877373121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 125 včetně dodávky odbočky PVC 160/125 mm-dešťová kanalizace								
		kus		1,00000	198,00	198,00	0,00922	0,00922	0,00000	0,00000

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 7
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	003	vícepráce x méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
35	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, D+M DN 100,125 kus	8,00000	1 876,31	15 010,48	0,07663	0,61304	0,00000	0,00000
36	80002	montáž trub z plastu gum.kroužek DN 150-prodloužení dešťovky m	6,80000	120,00	816,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	8001	Montáž lapače střešních splavenin-původní ks	1,00000	585,00	585,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	871323121	Montáž trub z plastu,gumový kroužek,DN 125 dešťová kanalizace m	31,00000	134,40	4 166,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	8910VD	trubka PVC QUANTUM SN 16 DN 125 dešťová kanalizace m	31,00000	345,00	10 695,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	8911VD	trubka PVC QUANTUM SN 16 DN 150 dešťová kanalizace m	10,00000	426,00	4 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 8	Trubní vedení				37 278,88		0,62739		0,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								
41	919723212R00	zalití řezů vráceného stávajícího živičného krytu m	53,60000	-102,00	-5 467,20	0,00002	0,00107	0,00000	0,00000
Celkem za: 91	Doplňující práce na komunikaci				-5 467,20		0,00107		0,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy								
42	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m montáž + demontáž m2	700,00000	90,00	63 000,00	0,01838	12,86600	0,00000	0,00000
	Popis:	Včetně kotvení lešení.							
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				63 000,00		12,86600		0,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí								
43	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC ubourání pilíře byt I.A-ložnice m3	0,16875	695,00	117,28	0,00128	0,00022	1,80000	0,30375
	Výkaz výměr:	2,5*0,15*0,45 0,16875							
44	964035111R00	Bourání cihelných klenbových pásů-pokoj nad původní kotelnou-sklep m3	4,12500	1 239,00	5 110,88	0,00201	0,00829	1,80000	7,42500
	Popis:	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
	Výkaz výměr:	13,75*0,3 4,12500							
45	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm m3	1,29600	2 415,00	3 129,64	0,00000	0,00000	2,20000	2,85120
	Výkaz výměr:	vstupní chodba: 1,8*9*0,08 1,29600							
46	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické m2	16,20000	55,40	897,48	0,00000	0,00000	0,02000	0,32400
	Výkaz výměr:	vstupní chodba: 1,8*9 16,20000							
47	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2 okno k sousedce m2	0,80000	128,50	102,80	0,00100	0,00080	0,03100	0,02480
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				9 358,28		0,00931		10,92875

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 8
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	003	vícepráce x méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
48	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	122,14974	682,00	83 306,12	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				83 306,12	0,00000		0,00000

Díl: F0821		Rozvody ÚT							
49	ÚT 0001	tepel izolace Mirelon 20/20	m	182,00000	36,20	6 588,40	0,00000	0,00000	0,00000
50	ÚT0002	tepel izolace Mirelon 18/20	m	163,00000	33,80	5 509,40	0,00000	0,00000	0,00000
51	ÚT0003	tepel izolace Mirelon 15/9	m	182,00000	16,00	2 912,00	0,00000	0,00000	0,00000
52	ÚT0005	dopojení vodoinstalace ke kotlům D+M	ks	11,00000	1 080,00	11 880,00	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: F0821		Rozvody ÚT				26 889,80	0,00000		0,00000

Díl: 712		Povlakové krytiny							
53	712001	D+M fólie na terasy vč. oplechování	m2	33,35000	995,00	33 183,25	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 712		Povlakové krytiny				33 183,25	0,00000		0,00000

Díl: 720		Zdravotechnická instalace							
54	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ-větší hloubka -napojení budoucí	m3	15,36000	353,00	5 422,08	0,00000	0,00000	0,00000
55	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	7,68000	16,00	122,88	0,00000	0,00000	0,00000
56	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3-okolo vedení tel.plyn,voda	m3	8,50000	991,00	8 423,50	0,00000	0,00000	0,00000
57	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,86000	80,00	1 908,80	0,00000	0,00000	0,00000
58	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	15,36000	198,00	3 041,28	0,00000	0,00000	0,00000
59	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm -dešťová kanalizace	m3	14,10000	310,00	4 371,00	1,70000	23,97000	0,00000
60	877373121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 125 včetně dodávky odbočky PVC 160/125 mm-dešťová kanalizace	kus	1,00000	1 960,00	1 960,00	0,00922	0,00922	0,00000
61	894201161R00	Dno šachet z betonu V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	1,10000	3 408,48	3 749,33	2,55000	2,80500	0,00000
62	894201261R00	Stěny šachet z betonu V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	0,75000	3 341,47	2 506,10	2,55110	1,91332	0,00000
Popis:		Včetně pomocného lešení.							
63	894204161R00	Žlaby šachet z betonu C 25/30, poloměr do 50 cm	m3	0,30000	4 658,60	1 397,58	2,55000	0,76500	0,00000
64	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	12,00000	940,00	11 280,00	0,00000	0,00000	0,00000
65	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	2,00000	980,00	1 960,00	0,00000	0,00000	0,00000

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 9
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	003	vícepráce x méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot celkem
66	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t								
		kus		2,00000	2 150,00	4 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	894502401R00	Bednění stěn šachet kruhových oboustranné								
		m2		4,71000	693,00	3 264,03	0,01198	0,05643	0,00000	0,00000
68	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600								
		kus		2,00000	1 090,00	2 180,00	0,16502	0,33004	0,00000	0,00000
69	964025111R00	Bourání kamenných klenbových pásů-stoupačky								
		m3		2,40000	1 155,00	2 772,00	0,00201	0,00482	2,50000	6,00000
	Popis:	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
70	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2-průjezd pod dlažbou pneumat. kladivo, tl. mazaniny nad 20 cm								
		m3		2,10000	1 328,00	2 788,80	0,00000	0,00000	2,20000	4,62000
71	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí								
		m3		2,10000	1 166,00	2 448,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	971024461R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60cm, MVC -kanalizace								
		kus		14,00000	592,00	8 288,00	0,00133	0,01862	0,34900	4,88600
73	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm-stoupačky ZTI								
		kus		23,00000	150,00	3 450,00	0,00000	0,00000	0,00800	0,18400
74	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm -stoupačky								
		m		37,00000	120,50	4 458,50	0,00049	0,01813	0,01800	0,66600
	Popis:	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
75	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm - stoupačky								
		m		117,00000	220,50	25 798,50	0,00049	0,05733	0,04000	4,68000
	Popis:	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
76	1017T	Elastomerové těsnění šachet								
		ks		10,00000	242,00	2 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	87131121R00	Montáž trub z tvrdého PVC,gumový kroužek DN150								
		m		6,50000	80,00	520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	8911VD	trubka PVC QUANTUM SN 16 DN 150 dešťová kanalizace								
		m		6,50000	390,00	2 535,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	8945VD	Sest.šachty PVC DN 400 s tel.pokl. dno 400/150,1 vtok,1 výtok								
		ks		2,00000	-867,00	-1 734,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	8948VD	Sest.šachty PVC DN 400 s tel.pokl. dno 400/300,1 vtok,1 výtok								
		ks		1,00000	-482,00	-482,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS								
		kus		2,00000	936,00	1 872,00	0,25000	0,50000	0,00000	0,00000
82	59224361.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS								
		kus		4,00000	1 260,00	5 040,00	0,50000	2,00000	0,00000	0,00000
83	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40								
		kus		1,00000	5 270,00	5 270,00	1,60000	1,60000	0,00000	0,00000
Celkem za: 720			Zdravotechnická instalace			121 331,98		34,04791		21,03600

Díl: 725 Zařizovací předměty

84	725249101R00	Montáž sprchových boxů								
		soubor		2,00000	-1 562,00	-3 124,00	0,00045	0,00090	0,00000	0,00000

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 10
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	003	vícepráce x méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
85	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček soubor		2,00000	1 562,00	3 124,00	0,00062	0,00124	0,00000	0,00000
86	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých soubor		-11,00000	1 800,00	-19 800,00	0,00072	-0,00792	0,00000	0,00000
87	725002	D+M ohříváče vody se zásobníkem ks		1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
88	725003	D+M ohříváče vody průtokového ks		1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	764VD	sprchová vanička ks		2,00000	3 167,00	6 334,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	766VD	dřezová baterie stojánková ks		-10,00000	631,00	-6 310,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
91	790VD	termoizolační trubice na studenou vodu 20x9 m		41,00000	42,00	1 722,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	7918VD	sprchový box ks		2,00000	-16 585,00	-33 170,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	7999VD	sprchové dveře ks		2,00000	10 500,00	21 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
94	79VD	termoizolační trubice pro studenou vodu 18x9 m		41,00000	-42,00	-1 722,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				-21 946,00		-0,00578		0,00000

Díl: 731	Kotelny									
95	731341130R00	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m		22,00000	-54,00	-1 188,00	0,00037	0,00814	0,00000	0,00000
96	7314VD	kryt komína ks		5,00000	-2 184,00	-10 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	7327VD	pokojový termostat D+M ks		11,00000	655,00	7 205,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	7361VD	Střešní průchodka pro šikmou střechu ks		5,00000	-1 716,00	-8 580,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 731		Kotelny				-13 483,00		0,00814		0,00000

Díl: 734	Armatury									
99	734209104R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/4 výstavní síň kus		5,00000	258,00	1 290,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	7124VD	Nerezová dvířkapro HUP a regulátor tlaku ks		1,00000	-5 000,00	-5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	723111204	Potrubí ocelové závitové černé DN 25-předělání stávajícího plynovodu ve dvoře kpl		1,00000	4 200,00	4 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	731810421	Revize odkouření ks		11,00000	1 600,00	17 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	735152579	Otopné těleso VK600/1200 výstavní síň ks		4,00000	5 460,00	21 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 11
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	003	vícepráce x méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
104	735152591	Otopné těleso VK 900/400 -knihovna							
		ks	1,00000	4 300,00	4 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	7532VD	Termostatická hlavice HEIMEIER výstavní síň							
		ks	5,00000	348,00	1 740,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 734		Armatury			45 970,00		0,00000		0,00000

Díl: 735		Otopná tělesa							
106	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm							
		kus	5,00000	277,00	1 385,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem							
		m2	118,00000	-55,00	-6 490,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
108	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al							
		m2	118,00000	-12,00	-1 416,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 735		Otopná tělesa			-6 521,00		0,00000		0,00000

Díl: 762		Konstrukce tesařské							
109	7620002	osazení podpěr konstrukce krovu jelek 6*100*100 dl. do 2,5 m							
		ks	8,00000	1 540,00	12 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
110	7620003	dřevěnná konstrukce- dělíci stěna -přístavba nad úrovní věnce ke krovu							
		kpl	1,00000	13 200,00	13 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	7620004	mezistřecha mezi objekty včetně klempířské							
		kpl	1,00000	22 490,00	22 490,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské			48 010,00		0,00000		0,00000

Díl: 764		Konstrukce klempířské							
112	764774421R00	Falc.krytina PREFALZ,v.8 m, svítky,š.650 mm,do 30°							
		m2	5,00000	850,00	4 250,00	0,00225	0,01125	0,00000	0,00000
Popis:		včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení.							
113	764817133RT2	Oplechování zdí (atík) z lak.Pz plechu, rš 330 mm-zídka na terase nalepení Enkolitem							
		m	3,80000	300,00	1 140,00	0,00206	0,00783	0,00000	0,00000
114	764908110RT2	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 80, terasy a z mezistřechy							
		m	8,00000	575,00	4 600,00	0,00345	0,02760	0,00000	0,00000
Popis:		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.							
115	764908104RT2	Lindab žlab podokapní půlkruhový R,veikost 125 mm v ostatních barvách-terasy							
		m	6,45000	330,62	2 132,50	0,00205	0,01322	0,00000	0,00000
Popis:		včetně háku, čela a spojky.							
116	7640001	voplechování parapetů vikýřů-hl.střecha							
		m2	7,00000	970,00	6 790,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	76400120	oplechování říms rš. 400-450 -odskoky v zateplení							
		m	14,00000	375,00	5 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	764816142R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš do 330 mm							
		m	47,00000	388,00	18 236,00	0,00336	0,15792	0,00000	0,00000
Popis:		včetně krytek a spojovacích prostředků.							
119	764816143	Oplechování parapetů lakovaný Pz plech ,rš do 460 mm							
		m	10,00000	425,00	4 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské			46 648,50		0,21782		0,00000

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 12
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	003	vícepráce x méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 765		Krytiny tvrdé								
120	76500	střešní okno								
		ks		3,00000	7 892,00	23 676,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	rozpočet 1 hlavní: -13							-13,00000	
		rozpočet 2 dodatek: -1							-1,00000	
		skutečnost: 17							17,00000	
121	765008	průchozí taška na odvětrání kanalizace a vztl.								
		ks		6,00000	1 651,00	9 906,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	76501	D+M výlezu na střechu-přístavba,hl.střecha-včetně montáže a lemování								
		ks		2,00000	13 290,00	26 580,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	765010	Velux lemování EDW 200								
		ks		1,00000	2 816,00	2 816,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	765011	montáž střešních oken -								
		ks		3,00000	2 400,00	7 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
125	7650112	zachytač-kulatina frézovaná								
		ks		3,00000	2 160,00	6 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	765012	Velux lemování kombi-ložnice přístavba								
		ks		1,00000	5 340,00	5 340,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				81 998,00		0,00000		0,00000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
127	766624052R00	Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm								
		kus		1,00000	-721,00	-721,00	0,00028	0,00028	0,00000	0,00000
128	553448276	střešní výlez plochý polykarbonát								
		ks		1,00000	-1 589,00	-1 589,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	61250023	Schody skládací dřevěnné								
		ks		1,00000	9 270,00	9 270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
130	76600001	navýšení ceny dveří-povrch CPL								
		ks		64,00000	465,00	29 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
131	76600002	navýšení ceny dveří větší prosklení (2/3),ventilační mřížky								
		kpl		1,00000	9 560,00	9 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	76600003	vnitřní parapety D+M včetně zařezání,krytek								
		m		66,40000	485,00	32 204,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				78 484,00		0,00028		0,00000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
133	7670001	zábradlí -schodiště přístavba nerez								
		kpl		1,00000	48 150,00	48 150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
134	7670002	zábradlí balkóny-terasy- PZ								
		kpl		1,00000	58 586,00	58 586,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
135	7670003	ztužení pilíře po odbourání-sepnutí nosníky L a pásovina ,kotvení byt I.A .ložnice								
		kpl		1,00000	3 650,00	3 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				110 386,00		0,00000		0,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 13
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	003	vícepráce x méněpráce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
136	7690001	likvidace vybouraných oken							
		kpl	1,00000	9 850,00	9 850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 769		Otvorové prvky z plastu			9 850,00		0,00000		0,00000

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady							
137	771275205R00	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele -schodiště přístavba							
		m2	10,20000	600,00	6 120,00	0,00305	0,03111	0,00000	0,00000
138	771475014RT2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm schodiště přístavba Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota)							
		m	20,00000	90,00	1 800,00	0,00036	0,00720	0,00000	0,00000
139	771475034RT2	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm schodiště přístavba Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota)							
		m	10,20000	160,00	1 632,00	0,00036	0,00367	0,00000	0,00000
140	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm průjezd							
		m2	34,00000	-437,00	-14 858,00	0,06358	2,16172	0,00000	0,00000
141	771575107RT6	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm schodiště přístavba,vstup Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)							
		m2	16,00000	435,00	6 960,00	0,00352	0,05632	0,00000	0,00000
142	597642031	Dlažba Taurus SB 30x30 cm							
		m2	36,69000	-462,00	-16 950,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	597642031R	Dlažba Taurus Granit 300x300x9 schodiště přístavba							
		m2	21,00000	280,00	5 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
144	597642400	Dlažba Taurus Granit schodovka 300x300x9mm - schodiště přístavba							
		m2	7,00000	450,00	3 150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	7710001	dlažba na terče							
		m2	33,35000	800,00	26 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	771575024RAH	Dlažba s izolací 30x30 cm							
		m2	33,35000	-737,00	-24 578,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			-4 165,73		2,26002		0,00000

Díl: 776		Podlahy povlakové							
147	776001	D+M přechodové lišty							
		m	58,00000	271,00	15 718,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
148	776002	schodišťová hrana-knihovna-příprava a vystěrkování schodu							
		ks	2,00000	2 900,00	5 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	776003	knihovna,část výstavní síně penetrace+větší tl. stěrky							
		m2	131,50000	465,00	61 147,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
150	776004	střhání PVC,frézování,broušení-výst.lsiř-část, knihovna							
		m2	131,50000	88,00	11 572,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 776		Podlahy povlakové			94 237,50		0,00000		0,00000

Díl: 781		Obklady keramické							
151	59781345	Obkládačka keramická							
		m2	49,00000	258,50	12 666,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
152	781475124RA0	Obklad vnitřní keram.isolace Mapei do 30x30							
		m2	45,40000	750,00	34 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 781		Obklady keramické			46 716,50		0,00000		0,00000

Díl: 784 **Malby**

Stavba:	BUR100019	Víceúčelový objekt Jaroměřice č.p. 202 a 200	List č. 14
Objekt:	SO01	stavební	
Rozpočet:	003	vícepráce x méněpráce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
153	784001	barevné řešení výstavní síň,knihovna							
		kpl	1,00000	1 475,00	1 475,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: 784		Malby			1 475,00		0,00000		0,00000

Díl: M21		Elektromontáže							
154	M210001	elektroinstalace dle rozpisu							
		kpl	1,00000	120 985,00	120 985,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: M21		Elektromontáže			120 985,00		0,00000		0,00000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot							
155	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km							
		t	2 004,56000	-5,00	-10 022,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm							
		t	148,00000	-200,00	-29 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
157	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy							
		t	1,61000	-1 435,00	-2 310,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
158	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo							
		t	50,85000	-800,00	-40 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
159	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky							
		t	1,00000	-1 235,00	-1 235,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			-83 848,15		0,00000		0,00000

Díl: ON		Ostatní náklady							
160	ON001	osazení hasicích přístrojů							
		kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za: ON		Ostatní náklady			1 200,00		0,00000		0,00000