



Číslo smlouvy objednatele : D/1403/2012/INV/4

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na stavbu „**Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Centrální objekt – Infrastruktura**“ uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dále jen občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel	Zlínský kraj
Sídlo	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán	MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán,
b) ve věcech technických	Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic, Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
IČ	70891320
DIČ	CZ70891320
Bankovní ústav	PPF banka, a.s.
Číslo účtu	730090001/6000
Tel.	577 043 871
E-mail	milan.hudec@kr-zlinsky.cz frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz
1.2. Zhotovitel	CGM Morava s.r.o.
Sídlo	U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – Krč
Statutární orgán	Michal Chlachula – jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C vložka 156168
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	Michal Chlachula – jednatel společnosti
b) ve věcech technických	Michal Chlachula – jednatel společnosti
IČ	28962265
DIČ	CZ28962265
Bankovní ústav	UniCredit Bank a.s., č. ú. 2108387007/2700
Tel. / Fax	572 501 819
E-mail	info@cgmomorava.cz
(vedoucí účastník sdružení)	
Ve sdružení s	Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.,
Sídlo	Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČ	25253361

Tvořících společně ve smyslu ustanovení §829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. (§2716 a násl. – občanského zákoníku), sdružení s názvem „**CGM Morava – Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**“ založené smlouvou o sdružení ze dne 01. 06. 2013.

Zpracoval: Ing. T. Záhora	Kontrolovala: Mgr. J. Strejček	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 6. 2012 na akci:

„Uherskohradištská nemocnice a.s. – Centrální objekt – Infrastruktura“

(dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 6 a 7, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Kopie změnových listů č. 6 a 7 se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnových listů č. 6 a 7 o částku:

3.083.327,15 Kč bez DPH

(slovy: třímilionyosmdesáttřítisícetřistadvacetsedm korun českých, patnáct halířů)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.14, který zní:

2.14 Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 6 a 7, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Čl. 4, odst. 4.3 se mění a po změně zní:

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Cena celkem bez DPH	84.941.874,58 Kč (bez DPH)
DPH 20 %	3.576.540,80 Kč (zdanitelné plnění do 31. 12. 2012 včetně)
DPH 21 %	14.082.425,82 Kč (zdanitelné plnění od 1. 1. 2013)
Cena celkem včetně DPH	102.600.841,20 Kč

(slovy: stodvamilionyšestsettisícosmsetčtyřicetjedna koruna česká dvacet halířů)

Zpracoval: Ing. T. Záhora	Kontrolovala: Mgr. J. Strejček	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Rozpis ceny:
4.3.1 Kompletní dodávka stavby
84.903.874,58 Kč (bez DPH)

3.576.540,80 Kč DPH 20 % zdanitelné plnění do 31. 12. 2012

14.074.445,82 Kč DPH 21 % zdanitelné plnění od 01. 01. 2013

102.554.861,20 Kč (včetně DPH)
4.3.2 Dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 2.8 této smlouvy
30.000,00 Kč (bez DPH)

6.300,00 Kč DPH 21 %

36.300,00 Kč (včetně DPH)
4.3.3 Geodetické zaměření dle čl. 2.9 této smlouvy
8.000,00 Kč (bez DPH)

1.680,00 Kč DPH 21 %

9.680,00 Kč (včetně DPH)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

čl. 23, odst. 23.6 se doplňuje o text:

23.6.7 Přílohou č. 6 této smlouvy jsou kopie Změnových listů č. 6 a 7.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

6.3. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v **6 vyhotoveních** stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží **4** stejnopisy a zhotovitel **2** stejnopisy.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:

RZK

Datum a číslo jednací:

6. 10. 2014
0469/R19/14

Ve Zlíně dne: **23-10-2014**

V Praze dne: **07-10-2014**
(Signature)
.....
Objednatel

MVDr. Stanislav Mišák

hejtman


.....
Zhotovitel

CGM Morava s.r.o.

Michal Chlachula – jednatel společnosti

Zpracoval: Ing. T. Záhora	Kontrolovala: Mgr. J. Strejček	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Název akce:

„Uherskohradištská nemocnice, a.s. – Centrální objekt – Infrastruktura“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **6**

1. Objekt a oddíl stavby:

SO10 Komunikace a zpevněné plochy

2. Zpracovatel změnového listu:

CGM Morava, U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – Krč
Vpracoval: Ing. František Šácha, Svatoslava Hájičková

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 PD – změna č. 09-113145(4), výkazy výměr, zápisy z KD č. 23 ze dne 28.6.2013 (ad bod d3), č. 45 ze dne 30.5.2014 (ad bod b1), zápisy z SD ze dne 16.8.2013 (ad bod a1), 21.5.2013 (ad bod a2), 11.9.2013 (ad bod a3), 6.9.2013 (ad bod a4), 2.7.2013 (ad bod b2).
- 3.2 fotodokumentace

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:
SO 10 Komunikace a zpevněné plochy

Změnový list řeší odstranění nepředvídatelných konstrukcí pod úrovní terénu, které byly v kolizi s realizovanou komunikací.

Projektová dokumentace předpokládala výskyt různých konstrukcí pod úrovní terénu, přičemž projektant vycházel zejména z projektové dokumentace akce: „Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradištské nemocnice, a.s. – Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev teplé vody“ realizované v roce 2011. Dále vycházel z podkladů stávajících sítí, konstrukcí, objektů předložených uživatelem areálu (Uherskohradištská nemocnice a.s.), správci sítí a z dostupných dokumentací uložených v archivech UHN a stavebního úřadu.

a) Severní příčka viz. Příloha č. 1a – situace

- a1) V průběhu provádění výkopových prací byly nalezeny podzemní konstrukce, neuvedené v projektové dokumentaci a jejichž existence nebyla známa. Ve staničení 0,070 – 0,197 km byly nalezeny železobetonové desky, které brání dodržení skladby komunikace, a proto bylo navrženo jejich odstranění, s následným odvozem a likvidací sutí v souladu s platnou legislativou. Byly posuzovány různé varianty řešení se závěrem, že nově navržené technické řešení pro realizaci bylo vyhodnoceno jako nejefektivnější z hlediska ekonomického i technického.
- a2) V niveletě konstrukčních vrstev komunikací spojek u objektu č. 36, č. 4, v křižovatce severní příčky a N 3, v napojení k objektu č. 9 a u objektu č. 13 bylo zjištěno vedení optického kabelu, který nemá dostatečné (normové) krytí. Bylo provedeno jeho odkopání. S ohledem na provoz nemocnice nesmí dojít k přerušení tohoto kabelu, protože se jedná o důležitou provozní linku navazující na většinu oddělení. Jelikož nebylo možné vzhledem k nedostatečné rezervě na kabelu ani provést jeho snížení do potřebné bezpečné hloubky, bylo navrženo zajištění uložením do betonových chrániček.
- a3) V trase komunikace u objektu č. 12 nebyla v projektové dokumentaci zakreslena stávající nefunkční kanalizace, jejíž šachty byly skryty v konstrukčních vrstvách stávající komunikace. AD a TDS navrhuje zasypat 10 kusů stávajících nefunkčních šachet, aby nedocházelo k dodatečnému sedání a tím k deformaci vrstev komunikace.
- a4) Ve staničení 0,000 – 0,035 km pravá strana, při rozšiřování stávající komunikace do prostoru stávajícího chodníku, byla zjištěna na základě provedených zkoušek únosnosti a doložených

protokolů nedostatečná únosnost parapláně. AD a TDS navrhuji její výměnu do hloubky 50 cm.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 1 003 669,62 Kč (vícepráce činí 1 003 669,62 Kč, méněpráce činí -0,00 Kč)

b) Větve P1, P2 část kruhového objezdu na ulici J. E. Purkyně viz. Příloha č. 1b – situace

- b1) Projektová dokumentace předpokládala v místě nově navržené komunikace výměnu podloží po úroveň parapláně, v místě původní komunikace pouze odstranění krytu a podkladu. Na základě provedených zkoušek únosnosti a po předložení nevyhovujících výsledků laboratorních zkoušek v místech původní komunikace AD a TDS navrhl úpravu parapláně způsobem, který byl použitý na zbývajících komunikacích v areálu, tj. výměna parapláně tloušťky 50 cm.
- b2) Pod úrovní pláň komunikace byl obnažen stávající optický kabel. S ohledem na provoz nemocnice nesmí dojít k přerušení tohoto kabelu, protože se jedná o důležitou provozní linku navazující na většinu oddělení. Tento kabel byl nalezen ve výšce, kdy neměl oproti navržené komunikaci zajištěno dostatečné krytí. Po obnažení tohoto kabelu po celé délce upravované komunikace bylo zjištěno, že vzhledem k dostatečné rezervě délky kabelu pro jeho uložení do větší hloubky, není nutná jeho ochrana chráničkami. Z tohoto důvodu bylo provedeno jeho snížení do bezpečné úrovně pod parapláň.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 276 032,00 Kč (vícepráce činí 276 032,00 Kč, méněpráce činí -0,00 Kč)

c) Úprava opěrné stěny u rampy Centrálního objektu viz. Příloha 1c

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že v blízkosti vstupu u Centrálního objektu v prostoru sjezdu a vstupu do kolárny v 1. PP CO se nachází méně soudržná stávající zemina, než jaká byla předpokládána na základě provedeného geologického průzkumu. Z tohoto důvodu není možné realizovat původně uvažované terénní úpravy svahováním. Vzhledem k těmto skutečnostem projektant po konzultaci s uživatelem UHN a investorem navrhuje realizaci opěrné stěny ze zatravnovacích tvárnic.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 57 172,64 Kč (vícepráce činí 57 172,64 Kč, méněpráce činí -0,00 Kč)

d) Jižní příčka, větve P1, P2 viz. Příloha 1d

- d1) V průběhu provádění výkopových prací byly nalezeny podzemní konstrukce, neuvedené v projektové dokumentaci a jejichž existence nebyla známa. Ve staničení 0.115 – 0.212 km byly nalezeny železobetonové desky o tloušťce 30-35 cm, které brání dodržení skladby komunikace, a proto bylo navrženo jejich odstranění, s následným odvozem a likvidací sutí v souladu s platnou legislativou. Byly posuzovány různé varianty řešení se závěrem, že nově navržené technické řešení pro realizaci bylo vyhodnoceno jako nejefektivnější z hlediska ekonomického i technického.
- d2) Ve staničení 0.140 – 0.212 km pro nevyhovující výsledky laboratorních zkoušek únosnosti pláň v místech původní komunikace byla AD a TDS navržena úprava parapláně způsobem, který byl použitý na zbývajících komunikacích v areálu, tj. výměna parapláně tloušťky 50 cm.
- d3) V niveletě budoucí komunikace byl nalezen optický kabel vedoucí z areálu UHN k porodnímu oddělení. S ohledem na provoz nemocnice nesmí dojít k přerušení tohoto kabelu, protože se jedná o důležitou provozní linku navazující na většinu oddělení. Tento kabel byl uložený cca 30 cm pod stávajícím terénem a neměl dostatečné krytí. Po ručním odkopání bylo zjištěno, že se v dané trase nachází dostatečná délka kabelu, což umožnilo kabel snížit do bezpečné hloubky pod úroveň parapláně bez chrániček.
- d4) Při provádění konstrukčních vrstev odkryl zhotovitel stávající funkční sdělovací kabely, které nebyly v PD zakresleny. PD vycházela z podkladů stávajících sítí, které převzala od UHN a

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

tyto byly zakresleny v jiných trasách. Dostatečná rezerva v délce odkopaných kabelů umožnila přeložení kabelů mimo konstrukční vrstvy komunikace.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 462 295,31 Kč (vícepráce činí 462 295,31 Kč, méněpráce činí -0,00 Kč)

e) Změna krytu příjezdu k objektu č. 35 viz. Příloha 1e

U objektu č. 35 se nachází stávající zásobníky kyslíku pro zdravotnické provozy nemocnice. Tyto zásobníky byly podle původního řešení doplňovány menšími cisternami. V současné době vzhledem k racionalizaci a zefektivňování provozu nemocnice, a tím ke snižování provozních nákladů, dochází k zásobování velkými kamiony v delší časové periodě. Na základě těchto informací po konzultaci s provozovatelem nemocnice AD a TDS doporučili prodloužení délky odstavného pruhu pro parkování kamionu, včetně zvýšení poloměrů nájezdu do tohoto prostoru. Uvedená konstrukce je navržena, v návaznosti na zvýšení zatížení pojezdějícími vozidly a s ohledem na platné normy, k realizaci z betonu oproti původně navrženému povrchu z asfaltbetonu.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 100 059,57 Kč (vícepráce činí 208 492,11 Kč, méněpráce činí -108 432,54 Kč)

f) Demontáž podkladu ze silničních panelů viz. Příloha 1f

V rámci přípravných prací byly realizovány zpracovatelem PD ručně kopané sondy. Na základě výsledků těchto sond bylo v PD navrženo rozebrání stávajících konstrukce zpevněných ploch pod nově navrženými zpevněnými plochami (tj. kryt živičný, z betonové dlažby nebo panelů).

Při odstraňování živičného krytu v místě budoucích komunikací P3, N1 vedoucí z ulice J. E. Purkyně přes kruhový objezd ke vstupní bráně, který byl tloušťky 8 až 10 cm, byla obnažena stávající panelová komunikace. Jelikož živičný kryt přesahoval okraje panelové komunikace, nebylo jej tedy možné zjistit a nebyl v terénu viditelný. AD ve spolupráci s TDS navrhli odstranění celé skladby vč. silničních panelů a jejich likvidaci.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 341 680,64 Kč (vícepráce činí 341 680,64 Kč, méněpráce činí -0,00 Kč)

5. Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

- cenová nabídka zpracovaná firmou **CGM Morava s.r.o.** (položkový rozpočet – vícepráce, méněpráce)

Změny jsou vícepracemi ve smyslu zvýšeného rozsahu dodávek a prací oproti zadávací dokumentaci a výkazu výměr v celkové výši:

Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
2 349 342,32 Kč	493 361,89 Kč	2 842 704,21 Kč

Odpočít neprováděných prací činí:

Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
108 432,54 Kč	22 770,83 Kč	131 203,37 Kč

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Uvedené práce a činnosti jsou pro zhotovitele vícepráce, které byly zjištěny v průběhu realizace komunikací a zpevněných ploch a které nebylo možno při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro realizaci celé akce předpokládat.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

Zhotovitel v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo provede realizaci Změnového listu po jeho odsouhlasení objednatelem bez vlivu na konečný smluvní termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo.

CGM CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4
IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

zpracovatel ZL
Ing. František Šácha

Souhlasím se ZL č. 6
Datum:

CGM CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4
IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

zástupce ve věcech technických
Michal Chlachula

7. Disponibilní finanční zdroje:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ZŮSTATEK z předchozího ZL (+ / -)	3 552 492,44	4 298 515,85
ÚSPORA prostředku ZL (-)	-108 432,54	-131 203,37
PŘÍRŮSTEK navýšení ceny (+)	2 349 342,32	2 842 704,21
PŘEVOD zdrojů do následného ZL (+/-)	5 793 402,22	7 010 016,69

8. Stanovisko AD:

a) Severní příčka

- a1) U stávajících komunikací v areálu Uherskohradištské nemocnice byl v rámci projektové přípravy zpracován na předem vytipovaných místech průzkum a diagnostika stávajících komunikací. Na základě doporučení tohoto průzkumu projektant upravil jednotlivé skladby tak, aby došlo k optimalizaci finančních nákladů. V minulosti při provádění této komunikace patrně z důvodu špatného podloží byla ve stávající skladbě lokálně použita betonová deska, kterou ovšem tento průzkum nemohl odhalit. Vzhledem k směrovým a výškovým úpravám nebylo možné tyto konstrukce zapracovat do návrhu řešení a z pohledu optimálního návrhu řešení bylo navrženo jako nejvýhodnější tyto konstrukce vybourat.
- a2) Podle dostupných informací v době zpracování dokumentace se v dosahu této křižovatky měl nacházet pouze stávající datový kabel. Tento kabel byl veden v jiné trase a v souběhu s ním probíhaly další sítě, které nebylo možné s dostupných podkladů dohledat. Vzhledem k tomu, že se jednalo o sítě, které bylo nutné vzhledem k provozu nemocnice zachovat plně funkční, nelze realizovat ani přeložení ani uložení do bezpečnější hloubky. Z tohoto důvodu je navrženo použít pro ochranu těchto instalací betonové žlabové chráničky.
- a3) v blízkosti objektu 12 byla po odstranění vrstev komunikace objevena stávající nefunkční kanalizace, která byla vedena v blízkosti funkčního rozvodu. Tato trasa nebyla v dostupných podkladech zakreslena. Jednalo se patrně o zbytky starého poškozeného rozvodu, který byl v minulosti přeložen do souběžné trasy. Vzhledem k hloubce uložení rozvodu je možné původní rozvody v zemi ponechat. Pouze je nutné zrušení nefunkčních kanalizačních šachet a jejich zasypání tak aby nedocházelo k dodatečným deformacím nové komunikace. Na takto provedeném podkladu je možné provést navrhovanou skladbu komunikace. Tyto práce nebylo možné v době zpracování projektu předvídat a zapracovat.
- a4) v místě změny a rozšíření trasy severní příčky bylo při realizaci zjištěno neúnosné podloží. Na základě provedených zatěžovacích zkoušek byl pro tyto případy projektantem zpracován technologický postup výměny podloží pro zvýšení únosnosti. Podle této úpravy je možné postupovat ve všech místech, kde dochází k těmto statickým poruchám. Jedné se o lokální změny v zakládání, které nejde v době zpracování projektu zjistit a projeví se až při samotné realizaci na stavbě.

b) Větve P1, P2 část kruhového objezdu na ulici J. E. Purkyně

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

- b1)** V tomto místě se jednalo o stávající frekventovanou komunikaci mimo areál nemocnice, kde bylo velmi problematické provádět v době zpracování projektu jakoukoliv diagnostiku. Z tohoto důvodu byla pouze provedena vizuální kontrola této komunikace. Při prohlídce stávající vozovka nevykazovala žádné zásadní poruchy, a proto bylo možné předpokládat, vzhledem k frekvenci využívání, že se jedná o dostatečně konsolidovanou konstrukci. Po odkrytí svrchních vrstev byly na úrovni paraplaně provedeny zatěžovací zkoušky, které prokázaly nedostatečnou únosnost. Na základě těchto informací a vzhledem k dopravní zátěži, projektant doporučil výměnu podloží pro zvýšení únosnosti. V daném případě bylo postupováno stejným způsobem, jako v areálu nemocnice, kde taková výměna probíhala. Jedné se o lokální změny v zakládání, které nejde v době zpracování projektu zjistit a projeví se až při samotné realizaci na stavbě.
- b2)** Uvedený kabel podle dostupných informací správců sítí měl být veden pouze po jedné straně vozovky. Tady se jednalo o smyčku kabelu napříč komunikací, která byla provedena v době realizace a nebyla zanesena v dostupných podkladech. Délková rezerva na odkopaném kabelu umožnila jeho přeložení do bezpečné hloubky.

c) Úprava opěrné stěny u rampy Centrálního objektu

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že v blízkosti vstupu u Centrálního objektu v návaznosti na vjezd do kolárny v 1. PP CO se nachází méně soudržná stávající zemina, než jaká byla předpokládána dle realizovaného geologického průzkumu. Jednalo se o lokální anomálii, kterou projekt na základě provedených průzkumů nemohl předvídat. Z tohoto důvodu není možné realizovat původně uvažované svahování. Projektant navrhl provedení opěrné stěny ze zatravnovacích tvárnic, které umožní bez nutnosti změny provádět další navazující stavební objekty. Jedná se o nové skutečnosti, které vznikly v průběhu realizace jednotlivých částí terénních úprav.

d) Jižní příčka, větve P1, P2

- d1)** U stávajících komunikací v areálu Uherskohradištské nemocnice byl v rámci projektové přípravy zpracován na předem vytipovaných místech průzkum a diagnostika stávajících komunikací. Na základě doporučení tohoto průzkumu projektant upravil jednotlivé skladby tak, aby došlo k optimalizaci finančních nákladů. V minulosti při provádění této komunikace patrně z důvodu špatného podloží byla ve stávající skladbě lokálně použita betonová deska, kterou ovšem tento průzkum neodhalil. Vzhledem k směrovým a výškovým úpravám nebylo možné tyto konstrukce zapracovat do návrhu řešení a z pohledu optimálního návrhu řešení bylo nejvýhodnější tyto konstrukce vybourat.
- d2)** v místě vybourání betonových konstrukcí trasy jižní příčky bylo při realizaci zjištěno neúnosné podloží. Na základě provedených zatěžovacích zkoušek byl pro tyto případy projektantem zpracován technologický postup výměny podloží pro zvýšení únosnosti. Podle této úpravy je možné postupovat ve všech místech, kde dochází k těmto statickým poruchám. Jedné se o lokální změny v zakládání, které nejde v době zpracování projektu zjistit a projeví se až při samotné realizaci na stavbě.
- d3)** Tento optický kabel byl v projektové dokumentaci směrově správně zakreslen, pouze při realizaci byla zjištěna jeho hloubka cca 30cm pod terénem a tím pádem neměl dostatečné krytí. Po ručním odkopání bylo zjištěno, že se v dané trase nachází dostatečná délka kabelu, což umožní kabel snížit do bezpečné hloubky pod úroveň paraplaně bez uložení chrániček. Před realizací byly prováděny kontrolní sondy pouze u předem vytipovaných uzlů inženýrských sítí, kde se předpokládaly kolize. V tomto případě se jednalo o vcelku nově budovaný rozvod (2007), a projektant tedy předpokládal, že bude uložen v dostatečné hloubce.
- d4)** Jednalo se o kabelové rozvody, které se oproti původním podkladům zjištěným v rámci projektové přípravy nacházely v jiné trase. Dostatečná rezerva v délce odkopaných kabelů umožní přeložení kabelů mimo konstrukční vrstvy komunikace. Přes velmi podrobnou přípravnou část, kdy byly zjišťovány všechny dostupné informace a následně, u předem vytipovaných míst, prováděny kontrolní sondy, je nutné konstatovat, že výstavba v areálu nemocnice a její pozdější úpravy probíhaly někdy hodně nekoordinovaně a v prostoru nemocnice se nachází doposud obrovské

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

množství nezmapovaných rozvodů, které ani při nejlepší vůli není možné vždy dostatečně přesně identifikovat a lokalizovat.

e) Změna krytu příjezdu k objektu č. 35

Tato změna oproti původní projektové dokumentaci vznikla na základě nových informací, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby. Změnou systému zásobování nemocnice kyslíkem je nutné pro správný provoz upravit směrové poloměry nájezdu k tomuto odstavnému pruhu a zároveň změnit délku a povrch tohoto pruhu. Rovněž se zde projevil nízká únosnost podloží a z tohoto důvodu je oproti běžným skladbám navrženo zesílení betonové desky ocelovou svařovanou sítí KARI.

f) Demontáž podkladu ze silničních panelů

Projektová dokumentace řešila odstranění stávající asfaltové komunikace. Při bourání bylo zjištěno, že pod touto konstrukcí se nachází původní panelová komunikace. Z tohoto dovozujeme, že se v minulosti jednalo patrně o panelovou komunikaci, která postupem času vykazovala určité terénní nerovnosti a deformace a z tohoto důvodu byla opatřena novou asfaltobetonovou vrstvou. Vzhledem k tloušťkám této konstrukce nebylo možné v rámci projektové přípravy tuto konstrukci předpokládat. V blízkosti této komunikace byla provedena v době přípravy kopaná sonda, která rovněž přítomnost betonových panelů neprocházela. Z druhé strany komunikace se nacházelo stávající oplocení areálu nemocnice s náletovou zelení. V návaznosti na nově budované sítě a komunikace bylo nutné tyto konstrukce podle plánu odstranit.

Souhlasím se ZL č.6

Datum:



Jiří Škára
vedoucí projektant zakázky

9. Stanovisko TDS:

Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. Byly posuzovány různé varianty řešení se závěrem, že nově navržené technické řešení pro realizaci bylo vyhodnoceno jako jediné možné z hlediska ekonomického i technického.

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, objednatel by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. Současně projektant nemohl uvedené skutečnosti předpokládat.

Všechny provedené práce a činnosti z tohoto Změnového listu budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby, zajišťované zhotovitelem.

Dle zhotovitele nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.

Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správnými rozhodnutími (UR, SP) a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení. Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.

TDS souhlasí s uvedenými dodatečnými pracemi a doporučuje mandantovi tento ZL č. 6 odsouhlasit.

Zhotovitel provedl ocenění stavebních prací dle výkazu výměr Změnového listu. Ceny jsou v souladu s čl. 4.8 Smlouvy o dílo (tj. položkovým rozpočtem), který je přílohou smlouvy o dílo na uvedenou akci a platnými ceníkovými cenami.

Celková bilance má dopad do navýšení investičních nákladů stavby.

Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení Změnového listu č. 6.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

- v souladu s ust. § 23, odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek zadat samostatnou veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění a následně uzavřít dodatek smlouvy o dílo

Schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání finančních prostředků překročen. Harmonogram realizace díla se nemění.

V Uherském Hradišti dne

TDS
Radek Malina

10. Stanovisko objednatele díla:

Objednatel bere na vědomí Změnový list č. 6 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. Cenové navýšení díla bude předloženo ke schválení Radě Zlínského kraje formou dodatku ke Smlouvě o dílo.

Ve Zlíně, dne:

Ing. František Mikeščík
odpovědný zástupce objednatele
za věci technické

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: situace, PD, řezy, protokoly
Příloha č. 2: rozpočet méněprací, víceprací
Příloha č. 3: fotodokumentace

ZL č.6 - položkový rozpočet méněprací


Datum:

Stavba : 741 ZL6

UHN-CO-INFRA-komunikace

Objednatel : Zlínský kraj
Tř.T.Bati č.p.21
76190 Zlín

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320

Zhotovitel : CGM MORAVA, s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4
 CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4
Za zhotovitele CGM MORAVA
IČ: 28962265 · DIČ: CZ28962265

IČO : 28962265
DIČ : CZ28962265

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		-108 432,54
DPH	21 %		-22 770,83
Cena celkem za stavbu			-131 203,37

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO10 Komunikace a zpevněné plochy	-131 203,37	0,00	-108 432,54	-22 770,83	100,0
Celkem za stavbu	-131 203,37	0,00	-108 432,54	-22 770,83	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO10	e) Změna krytu zp.komce-odpočet	-131 203,37	0,00	-108 432,54	-22 770,83	100,0
Celkem za stavbu		-131 203,37	0,00	-108 432,54	-22 770,83	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9,5	-10 259,00	0	0	0	0
5 Komunikace	87,3	-94 700,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3,2	-3 473,54	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	-108 432,54	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0


Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	e)	Změna krytu zp.komce-odpočet	JKSO	
Objekt			SKP	
SD10		Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
741 ZL6		UHN-CO-INFRA-komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-108 432,54	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-108 432,54	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-108 432,54	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-108 432,54	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		  CGM Morava s.r.o. U Habrové / 247/11 602 00 MORAVA 140 00 Praha 4  Č. 28962265 • DIČ: CZ28962265		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			-108 432,54 Kč	
DPH	21,0 %			-22 771,00 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč	
DPH	0,0 %			0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-131 204,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet : e)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Změna krytu zp.komce-odpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-10 259,0	0	0	0	0
5 Komunikace	-94 700,0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-3 473,5	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-108 432,54	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-108 432,54	0
Oborová přírážka	0	0,0	-108 432,54	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-108 432,54	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-108 432,54	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-108 432,54	0
Provoz investora	0	0,0	-108 432,54	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-108 432,54	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-108 432,54	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: e)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Změna krytu zp.komce-odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm zpevněná plocha u kyslíkové stanice:-100,0	m2	-100,00 -100,00	32,00	-3 200,00
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-18,10	40,00	-724,00
3	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-90,50	10,00	-905,00
4	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-18,10	100,00	-1 810,00
5	NC01	Poplatek za uložení suti na skládku	t	-18,10	200,00	-3 620,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-10 259,00
Díl: 5		Komunikace				
6	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm zpevněná plocha u kyslíkové stanice:-100,0	m2	-100,00 -100,00	190,00	-19 000,00
7	565155111U00	Asf beton podkl ACP16 tl70mm -3m - vozovka středně těžká zpevněná plocha u kyslíkové stanice:-100,0	m2	-100,00 -100,00	300,00	-30 000,00
8	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm zpevněná plocha u kyslíkové stanice:-100,0	m2	-100,00 -100,00	230,00	-23 000,00
9	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 -100,0*2	m2	-200,00 -200,00	8,00	-1 600,00
10	577134211U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 40mm -3m -100,0	m2	-100,00 -100,00	211,00	-21 100,00
	Celkem za	5 Komunikace				-94 700,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-99,24	35,00	-3 473,54
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-3 473,54

ZL č.6 - položkový rozpočet víceprací

Datum:

Stavba : 741 ZL6


UHN-CO-INFRA-komunikace

Objednatel : Zlínský kraj
Tř.T.Bati č.p.21
76190 Zlín

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320

Zhotovitel : CGM MORAVA, s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4

IČO : 28962265
DIČ : CZ28962265

Za zhotovitele:  CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4 
IČ: 28962265 · DIČ: CZ28962265

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 349 342,32
DPH	21 %	493 361,89
Cena celkem za stavbu		2 842 704,21

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO10 Komunikace a zpevněné plochy	2 842 704,21	0,00	2 349 342,32	493 361,89	100,0
Celkem za stavbu	2 842 704,21	0,00	2 349 342,32	493 361,89	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO10	a1) Severní příčka-bourání betonů	1 080 482,47	0,00	892 960,72	187 521,75	38,0
SO10	a2) Severní příčka-přeložka opt.kabelu	21 781,23	0,00	18 001,02	3 780,21	0,8
SO10	a3) Severní příčka-úpravy kan.šachet	58 195,41	0,00	48 095,38	10 100,03	2,0
SO10	a4) Severní příčka-výměna podloží	53 981,13	0,00	44 612,50	9 368,63	1,9
SO10	b1) P1,2,část KO Purkyňova-výměna zeminy	313 457,76	0,00	259 056,00	54 401,76	11,0
SO10	b2) P1,2,část KO Purkyňova-přeložení opt.kabelu	20 540,96	0,00	16 976,00	3 564,96	0,7
SO10	c) Stěna u rampy CO	69 178,89	0,00	57 172,64	12 006,25	2,4
SO10	d1) Jižní příčka-bourání betonů	236 155,55	0,00	195 169,88	40 985,67	8,3
SO10	d2) Jižní příčka-výměna zeminy	236 491,39	0,00	195 447,43	41 043,96	8,3
SO10	d3) Jižní příčka-přeložení opt.kabelu	51 830,35	0,00	42 835,00	8 995,35	1,8
SO10	d4) Jižní příčka-přeložení sděl.kabelů	34 900,03	0,00	28 843,00	6 057,03	1,2
SO10	e) Změna krytu zp.komce	252 275,45	0,00	208 492,11	43 783,34	8,9
SO10	f) Demontáž panelovky	413 433,57	0,00	341 680,64	71 752,93	14,5
Celkem za stavbu		2 842 704,21	0,00	2 349 342,32	493 361,89	100,0


Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24,4	573 478,78	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0,8	18 001,02	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,4	9 642,72	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1,3	31 192,16	0	0	0	0

5	Komunikace	6,7	158 173,00	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	1,9	44 219,11	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0,2	5 764,00	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	46,3	1 088 130,60	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,6	13 406,29	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	13,6	318 680,64	0	0	0	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	2,9	0,00	0	0	68 495,00	0
M46	Zemní práce při montážích	0,9	0,00	0	0	20 159,00	0
Celkem za stavbu		100,0	2 260 688,32	0	0	88 654,00	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0



SEVERNÍ PŘÍČKA DLE 197.76m

9272

SEVERNÍ PŘÍČKA DLE 197.76m

ZL 6-a1)



Zl.č. 6 - an)



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	a1) Severní příčka-bourání betonů	JKSO	
Stavba	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	892 960,72	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	892 960,72	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	892 960,72	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	892 960,72	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 CGM Morava s.r.o. U Habrové / 247/11 140 00 Praha 4 IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265	
Základ pro DPH	21,0 %		892 960,72 Kč
DPH	21,0 %		187 521,75 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 080 482,47 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet : a1)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Severní příčka-bourání betonů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	892 960,72	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	892 960,72	0	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	892 960,72	0
Oborová přírážka	0	0,0	892 960,72	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	892 960,72	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	892 960,72	0
Zařízení staveniště	0	0,0	892 960,72	0
Provoz investora	0	0,0	892 960,72	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	892 960,72	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	892 960,72	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: a1)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Severní příčka-bourání betonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	961055111R00	Bourání základů železobetonových ŽB desky: (40+39+44)*4,63*0,5	m3	284,75 284,75	2 200,00	626 439,00
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	683,39	40,00	27 335,52
3	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	3 416,94	10,00	34 169,40
4	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	683,39	100,00	68 338,80
5	NC03	Poplatek za uložení suti na skládku 683,39	t	683,39 683,39	200,00	136 678,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				892 960,72




9272

SEVERNÍ PŘÍČKA: 197.76m

NOVÝ CENTRÁLNÍ OBJEKT

УНН - ПИЛОНА ZLG - BOD 4/2



2106- a2)




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	a2)	Severní přička-přeložka opt.kabelu	JKSO	
Objekt			SKP	
SO10		Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
741 ZL8		UHN-CO-INFRA-komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	18 001,02	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	18 001,02	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	18 001,02	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	18 001,02	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :


CGM Morava s.r.o.
 U Habroví, 247/11
 140 00 Praha 4
 IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

Základ pro DPH	21,0 %	18 001,02 Kč
DPH	21,0 %	3 780,21 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		21 781,23 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet : a2)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Severní příčka-přeložka opt.kabelu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	18 001,02	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 001,02	0	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 001,02	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 001,02	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 001,02	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 001,02	0
Zařízení staveniště	0	0,0	18 001,02	0
Provoz investora	0	0,0	18 001,02	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 001,02	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 001,02	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: a2)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Severní příčka-přeložka opt.kabelu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	388111120U00	Osazení žlabů betonových do rýhy TK 2 betonové chráničky optika v komunikaci:4+6+12+4+12	m	38,00 38,00	270,00	10 260,00
2	59213395	Kabelový žlab TK 2 4+6+12+4+12	kus	38,00 38,00	126,60	4 810,80
3	59213240	Poklop kabelového žlabu TK 2 (4+6+12+4+12)*2	kus	76,00 76,00	25,92	1 969,92
4	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm drenáže:38*0,25*0,1	m3	0,95 0,95	750,00	712,50
5	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 7,08	t	7,08 7,08	35,00	247,80
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				18 001,02




ZL5 6-a 3)



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	a3) Severní příčka-úpravy kan.šachet	JKSO	
		SKP	
	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	48 095,38	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	48 095,38	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	48 095,38	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	48 095,38	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
				
Základ pro DPH		21,0 %	48 095,38 Kč	
DPH		21,0 %	10 100,03 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				58 195,42 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet : a3)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Severní příčka-úpravy kan.šachet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	44 219,11	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 876,27	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 095,38	0	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Náklady VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	48 095,38	0
Oborová přírážka	0	0,0	48 095,38	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	48 095,38	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	48 095,38	0
Zařízení staveniště	0	0,0	48 095,38	0
Provoz investora	0	0,0	48 095,38	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	48 095,38	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	48 095,38	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: a3)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Severní příčka-úpravy kan.šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celem (Kč)
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 1,2*2,5*4	m3	12,00 12,00	24,00	288,00
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 1,2*2,5*4	m3	12,00 12,00	185,00	2 220,00
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 12	m3	12,00 12,00	180,00	2 160,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 12	m3	12,00 12,00	14,60	175,20
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním propojení potrubí 4m:(2,5-0,1-0,25-0,3)*4*1,2 7*1	m3	15,88 8,88 7,00	70,00	1 111,60
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 0,55*1,2*4-(Pi*0,125^2*1,2*4)	m3	2,40 2,40	351,50	845,15
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 4*1,2	m2	4,80 4,80	11,00	52,80
8	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm 1,2*0,1*4	m3	0,48 0,48	823,00	395,04
9	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm 3	kus	3,00 3,00	141,50	424,50
10	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 4	m	4,00 4,00	31,50	126,00
11	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300 2	kus	2,00 2,00	80,00	160,00
12	894411311R00	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm 3	kus	3,00 3,00	1 556,00	4 668,00
13	NC	Vyčištění a odbourání šachty+ruční odkop+obeton.	hod	18,00	240,00	4 320,00
14	NC03	Poplatek za uložení zeminy na skládku 12	m3	12,00 12,00	200,00	2 400,00
15	286112700	trubka kanalizační PVC s hrdlem DN 250X7,3X1M SN8 4	kus	4,00 4,00	387,20	1 548,80
16	286116440	Přesuvka kanalizace plastové KG DN 250 2	kus	2,00 2,00	368,50	737,00
17	583311076	Kamenivo těžené frakce 0/2 2,4044*1,8	T	4,33 4,33	433,00	1 873,98
18	58344199	Šterkodrtě frakce 0-63 C zásyp propojení kanalizace 4m:8,88*1,9 7*1,9	T	30,17 16,87 13,30	383,00	11 555,88
19	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 3	kus	3,00 3,00	209,50	628,50
20	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 3	kus	3,00 3,00	2 842,89	8 528,67
Celkem za 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				44 219,11
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	36,06	107,50	3 876,27
Celkem za 99		Staveništní přesun hmot				3 876,27



SEVERNÍ PŘÍČKA: 197.76m

0.180
0.178
0.155
0.140
0.139
0.135
0.130
0.120
0.115
0.100
0.099
0.094
0.085
0.080
0.077
0.073
0.069
0.065
0.061
0.057
0.053
0.049
0.045
0.041
0.037
0.033
0.029
0.025
0.021
0.017
0.013
0.009
0.005
0.001



L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č. 824/13/ZN

List 1/1


Výtisk č.:
1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: severní příčka
Konstrukční celek: zemní plášť
Specifikace vzorku: ŠP
Popis zkušebního místa: km 0,180, v ose
Zkoušeno dne: 10.9.2013

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 20
Teplota zeminy °C: -



	1. cyklus		2. cyklus	
	p MPa	y1 mm	y2 mm	
	0,00	0,00	1,82	
1	0,08	0,48	2,12	
2	0,16	1,10	2,36	
3	0,24	1,68	2,58	
4	0,32	2,16	2,78	
5	0,40	2,62	3,00	
6	0,45	2,90	3,18	
7	0,50	3,20		

	1. cyklus		2. cyklus	
	p MPa	y1 mm	y2 mm	
1	0,25	2,98		
2	0,12	2,64		
3	0,00	1,82		

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet

	Konstanta	a0	1. cyklus	2. cyklus
	Koeficienty	a1	8,298	3,264
	R kvadrát	a2	-3,293	-0,775

Modul přetvárnosti

E_{def1}	33,6	MPa
E_{def2}	77,2	MPa
E_{def2} / E_{def1}	2,28	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Jan Wolf

Protokol uzavřen dne: 16.9.2013

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamena schválení výrobku orgánem udílujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.

Protokol nebo jeho část nesmí být měněny.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.





L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č. 825/13/ZN

List 1/1


Výtisk č.:
1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: severní příčka
Konstrukční celek: zemní pláň
Specifikace vzorku: ŠP
Popis zkušebního místa: km 0,080, PS
Zkoušeno dne: 10.9.2013

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 20
Teplota zeminy °C: -



	1. cyklus		2. cyklus	
	p	y1	y2	
	MPa	mm	mm	
	0,00	0,00	2,40	
1	0,08	0,42	2,84	
2	0,16	1,38	3,28	
3	0,24	2,20	3,64	
4	0,32	3,04	4,04	
5	0,40	3,78	4,38	
6	0,45	4,26	4,64	
7	0,50	4,70		

	odlehčení	
	y1	y2
1	0,26	4,32
2	0,12	3,74
3	0,00	2,40

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet	Konstanta	a0	-0,628	2,407
	Koeficienty	a1	12,337	5,522
	R kvadrát	a2	-3,791	-1,330

Modul přetvárnosti	E_{def1}	21,5	MPa
	E_{def2}	45,7	MPa
	E_{def2}/E_{def1}	2,12	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Jan Wolf

Protokol uzavřen dne: 16.9.2013

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamenal schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.

Protokol nebo jeho část nesmí být měněn.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.





Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

List 1/1

Protokol o zkoušce č. 826/13/ZN


Výtisk č.:
1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: severní příčka
Konstrukční celek: zerní pláň
Specifikace vzorku: ŠP
Popis zkušebního místa: spojka u kuchyně
Zkoušeno dne: 10.9.2013

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 20
Teplota země °C: -



1
2
3
4
5
6
7
odlehčení
1
2
3

	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	2,88
0,08	0,98	3,50
0,16	1,98	4,00
0,24	2,66	4,38
0,32	3,48	4,80
0,40	4,46	5,28
0,45	5,14	5,70
0,50	5,64	

odlehčení	1. cyklus	2. cyklus
1	0,25	5,10
2	0,12	4,38
3	0,00	2,88

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet	Konstanta	a0	1. cyklus	2. cyklus
	Koeficienty	a1	9,357	6,281
	R kvadrát	a2	2,878	-0,660

Modul přetvárnosti

E_{def1}	20,8	MPa
E_{def2}	37,6	MPa
E_{def2}/E_{def1}	1,80	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benálky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Jan Wolf

Protokol uzavřen dne: 16.9.2013

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamenal schválení výrobku orgánem udávajícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Protokol nebo jeho část nesmí být měněny.
Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%.




210. G-a 4)



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	a4) Severní přička-výměna podloží	JKSO	
Stavba	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	44 612,50	Ztižené výrobní podmínky	0
R PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
N M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN celkem	44 612,50	Mimostaveništní doprava	0
		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	44 612,50	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	44 612,50	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		44 612,50 Kč
DPH	21,0 %		9 368,63 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			53 981,13 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet : a4)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Severní příčka-výměna podloží

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	44 612,50	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 612,50	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	44 612,50	0
Oborová přírážka	0	0,0	44 612,50	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	44 612,50	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	44 612,50	0
Zařízení staveniště	0	0,0	44 612,50	0
Provoz investora	0	0,0	44 612,50	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	44 612,50	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	44 612,50	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: a4)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Severní příčka-výměna podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 43*2,5*0,5	m3	53,75 53,75	150,00	8 062,50
2	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 43*2,5*0,5	m3	53,75 53,75	180,00	9 675,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -vhodný materiál do násypů 43*2,5*0,5	m3	53,75 53,75	150,00	8 062,50
4	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS -dle kubaturových listů, pod zpevněné plochy 43*2,5*0,5	m3	53,75 53,75	50,00	2 687,50
5	NC02	Zajištění vhodného materiálu do násypu pod zpevněné plochy včetně naložení 43*2,5*0,5	m3	53,75 53,75	100,00	5 375,00
6	NC03	Poplatek za uložení zeminy na skládku 43*2,5*0,5	m3	53,75 53,75	200,00	10 750,00
Celkem za		1 Zemní práce				44 612,50

VĚTEV "P2"; DL. 24,03m

2106 - 81

82


VB3	R3=40.00	alpha=27.70°	z=1.20
		Lk1=19.34	
		I1=9.86	I2=9.86
		alpha1=27.70°	z01=1.20
		Lk1=19.34	I01=9.86

VĚTEV "P1"; DL. 70,41m

KU 0.024 03

000.0 0.000 0

KU 0.070 41



0.018 23
ST. VODOVOD
TK
0.009 00
0.004 15
ST. KABEL SLP
ZU
0.000 00

0.024 03
KU=KT
0.023 00
UV6, UV7
0.018 71
ST. KANALIZACE
DN 500
0.014 13
ST. VODOVOD
TK
0.004 70
ZU
0.000 00

alpha=19.62°	z=0.89	Lk1=20.55	I1=10.38	alpha1=19.62°	z01=0.89	Lk1=20.55	I01=10.38
--------------	--------	-----------	----------	---------------	----------	-----------	-----------



L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č.: 012/14/ZN

List 1/1


Výtisk č.:
1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt:
Konstrukční celek: zemní plášť
Specifikace vzorku: recykát
Popis zkušebního místa: kruhový objezd - centrální objekt
Zkoušeno dne: 27.2.2014

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 8
Teplota země °C: 6



	1. cyklus		2. cyklus	
	p MPa	y1 mm	y2 mm	
1	0,00	0,00	0,82	
2	0,08	0,08	0,92	
3	0,16	0,26	1,04	
4	0,24	0,50	1,20	
4	0,32	0,80	1,34	
6	0,40	1,10	1,48	
6	0,45	1,34	1,58	
7	0,50	1,58		
odlehčení				
1	0,25	1,48		
2	0,12	1,26		
3	0,00	0,82		

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet	Konstanta	a0	1. cyklus	-0,100	2. cyklus	0,812
	Koeficienty	a1		1,739		1,401
	R kvadrát	a2		3,235		0,851

Modul přetvárnosti	E_{dat1}	67,0	MPa
	E_{dat2}	132,8	MPa
	E_{dat2}/E_{dat1}	1,98	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:


Lubomír Víček

Protokol uzavřen dne: 28.2.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udávajícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Protokol nebo jeho část nesmí být měněny.





Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č.: 016/14/ZN

Líst 1/1


Výtisk č.:
1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: 10
Konstrukční celek: zemní plášť
Specifikace vzorku: recyklat
Popis zkušebního místa: průjezd k centrálnímu objektu
Zkoušeno dne: 28.2.2014

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 9
Teplota zeminy °C: 6



	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	0,90
0,06	0,10	0,94
0,16	0,36	1,10
0,24	0,62	1,24
0,32	0,98	1,40
0,40	1,26	1,54
0,45	1,42	1,64
0,50	1,68	

odlehčení		
1	0,25	1,52
2	0,12	1,28
3	0,00	0,90

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet	Konstanta	a0	1. cyklus	2. cyklus
	Koeficienty	a1	-0,147	0,876
	R kvadrát	a2	2,955	1,218
			1,341	1,114

Modul přetvárnosti

E_{def1}	62,1	MPa
E_{def2}	130,9	MPa
E_{def2}/E_{def1}	2,11	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Lubomír Vlček

Protokol uzavřen dne: 3.3.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznámá schválení výrobku orgánem udávajícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.





Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

List 1/1

Protokol o zkoušce č.: 039/14/ZN


Výtisk č.:
1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: 10
Konstrukční celek: zemní pláň
Specifikace vzorku: ŠP Boršice
Popis zkušebního místa: kruhový objezd Purkyňova
Zkoušeno dne: 14.3.2014

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 10
Teplota zeminy °C: 8



1
2
3
4
5
6
7
odlehčení
1
2
3

p MPa	1. cyklus y1 mm	2. cyklus y2 mm
0,00	0,00	1,06
0,06	0,24	1,28
0,16	0,66	1,48
0,24	1,06	1,72
0,32	1,44	1,92
0,40	1,84	2,18
0,46	2,12	2,34
0,50	2,32	

odlehčení		
1	0,25	2,08
2	0,12	1,78
3	0,00	1,06

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet

Konstanta	a0	1. cyklus	-0,170	2. cyklus	1,066
Koeficienty	a1		5,202		2,499
R kvadrát	a2		-0,391		0,712

Modul přetvárnosti

E_{def1}	44,9	MPa
E_{def2}	79,8	MPa
E_{def2}/E_{def1}	1,78	

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Lubomír Víček

Protokol uzavřen dne: 17.3.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková

Zakázka číslo: 012/2014/ZN

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udávajícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
Protokol může být reprodukován jedním celým, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.





L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č.: 040/14/ZN

List 1/1


Výtisk č.:
1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: 10
Konstrukční celek: zemní plášť
Specifikace vzorku: ŠP Boršice
Popis zkušebního místa: komunikace, větev P 3
Zkoušeno dne: 14.3.2014

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 10
Teplota zeminy °C: 8



1
2
3
4
5
6
7

p MPa	1. cyklus y1 mm	2. cyklus y2 mm
	y1 mm	y2 mm
0,00	0,00	5,84
0,08	1,12	6,80
0,16	3,08	7,76
0,24	5,02	8,72
0,32	6,90	9,64
0,40	8,96	10,56
0,45	10,40	11,20
0,50	11,44	

odlehčení

1	0,25	10,72
2	0,12	9,46
3	0,00	5,84

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet	Konstanta	a0	1. cyklus	2. cyklus
	Koeficienty	a1	23,566	11,998
	R kvadrát	a2	2,032	-0,327

Modul přetvárnosti

E_{def1}	9,2	MPa
E_{def2}	19,0	MPa
E_{def2}/E_{def1}	2,07	

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Lubomír Věšek


Protokol uzavřen dne: 17.3.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková

Zakázka číslo: 012/2014/ZN

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udávajícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Protokol nebo jeho části nesmí být měněny.





L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č.: 104/14/ZN

List 1/1

Výtisk č.:

1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: 10
Konstrukční celek: zemní plášť
Specifikace vzorku: zemina
Popis zkušebního místa: km 0,045 PS, větev P1
Zkoušeno dne: 28.4.2014


Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300

Teplota vzduchu °C: 8

Teplota zeminy °C: 7



1
2
3
4
5
6
7

p MPa	1. cyklus y1 mm	2. cyklus y2 mm
	y1	y2
0,00	0,00	4,90
0,08	0,46	5,50
0,16	1,92	8,04
0,24	3,60	6,50
0,32	5,34	6,96
0,40	6,42	7,36
0,45	7,08	7,70
0,50	7,62	

odlehčení

1	0,25	7,24
2	0,12	6,64
3	0,00	4,90

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet	Konstanta	a0	-1,631	4,921
	Koeficienty	a1	25,630	7,220
	R kvadrát	a2	-13,978	-2,519

Modul přetvárnosti

E_{def1}	12,1	MPa
E_{def2}	37,0	MPa
E_{def2}/E_{def1}	3,08	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Lubomír Víček

Protokol uzavřen dne: 29.4.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udílejícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Protokol nebo jeho část nesmí být měněny.





L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č.: 110/14/ZN

List 1/1

Výtisk č.:

1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: 10
Konstrukční celek: zemní pláň
Specifikace vzorku: zemina
Popis zkušebního místa: km 0,015, LS, větev P1
Zkoušeno dne: 30.4.2014


Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300

Teplota vzduchu °C: 18

Teplota zeminy °C: 12



1
2
3
4
5
6
7

p MPa	1. cyklus	2. cyklus
	y1 mm	y2 mm
0,00	0,00	4,36
0,08	0,34	5,14
0,16	1,60	5,88
0,24	3,42	6,56
0,32	5,02	7,22
0,40	6,50	7,86
0,45	7,42	8,36
0,50	8,40	

odlehčení

1
2
3

0,25	7,78
0,12	6,90
0,00	4,36

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet

		1. cyklus	2. cyklus
Konstanta	a0	-1,341	4,380
Koeficienty	a1	19,768	9,444
R kvadrát	a2	-0,518	-1,554

Modul přetvárnosti

E_{def1}	11,5	MPa
E_{def2}	25,7	MPa
E_{def2}/E_{def1}	2,23	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Lubomír Vlček

Protokol uzavřen dne: 2.5.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Daria Dusková

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udílejícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Protokol nebo jeho částí nesmí být měněny.





L 1211

Kontrola zhutnění zemín a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č.: 111/14/ZN

List 1/1

Výsledek č.:

1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: 10
Konstrukční celek: zemní plášť
Specifikace vzorku: zemina
Popis zkušebního místa: k.o. Purkyňova, 2 m od UV č. 3
Zkoušeno dne: 30.4.2014


Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300

Teplota vzduchu °C: 18

Teplota zeminy °C: 15



	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	5,82
0,08	0,98	6,86
0,16	2,90	7,78
0,24	4,98	8,84
0,32	7,14	9,82
0,40	9,28	10,82
0,45	10,30	11,64
0,50	11,64	

odlehčení

1	0,25	10,80
2	0,12	9,42
3	0,00	5,82

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet	Konstanta	a0	1. cyklus	2. cyklus
	Koeficienty	a1	26,127	12,149
	R kvadrát	a2	-0,949	0,997

Modul přetvárnosti

E_{def1}	8,8	MPa
E_{def2}	17,9	MPa
E_{def2}/E_{def1}	2,04	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Lubomír Vičák

Protokol uzavřen dne: 2.5.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udávajícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Protokol nebo jeho částí nesmí být měněny.





L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č.: 146/14/ZN

List 1/1

Výtisk č.:

1 2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: 10
Konstrukční celek: zemní pláň
Specifikace vzorku: ŠP 0/63
Popis zkušebního místa: km 0,005, 3 m vpravo od osy, větev P2
Zkoušeno dne: 9.5.2014


Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300

Teplota vzduchu °C: 10

Teplota zeminy °C: 10



	1. cyklus		2. cyklus	
	p	y1	y2	
	MPa	mm	mm	
1	0,00	0,00	2,24	
2	0,08	0,28	2,46	
3	0,16	0,94	2,70	
4	0,24	1,66	2,94	
5	0,32	2,24	3,18	
6	0,40	3,00	3,42	
7	0,45	3,30	3,66	
7	0,50	3,72		

odlehčení	1. cyklus		2. cyklus	
	p	y1	y2	
1	0,25	3,44		
2	0,12	3,06		
3	0,00	2,24		

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet

			1. cyklus	2. cyklus
Konstanta	a0		-0,428	2,248
Koeficienty	a1		8,848	2,594
R kvadrát	a2		-1,086	1,081

Modul přetvárnosti

E_{dat1}	27,1	MPa
E_{dat2}	73,0	MPa
E_{dat2}/E_{dat1}	2,69	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Lubomír Vlček

Protokol uzavřen dne: 12.5.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková





Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

List 1/1

Protokol o zkoušce č.: 147/14/ZN


Výtisk č.:
1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: 10
Konstrukční celek: zemní pláň
Specifikace vzorku: ŠP 0/83
Popis zkušebního místa: km 0,002, LS, v ose, větev P1
Zkoušeno dne: 9.5.2014

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 10
Teplota zeminy °C: 10



	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	1,90
1	0,08	2,14
2	0,16	2,42
3	0,24	2,70
4	0,32	3,00
5	0,40	3,30
6	0,46	3,52
7	0,50	3,56

odlehčení	
1	0,25
2	0,12
3	0,00

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet			1. cyklus	2. cyklus
Konstanta	a0		-0,503	1,897
Koeficienty	a1		7,462	3,046
R kvadrát	a2		1,413	1,219

Modul přetvárnosti

E_{def1}	27,5	MPa
E_{def2}	62,6	MPa
E_{def2}/E_{def1}	2,27	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Lubomír Vlček

Protokol uzavřen dne: 12.5.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková





L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č.: 148/14/ZN

List 1/1

Výtisk č.:
1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: 10
Konstrukční celek: zemní pláň
Specifikace vzorku: ŠP 0/83
Popis zkušebního místa: rampa k CO, jižní příčka
Zkoušeno dne: 9.5.2014


Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300

Teplota vzduchu °C: 10

Teplota zeminy °C: 10



	1. cyklus		2. cyklus	
	p MPa	y1 mm	y2 mm	
	0,00	0,00	1,82	
1	0,08	0,62	2,24	
2	0,16	1,42	2,78	
3	0,24	2,28	3,30	
4	0,32	3,10	3,86	
5	0,40	3,84	4,38	
6	0,45	4,34	4,78	
7	0,50	4,90		

odlehčení	1. cyklus		2. cyklus	
	p MPa	y1 mm	y2 mm	
1	0,25	4,20		
2	0,12	3,42		
3	0,00	1,82		

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet

			1. cyklus	2. cyklus
Konstanta	a0		-0,213	1,802
Koeficienty	a1		10,422	5,776
R kvadrát	a2		-0,519	1,835

Modul přetvárnosti

E_{def1}	22,1	MPa
E_{def2}	34,1	MPa
E_{def2}/E_{def1}	1,54	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Lubomír Vlček

Protokol uzavřen dne: 12.5.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dusková





L 1211

Kontrola zhuštění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č.: 149/14/ZN

List 1/1

Výtisk č.:

1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: 10
Konstrukční celek: zemní plášť
Specifikace vzorku: ŠP 0/63
Popis zkušebního místa: km 0,200, PS, Jižní příčka
Zkoušeno dne: 9.5.2014


Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300

Teplota vzduchu °C: 10

Teplota zeminy °C: 10



1
2
3
4
5
6
7

	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	0,00
0,08	1,86	0,00
0,16	6,70	0,00
0,24	12,76	0,00
0,32	18,12	0,00
0,40	0,00	0,00
0,45	0,00	0,00
0,50	0,00	0,00

odlehčení

1
2
3

	1. cyklus	2. cyklus
0,25	0,00	
0,12	0,00	
0,00	0,00	

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet

		1. cyklus	2. cyklus
Konstanta	a0	-9,724	0,000
Koeficienty	a1	165,274	0,000
R kvadrát	a2	-306,812	0,000

Modul přetvárnosti

E_{def1}	19,0	MPa
E_{def2}	-	MPa
E_{def2}/E_{def1}	-	

Poznámka:

Zkouška byla přerušena z důvodu vysokého zatlačení desky, zkoušená vrstva má tak nízkou únosnost, že ji nelze touto metodikou změřit

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:


Lubomír Viček

Protokol uzavřen dne: 12.5.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udávajícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Protokol nebo jeho částí nesmí být měněny.




ZLč 6- b 1)



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	b1) P1,2,část KO Purkyňova-výměna ze	JKSO	
Stavba	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
	UHN-CO-INFRA-komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	259 056,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	259 056,00	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	259 056,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	259 056,00	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 CGM Morava s.r.o. U Habrové / 247 / CGM MORAVA 140 00 Praha 4 IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265	
Základ pro DPH	21,0 %		259 056,00 Kč
DPH	21,0 %		54 401,76 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			313 457,76 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet : b1)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	P1,2,část KO Purkyňova-výměna zeminy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	259 056,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	259 056,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Náklady VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	259 056,00	0
Oborová přírážka	0	0,0	259 056,00	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	259 056,00	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	259 056,00	0
Zařízení staveniště	0	0,0	259 056,00	0
Provoz investora	0	0,0	259 056,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	259 056,00	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	259 056,00	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: b1)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	P1,2,část KO Purkyňova-výměna zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 - dle kubaturových listů P1, P2, část KO Purkyňova:566,4*0,5	m3	283,20 283,20	150,00	42 480,00
2	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m P1, P2, část KO Purkyňova:566,4*0,5	m3	283,20 283,20	180,00	50 976,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -vhodný materiál do násypů P1, P2, část KO Purkyňova:566,4*0,5	m3	283,20 283,20	150,00	42 480,00
4	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 102% PS -dle kubaturových listů, pod zpevněné plochy P1, P2, část KO Purkyňova:566,4*0,5	m3	283,20 283,20	50,00	14 160,00
5	NC	Zkouška únosnosti pláně nad rámec SOD:4	kus	4,00 4,00	6 000,00	24 000,00
6	NC02	Zajištění vhodného materiálu do násypu pod zpevněné plochy včetně naložení P1, P2, část KO Purkyňova:566,4*0,5	m3	283,20 283,20	100,00	28 320,00
7	NC03	Poplatek za uložení zeminy na skládku P1, P2, část KO Purkyňova:566,4*0,5	m3	283,20 283,20	200,00	56 640,00
Celkem za		1 Zemní práce				259 056,00

21.0.0 - 81)
- 82)

VĚTEV "P2"; DL. 24,03m

VĚTEV "P1"; DL. 70,41m

VB3	R3=40.00
alfa=27.70°	z=1.20
LK1=19.34	
I1=9.86	I2=9.86
alfa01=27.70°	z01=1.20
LK1=19.34	to1=9.86

KU 0.024 03

000.0 0.000 0

0.018 23
ST. VODOVOD
TK

0.004 15
ST. KABEL SLP
ZU

0.004 70
TK

0.018 71
ST. KANALIZACE
DN 500

0.023 00
UV6, UV7

0.031 41
UV1, UV2
KT

0.052 36
VB2


KU 0.070 41

KU
0.070 41



UHV - PRÍLOHA

ZLG - BOD b2, d4



ZLÖ. 6 - b2)




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	b2)	P1,2,část KO Purkyňova-přeložení d	JKSO	
Objekt			SKP	
		Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
		UHN-CO-INFRA-komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	16 976,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	16 976,00	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	16 976,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	16 976,00	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 %	16 976,00 Kč
DPH	21,0 %	3 564,96 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		20 540,96 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet : b2)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	P1,2,část KO Purkyňova-přeložení opt.káblu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	16 976,00	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0		0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	16 976,00	0
Provoz investora	0	0,0	16 976,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	16 976,00	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	16 976,00	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: b2)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	P1,2,část KO Purkyňova-přeložení opt.kabelu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy 80	m	80,00 80,00	133,00	10 640,00
2	460420021RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 5 cm lože tloušťky 5 cm 80	m	80,00 80,00	38,90	3 112,00
3	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm 80	m	80,00 80,00	10,50	840,00
4	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 80	m	80,00 80,00	29,80	2 384,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				16 976,00

THE EAST ASIATIC CO.





± 0,000 = 179,40 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

[illegible]

ZlčG - c)




2014/08/19

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	c)	Stěna u rampy CO	JKSO	
Objekt			SKP	
		Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
		UHN-CO-INFRA-komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	57 172,64	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	57 172,64	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	57 172,64	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	57 172,64	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 CGM Morava s.r.o. U Habrové / 247/11 CGM MORAVA 140 00 Praha 4 IČ: 28962265 - DIČ: CZ28962265	
Základ pro DPH	21,0 %		57 172,64 Kč
DPH	21,0 %		12 006,25 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			69 178,89 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet : c)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Stěna u rampy CO

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 632,85	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 642,72	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	31 192,16	0	0	0	0
5 Komunikace	5 058,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 646,91	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	57 172,64	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Náklady VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	57 172,64	0
Oborová přírážka	0	0,0	57 172,64	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	57 172,64	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	57 172,64	0
Zařízení staveniště	0	0,0	57 172,64	0
Provoz investora	0	0,0	57 172,64	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	57 172,64	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	57 172,64	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: c)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Stěna u rampy CO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	6,50	433,00	2 814,50
		Drenáž DN 125 mm:(13,0*1,0*0,5)		6,50		
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,50	24,00	156,00
		Drenáž DN 125 mm:(13,0*1,0*0,5)		6,50		
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	6,50	80,40	522,60
		Drenáž DN 125 mm:(13,0*1,0*0,5)		6,50		
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	6,50	21,50	139,75
		Drenáž DN 125 mm:(13,0*1,0*0,5)		6,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				3 632,85
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	13,00	252,50	3 282,50
		Drenáž DN 125 mm:13,0		13,00		
6	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože	m	13,00	13,10	170,30
		Drenáž DN 125 mm:13,0		13,00		
7	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	59,87	88,30	5 286,94
		Drenáž DN 125 mm:(13,0*2,0)		26,00		
		Mezisoučet		26,00		
		Opěrná stěna:				
		Uroveň -3,210 až -0,210:(2,5*3,0)*1,75		13,13		
		uroveň -3,210 až -0,210 nebo -1,610:(2,0*(3,0+1,6)/2)*1,75		8,05		
		Uroveň -3,210 až -1,610:(0,77*1,6)*1,75		2,16		
		Uroveň -3,210 až -1,810:(1,44*1,4)*1,75		3,53		
		Uroveň -3,210 až -2,010:(1,735*1,2)*1,75		3,64		
		Uroveň -3,010 až -2,210:(1,295*0,8)*1,75		1,81		
		Uroveň -2,810 až -2,210:(0,795*0,6)*1,75		0,83		
		Uroveň -2,810 až -2,410:(0,64*0,4)*1,75		0,45		
		Uroveň -2,610 až -2,410:(0,79*0,2)*1,75		0,28		
		Mezisoučet		33,87		
8	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	13,00	69,46	902,98
		Drenáž DN 125 mm:13,0		13,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				9 642,72
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	327111111R00	Osazení svahových tvárnic, hmotnosti do 30 kg	m2	19,36	253,50	4 907,00
		Opěrná stěna:				
		Uroveň -3,210 až -0,210:(2,5*3,0)		7,50		
		uroveň -3,210 až -0,210 nebo -1,610:(2,0*(3,0+1,6)/2)		4,60		
		Uroveň -3,210 až -1,610:(0,77*1,6)		1,23		
		Uroveň -3,210 až -1,810:(1,44*1,4)		2,02		
		Uroveň -3,210 až -2,010:(1,735*1,2)		2,08		
		Uroveň -3,010 až -2,210:(1,295*0,8)		1,04		
		Uroveň -2,810 až -2,210:(0,795*0,6)		0,48		
		Uroveň -2,810 až -2,410:(0,64*0,4)		0,26		
		Uroveň -2,610 až -2,410:(0,79*0,2)		0,16		
10	327111211R00	Zasypání svahových tvárnic se zhutněním	m3	13,53	497,50	6 730,68
		Opěrná stěna:				
		Počet tvarovek:326,0*0,0415		13,53		
11	SAHA.TVAR.DEI	Svahová tvárnice "DELTA" 200/300/230 schéma vazby I (16,67 ks/m2) - specifikace	ks	325,91	60,00	19 554,48
		Opěrná stěna:				
		Uroveň -3,210 až -0,210:(2,5*3,0)*16,67*1,01		126,28		

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: c)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Stěna u rampy CO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		uroven -3,210 až -0,210 nebo -1,610:(2,0*(3,0+1,6)/2)*16,67*1,01		77,45		
		Uroven -3,210 až -1,610:(0,77*1,6)*16,67*1,01		20,74		
		Uroven -3,210 až -1,810:(1,44*1,4)*16,67*1,01		33,94		
		Uroven -3,210 až -2,010:(1,735*1,2)*16,67*1,01		35,05		
		Uroven -3,010 až -2,210:(1,295*0,8)*16,67*1,01		17,44		
		Uroven -2,810 až -2,210:(0,795*0,6)*16,67*1,01		8,03		
		Uroven -2,810 až -2,410:(0,64*0,4)*16,67*1,01		4,31		
		Uroven -2,610 až -2,410:(0,79*0,2)*16,67*1,01		2,66		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				31 192,16
Díl:	5	Komunikace				
12	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	18,00	281,00	5 058,00
		Lože pod opěrnou stěnu:(12,0*0,75)*2		18,00		
	Celkem za	5 Komunikace				5 058,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
13	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	18,43	415,00	7 646,91
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 646,91

Zlč 6-d 1)



216-G-d1)



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	d1) Jižní přička-bourání betonů	JKSO	
Stavba	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Projektant	GG ARCHICO	Počet jednotek	0
Zpracovatel projektu		Náklady na m.j.	0
Objednatel	Zlínský kraj	Typ rozpočtu	
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	195 169,88	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	195 169,88	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	195 169,88	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	195 169,88	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH 21,0 %		195 169,88 Kč	
DPH 21,0 %		40 985,67 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0,00 Kč	
DPH 0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		236 155,55 Kč	

Poznámka :

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet : d1)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Jižní příčka-bourání betonů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	195 169,88	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	195 169,88	0	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	195 169,88	0
Oborová přírážka	0	0,0	195 169,88	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	195 169,88	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	195 169,88	0
Zařízení staveniště	0	0,0	195 169,88	0
Provoz investora	0	0,0	195 169,88	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	195 169,88	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	195 169,88	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: d1)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Jižní příčka-bourání betonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm 889,52+150,00	m2	1 039,52 1 039,52	100,00	103 952,00
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 1039,52*0,225	t	233,89 233,89	40,00	9 355,68
3	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 1039,52*0,225*5	t	1 169,46 1 169,46	10,00	11 694,60
4	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 1039,52*0,225	t	233,89 233,89	100,00	23 389,20
5	NC01	Poplatek za uložení suti na skládku 1039,52*0,225	t	233,89 233,89	200,00	46 778,40
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				195 169,88



0.200 37
0.212 92
0.212 38
0.200
0.181 80
0.175 88
0.167 82
0.166 22
0.159 36
0.148 73
0.144 62
0.134 98
0.120
0.100
0.089 52
0.084 83
0.071 37
0.058 87
0.040
0.020
0.019 62
0.011 21
0.003 70
0.000 00

0.000 00
0.001 87
0.000 00

0.000 00
0.001 87
0.000 00

0.000 00
0.001 87
0.000 00

0.000 00
0.001 87
0.000 00

0.000 00
0.001 87
0.000 00

0.000 00
0.001 87
0.000 00

0.000 00
0.001 87
0.000 00

0.000 00
0.001 87
0.000 00

0.000 00
0.001 87
0.000 00

JIŽNÍ PRÍČKA: DL. 212,92m

38.

PLŮVNÁ KANCELARIE OPAD



L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č.: 344/14/ZN

List 1/1


Výtisk č.:
1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: 10
Konstrukční celek: podkladní vrstva
Specifikace vzorku: ŠD 0/63
Popis zkušebního místa: km 0,020, 1 m vlevo od kraje
Zkoušeno dne: 27.6.2014

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 18
Teplota zeminy °C: 10



	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	1,60
0,08	0,28	1,88
0,16	0,72	2,08
0,24	1,20	2,32
0,32	1,68	2,54
0,40	2,18	2,82
0,45	2,56	3,02
0,50	3,00	
odlehčení		
1	0,25	2,72
2	0,12	2,34
3	0,00	1,60

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet	Konstanta	a0	1. cyklus	2. cyklus
	Koeficienty	a1	-0,105	1,617
	R kvadrát	a2	4,559	2,707
			3,154	0,820

Modul přetvárnosti

E_{def1}	36,7	MPa
E_{def2}	73,1	MPa
E_{def2}/E_{def1}	1,99	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
688 01 Veveří nad Moravou

Zkoušel:


Lubomír Viček

Protokol uzavřen dne: 30.6.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamenal schválení výrobku orgánem udávajícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Protokol nebo jeho část nesmí být měněny.





L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č.: 345/14/ZN

List 1/1


Výtisk č.:
1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: 10
Konstrukční celek: podkladní vrstva
Specifikace vzorku: ŠD 0/63
Popis zkušebního místa: km 0,058, 1 m vpravo od kraje
Zkoušeno dne: 27.6.2014

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 16
Teplota zeminy °C: 10



	1. cyklus		2. cyklus	
	p MPa	y1 mm	y2 mm	
1	0,00	0,00	1,92	
2	0,08	0,24	2,36	
3	0,16	0,64	2,52	
4	0,24	1,24	2,86	
5	0,32	1,92	3,20	
6	0,40	2,80	3,62	
7	0,45	3,38	3,88	
7	0,50	3,90		

	odlehčení	
	p MPa	y mm
1	0,25	3,48
2	0,12	2,98
3	0,00	1,92

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet	Konstanta	a0	-0,120	1,977
	Koeficienty	a1	3,439	3,231
	R kvadrát	a2	9,404	2,145

Modul přetvárnosti

E_{def1}	27,6	MPa
E_{def2}	53,6	MPa
E_{def2}/E_{def1}	1,94	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Lubomír Víček

Protokol uzavřen dne: 30.6.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků a protokol neznamena schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci ani žádným jiným orgánem.
Protokol může být reprodukován jedině celý, jinak s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
Protokol nebo jeho část nemají být měněny.





L 1211

Kontrola zhutnění zemin a sypanin podle ČSN 72 1006
Příloha A Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace

Protokol o zkoušce č.: 214/14/ZN

List 1/1


Výtisk č.:
1/2 3

Stavba: Nemocnice, Uherské Hradiště
Stavební objekt: 10
Konstrukční celek: zemní pláň - sanace
Specifikace vzorku: recyklát
Popis zkušebního místa: km 0,175, 2 m vpravo od osy
Zkoušeno dne: 23.5.2014

Údaje o zkoušce

Zkušební zařízení: statická zatěžovací deska

Průměr desky mm: 300
Teplota vzduchu °C: 23
Teplota zeminy °C: -



	1. cyklus	2. cyklus
p	y1	y2
MPa	mm	mm
0,00	0,00	2,52
0,08	0,52	2,94
0,16	0,88	3,28
0,24	1,44	3,58
0,32	2,48	3,98
0,40	3,42	4,34
0,45	3,98	4,66
0,50	4,78	

odlehčení		
1	0,25	4,44
2	0,12	3,96
3	0,00	2,52

Stanovení modulu přetvárnosti

Regresní výpočet	Konstanta	a0	1. cyklus	2. cyklus
	Koeficienty	a1	0,174	2,554
	R kvadrát	a2	2,582	4,199
			13,337	0,885

Modul přetvárnosti	E_{def1}	24,3	MPa
	E_{def2}	48,9	MPa
	E_{def2}/E_{def1}	2,01	

Požadované hodnoty míry zhutnění podle projektové dokumentace.

Objednatel zkoušky: VHS Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

Zkoušel:

Jiří Müller


Protokol uzavřen dne: 26.5.2014

Vedoucí ZL Napajedla:

Darja Dušková




215.6 - d 2)





2014-05-06

2014/05/06



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	d2)	Jižní přička-výměna zeminy	JKSO	
Objekt			SKP	
		Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
		UHN-CO-INFRA-komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	195 447,43	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	195 447,43	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	195 447,43	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	195 447,43	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 CGM Morava s.r.o. U Habrové / 247/11 140 00 Praha 4 IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265	
Základ pro DPH	21,0 %		195 447,43 Kč
DPH	21,0 %		41 043,96 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			236 491,39 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet : d2)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Jižní příčka-výměna zeminy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	195 447,43	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	195 447,43	0	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	195 447,43	0
Oborová přírážka	0	0,0	195 447,43	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	195 447,43	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	195 447,43	0
Zařízení staveniště	0	0,0	195 447,43	0
Provoz investora	0	0,0	195 447,43	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	195 447,43	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	195 447,43	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: d2)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Jižní příčka-výměna zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 219	m3	219,00 219,00	150,00	32 850,00
2	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 219	m3	219,00 219,00	180,00	39 420,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -vhodný materiál do násypů 219	m3	219,00 219,00	150,00	32 850,00
4	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS -dle kubaturových listů, pod zpevněné plochy 219	m3	219,00 219,00	50,00	10 950,00
5	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	438,00	9,70	4 248,60
6	NC02	Zajištění vhodného materiálu do násypu pod zpevněné plochy včetně naložení 219	m3	219,00 219,00	100,00	21 900,00
7	NC03	Poplatek za uložení zeminy na skládku 219	m3	219,00 219,00	200,00	43 800,00
8	69370510	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 200g/m2 do 6 m 451,14	m2	451,14 451,14	20,90	9 428,83
Celkem za		1 Zemní práce				195 447,43



218.6 - 23)

2014/05/06




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	d3)	Jižní příčka-přeložení opt.kabelu	JKSO	
Objekt			SKP	
		Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
ZL		UHN-CO-INFRA-komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,000	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	42 835,000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,000	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	42 835,000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		42 835,000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		42 835,000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		 CGM Morava s.r.o. U Habrovic 247/11 CGM MORAVA 140 00 Praha 4  Podpis:  IC: 28962265 · DIČ: CZ28962265		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			42 835,00 Kč	
DPH	21,0 %			8 995,35 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč	
DPH	0,0 %			0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				51 830,35 Kč	

Poznámka :

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet : d3)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Jižní příčka-přeložení opt.kabelu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	42 835,0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	42 835,0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	42 835,00	0
Provoz investora	0	0,0	42 835,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	42 835,00	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	42 835,00	0
CELKEM VRN				0


Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: d3)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Jižní příčka-přeložení opt.kabelu

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
1	1	Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,6 M+D	m	155,00	64,00	9 920,00
		přeložení optických kabelů do výkopu kyslíku:155,0		155,00		
2	2	Kabel TCEPKPFLE 25x4x0,6 M+D	m	155,00	145,00	22 475,00
		přeložení optických kabelů do výkopu kyslíku:155,0		155,00		
3	3	Spojka 3M gelová M+D	ks	240,00	16,00	3 840,00
		přeložení optických kabelů do výkopu kyslíku:240		240,00		
4	4	Přepojení kabelu TCEPKPFLE M+D	ks	2,00	3 180,00	6 360,00
		přeložení optických kabelů do výkopu kyslíku:2		2,00		
5	5	Měření	m	60,00	4,00	240,00
		přeložení optických kabelů do výkopu kyslíku:60		60,00		
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				42 835,00

UHN - PŘÍLOHA

ZLG - BOD b2, d4




2LÖ-6- d4)



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	d4) Jižní přička-přeložení sděl.kabelů	JKSO	
Stavba	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
	UHN-CO-INFRA-komunikace	Počet jednotek	0
Projektant	GG ARCHICO	Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu		Typ rozpočtu	
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	28 843,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	28 843,00	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	28 843,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	28 843,00	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		28 843,00 Kč
DPH	21,0 %		6 057,03 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			34 900,03 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet : d4)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Jižní příčka-přeložení sděl.kabelů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	25 660,00	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	3 183,00	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	28 843,00	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Náklady VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	28 843,00	0
Provoz investora	0	0,0	28 843,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	28 843,00	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	28 843,00	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: d4)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Jižní příčka-přeložení sděl.kabelů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
1	1	Kabel TCEPKPFLE 25x4x0,6 M+D	m	20,00	145,00	2 900,00
		přeložka kabelů u vjezdu na parkoviště CO:20		20,00		
2	2	Kabel TCEPKPFLE 50x4x0,6 M+D	m	20,00	190,00	3 800,00
		přeložka kabelů u vjezdu na parkoviště CO:20		20,00		
3	3	Spojka M+D	ks	400,00	15,00	6 000,00
		přeložka kabelů u vjezdu na parkoviště CO:400		400,00		
4	4	Přepojení kabelu TCEPKPFLE M+D	ks	24,00	540,00	12 960,00
		přeložka kabelů u vjezdu na parkoviště CO:24		24,00		
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				25 660,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
5	460200133RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	15,00	133,00	1 995,00
		15		15,00		
6	460420021RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 5 cm lože tloušťky 5 cm	m	15,00	38,90	583,50
		15		15,00		
7	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	15,00	10,50	157,50
		15		15,00		
8	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	15,00	29,80	447,00
		15		15,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				3 183,00

	číslo zakázky:	stavba: Uherskohradištská nemocnice, Centrální objekty 1. etapa	číslo přílohy: SO 10.1.1	list číslo:
		objekt: SO 10 – Komunikace a zpevněné plochy	číslo revize: Z1	2

Technická zpráva

SO 10 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

1. ROZSAH PRACÍ

Tato dokumentace zahrnuje změnu konstrukce zpevněné plochy před kyslíkovou stanicí.

2. KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- pojezd zpevněné plochy.....cca 1x za 3 týdny velká cisterna
- typ konstrukce.....beton (dle ČSN 690012 nebo EU 13458)

a) původní skladba

středně těžká vozovka D1-N-6-PIII

asfaltobeton	ABS II	40 mm	ČSN 73 6121
postřik spojovací asfaltový	PS, A	0,7 kg/m ²	ČSN 73 6129
obalované kamenivo	OKS I	70 mm	ČSN 73 6121
spojovací postřik asfaltový	PS,A	0,7 kg/m ²	ČSN 73 6129
kamenivo zpevněné cementem	KSC I	130 mm	ČSN 73 6126
šterkodrt'	ŠD A	min.200 mm	ČSN 73 6126
celkem		440 mm	

b) nová skladba


cementový beton + LAR 21 ^o	CB III	180 mm	ČSN 73 6123
šterkodrt'	ŠD _B	cca 100 mm	ČSN 73 6126
šterkodrt'	ŠD _A	cca 160 mm	ČSN 73 6126
celkem		440 mm	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	e) Změna krytu zp.komce	JKSO	
Stavba	Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Projektant	GG ARCHICO	Počet jednotek	0
Zpracovatel projektu		Náklady na m.j.	0
Objednatel	Zlínský kraj	Typ rozpočtu	
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	208 492,11	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	208 492,11	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	208 492,11	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	208 492,11	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 CGM Morava s.r.o. U Habroví / 247/11 CGM MORAVA 140 00 Praha 4 IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265	
Základ pro DPH	21,0 %	208 492,1 Kč
DPH	21,0 %	43 783,3 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,0 Kč
DPH	0,0 %	0,0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		252 275,5 Kč

Poznámka :

Stavba : 741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace		Rozpočet : e)
Objekt : SO10 Komunikace a zpevněné plochy		Změna krytu zp.komce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	47 730,00	0	0	0	0
5 Komunikace	153 115,00	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	5 764,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 883,11	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	208 492,11	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	208 492,11	0
Oborová přírážka	0	0,0	208 492,11	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	208 492,11	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	208 492,11	0
Zařízení staveniště	0	0,0	208 492,11	0
Provoz investora	0	0,0	208 492,11	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	208 492,11	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	208 492,11	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: e)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Změna krytu zp.komce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm zpevněná plocha u kyslíkové stanice:100,0	m2	100,00 100,00	196,50	19 650,00
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	72,00	40,00	2 880,00
3	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	360,00	10,00	3 600,00
4	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	72,00	100,00	7 200,00
5	NC01	Poplatek za uložení suti na skládku	t	72,00	200,00	14 400,00
	Celkem za	1 Zemní práce				47 730,00
Díl: 5		Komunikace				
6	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm zpevněná plocha u kyslíkové stanice:100,0	m2	100,00 100,00	96,70	9 670,00
7	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm zpevněná plocha u kyslíkové stanice:100,0	m2	100,00 100,00	145,50	14 550,00
8	NC	Vyztužení KARI sítí 150x150, 8x8 mm vč.distančních podložek a vyvázání zpevněná plocha u kyslíkové stanice:100,0	m2	100,00 100,00	199,00	19 900,00
9	NC	Prořez smršť.tovacích dilatací vč.vyplnění trvale pružným tmelem zpevněná plocha u kyslíkové stanice:1	kpl	1,00 1,00	3 865,00	3 865,00
10	NC	Betonová deska C30/37 XF4 S3 tl.18cm vícefrakční kam.,vč.stříáže a ochr.nástřiku zpevněná plocha u kyslíkové stanice:100,0	m2	100,00 100,00	1 040,00	104 000,00
11	NC	Separační fólie s přesahy pro zamezení úniku záměs vody zpevněná plocha u kyslíkové stanice:100,0	m2	100,00 100,00	11,30	1 130,00
	Celkem za	5 Komunikace				153 115,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 22	m	22,00 22,00	180,00	3 960,00
13	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm 22	kus	22,00 22,00	82,00	1 804,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				5 764,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	53,80	35,00	1 883,11
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 883,11

ODSTRANĚNÍ PANELOVÉ KOMUNIKACE - NEMOCNICE UHN


Délka 701 m!

81-83 - kopané sondy



41 - 6.0.22

2014/03/31



21 0.6 - f)

2014/08/



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	f)	Demontáž panelovky	JKSO	
Objekt			SKP	
Stavba		Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Stavba		UHN-CO-INFRA-komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	341 680,64	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	341 680,64	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	341 680,64	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	341 680,64	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 CGM Morava s.r.o. U Habrovky 247/11 140 00 Praha 4 IČ: 28962265 DIČ: CZ28962265	
Základ pro DPH	21,0 %	341 680,64 Kč	
DPH	21,0 %	71 752,93 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč	
DPH	0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		413 433,57 Kč	

Poznámka :

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet : f)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Demontáž panelovky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 000,00	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	318 680,64	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	341 680,64	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	341 680,64	0
Oborová přírážka	0	0,0	341 680,64	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	341 680,64	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	341 680,64	0
Zařízení staveniště	0	0,0	341 680,64	0
Provoz investora	0	0,0	341 680,64	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	341 680,64	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	341 680,64	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL6 UHN-CO-INFRA-komunikace	Rozpočet: f)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Demontáž panelovky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů od ul.J.E.Purkyně po křižovatku, 30% panelů odvoz na skládku, 70% Investora:120,0*5,0+80,0*4,0	m2	920,00	25,00	23 000,00
				920,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				23 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	262,75	300,00	78 825,60
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	112,61	300,00	33 782,40
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 255,04	15,00	78 825,60
5	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	375,36	264,00	99 095,04
6	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	112,61	250,00	28 152,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				318 680,64

Název akce:

„Uherskohradištská nemocnice, a.s. – Centrální objekt – Infrastruktura“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **7**

1. Objekt a oddíl stavby: SO 01, 05, 07, 10, 13

2. Zpracovatel změnového listu: CGM Morava, U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – Krč
Vypracoval: Ing. František Šácha, Svatoslava Hájíčková

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 PD – změna č. 05/2014, výkaz výměr, zápisy z KD č. 48 ze dne 11.7.2014 (ad bod c) č. 46 ze dne 13.6.2014 (ad bod e,f), zápisy z SD ze dne 19.7.2012 (ad bod a), 28.8.2012 (ad bod b), 18.6.-14.7.2014 (ad body e,f), zápis z koordinačního jednání ze dne 17.7.2014 (ad bod c)
- 3.2 fotodokumentace

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Změnový list obsahuje vícepráce, jejichž nutnost realizace nastala na základě dodatečně provedených průzkumů, měření a sond.

a) SO 01 Úprava ornice na skládce

Projektová dokumentace předpokládala skrytku ornice s odvozem do 500 m a její uložení na určené místo v areálu Uherskohradištské nemocnice. Před skládkováním ornice bylo zjištěno, že v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby, byly původně určené plochy pro uložení ornice použity Uherskohradištskou nemocnicí na jiné účely (viz. Příloha 1a), a to:

- Část plochy za objektem č. 26 byla osazena silničními panely a slouží jako parkoviště, neboť realizací stavby byl zmenšen rozsah stávajících parkovacích ploch.
- prostor kolem nového Centrálního objektu určený pro skládku ornice, využil zhotovitel CO jako plochu pro zařízení staveniště, čímž však uvolnil jiné plochy, zejména pro realizaci nového parkoviště.

Vzhledem k množství skryté ornice a velikosti určeného pozemku bylo nutné realizovat změnu technologie skládkování (úprava a figurace zeminy) za použití stavební techniky, s čímž původní PD nepočítala.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 88 531,30 Kč

b) SO 05 Úprava v místě trasy kabelových rozvodů

Před zahájením výkopových prací kabelových rozvodů hlavního přívodu od trafostanice do Centrálního objektu – bylo po odstranění náletových dřevin a keřů zjištěno, že v prostoru nových tras se nachází skládka betonové sutě, která je kryta zeminou. Tuto skládku je nutné před zahájením výkopových prací odstranit a vyčistit staveniště (viz. Příloha 1b).

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 88 789,20 Kč

c) SO 07 Úpravy VO a doplnění osvětlení přechodu na ul. J. E. Purkyně

Před vlastní realizací prací na Infrastruktuře pro Centrální objekt, nebylo ze strany odboru ŽP Městského úřadu vydáno povolení k pokácení části stávajících vzrostlých stromů. Následně bylo při přípravě realizace kruhového objezdu na ulici J. E. Purkyně, vč. osazení stožárů veřejného

osvětlení zjištěno, že jeden z těchto stromů je v kolizi se stávajícím stožárem VO (koruna stromu zastiňuje svítidlo). Následkem toho je nedostatečně osvětlený nově budovaný přechod pro pěší, tzn., že nesplňuje normové požadavky. Pro splnění normových hodnot je nutné osadit stávající sloup VO výložníkem s dodatečným světlem pro osvětlení přechodu. Při projednávání tohoto řešení, vznesl zástupce odboru dopravy MěÚ UH požadavek (dle platných předpisů) na úpravu celkového řešení VO u kruhového objezdu, včetně nutného osvětlení všech přechodů pro chodce, přiléhajících ke kruhovému objektu (viz. Příloha 1C).

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 150 732,84 Kč (vícepráce činí 164 772,84 Kč, méněpráce činí -14 040,00 Kč)

d) SO 10 Bourání energokanálu na Severní příčce

Při provádění komunikace severní příčky v místě křížení s komunikací větve N3 byl obnažen stávající nefunkční tepelný kanál (viz. Příloha 1d), který zasahoval do konstrukčních vrstev komunikace. Jedná se o kanál délky 7,0 m, šířky 1,13 m, hloubky 0,875 m s cihelnou přízdívkou a izolovaným potrubím DN 80 a 50 mm. Tepelný kanál byl zakrytý ocelovou deskou na ocelových nosnících I č.180mm. AD a TDS po zhodnocení situace navrhuji vybourání a odstranění těchto konstrukcí.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 117 278,53 Kč

e) SO 13 Stavební úpravy objektu č. 37 (viz Příloha 1e)

e1) Projektová dokumentace předpokládala u povlakových vrstev střešní konstrukce provedení pouze lokální opravy izolací vč. oplechování. Od ukončení projektové přípravy však došlo k výrazné degradaci střešní asfaltové krytiny. AD po prohlídce střechy potvrdil tyto skutečnosti a navrhl provést celkovou výměnu střešní krytiny, a to z PVC pásů vč. provedení nového jímacího vedení hromosvodu a podpěr. Spádové poměry střechy zůstanou zachovány. Nově bude provedeno propojení svodů na stávající kanalizaci.

e2) V průběhu realizace, v období, kdy docházelo k větším dešťovým srážkám, se objevilo zahlcení stávající ležaté kanalizace před objektem č. 37, což má za následek vztlínání vody a vlhnutí zdíva v objektu 37. Vztlínáním vody do konstrukcí dochází ke znehodnocování realizovaných prací. Rovněž s ohledem na skutečnost, že se jedná o trafostanici, může vztlínající voda vyvolat potíže i v rozvodech a zařízeních trafostanice. Na základě provedené kamerové zkoušky, která prokázala velmi značné opotřebování tohoto rozvodu, navrhuje AD ve spolupráci s TDS úpravy na venkovních rozvodech kanalizace. Při provádění těchto prací bylo nutno provést demontáž, a zpětnou montáž stávajících silničních panelů.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 49 242,90 Kč (vícepráce činí 144 336,09 Kč, méněpráce činí -95 093,19 Kč)

f) SO 13 Stavební úpravy spojené s instalací nového náhradního zdroje

V době zpracování projektové dokumentace se jednalo o ojedinělé technické řešení, které spočívalo v kombinaci klasického dieselagregátu („DA“) a rotační UPS („nepřerušitelný zdroj energie“, což je zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta). Toto řešení bylo do doby zpracování PD použito pouze ve dvou případech v rámci ČR a bylo možné je zajistit pouze jedním dodavatelem.

V současné době již toto řešení nabízí více výrobců a zároveň neustále dochází k vývoji a zdokonalování tohoto systému, což znamená zejména prodlužování životnosti a **zefektivňování provozu**. Různé výrobky se však projevují v rozdílných požadavcích na stavební připravenost a technické řešení provozu.

Při realizaci byl vybrán dodavatel tohoto soustrojí, který splňoval parametry stanovené v zadávací dokumentaci. S ohledem na vývoj a úpravy těchto zařízení, je však nutné realizovat úpravy technického řešení a změnu rozsahu stavebních úprav v objektu, dle parametrů uvažovaného zařízení.

Na základě uvedených údajů, bylo AD a TDS provedeno posouzení technického řešení, ze kterého vyplynulo, že dodávkou tohoto soustrojí sice dojde k navýšení pořizovacích nákladů, ale zároveň ke **snížení budoucích nákladů na provoz**.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

Proto je nutné provést úpravy stávajícího technického řešení nad rámec původní PD. Jedná se o:

- f1) vybourání a provedení nové podlahy vč. energokanálků
Po demontáži stávajícího motorgenerátoru byla zjištěna špatná rovinatost a soudržnost stávající podlahy a nedostatečné rozměry energokanálků, potřebných pro zapojení soustrojí
- f2) úpravy velikosti montážních otvorů a prostupů pro instalaci nového zdroje
Rozměry montážního otvoru pro osazení náhradního zdroje dle PD, byly pro uvedené soustrojí nedostačující.
- f3) změny v nárocích na chlazení a větrání
navržené soustrojí má vyšší požadavky na výměnu vzduchu a s tím související navýšení výkonu chlazení, což se však projevuje ve vyšší životnosti tohoto systému, jeho optimální funkčnosti a bezporuchovém provozu.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 347 842,60 Kč

5. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

- cenová nabídka zpracovaná firmou **CGM Morava s.r.o.** (položkový rozpočet – vícepráce, méněpráce)

Změny jsou vícepracemi ve smyslu zvýšeného rozsahu dodávek a prací oproti zadávací dokumentaci a výkazu výměr v celkové výši

Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
951 550,56 Kč	199 825,61 Kč	1 151 376,17 Kč

Odpočet neprováděných prací činí:

Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
109 133,19 Kč	22 917,97 Kč	132 050,16

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Uvedené práce a činnosti jsou pro zhotovitele vícepráce, které byly zjištěny v průběhu stavebních prací stavebních objektů a které projektová dokumentace neřeší.

Zhotovitel v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo provede realizaci Změnového listu po jeho odsouhlasení objednatelem bez vlivu na konečný smluvní termín dokončení stavby.


CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4
IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

zpracovatel ZL
Ing. František Šácha

Souhlasím se ZL č. 7
Datum:


CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4
IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

zástupce ve věcech technických
Michal Chlachula

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

7. Disponibilní finanční zdroje:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ZÚSTATEK z předchozího ZL (+ / -)	5 793 402,22	7 010 016,69
ÚSPORA prostředku ZL (-)	-109 133,19	-132 051,16
PŘÍRŮSTEK navýšení ceny (+)	951 550,56	1 151 376,17
PŘEVOD zdrojů do následného ZL (+/-)	6 635 819,59	8 029 341,70

8. Stanovisko AD:

a) SO 01 Úprava ornice na skládce

V období, kdy byla zpracována projektová dokumentace s výkazem výměr, byla v areálu Uherskohradištské nemocnice dostatečná volná plocha, která byla určena jako deponie a mezideponie ornice pro potřeby stavby. Krátce před realizací stavby, v průběhu výběru dodavatele, došlo v areálu nemocnice na těchto volných plochách k vynuceným stavebním úpravám (parkovací plochy apod.), které měly za následek snížení rozsahu volné plochy pro potřebné deponie. Z tohoto důvodu byla provedena změna v zatřídění ukládání ornice (ukládání do větší výšky a do předepsaných figur). Toto řešení umožní efektivnější využití volných prostor a z pohledu samotné realizace, je finančně výhodnější než ornici vyvážet a skladovat mimo areál nemocnice, a proto GP doporučuje realizaci těchto víceprací.

b) SO 05 Úprava v místě trasy kabelových rozvodů

Před zahájením výkopových prací kabelových rozvodů od objektu č. 37 k Centrálnímu objektu bylo po odstranění náletových dřevin a keřů zjištěno, že v prostoru nových tras je skládka betonové suti, která je kryta zeminou. V době zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření a v části areálu i sondy pro zjišťování tras inženýrských sítí. Tyto průzkumy ovšem neukázaly, že by se v místě uvažovaného rozvodu NN pro Centrální objekt měla nacházet jakákoliv skládka. Při samotné realizaci po odkopání zeminy se v zemi nachází skládka betonové suti. Z pohledu budoucího využití území a s ohledem na povolené trasy inženýrských sítí nebylo možné provést směrovou úpravu tohoto vedení (rozvody v šířce cca 2,5m se nachází mezi stávajícími stromy a retenční nádrží dešťových vod). Z tohoto důvodu AD a TDS navrhli odstranění této skládky.

c) SO 07 Úpravy VO a doplnění osvětlení přechodu na ul. J. E. Purkyně

V této části realizace stavby bylo postupováno v souladu s vyjádřeními vydanými v rámci stavebního povolení. Po vytyčení navrženého rozvodu VO bylo svoláno místní šetření za účasti zástupců Městského úřadu Uherské Hradiště – odboru životního prostředí a odboru dopravy. Na základě tohoto jednání konaného dne 17.7.2014 (viz. Příloha č. 2) byla navržena úprava technického řešení a navýšení intenzity nasvětlení přechodu pro chodce v souladu s aktuálně platnou legislativou, normami. Tyto požadavky v době zpracování projektové dokumentace nebyly známy a projektant je nemohl předvídat.

d) SO 02 Bourání energokanálu na Severní příčce

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z dostupných podkladů a dokumentací v archivu Uherskohradištské nemocnice, zaměření a průzkumů na místě samém. Uvedené konstrukce nebyly v těchto dokumentech zakresleny a rovněž povrchové znaky nevykazovaly žádné informace, ze kterých by bylo možné dovodit tyto skutečnosti. Skutečnost, že by se pod křižovatkou mohla nacházet původní konstrukce energokanálu, byla zjištěna až při realizaci nové větve kanalizace, kde již část tohoto kanálu byla demolována. Vzhledem k tomu, že zbylá část této konstrukce se nacházela pod stávající křižovatkou, která musela z provozního hlediska být

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

zachována v plném provozu, nebylo možné ji demolovat v předstihu ani určit přesný rozsah této konstrukce. Tyto práce na odstranění a zaměření bylo možné udělat až v souvislosti s úpravou této křižovatky, kdy v areálu nemocnice byla již provedena náhradní objízdna trasa. Při návrhu změny technického řešení byl kladen důraz na zachování plné funkčnosti a kvality provedení díla s ohledem na minimalizaci navýšení finančních nákladů.

e) SO 13 Stavební úpravy objektu č. 37

V době zpracování projektové dokumentace GP provedl standardní stavebně technické průzkumy objektu (tj. i střešní konstrukce a vnějších omítek). V této době nebyly zjištěny žádné výrazné stavební defekty, které by výrazně zhoršovaly technický stav objektu. Proto GP v rámci PD uvažoval pouze s lokálním vyspravením obvodových konstrukcí po osazení nových výplní a částečné vyspravení hydroizolačního souvrství střechy.

e1) Většina defektů krytiny střechy byla zjištěna po odstranění stávajícího oplechování a izolací u atik. S ohledem na nevyhovující technický stav střešní izolace a vnějších omítek, je bezpodmínečně nutné realizovat uvedená opatření, tak aby byla vyloučena možnost zatékání do objektu. Tím bude zajištěna bezproblémová funkčnost trafostanice a náhradního zdroje.

e2) V době návrhu projektové dokumentace byla kanalizace u objektu č. 37 funkční a nevykazovala žádné zásadní nedostatky. Při přípravných pracích byla ze strany projektanta provedena vizuální kontrola jednotlivých šachet, zkoušky proplachem a po konzultacích s pracovníky nemocnice ve vytipovaných problémových místech i kamerové zkoušky. U objektu 37 se nejednalo o problémové místo v areálu. V průběhu realizace docházelo k zahlcení stávající ležaté kanalizace před objektem č. 37. Z tohoto důvodu byla provedena kamerová zkouška stávající kanalizace, která prokázala nefunkčnost tohoto rozvodu, z důvodu částečného propadu potrubí a také z důvodu prorůstání potrubí kořeny. AD ve spolupráci s TDS proto navrhli úpravy na venkovních rozvodech kanalizace. Při provádění těchto prací bylo nutno provést rovněž demontáž se zpětnou montáží stávajících silničních panelů.

Jedná se o nově vzniklé a zjištěné skutečnosti, které se objevily v průběhu realizace, a projektová dokumentace je nemohla předpokládat.

f) SO 13 Stavební úpravy spojené s instalací nového náhradního zdroje

V době zpracování projektové dokumentace se jednalo o ojedinělé technické řešení, které spočívalo v kombinaci klasického DA a rotační UPS („nepřerušitelný zdroj energie“). Toto soustrojí splňovalo požadavky na bezpečný provoz těchto zařízení pro nemocnice. Jedná se o nový nastupující trend pro obdobné typy areálů, který s postupem času umožňuje snižovat provozní nároky na stávající bateriové UPS a tím i snižovat provozní náklady vlastníka, resp. uživatele.

Dnes již toto řešení nabízí více výrobců a zároveň neustále dochází k vývoji a zdokonalování tohoto systému. Tyto skutečnosti se projevují v rozdílných požadavcích na stavební připravenost a technické řešení.


f1) rovinatost a soudržnost podlahy nebylo možné před demontáží stávajícího soustrojí DA ověřit, neboť se jedná o podlahy právě pod demontovaným zařízením. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu pro instalaci nového zdroje bylo rozhodnuto o vybourání a provedení nové betonové podlahy.

f2) dodávané zařízení má jiné požadavky na transportní cesty a velikosti montážních otvorů. Velikost prostoru pro samotné umístění vyhovuje instalaci tohoto soustrojí. Proto bylo nutné udělat změny v technickém řešení oproti původní projektové dokumentaci.

f3) změny v požadavcích na vzduchotechniku a chlazení souvisí s požadavky od výrobce zařízení DA a rotační UPS. Každý z těchto výrobců má rozdílné požadavky na instalaci. Splnění těchto požadavků (navýšení výměny vzduchu a s tím související navýšení výkonu chlazení) se pak projevuje ve vyšší životnosti tohoto systému, jeho optimální funkčnosti a bezporuchovém provozu.

Souhlasím se ZL č.7

Datum:


Uherskohradištská nemocnice, a.s.
Zař. č. 123456789
IČ: 456789012, IČZ: 123456789012

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

Jiří Škára
vedoucí projektant zakázky

9. Stanovisko TDS:

Uvedené práce byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. Byly posuzovány různé varianty řešení se závěrem, že nově navržené technické řešení pro realizaci bylo vyhodnoceno jako nejvýhodnější z hlediska ekonomického, provozního i technického.

Skutečnost vzniku výše uvedených víceprací se vzhledem ke zjištěným okolnostem jeví jako objektivně nepředvídatelná, uvedené zvýšení množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby.

TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, objednatel by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. Současně projektant nemohl uvedené skutečnosti předpokládat.

Všechny provedené práce a činnosti z tohoto Změnového listu budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby, zajišťované zhotovitelem.

Dle zhotovitele nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.

Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla jsou v souladu se správnými rozhodnutími (UR, SP) a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení. Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.

TDS souhlasí s uvedenými dodatečnými pracemi a doporučuje mandantovi tento ZL č. 7 odsouhlasit.

Zhotovitel provedl ocenění stavebních prací dle výkazu výměr Změnového listu. Ceny jsou v souladu s čl. 4.8 Smlouvy o dílo (tj. položkovým rozpočtem), který je přílohou smlouvy o dílo na uvedenou akci a platnými ceníkovými cenami.

Celková bilance má dopad do navýšení investičních nákladů stavby.

Soupis provedených prací – cenová nabídka zhotovitele – odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s dohodnutou cenotvorbou dle č. v SOD.


Po provedení výše uvedených činností lze pokračovat v bezpečném provádění díla dle uzavřené smlouvy a tím bude dodržena výsledná kvalita díla jako celku.

Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení Změnového listu č. 7.

- v souladu s ust. § 23, odst. 7 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek zadat samostatnou veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění a následně uzavřít dodatek smlouvy o dílo

Schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání finančních prostředků překročen. Harmonogram realizace díla se nemění.

V Uherském Hradišti dne



.....
TDS
Radek Malina


Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

10. Stanovisko objednatele díla:

Objednatel bere na vědomí Změnový list č. 7 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. Cenové navýšení díla bude předloženo ke schválení Radě Zlínského kraje formou dodatku ke Smlouvě o dílo.

Ve Zlíně, dne:



.....
Ing. František Mikešník
odpovědný zástupce objednatele
za věci technické

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č.1: situace, PD, řezy, protokoly

Příloha č.2: rozpočet méněprací, víceprací

Příloha č.3: fotodokumentace

ZL č.7 - položkový rozpočet méněprací

Datum:

Stavba : 741 ZL7

UHN-CO-INFRA-doplňkové méněpráce

Objednatel : Zlínský kraj
Tř.T.Bati č.p.21
76190 Zlín

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320

Zhotovitel : CGM MORAVA, s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4

IČO : 28962265
DIČ : CZ28962265

Za zhotovitele :

 CGM MORAVA, s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4
IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		-109 133,19
DPH	21 %		-22 917,97
Cena celkem za stavbu			-132 051,16

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO07 Veřejné osvětlení	-16 988,40	0,00	-14 040,00	-2 948,40	12,9
SO13 Stavební úpravy objektu č.37	-115 062,76	0,00	-95 093,19	-19 969,57	87,1
Celkem za stavbu	-132 051,16	0,00	-109 133,19	-22 917,97	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO07	c) Úpravy VO a doplnění osvětlení přechodů-odp	-16 988,40	0,00	-14 040,00	-2 948,40	12,9
SO13	e) Stavební úpravy č.37-odpočet	-115 062,76	0,00	-95 093,19	-19 969,57	87,1
Celkem za stavbu		-132 051,16	0,00	-109 133,19	-22 917,97	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	26,0	0	-28 428,76	0	0,00	0
764 Konstrukce klempířské	32,6	0	-35 534,43	0	0,00	0
766 Konstrukce truhlářské	10,2	0	-11 130,00	0	0,00	0
767 Konstrukce zámečnické	18,3	0	-20 000,00	0	0,00	0
M21 Elektromontáže	12,9	0	0,00	0	-14 040,00	0
Celkem za stavbu	100,0	0	-95 093,19	0	-14 040,00	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0

Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Zařízení staveniště	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	c)	Úpravy VO a doplnění osvětlení pro	JKSO	
Objekt			SKP	
SO07		Veřejné osvětlení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
741 ZL7		UHN-CO-INFRA-doplňkové méněpráce	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	-14 040,00		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-14 040,00		Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0,00		Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	-14 040,00		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-14 040,00		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	-14 040,00 Kč
DPH	21,0 %	-2 948,40 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-16 988,40 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové méněpráce	Rozpočet : c)
Objekt :	SO07 Veřejné osvětlení	Úpravy VO a doplnění osvětlení přechod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	-14 040,00	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-14 040,00	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0,00	0
Oborová přírážka	0	0,0	0,00	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0,00	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0,00	0
Provoz investora	0	0,0	-14 040,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-14 040,00	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-14 040,00	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové méněpráce	Rozpočet: c)
Objekt :	SO07 Veřejné osvětlení	Úpravy VO a doplnění osvětlení přechodů-odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	MĚSTO UH 1	M+D Výbojkové svítidlo IP54/20 osvětlení přechodu - odpočet:-2	kus	-2,00 -2,00	3 350,00	-6 700,00
2	MĚSTO UH 2	M+D Osvětlovací stožár 8m osvětlení přechodu - odpočet:-2	kus	-2,00 -2,00	3 320,00	-6 640,00
3	MĚSTO UH 3	D SV-6.6.4 Stožárová výzbroj (s 1 nosičem poj.) osvětlení přechodu - odpočet:-2	kus	-2,00 -2,00	350,00	-700,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				-14 040,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	a)	Stavební úpravy č.37-odpočet	JKSO	
Objekt			SKP	
BO13		Stavební úpravy objektu č.37	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
741 ZL7		UHN-CO-INFRA-doplňkové méněpráce	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-95 093,19	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-95 093,19	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-95 093,19	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-95 093,19	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 CGM Morava s.r.o. U Habrové / 247/11 CGM MORAVA 140 00 Praha 4 [B] IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265	

Základ pro DPH	21,0 %	-95 093,19 Kč
DPH	21,0 %	-19 969,57 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-115 062,76 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové méněpráce	Rozpočet : e)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Stavební úpravy č.37-odpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0	-28 428,76	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-35 534,43	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-11 130,00	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-20 000,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-95 093,19	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-95 093,19	0
Oborová přírážka	0	0,0	-95 093,19	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-95 093,19	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-95 093,19	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-95 093,19	0
Provoz investora	0	0,0	-95 093,19	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-95 093,19	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-95 093,19	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové méněpráce	Rozpočet: e)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Stavební úpravy č.37-odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
1	712311101R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP -151,8	m2	-151,80 -151,80	7,80	-1 184,04
2	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením -151,8	m2	-151,80 -151,80	72,90	-11 066,22
3	11163150	Lak asfaltový izolační sud nevratný -0,0304	T	-0,03 -0,03	27 414,00	-833,39
4	62836114	Pás asfaltovaný těžký -174,57	m2	-174,57 -174,57	80,00	-13 965,60
5	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m -324,6441	%	-270,49 -324,64	5,10	-1 379,51
	Celkem za	712 Živičné krytiny				-28 428,76
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
6	764530450RT2	K/2-Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm nalepení -72	m	-72,00 -72,00	450,00	-32 400,00
7	764530460RT2	K/3-Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm nalepení	m	-2,50	941,00	-2 352,50
8	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-347,53	2,25	-781,93
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-35 534,43
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
9	766 - PO/4	Vnitřní dveře 2000/1970mm typu EW 30/DP3-C vč. kování dle výpisu - specifikace -1	ks	-1,00 -1,00	11 130,00	-11 130,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-11 130,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
10	767 - Z/1	Vstupní dveře ocelové 2000/1970mm vč kování rám. zárubně dle výpisu D+M -1	ks	-1,00 -1,00	20 000,00	-20 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-20 000,00

ZL č.7 - položkový rozpočet víceprací

Datum:

Stavba : 741 ZL7

UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce

Objednatel : Zlínský kraj
Tř.T.Bati č.p.21
76190 Zlín

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320

Zhotovitel : CGM MORAVA, s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4

IČO : 28962265
DIČ : CZ28962265

Za zhotovitele:  CGM MORAVA, s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4
IČ: 28962265 - DIČ: CZ28962265

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	951 550,56
DPH	21 %	199 825,61
Cena celkem za stavbu		1 151 376,17

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 Demolice a příprava území	107 122,87	0,00	88 531,30	18 591,57	9,3
SO05 Elektro - silnoproud	107 434,93	0,00	88 789,20	18 645,73	9,3
SO07 Veřejné osvětlení	199 375,14	0,00	164 772,84	34 602,30	17,3
SO10 Komunikace a zpevněné plochy	141 907,02	0,00	117 278,53	24 628,49	12,3
SO13 Stavební úpravy objektu č.37	595 536,21	0,00	492 178,69	103 357,52	51,7
Celkem za stavbu	1 151 376,17	0,00	951 550,56	199 825,61	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	a) Úprava ornice na skládce	107 122,87	0,00	88 531,30	18 591,57	9,3
SO05	b) Úprava v místě trasy kabelových rozvodů	107 434,93	0,00	88 789,20	18 645,73	9,3
SO07	c) Úpravy VO a doplnění osvětlení přechodů	199 375,14	0,00	164 772,84	34 602,30	17,3
SO10	d) Bourání energokanálu na Severní příčce	141 907,02	0,00	117 278,53	24 628,49	12,3
SO13	e1) Stavební úpravy č.37-střecha	116 902,46	0,00	96 613,60	20 288,86	10,2
SO13	e2) Stavební úpravy č.37-dešťová kanalizace	57 744,21	0,00	47 722,49	10 021,72	5,0
SO13	f1) Podlaha, energokanály	133 411,24	0,00	110 257,22	23 154,02	11,6
SO13	f2) Úpravy v souvislosti s inst.náhr.zdroje	116 698,43	0,00	96 444,98	20 253,45	10,1
SO13	f3) Změny v nárocích na chlazení a větrání	170 779,88	0,00	141 140,40	29 639,48	14,8
Celkem za stavbu		1 151 376,17	0,00	951 550,56	199 825,61	100,0


Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19,9	183 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	1,6	15 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	1,9	17 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,3	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Komunikace	1,9	17 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,3	2 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	0,0	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	3,1	28 740,63	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Výplně otvorů	1,0	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	0,5	0,00	4 382,98	0,00	0,00	0,00
712	Živičné krytiny	11,0	0,00	101 186,90	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	1,6	0,00	14 441,40	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	5,3	0,00	49 125,60	0,00	0,00	0,00
783	Nátěry	2,9	0,00	26 946,06	0,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	0,8	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,8	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	4,4	39 589,77	0,00	0,00	0,00	960,00
99	Staveništní přesun hmot	2,4	21 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	7,7	70 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	28,3	0,00	0,00	38 040,44	218 201,80	5 040,00
M23	Montáže potrubí	1,6	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
M43	Montáže ocelových konstrukcí	1,1	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
M46	Zemní práce při montážích	1,7	0,00	0,00	0,00	16 131,00	0,00
Celkem za stavbu		100,0	423 594,36	196 082,94	38 040,44	259 332,80	6 000,00

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	a)	Úprava ornice na skládce	JKSO	
Objekt			SKP	
5001		Demolice a příprava území	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
741 2L7		UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Náklady na m.j.	0
Projektant		GG ARCHICO	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Zlínský kraj		
Dodavatel		CGM MORAVA, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	88 531,30	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	88 531,30	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	88 531,30	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	88 531,30	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :



Základ pro DPH	21,0 %	88 531,30 Kč
DPH	21,0 %	18 591,57 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		107 122,87 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet : a)
Objekt :	SO01 Demolice a příprava území	Úprava ornice na skládce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	88 531,30	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	88 531,30	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	88 531,30	0
Oborová přírážka	0	0,0	88 531,30	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	88 531,30	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	88 531,30	0
Zařízení staveniště	0	0,0	88 531,30	0
Provoz investora	0	0,0	88 531,30	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	88 531,30	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	88 531,30	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet: a)
Objekt :	SO01 Demolice a příprava území	Úprava ornice na skládce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	6 191,00	14,30	88 531,30
		množství ornice skryté k 31.10.2012 a uložené na deponii:6191		6 191,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				88 531,30


50 05 úprava v tisku KUBELOVICH ROZVOBY



210.7-4)



210. 7-4)



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	b)	Úprava v místě trasy kabelových roz	JKSO	
Objekt			SKP	
SDH5		Elektro - silnoprúd	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
741 ZL7		UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	88 789,20	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	88 789,20	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	88 789,20	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	88 789,20	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	88 789,20 Kč
DPH	21,0 %	18 645,73 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		107 434,93 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet : b)
Objekt :	SO05 Elektro - silnoproud	Úprava v místě trasy kabelových rozvodů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	62 749,20	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	26 040,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	88 789,20	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	88 789,2	0
Oborová přírážka	0	0,0	88 789,2	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	88 789,2	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	88 789,2	0
Zařízení staveniště	0	0,0	88 789,2	0
Provoz investora	0	0,0	88 789,2	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	88 789,2	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	88 789,2	0
CELKEM VRN				0


Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet: b)
Objekt :	SO05 Elektro - silnoproud	Úprava v místě trasy kabelových rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	238,00	48,10	11 447,80
		3		3,00		
2	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	42,00	114,50	4 809,00
		4		4,00		
3	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	238,00	56,90	13 542,20
		3		3,00		
4	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	84,00	23,00	1 932,00
		4		4,00		
5	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	42,00	222,00	9 324,00
		8		8,00		
6	199000001R00	Poplatek za skládku - pařezy	t	19,03	1 140,00	21 694,20
		1		1,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				62 749,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	84,00	120,00	10 080,00
		8		8,00		
8	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	168,00	20,00	3 360,00
		8		8,00		
9	97999998R00	Poplatek za skládku suti 15% příměsí	t	84,00	150,00	12 600,00
		8		8,00		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				26 040,00

[illegible]

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI "H"
PŘI KRÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČS

[illegible]

Z á p i s
z koordinačního jednání na stavbě
„Uherskohradišťská nemocnice, a.s. – Centrální objekt - infrastruktura“
konaného dne 17.7. 2014

Přítomni:

Město Uherské Hradiště, OD
CGM Morava, s.r.o.
GG Archico, a.s.

Ing. Jindřich Havelka, Mgr. Antonín Tvrdouš
Ing. František Šácha,
p. Radek Malina, p. Jiří Škára,
Ing. Jaroslav Zemánek

Dnešní jednání svoláno za účelem projednání dořešení úpravy veřejného osvětlení v prostoru ul. J.E. Purkyně.

Na dnešním jednání dohodnuto následující:

1. Před vlastní realizací prací na Infrastruktuře pro Centrální objekt, nebylo ze strany odboru ŽP Městského úřadu vydáno povolení k pokácení části stávajících vzrostlých stromů.
2. Při přípravě realizace kruhového objezdu na ulici J. E. Purkyně, vč. osazení stožárů veřejného osvětlení vyšlo najevo, že jeden z těchto stromů je v kolizi se stávajícím stožárem (koruna stromu zastíňuje svítidlo). Následkem toho je nedostatečně osvětlený nově budovaný přechod.
3. Při projednávání nového řešení VO, upozornil zástupce odboru dopravy MěÚ UH na skutečnost, že je v platnosti nová norma ČSN 736110, na základě které je nutno provést osvětlení i přechodu pro chodce na příjezdové komunikaci do nemocnice a současně musí být intenzivnější osvětlení, popřípadě odlišné zabarvení světla a světelný zdroj má být umístěn nad přechodem. Na základě těchto skutečností, byla projednána nová úprava řešení VO, včetně nutného osvětlení přechodů pro chodce

Zapsal : Radek Malina



Z á p i s
z koordinačního jednání na stavbě
„Uherskohradišťská nemocnice, a.s. – Centrální objekt - infrastruktura“
konaného dne 17.7. 2014

Přítomni:

Město Uherské Hradiště, OD
CGM Morava, s.r.o.
GG Archico, a.s.

Ing. Jindřich Havelka, Mgr. Antonín Tvrdouš
Ing. František Šácha,
p. Radek Malina, p. Jiří Škára,
Ing. Jaroslav Zemánek

Dnešní jednání svoláno za účelem projednání dořešení úpravy veřejného osvětlení v prostoru ul. J.E. Purkyně.

Na dnešním jednání dohodnuto následující:

1. Před vlastní realizací prací na Infrastruktuře pro Centrální objekt, nebylo ze strany odboru ŽP Městského úřadu vydáno povolení k pokácení částí stávajících vzrostlých stromů.
2. Při přípravě realizace kruhového objezdu na ulici J. E. Purkyně, vč. osazení stožárů veřejného osvětlení vyšlo najevo, že jeden z těchto stromů je v kolizi se stávajícím stožárem (koruna stromu zastiňuje svítidlo). Následkem toho je nedostatečně osvětlený nově budovaný přechod.
3. Při projednávání nového řešení VO, upozornil zástupce odboru dopravy MěÚ UH na skutečnost, že je v platnosti nová norma ČSN 736110, na základě které je nutno provést osvětlení i přechodu pro chodce na příjezdové komunikaci do nemocnice a současně musí být intenzivnější osvětlení, popřípadě odlišné zabarvení světla a světelný zdroj má být umístěn nad přechodem. Na základě těchto skutečností, byla projednána nová úprava řešení VO, včetně nutného osvětlení přechodů pro chodce

Zapsal : Radek Malina



(c) - 7.02

2014/08/11



2014/08/

2014/08/



215.7-c)

2014/08/11




ZLč. 7- e)

2014/08/



26.7- c)

2014/08/



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	c)	Úpravy VO a doplnění osvětlení př.	JKSO	
Objekt			SKP	
5007	Veřejné osvětlení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
741 ZL7	UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce		Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	121 692,40	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	38 040,44	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		159 732,84	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		5 040,00	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		164 772,84	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		164 772,84	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	21,0 %	164 772,84 Kč
DPH	21,0 %	34 602,30 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		199 375,14 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-dopiňkové vicepráce	Rozpočet : c)
Objekt :	SO07 Veřejné osvětlení	Úpravy VO a doplnění osvětlení přechod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0,00	2 932,00	1 680,00
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0,00	16 131,00	0,00
M21 Elektromontáže	0	0	38 040,44	102 629,40	3 360,00
CELKEM OBJEKT	0	0	38 040,44	121 692,40	5 040,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0,0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0,0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0,0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0,0	0
Provoz investora	0	0,0	121 692,4	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	159 732,8	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	159 732,8	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet: c)
Objekt :	SO07 Veřejné osvětlení	Úpravy VO a doplnění osvětlení přechodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210810047	Kabel CYKY 3Cx4mm2	m	57,00	50,00	2 850,00
		úpravy VO:57		57,00		
2	210100250	Ukonč.smršť.kab.zákl.do 3x1,5-4mm2	kus	4,00	20,50	82,00
		úpravy VO:4		4,00		
3	904 R00	Provizorní napojení do svorkovnice stáv.stožárů VO	h	4,00	240,00	960,00
		úpravy VO:4		4,00		
4	904 R03	Dílčí revize	h	3,00	240,00	720,00
		úpravy VO:3		3,00		
Celkem za M21 Elektromontáže						4 612,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
5	460200263R00	Výkop kabelové rýhy 40/80 cm hor.3	m	57,00	155,00	8 835,00
		úpravy VO:57		57,00		
6	460420022RT1	Zřízení kab.lože v rýze š. do 65 cm z písku tl.10c vč.bet.desky 50x15x4cm	m	57,00	78,00	4 446,00
		úpravy VO:57		57,00		
7	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 20 cm	m	57,00	9,20	524,40
		úpravy VO:57		57,00		
8	460560263R00	Zához rýhy 40/80 cm, hornina třídy 3	m	57,00	40,80	2 325,60
		úpravy VO:57		57,00		
Celkem za M46 Zemní práce při montážích						16 131,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
9	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	12,00	26,90	322,80
		osvětlení přechodu:12		12,00		
10	210102001R00	Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x25 mm2	kus	1,00	1 140,00	1 140,00
		osvětlení přechodu:1		1,00		
11	210202011R00	Svítilno výbojkové 4442315 150W	kus	2,00	242,00	484,00
		osvětlení přechodu:2		2,00		
12	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový přechodový STP 6 C zesílený	kus	2,00	1 111,00	2 222,00
		osvětlení přechodu:2		2,00		
13	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m demontáž vč.svítilna	kus	1,00	1 111,00	1 111,00
		osvětlení přechodu:1		1,00		
14	210204104R00	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg	kus	2,00	628,00	1 256,00
		osvětlení přechodu:2		2,00		
15	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	29,00	40,40	1 171,60
		osvětlení přechodu:29		29,00		
16	210810053R00	Kabel CYKY-m 750 V 4B x 10 mm2	m	29,00	38,00	1 102,00
		osvětlení přechodu:29		29,00		
17	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	0,03	32,33	0,94
		osvětlení přechodu:29*0,001		0,03		
18	31673531	Stožár STP 6 C zesílený	kus	2,00	10 259,21	20 518,42
		osvětlení přechodu:2		2,00		
19	31677745	Výložník ocelový 1ram. - 2m	kus	2,00	2 262,04	4 524,08
		osvětlení přechodu:2		2,00		
20	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	29,00	95,63	2 773,27
		osvětlení přechodu:29		29,00		
21	34761604	Výbojka MH 150W	kus	2,00	1 494,39	2 988,78
		osvětlení přechodu:2		2,00		
22	34844550	Svítilno venk. výložníkové výbojkové 4442801 150W	kus	2,00	3 346,63	6 693,26


Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet: c)
Objekt :	SO07 Veřejné osvětlení	Úpravy VO a doplnění osvětlení přechodů



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		osvětlení přechodu:2		2,00		
23	35435410	Spojka kabelová	kus	1,00	437,17	437,17
		osvětlení přechodu:1		1,00		
24	35444103	Svorka spojovací N SS N	kus	4,00	26,13	104,52
		osvětlení přechodu:4		4,00		
25	904 R00	Provizorní napojení do svorkovnice stáv.stožárů VO	h	14,00	240,00	3 360,00
		osvětlení přechodu:				
		vyhledání přípojného místa:2		2,00		
		napojení na stávající vedení:2		2,00		
		zabezpečení pracoviště:2		2,00		
		práce jeřábem:8		8,00		
26	NC	Rekonstrukce VO, osvětlení přechodu Purkyňova	kpl	1,00	93 820,00	93 820,00
		viz.samostatný rozpočet:1		1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				144 029,84

217 7- d)

TEV N3 - ZÁRADKOVÁ SPOKA; DLE 16800m




21.7 - d)



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	d)	Bourání energokanálu na Severní p	JKSO	
Objekt			SKP	
SO10		Komunikace a zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
741 ZL7		UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	- 87 172,93	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	29 145,60	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	116 318,53	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	960,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	117 278,53	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	117 278,53	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		 Podpis: CGM Morava s.r.o. U Habrové, 247/11 CGM MORAVA 140 00 Praha 4 IČ: 28962265 · DIČ: CZ28962265	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	117 278,53 Kč
DPH	21,0 %	24 628,49 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		141 907,02 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet : d)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Bourání energokanálu na Severní přičce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	27 714,40	0,00	0,00	0,00	960,00
99 Staveništní přesun hmot	9 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	29 145,60	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	33 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	87 172,93	29 145,60	0,00	0,00	960,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	116 318,53	0
Oborová přírážka	0	0,0	116 318,53	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	116 318,53	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	116 318,53	0
Zařízení staveniště	0	0,0	116 318,53	0
Provoz investora	0	0,0	116 318,53	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	116 318,53	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	116 318,53	0
CELKEM VRN				0


Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet: d)
Objekt :	SO10 Komunikace a zpevněné plochy	Bourání energokanálu na Severní přičce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 5000 m3 -2,5*1,6*1,2	m3	-4,80 -4,80	150,00	-720,00
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 -4,8	m3	-4,80 -4,80	25,00	-120,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -4,8	m3	-4,80 -4,80	250,00	-1 200,00
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km -4,8*5	m3	-24,00 -24,00	20,00	-480,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. -4,8	m3	-4,80 -4,80	15,00	-72,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 2,5*(1,6-0,05-0,15)*5,8	m3	20,30 20,30	90,00	1 827,00
7	58344209	Štěrkodrtě frakce 0-63 B 20,3*2,04	T	41,41 41,41	315,00	13 044,78
	Celkem za	1 Zemní práce				12 279,78
Díl: 5		Komunikace				
8	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem 2,5*0,15*5,8	m3	2,18 2,18	400,00	870,00
9	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm 2,5*5,8	m2	14,50 14,50	200,00	2 900,00
10	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 14,5	m2	14,50 14,50	10,00	145,00
	Celkem za	5 Komunikace				3 915,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	961031411R00	Bourání základů cihelných na MC 1,5*7,0*0,15*2	m3	3,15 3,15	708,00	2 230,20
12	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,3*(0,6+0,9)*4*7,0	m3	12,60 12,60	2 000,00	25 200,00
13	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 1,4*7,0*0,1	m3	0,98 0,98	290,00	284,20
14	HZS	Demontáž ocelového potrubí vč.tep.izolace 4	h	4,00 4,00	240,00	960,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				28 674,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	46,58	200,00	9 315,28
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 315,28
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
16	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg lč.18:21,9*6,0*2 ocel.deska:108*6	kg	910,80 262,80 648,00	32,00	29 145,60
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				29 145,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,15	300,00	9 945,84
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14x)	t	464,14	15,00	6 962,09
19	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	33,15	264,00	8 752,34
20	979098201T00	Poplatek za uložení suti na skládku	t	33,15	250,00	8 288,20
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				33 948,47

212 7-21)

- 1)
- 2)
- 3)




26-01-11

2013/08/01

4L0 + - 01)

2013/08/01



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	e1)	Stavební úpravy č.37-střecha	JKSO	
Objekt			SKP	
SO13		Stavební úpravy objektu č.37	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
741 ZL7		UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	96 613,60	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	96 613,60	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	96 613,60	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	96 613,60	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	96 613,60 Kč
DPH	21,0 %	20 288,86 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		116 902,46 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet : e1)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Stavební úpravy č.37-střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0	96 613,60	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	96 613,60	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	96 613,60	0
Oborová přírážka	0	0,0	96 613,60	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	96 613,60	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	96 613,60	0
Zařízení staveniště	0	0,0	96 613,60	0
Provoz investora	0	0,0	96 613,60	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	96 613,60	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	96 613,60	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet: e1)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Stavební úpravy č.37-střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
1	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1.NP:16,2*9,0+2,5*2,4+(9,0*2+2,1+16,2)*0,5	m2	169,95 169,95	110,50	18 779,48
2	712378003R00	Atiková okapnice popl. RŠ 250 mm 48,0	m	48,00 48,00	214,50	10 296,00
3	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá popl. RŠ 70 mm 16,0	m	16,00 16,00	108,00	1 728,00
4	712378006R00	Rohová lišta vnější popl. RŠ 100 mm 16,0	m	16,00 16,00	114,50	1 832,00
5	712378007R00	Rohová lišta vnitřní popl. RŠ 100 mm 28,0	m	28,00 28,00	114,50	3 206,00
6	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1.NP:16,2*9,0+2,5*2,4+(9,0*2+2,1+16,2)*0,5	m2	169,95 169,95	31,80	5 404,41
7	712591171R00	Povlaková krytina střech oblých podklad.textilie 1.NP:16,2*9,0+2,5*2,4+(9,0*2+2,1+16,2)*0,5	m2	169,95 169,95	44,90	7 630,76
8	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá 169,95*1,15	m2	195,44 195,44	189,95	37 124,30
9	69366008	Textilie netk.vpich.GETEX š.200cm 500g/m2 169,95*1,05	m	178,45 178,45	33,20	5 924,46
10	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	919,25	5,10	4 688,20
	Celkem za	712 Živičné krytiny				96 613,60

ZLČ. 7 - e1)
 - e2)
 - f1)
 - f2)
 - f3)



(0 7 + 2 2)

2014/06/25




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	e2)	Stavební úpravy č.37-dešťová kanál	JKSO	
Objekt			SKP	
6013		Stavební úpravy objektu č.37	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
741 ZL7		UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	47 722,49	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	47 722,49	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	47 722,49	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	47 722,49	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :



CGM Morava s.r.o.
U Habrové / 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4
IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

Základ pro DPH	21,0 %	47 722,49 Kč
DPH	21,0 %	10 021,72 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		57 744,21 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet : e2)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Stavební úpravy č.37-dešťová kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 987,10	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	675,00	0	0	0	0
5 Komunikace	13 782,00	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 840,00	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	7 150,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 288,39	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 722,49	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základná	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	47 722,49	0
Oborová přírážka	0	0,0	47 722,49	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	47 722,49	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	47 722,49	0
Zařízení staveniště	0	0,0	47 722,49	0
Provoz investora	0	0,0	47 722,49	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	47 722,49	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	47 722,49	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet: e2)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Stavební úpravy č.37-dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů 6*3,0*2,0	m2	36,00 36,00	37,00	1 332,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro dešťovou kanalizaci DN150:10,0*0,6*(1,0-0,2) 5,0*0,6*(1,0-0,3)	m3	6,90 4,80 2,10	849,00	5 858,10
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 5,0*0,6*(1,0-0,3) 10,0*0,6*1,0 -(15,0*0,6*0,4)	m3	4,50 2,10 6,00 -3,60	858,00	3 861,00
4	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 5,0*0,6*(1,0-0,3) 10,0*0,6*1,0 -(15,0*0,6*0,4)	m3	4,50 2,10 6,00 -3,60	208,00	936,00
	Celkem za	1 Zemní práce				11 987,10
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm tl.100mm:15,0*0,6*0,1	m3	0,90 0,90	750,00	675,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				675,00
Díl: 5		Komunikace				
6	564261111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 20 cm 6*3,0*2,0	m2	36,00 36,00	141,00	5 076,00
7	567211115R00	Podklad z prostého betonu tloušťky 30 cm dobetonování:5,0*0,6	m2	3,00 3,00	886,00	2 658,00
8	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm materiál investora:6*3,0*2,0	m2	36,00 36,00	168,00	6 048,00
	Celkem za	5 Komunikace				13 782,00
Díl: 8		Trubní vedení				
9	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 150 2,0	m	2,00 2,00	145,00	290,00
10	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150 1	kus	1,00 1,00	3 255,00	3 255,00
11	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 15,0	m	15,00 15,00	153,00	2 295,00
12	NC	Napojení kanalizace do šachty 1	kpl	1,00 1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				7 840,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
13	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 30 cm 5,0*2	m	10,00 10,00	350,00	3 500,00
14	NC	Kontrola kanalizace TV kamerou vnitřní ležatá kanalizace:1	úsek	1,00 1,00	3 650,00	3 650,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				7 150,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	27,46	229,00	6 288,39
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 288,39

M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP OBJEKT "37":

[illegible]

LEGENDA MATERIÁLŮ




změna 05/2014

oznámka:

[illegible]

M 1:50

Číslo, M.	Název úseku	Plocha [m ²]	Podlaží - stropy	Opisná poznámka	Průběžná
2.01	rozvodna IM	88,53	1. posch. strop	1. posch. strop	
2.02	schodiště	10,34	1. posch. strop	1. posch. strop	



změna 05/2014

POZNÁMKA :

[illegible][illegible]

267-11

2014/06/25



267-f1)

2014/06/25




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	f1)	Podlaha, energokanály	JKSO	
Objekt			SKP	
SO13		Stavební úpravy objektu č.37	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
741 ZL7		UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	68 928,18	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	31 329,04	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	10 000,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	110 257,22	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	110 257,22	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	110 257,22	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :



Základ pro DPH	21,0 %	110 257,22 Kč
DPH	21,0 %	23 154,02 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		133 411,24 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet : f1)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Podlaha, energokanály

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 021,54	0,00	0,00	0,00	0
2 Základy a zvláštní zakládání	15 037,65	0,00	0,00	0,00	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	28 740,63	0,00	0,00	0,00	0
96 Bourání konstrukcí	6 029,30	0,00	0,00	0,00	0
99 Staveništní přesun hmot	4 987,23	0,00	0,00	0,00	0
711 Izolace proti vodě	0,00	4 382,98	0,00	0,00	0
783 Nátěry	0,00	26 946,06	0,00	0,00	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 111,84	0,00	0,00	0,00	0
CELKEM OBJEKT	68 928,18	31 329,04	0,00	10 000,00	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	100 257,22	0
Oborová přírážka	0	0,0	100 257,22	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	100 257,22	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	100 257,22	0
Zařízení staveniště	0	0,0	110 257,22	0
Provoz investora	0	0,0	110 257,22	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	110 257,22	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	110 257,22	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet: f1)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Podlaha, energokanály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3	m3	7,33	1 094,00	8 021,54
		3,8*0,9*0,9		3,08		
		4,125*0,9*0,4		1,49		
		3,125*0,9*0,4		1,13		
		1,65*0,9*0,4		0,59		
		1,85*0,9*0,4		0,67		
		2,745*0,7*0,2		0,38		
	Celkem za	1 Zemní práce				8 021,54
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
2	279351101R00	Bednění stěn kanálu, jednostranné-zřízení	m2	21,33	527,00	11 240,91
		7,6+0,45+11,3+0,18+1,8		21,33		
3	279351102R00	Bednění stěn kanálu, jednostranné-odstran	m2	21,33	178,00	3 796,74
		7,6+0,45+11,3+0,18+1,8		21,33		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				15 037,65
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách betonáž kanálu vč.po vybouraném bloku	m3	5,10	3 000,00	15 296,10
		3,3*2,48*0,38		3,11		
		1,83*1*0,5		0,92		
		0,7*1,25*0,1		0,09		
		1,3*0,7*0,42		0,38		
		1,8*0,16*0,16		0,05		
		1,6*0,55*0,5		0,44		
		0,9*1,3*0,4		0,47		
		-0,7*1*0,5		-0,35		
5	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 Dno šachty tl. 100mm +podkl. kanálek	m3	1,65	3 200,00	5 267,20
		1,6*0,9*0,1		0,14		
		1,502		1,50		
6	631313511R0X	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 přibetonování hydroizol folie betonem tl. 100mm	m3	2,13	3 200,00	6 824,64
		(3,8+3,8)*1*0,1		0,76		
		0,9*0,5*0,1		0,05		
		(0,15+2,55+0,3+1,125+0,865+0,9+1,85+0,585+1,85+3,125+0,9+1,65+0,9+0,95+3,125+1,775)*0,5*0,1		1,13		
		0,9*0,2*0,1		0,02		
		(2,745+2,745+0,5)*0,3*0,1		0,18		
7	631315411R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 8/10	m3	0,20	2 585,00	524,24
		(0,74*0,29*4+0,74*0,29*3)*(0,2-0,065)		0,20		
8	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	0,58	980,00	564,48
		1,6*0,9*0,4		0,58		
9	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	0,62	425,00	263,97
		3,8*0,75*0,05		0,14		
		4,125*0,75*0,05		0,15		
		3,125*0,75*0,05		0,12		
		1,65*0,75*0,05		0,06		
		1,85*0,75*0,05		0,07		
		2,745*0,55*0,05		0,08		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				28 740,63
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Položkový rozpočet





Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet: f1)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Podlaha, energokanály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	965043321R00	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	1,50	3 115,00	4 677,80
		3,8*0,9*0,1		0,34		
		4,125*0,9*0,1		0,37		
		3,125*0,9*0,1		0,28		
		1,65*0,9*0,1		0,15		
		1,85*0,9*0,1		0,17		
		2,745*0,7*0,1		0,19		
11	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	2,25	600,00	1 351,50
		3,8*0,9*0,15		0,51		
		4,125*0,9*0,15		0,56		
		3,125*0,9*0,15		0,42		
		1,65*0,9*0,15		0,22		
		1,85*0,9*0,15		0,25		
		2,745*0,7*0,15		0,29		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 029,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	24,94	200,00	4 987,23
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 987,23
Díl: 711		Izolace proti vodě				
13	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	19,52	7,80	152,24
		izolační přízdívky:(3,8+3,8)*0,95		7,22		
		0,9*0,5		0,45		
		(0,15+2,55+0,3+1,125+0,865+0,9+1,85+0,585+1,85+3,125+0,9+1,65+0,9+0,95+3,125+1,775)*0,45		10,17		
		0,9*0,2		0,18		
		(2,745+2,745+0,5)*0,25		1,50		
14	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	19,52	72,00	1 405,26
		izolační přízdívky:(3,8+3,8)*0,95		7,22		
		0,9*0,5		0,45		
		(0,15+2,55+0,3+1,125+0,865+0,9+1,85+0,585+1,85+3,125+0,9+1,65+0,9+0,95+3,125+1,775)*0,45		10,17		
		0,9*0,2		0,18		
		(2,745+2,745+0,5)*0,25		1,50		
15	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,00	27 414,00	120,62
		19,52*0,000225		0,00		
16	62833161	Pás asfaltovaný těžký	m2	22,45	111,02	2 492,18
		19,52*1,15		22,45		
17	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	41,70	5,10	212,69
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				4 382,98
Díl: 783		Nátěry				
18	783843110R00	Nátěr polystyren. beton. povrchů 3x email +1x tmel	m2	68,58	354,00	24 278,21
		37,43+13,4+(2,4+4,35+4+6,6+6,9+2,1*2+6,6*2)*0,15		57,08		
		9,57+0,15*(4,2*2+2,25*2)		11,51		
19	783843170R00	Nátěr polystyrenový beton. povrchů, napuštění	m2	68,58	38,90	2 667,86
		9,57+0,15*(4,2*2+2,25*2)		11,51		
		37,43+13,4+(2,4+4,35+4+6,6+6,9+2,1*2+6,6*2)*0,15		57,08		
	Celkem za	783 Nátěry				26 946,06
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				
20	R8	Osazení úhelníků a poklopů na kanály v objektu 37	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				10 000,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet: f1)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Podlaha, energokanály

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,26	250,00	2 064,81
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,56	15,00	743,33
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,26	150,00	1 238,89
24	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	8,26	250,00	2 064,81
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 111,84



LEGENDA HMOT:

1. vankajša, enklita, bratci, očitni laži
2. volti - konceptivna, omilila, žibaroni
3. očitni laži
4. okro, viloje, a vitoje, očitni laži
5. nova, načrtana, eno, očitni laži
6. nov, načrtana, eno, očitni laži
7. nov, načrtana, eno, očitni laži
8. nov, načrtana, eno, očitni laži
9. nov, načrtana, eno, očitni laži
10. nov, načrtana, eno, očitni laži
11. nov, načrtana, eno, očitni laži

změna 05/2014


POZNÁMKA: PO VŠEMU OČEKÁVÁNÍ DE PLÁNUJE TECHNICKÝCH PRÁCE, VÝROBU POLITANU SYSTÉMU PRŮBĚHU VODNÍHO
STAVBY MEZI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍMI MATERIÁLY NA PLOŠE DO 1000 M² ZA 24 HODIN VYBÍRÁ
TAKÉ ČISTĚNÍ BAKOVÁNÍM VODNÍM PŘÍPRAVKEM NEBO JINÝMI
PO PRŮBĚHU PRÁCE JE KUTNÉ DODÁVAT ZÁSOK BEZPEČNOSTI A OCHRANY PRÁCE
0,000 m = 774,00 m n. m., B.a.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-ITK

[illegible]

M 1:50

[illegible]

STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE



[illegible]

OPERATIONAL MANAGEMENT AND SUPPLY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND LOGISTICS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND FINANCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PERSONNEL	OPERATIONAL MANAGEMENT AND INFORMATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND SECURITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND COMPLIANCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND RISK	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ENVIRONMENT	OPERATIONAL MANAGEMENT AND HEALTH	OPERATIONAL MANAGEMENT AND SAFETY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND QUALITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND INNOVATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ETHICS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP	OPERATIONAL MANAGEMENT AND TEAMWORK	OPERATIONAL MANAGEMENT AND COMMUNICATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PROBLEM SOLVING	OPERATIONAL MANAGEMENT AND DECISION MAKING	OPERATIONAL MANAGEMENT AND STRATEGIC THINKING	OPERATIONAL MANAGEMENT AND VISION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND MISSION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND VALUES	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CULTURE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND BELIEFS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ATTITUDES	OPERATIONAL MANAGEMENT AND BEHAVIOUR	OPERATIONAL MANAGEMENT AND SKILLS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND KNOWLEDGE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND EXPERIENCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND REPUTATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND BRAND	OPERATIONAL MANAGEMENT AND IMAGE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CREDIBILITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND AUTHORITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND INFLUENCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND POWER	OPERATIONAL MANAGEMENT AND RESOURCES	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CAPABILITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PERFORMANCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PRODUCTIVITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND EFFICIENCY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND IMPACT	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CONTRIBUTION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND LEGACY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND FUTURE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND HOPE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND DREAMS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ASPIRATIONS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND VISIONS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND IDEALS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PRINCIPLES	OPERATIONAL MANAGEMENT AND STANDARDS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CRITERIA	OPERATIONAL MANAGEMENT AND MEASURES	OPERATIONAL MANAGEMENT AND INDICATORS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND METRICS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND DATA	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ANALYSIS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND RESEARCH	OPERATIONAL MANAGEMENT AND INQUIRY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND DISCOVERY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND KNOWLEDGE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND WISDOM	OPERATIONAL MANAGEMENT AND UNDERSTANDING	OPERATIONAL MANAGEMENT AND INSIGHT	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CLARITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PERSPECTIVE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND VIEWPOINT	OPERATIONAL MANAGEMENT AND OPINION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND BELIEF	OPERATIONAL MANAGEMENT AND FAITH	OPERATIONAL MANAGEMENT AND TRUST	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CONFIDENCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND RESPECT	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ADMIRATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND APPRECIATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND GRATITUDE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND LOVE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CARE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND COMPASSION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND KINDNESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND GENTLENESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PATIENCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND SELF-CONTROL	OPERATIONAL MANAGEMENT AND MODERATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND BALANCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND HARMONY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PEACE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND JOY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND HAPPINESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CONTENTMENT	OPERATIONAL MANAGEMENT AND SATISFACTION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND WELL-BEING	OPERATIONAL MANAGEMENT AND HEALTH	OPERATIONAL MANAGEMENT AND VITALITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ENERGY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND STRENGTH	OPERATIONAL MANAGEMENT AND COURAGE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND BRAVERY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND DETERMINATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PERSEVERANCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ENDURANCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND RESILIENCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND FLEXIBILITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ADAPTABILITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND OPENNESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND HONESTY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND INTEGRITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND SINCERITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND GENUINITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND AUTHENTICITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND REALITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND TRUTH	OPERATIONAL MANAGEMENT AND FACTS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND EVIDENCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PROOF	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CLARITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PRECISION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ACCURACY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CORRECTNESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND RIGHTNESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND JUSTICE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND FAIRNESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND EQUITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND BALANCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PROPORTION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ORDER	OPERATIONAL MANAGEMENT AND REGULARITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PATTERN	OPERATIONAL MANAGEMENT AND RHYTHM	OPERATIONAL MANAGEMENT AND HARMONY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND BEAUTY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND AESTHETICS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ART	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CREATIVITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND IMAGINATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND DREAMS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND VISIONS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND IDEAS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND INNOVATIONS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND DISCOVERIES	OPERATIONAL MANAGEMENT AND KNOWLEDGE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND WISDOM	OPERATIONAL MANAGEMENT AND UNDERSTANDING	OPERATIONAL MANAGEMENT AND INSIGHT	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CLARITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PERSPECTIVE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND VIEWPOINT	OPERATIONAL MANAGEMENT AND OPINION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND BELIEF	OPERATIONAL MANAGEMENT AND FAITH	OPERATIONAL MANAGEMENT AND TRUST	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CONFIDENCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND RESPECT	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ADMIRATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND APPRECIATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND GRATITUDE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND LOVE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CARE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND COMPASSION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND KINDNESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND GENTLENESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PATIENCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND SELF-CONTROL	OPERATIONAL MANAGEMENT AND MODERATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND BALANCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND HARMONY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PEACE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND JOY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND HAPPINESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CONTENTMENT	OPERATIONAL MANAGEMENT AND SATISFACTION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND WELL-BEING	OPERATIONAL MANAGEMENT AND HEALTH	OPERATIONAL MANAGEMENT AND VITALITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ENERGY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND STRENGTH	OPERATIONAL MANAGEMENT AND COURAGE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND BRAVERY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND DETERMINATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PERSEVERANCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ENDURANCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND RESILIENCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND FLEXIBILITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ADAPTABILITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND OPENNESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND HONESTY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND INTEGRITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND SINCERITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND GENUINITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND AUTHENTICITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND REALITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND TRUTH	OPERATIONAL MANAGEMENT AND FACTS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND EVIDENCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PROOF	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CLARITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PRECISION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ACCURACY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CORRECTNESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND RIGHTNESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND JUSTICE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND FAIRNESS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND EQUITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND BALANCE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PROPORTION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ORDER	OPERATIONAL MANAGEMENT AND REGULARITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PATTERN	OPERATIONAL MANAGEMENT AND RHYTHM	OPERATIONAL MANAGEMENT AND HARMONY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND BEAUTY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND AESTHETICS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND ART	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CREATIVITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND IMAGINATION	OPERATIONAL MANAGEMENT AND DREAMS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND VISIONS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND IDEAS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND INNOVATIONS	OPERATIONAL MANAGEMENT AND DISCOVERIES	OPERATIONAL MANAGEMENT AND KNOWLEDGE	OPERATIONAL MANAGEMENT AND WISDOM	OPERATIONAL MANAGEMENT AND UNDERSTANDING	OPERATIONAL MANAGEMENT AND INSIGHT	OPERATIONAL MANAGEMENT AND CLARITY	OPERATIONAL MANAGEMENT AND PERSPECTIVE
---	--	--	--	--	---	---	---------------------------------------	--	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	---	---	--	---	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---------------------------------------	---	--	--	---	---	--	---	---	---	--	---------------------------------------	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	---	---	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--------------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	--------------------------------------	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	---	---	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--------------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	--------------------------------------	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

M 1:50

-LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP OBJEKT "37":

CPAC M.	HAZY DEGREE	FLDCH (n°)	PROGRAM - STRANDS	CPACM POINTS	POTENTIAL
2.01	MODERATE MM	98.03	GOOD - 12/88	1000	GOOD
2.02	50000051	10.58	100% DEGRADATION	1000	GOOD



změna 05/2014

POZNÁMKA:

- POZNÁMKA:**
Na výstavě prezentují své průmyslné technologické výrobky vědecké instituce
stavby nové technologie, které mají být v blízké budoucnosti uvedeny do provozu.
Tímto způsobem budou moci být tyto technologie využity v průmyslu a v dopravě.
Všechny výrobky jsou v současnosti v provozu a jsou v provozu v různých částech země.
0 000 = 178 000 m.m. (p.p.v.) SOUTAŘOVICHOVY SYSTÉMY S-TSK

[illegible]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	(2)	Úpravy v souvislosti s inst.nahr.zdr	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 13		Stavební úpravy objektu č.37	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
741 ZL7		UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
J	HSV celkem	42 450,28	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	38 994,70	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	15 000,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	96 444,98	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		96 444,98	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		96 444,98	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	96 444,98 Kč
DPH	21,0 %	20 253,45 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		116 698,43 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet : f2)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Úpravy v souvislosti s inst.náhr.zdroje

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	17 244,52	0,00	0,00	0,00	0
4 Vodorovné konstrukce	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 723,53	0,00	0,00	0,00	0
62 Úpravy povrchů vnější	249,99	0,00	0,00	0,00	0
64 Výplně otvorů	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0
96 Bourání konstrukcí	5 846,07	0,00	0,00	0,00	0
99 Staveništní přesun hmot	1 278,61	0,00	0,00	0,00	0
712 Živičné krytiny	0,00	4 573,30	0,00	0,00	0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	14 441,40	0,00	0,00	0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0
M23 Montáže potrubí	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4 518,57	0,00	0,00	0,00	0
CELKEM OBJEKT	42 450,28	38 994,70	0,00	15 000,00	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	81 444,98	0
Oborová přírážka	0	0,0	81 444,98	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	81 444,98	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	81 444,98	0
Zařízení staveniště	0	0,0	96 444,98	0
Provoz investora	0	0,0	96 444,98	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	96 444,98	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	96 444,98	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet: f2)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Úpravy v souvislosti s inst.náhr.zdroje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm + přízdívky	m3	1,28	3 820,00	4 886,16
		otvor po VZT: 4*(0,9*0,6*0,3)		0,65		
		nad překlad: 1,8*0,7*0,45		0,57		
		ostění: 0,95*0,15*0,45		0,06		
2	317121351R00	Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh	kus	3,00	282,50	847,50
		3		3,00		
3	346244811RT2	Přízdívky izol. z cihel dl. 29 cm, MC 10, tl. 65 mm s použitím suché maltové směsi	m2	19,52	530,00	10 344,28
		(3,8+3,8)*0,95		7,22		
		0,9*0,5		0,45		
		(0,15+2,55+0,3+1,125+0,865+0,9+1,85+0,585+1,85+3,125+0,9+1,65+0,9+0,95+3,125+1,775)*0,45		10,17		
		0,9*0,2		0,18		
		(2,745+2,745+0,5)*0,25		1,50		
4	59321212.A	Překlad železobetonový 150/150 dl. 2000mm	kus	3,00	388,86	1 166,58
		3		3,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				17 244,52
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	411121221RT3	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky PZD 10/10 74x29x6,5	kus	7,00	254,00	1 778,00
		7		7,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 778,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	7,78	350,00	2 723,53
		8*(0,9*0,6)		4,32		
		ostění vstupních dveří: (2,105*2+2,2)*0,15		0,96		
		prostupy zdíkem po rozvodech vody: 5*0,5*0,5*2		2,50		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				2 723,53
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
7	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	0,96	260,00	249,99
		ostění vstupních dveří: (2,105*2+2,2)*0,15		0,96		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				249,99
Díl: 64		Výplně otvorů				
8	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 původní zárubně	kus	1,00	700,00	700,00
9	642942331R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 10 m2	kus	2,00	779,00	1 558,00
10	R1	Zárubeň ocelová H 110 2400x2500x110	kus	1,00	3 043,00	3 043,00
11	R2	Zárubeň ocelová H 110 2400x2500x110 EW30/DP3-C	kus	1,00	3 510,00	3 510,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				8 811,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,19	2 550,00	3 026,34
		3,17*1,44*0,26		1,19		
13	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,60	615,00	985,23
		1,6*1,2*0,45		0,86		
		místnost pro DA - pod překlad: 0,4*0,3*2,4		0,29		
		místnost pro DA - ostění: 0,2*0,3*2,1		0,13		
		místnost před DA - pod překlad: 0,2*0,45*2,1		0,19		
		místnost před DA - ostění: 0,75*0,45*0,4		0,14		
14	968071113R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	1,00	23,10	23,10
15	968072356R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 4 m2	m2	3,24	185,00	599,40


Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet: f2)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Úpravy v souvislosti s inst.náhr.zdroje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	970041100R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm	m	0,60	2 020,00	1 212,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				5 846,07
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,39	200,00	1 278,61
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 278,61
Díl: 712	Živičné krytiny					
18	712311101RT1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	16,68	7,80	130,12
		doplňný strop: 0,74*0,29*4+0,74*0,29*3		1,50		
		10% vysprávky: 151,8*0,1		15,18		
19	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	16,68	72,90	1 216,13
		doplňný strop: 0,74*0,29*4+0,74*0,29*3		1,50		
		10% vysprávky: 151,8*0,1		15,18		
20	R6	Nátěr spoje stávající a nové živičné krytiny gumoasfaltem	m	36,19	35,00	1 266,65
		7,6+22,6+5,99		36,19		
21	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	T	0,00	27 414,00	104,17
		0,000225*16,68		0,00		
22	62836114	Pás asfaltovaný těžký	m2	19,18	85,20	1 634,31
		16,68*1,15		19,18		
23	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	43,51	5,10	221,92
Celkem za		712 Živičné krytiny				4 573,30
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
24	R4	Vnitřní dveře 2400/2500 typu EW30/DP3-C vč. kování	kus	1,00	14 200,00	14 200,00
25	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	142,00	1,70	241,40
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				14 441,40
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
26	R3	Vstupní dveře ocelové 2400/2500mm vč. kování	kus	1,00	19 980,00	19 980,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				19 980,00
Díl: M23	Montáže potrubí					
27	R7	Výkop zeminy ruční, zrušení přípojky vody do objektu 37, zásyp zeminou	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za		M23 Montáže potrubí				15 000,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
28	R5	Odvoz okna vč. uložení na skládce	kus	1,00	500,00	500,00
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,43	250,00	1 357,62
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,58	15,00	488,74
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,43	150,00	814,57
32	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	5,43	250,00	1 357,62
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 518,57

2014-06-25

2014/06/25



M 1:50


označ. m.	název vlastnosti	plocha (m ²)	podlažia - stropy	stropná plocha
2.01	rozloha m	44.63	podlažia	stropná plocha
2.02	schodisko	10.56	podlažia	stropná plocha

[illegible][illegible]

M 1:50

[illegible]

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176



POZNÁMKA: změna 05/2014

POZNÁMKA:


- PR VŠETKÉ POUŽITÍ JE KUPNUTÉ TECHNOLOGICKÉ POUKOD VÝROBKOU POUŽITÝM S PŮVODNÍM PŘEVADEČNÍM VÝKONEM
- SPÁRY MZÍ NEJEDNODUŠE LÁTEMALY V MOCH, BT SE MOHLY PO ZAVĚŠENÍ MOKAT
- VŠETKÉ POUŽITÍ BUDOVANÍ, RÁBĚNOSTI PLETIVY NEBO JAKY ZÁSTĚNY
- PR PŘI PRONÁŠCE PRŮCHVY JE JINÉ DOBROUŠNÍ JAKOSTI BĚŽNOSTI A ODPOVĚDI TĚM

GENERAL PRODUCE UNIT		JAN. 1969		FEB. 1969		MARCH 1969		APRIL 1969		MAY 1969		JUNE 1969		JULY 1969		AUGUST 1969		SEPT. 1969		OCT. 1969		NOV. 1969		DEC. 1969		TOTAL		AVERAGE		PERCENT																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	f3)	Změny v nárocích na chlazení a větrání	JKSO	
Objekt			SKP	
6013		Stavební úpravy objektu č.37	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
741 ZL7		UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	CGM MORAVA, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	141 140,40		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	141 140,40		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	141 140,40		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	141 140,40		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		 CGM Morava s.r.o. U Holavky 247/11 CGM MORAVA 140 00 Praha 4 IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	141 140,40 Kč
DPH	21,0 %	29 639,48 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		170 779,88 Kč

Poznámka :

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet : f3)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Změny v nárocích na chlazení a větrání

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	141 140,4	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	141 140,4	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0,00	0
Oborová přírážka	0	0,0	0,00	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0,00	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0,00	0
Zařízení staveniště	0	0,0	141 140,40	0
Provoz investora	0	0,0	141 140,40	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	141 140,40	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	141 140,40	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	741 ZL7 UHN-CO-INFRA-doplňkové vícepráce	Rozpočet: f3)
Objekt :	SO13 Stavební úpravy objektu č.37	Změny v nárocích na chlazení a větrání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	NC	Doplnění elektroinstalace pro VZT	kpl	1,00	141 140,40	141 140,40
		1		1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				141 140,40

Akce: Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekt 1.etapaUherskohradišťská nemocnice Centrální objekt 1.etapa
SO13.4.G-Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů

Projekt: SO13.4.G- doplnění elektroinstalace VZT

Investor: Zlínský kraj
Zpracovatel: EHV projekt s.r.o.
V.č.: 13.4.G.7
Datum:
Vypracoval:**Rekapitulace**

1 Doplnění RG a RH 4 , rozvaděč VZT	50 060,00 Kč
2 Spínače, zásuvky, instalační materiál	1 044,40 Kč
3 Kabely, úložné konstrukce	28 936,00 Kč
4 Přípravné a projekční práce	28 300,00 Kč
5 Systém signalizace VZT	28 500,00 Kč
6 Hodinové zúčtovací sazby	4 300,00 Kč
Celkem vše bez DPH	141 140,40 Kč

1 Doplnění RG a RH 4 , rozvaděč VZT

JISTIČ			
POMOCNÉ KONTAKTY , RELÉ	1 ks	12 300,00 Kč	12 300,00 Kč
SPOJOVACÍ VEDENÍ			
Cu propoje	1 ks	5 640,00 Kč	5 640,00 Kč
Rozvaděč R-VZT			
Dodávka a montáž	1 ks	32 120,00 Kč	32 120,00 Kč

1 Doplnění RG a RH 4 , rozvaděč VZT - celkem 50 060,00 Kč**2 Spínače, zásuvky, instalační materiál**

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE			
KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2	7 ks	149,20 Kč	1 044,40 Kč

2 Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem 1 044,40 Kč**3 Kabely, úložné konstrukce**

TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D32	30 m	51,00 Kč	1 530,00 Kč
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 10 mm2,	25 m	54,00 Kč	1 350,00 Kč
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2,	110 m	22,70 Kč	2 497,00 Kč
CYKY 5Jx2.5 mm2,	140 m	49,00 Kč	6 860,00 Kč
CYKY 5Jx 4 mm2	120 m	76,80 Kč	9 216,00 Kč
CYKY 5Jx 16 mm2	20 m	235,00 Kč	4 700,00 Kč
UKONČENÍ KABELŮ do 5x10 mm2	14 ks	96,00 Kč	1 344,00 Kč
do 5x16 mm2	2 ks	112,00 Kč	224,00 Kč
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2	35 ks	11,00 Kč	385,00 Kč
Do 4 mm2	30 ks	18,00 Kč	540,00 Kč
Do 16 mm2	10 ks	29,00 Kč	290,00 Kč

3 Kabely, úložné konstrukce - celkem 28 936,00 Kč**4 Přípravné a projekční práce**

Vypracování PD pro napojení VZT k uvedení do provozu	1 kpl	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi , uvedení do provozu	1 kpl	21 800,00 Kč	21 800,00 Kč

4 Přípravné a projekční práce - celkem 28 300,00 Kč**5 Systém signalizace VZT**

Měření havarijního stavu VZT	1 kpl	28 500,00 Kč	28 500,00 Kč
------------------------------	-------	--------------	--------------

5 Systém havarijní signalizace VZT - celkem 28 500,00 Kč

Ověřovací doložka autorizované konverze z moci úřední do PDF dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 66292571-121719-141030094507, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 190 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

30.10.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



66292571-121719-141030094507

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.