

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností
„Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava) – I. Etapa

Číslo smlouvy objednatele: 2012479T
Číslo smlouvy zhotovitele: 1517.202 4046 LLO

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

- (1) **Liberecký kraj**, sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec – Liberec II – Nové město, zastoupený
Martinem Půtou, hejtmánem, IČ: 70891508
zastoupený na základě Mandátní smlouvy č: OLP/326/2011
Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI.
IČ : 70946078
DIČ: CZ70946078
Zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- (2) **Sdružení Chrastava I – Eurovia – Integra**
se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní (korespondenční) adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská
564, 460 11 Liberec 11

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

za kterou jedná Ing. Pavel Jiroušek, ředitel, na základě plných mocí

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 107-0141290267/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2012 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností, dne 27. 5. 2013 dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností, dne 02. 10. 2013 dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností, dne 14. 11. 2013 dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností, dne 28. 8. 2014 dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností (dále jen „Smlouva“) pro stavbu „**Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava) – I. Etapa**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Vzhledem k faktu, že v průběhu výstavby došlo k dalším změnám v RDS a na stavbě proti stavu, jenž byl zdokumentován Změnovým listem č. 1 dle ujednání dodatku č. 4, je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit Objednateli ke schválení aktualizované změnové listy. Změny spočívají ve snížení výměr u některých položek (dále jen „Méněpráce“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „Vícepráce“).
3. Potřeba Méněprací a potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu a v nepřípustném prodloužení původně předpokládané doby výstavby a narušení celého harmonogramu provázanosti s ostatními stavbami.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
5. Tento Dodatek je změnou Smlouvy v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:

Cena bez DPH: 140.665.271,- Kč

(slovy: stočtyřicetmilionůšestsetšedesátpětisícdvěstěsedmdesátjedna korun českých)

DPH 21 %: 29.539.707,-Kč

(slovy: dvacetdevětmilionůpětsetřicetdevěttisícšedmdesát korun českých)

Cena včetně DPH: 170.204.978,- Kč

(slovy: stosedmdesátmilionůdvěstěčtyřicetdevětsedmdesátosm korun českých)

2. Oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se nahrazuje

aktualizovaným oceněným soupisem prací vč. souhrnného listu stavby, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a odpovídá Zhotovitelem zpracovaným a Objednatelem odsouhlaseným změnovým listům. Části Zhotovitelem zpracovaných a Objednatelem odsouhlasených změnových listů označené jako Evidenční list změny stavby a Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí Dodatku je:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby
Příloha č. 2 – Evidenční listy změny stavby a zápisy o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 01. 10. 2014

V Liberci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,

příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (512)

Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Ing. Jan Růžička, ředitel

 EUROVIA VINCI

EUROVIA CS, s.r.o.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

Sdružení Chrástava I. Eurovia - Integra

Ing. Pavel Jiroušek

ředitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby:	Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrástava - I.etapa	CÚ:	---
Číslo stavby:		Datum:	---
Investor (objednatel):	Krajská správa silnic Libereckého kraje		
Projektant (zpracovatel):	Valbek, spol. s r.o.		
Zhotovitel stavby:			

Název souhrnných částí		Cena (Kč)		Poznámky	
A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)		
Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)		
101.1	Rekonstrukce silnice II/592 (km 14,707 - km 16,800)	11 493 555	13 907 202		
101.3	Rekonstrukce silnice II/592 (km 18,800 - km 22,577)	41 685 873	50 439 907		
101.3.1	Rekonstrukce silnice II/592 - rekonstrukce klenby	99 615	120 534		
102.3.1	Nové chodníky (investor město Chrástava)	0	0	Neoceňuje se	
102.3.2	Rekonstrukce chodníků (investor KSS LK)	448 595	542 800		
103.1	Rekonstrukce silnice III/27247	5 616 677	6 796 179		
180	Úpravy stávajících komunikací	6 980 668	8 446 608		
190	Dopravní značení	1 445 868	1 749 500		
191	Dopravní opatření	1 622 000	1 962 620		
201	Rekonstrukce mostu ev.č. 592-011	516 282	624 701		
203	Rekonstrukce mostu ev.č. 592-016	2 846 062	3 443 735		
204	Rekonstrukce mostu ev.č. 592-017	709 552	858 558		
220	Armovaný svah km 0,327 - km 0,588	5 837 833	7 063 778		
221	Opěrná zeď km 0,147 - km 0,327	3 999 682	4 839 615		
222	Opěrná zeď km 14,061 - km 14,230	6 128 764	7 415 804		
223	Opěrná zeď km 15,312 – km 15,336	682 847	826 245		
224	Kotvený železobetonový práh km 15,803 - km 15,866	2 932 996	3 548 925		
225	Opěrná zeď km 15,866 – km 15,935	2 423 946	2 932 975		
227	Armovaný svah km 21,020 – km 21,110	856 776	1 036 699		
228	Opěrná zeď km 21,257 - km 21,947	2 290 048	2 770 958		
229	Úhlová opěrná zeď km 21,635 - km 21,947	17 099 637	20 690 561		
230	Opěrná zeď km 21,947 - km 22,165	6 745 059	8 161 521		
231	Opěrná zeď km 22,283 - km 22,467	6 745 956	8 162 606		
301	Dešťová kanalizace km 18,880 - km 18,950	1 217 359	1 473 005		
302	Dešťová kanalizace km 21,000 - km 21,250	167 588	202 781		
404	Přeložka vrchního vedení NN, km 18,790 - 18,815	1 069 072	1 293 577	Smlouva 2012004 T	
405	Přeložka vrchního vedení NN, km 21,025 - 21,330				
424	Přeložka vrchního vedení VO, km 18,790 - 18,815				
425	Osvětlení přechodu pro pěši, km 19,020	58 524	70 814		
426	Osvětlení přechodu pro pěši, km 19,672	55 077	66 643		
427	Úprava rozvodů VO, Náměstí 1.Máje	144 977	175 422		
428	Osvětlení přechodů pro pěši, km 20,450	0	0		
429	Přeložka vrchního vedení VO, km 21,025 - 21,565	138 686	167 810		
430	Přeložka podpěrných bodů VO, km 21,710 - 21,755	14 034	16 981		
456	Přeložka vedení PVSEK TO2, km 20,397 - 20,421	205 326	248 444		
457	Přeložka vedení PVSEK TO2, km 21,075 - 21,630	213 447	258 270		
458	Přeložka vedení PVSEK TO2, km 22,075 - 22,158	59 426	71 905		
482	Přeložka místního rozhlasu, km 21,397 - 20,421	19 257	23 301		
483	Přeložka místního rozhlasu, km 21,025 - 21,150	10 363	12 540		
501.3	Zrušní NTL plynovodu DN 150 v km 20,4	110 070	133 185		
502.5	Přeložka STL přípojky pro čp. 414 v km 18,5	0	0		
502.6	Přeložka NTL přípojky pro čp. 298 v km 20,425	38 740	46 875		
502.8	Přeložka STL přípojky pro čp. 165 v km 21,105	58 625	70 936		
502.11	Přeložka STL přípojky pro Tematex v km 21,30	39 948	48 337		
810	Příprava území	859 445	1 039 929		
STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM		133 741 271	161 826 937		
B Technologická část stavby (provozní soubory)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)		
Číslo souboru	Název souboru	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)		
	Provozní soubory celkem	0	0	Neoceňuje se	
TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM		0	0		
C Projektová dokumentace pro realizaci stavby		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)		
Název dokumentace	Procento ze součtu částí A a B (%)	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)		
Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zpracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .	Kč	2 300 000	2 783 000		

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných revizních zpráv, provozních řádů, havarijních řádů, povodňových plánů, apod.. V případě inženýrských sítí je součástí vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých správců. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .	Kč	1 130 000	1 367 300		
Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .	3 ks	85 000	102 850		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM		3 515 000	4 253 150		
D Zeměměřická měření		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)		
Činnost	Procento ze součtu částí A a B (%)	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)		
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.	Kč	1 720 000	2 081 200		
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu (včetně označení a zaměření hranic pozemků). Tato dokumentace bude předána v termínu a počtu paré dle potřeb investora.	Kč	180 000	217 800		
ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM		1 900 000	2 299 000		
E Náklady na umístění stavby		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)		
Činnost	Procento ze součtu částí A a B (%)	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)		
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. – náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště – staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, – kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby - vybavení kanceláře výpočetní technikou a mobilními telefony	Kč	1 340 000	1 621 400		
Komplexní ostražba a zabezpečení staveniště.					
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).					
Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.					
Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn, vodu, telefony, internetové připojení, atd. v době výstavby až do předání díla.					
Zajištění údržby stavbou využívaných nebo dotčených veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní údržby.					
NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM		1 340 000	1 621 400		
F Ostatní náklady		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)		
Činnost	Procento ze součtu částí A a B (%)	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)		
Publicita	Kč	100 000	121 000		
Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:					
- pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě	Kč	20 000	24 200		
- pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě	Kč	6 000	7 260		
- monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě	Kč	5 000	6 050		
- archeologický dohled (fakturační dle prokazatelných nákladů, vyčíslených zpracovatelem)	Kč	3 000	3 630		
- záchranný archeologický průzkum (fakturační dle prokazatelných nákladů, vyčíslených zpracovatelem)	Kč	1 000	1 210		
- geotechnický monitoring (fakturační dle prokazatelně provedených prací odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI)	Kč	2 000	2 420		
- geotechnický monitoring sesuvu Andělská Hora - návrh opatření včetně instalace měřičských bodů případně dalších potřebných zařízení, včetně sledování a vyhodnocení geotechnikem v pravidelných měsíčních intervalech po celou dobu záruky, v případě nestability včetně návrhu opatření k jeho zajištění	Kč	23 000	27 830		

- doplňující geotechnický průzkum (fakturace dle prokazatelně provedených prací odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI)	Kč	1 000	1 210		
- odborný dozor správců zařízení - elektro, plyn, apod. (fakturace dle prokazatelných nákladů jednotlivých správců)	Kč	1 000	1 210		
- zkoušení konstrukcí a prací	Kč	2 000	2 420		
Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze - fakturace dle prokazatelných nákladů vyčíslených provozovatelem trati	Kč	5 000	6 050		
OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM		169 000	204 490		
NÁKLADY CELKEM		140 665 271	170 204 978		

POZNÁMKY:

1) Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

2) Součástí stavby je případně majetkoprávní projednání a vypořádání, doplnění stavebních povolení, apod..

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrestava

číslo a název SO: SO 101.1 - REKONSTRUKCE SILNICE II/592

číslo a název rozpočtu: 101.1 - REKONSTRUKCE SILNICE II/592

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
101	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	113,000	62,00	7 006,00
1	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	364,820	256,00	93 393,92
2	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	107,300	563,00	60 409,90
3	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	905,345	742,00	671 765,99
4	113765	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	352,000	153,00	53 856,00
5	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	707,000	256,00	180 992,00
6	12573a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I ORNICE	M3	18,300	128,00	2 342,40
7	12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I ZEMINA	M3	534,000	128,00	68 352,00
8	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	426,000	409,00	174 234,00
9	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	169,200	384,00	64 972,80
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	876,200	102,00	89 372,40
11	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZONĚ SE ZHUT	M3	520,000	102,00	53 040,00
12	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT	M3	14,000	269,00	3 766,00
13	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	150,377	511,00	76 842,65
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	1 295,000	13,00	16 835,00
15	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP	M3	18,300	537,00	9 827,10
16	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	183,000	23,00	4 209,00
17	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP	M2	1 098,000	3,00	3 294,00
1		Zemní práce				1 634 511,16
2		Základy				
18	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	705,000	38,00	26 790,00
2		Základy				26 790,00
4		Vodorovné konstrukce				
19	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	31,300	3 325,00	104 072,50
20	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	35,200	959,00	33 756,80
21	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVÁRNIC) NA SUCHO	M2	211,000	678,00	143 058,00
4		Vodorovné konstrukce				280 887,30
5		Komunikace				
22	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR I SC C8/10	M3	172,900	2 020,00	349 258,00
23	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	317,900	997,00	316 946,30
24	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM PŘÍPADNĚ VYFRÉZOVANÝM MATERIÁLEM ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITY (po dohodě s TDI)	M2	988,500	150,00	148 275,00
25	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2	18 729,500	13,00	243 483,50
26	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8KG/M2	M2	1 124,000	17,00	19 108,00
27	572233	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	563,000	26,00	14 638,00
28	574132	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM ACo 11	M2	13 407,000	230,00	3 083 610,00
29	574601	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I ACp 16+	M3	294,275	4 734,00	1 393 097,85
30	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 100MM ACp 16+ TL. 70MM	M2	1 126,000	331,00	372 706,00
31	57472	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z NETKANÉ TEXTILIE	M2	563,000	192,00	108 096,00
5		Komunikace				6 049 218,65
8		Potrubí				
105	58212	DLÁŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	80,000	1 624,00	129 920,00
32	87434a	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD	M	8,000	870,00	6 960,00
33	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD	M	8,000	959,00	7 672,00
34	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	157,000	371,00	58 247,00
35	895122	DRENAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK80 KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	2,000	21 738,00	43 476,00
36	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	1,000	25 574,00	25 574,00
37	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	1,000	31 968,00	31 968,00
38	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	5,000	2 046,00	10 230,00
39	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	3,000	2 046,00	6 138,00
40	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	8,000	1 151,00	9 208,00
8		Potrubí				329 393,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
102	911212	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	M	30,000	6 905,00	207 150,00

103	911312	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK	M	333,000	1 509,00	502 497,00
41	911322	OČEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK VČ NÁBĚHŮ A ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	701,000	1 381,00	968 081,00
104	N	OČEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR - PŘÍPLATEK ZA DELŠÍ SLOUPKY (2500MM)	KS	68,000	1 990,00	135 320,00
42	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	148,000	473,00	70 004,00
43	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM VČETNĚ VYZTUŽENÍ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	3,000	23 017,00	69 051,00
44	918258	VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM VČETNĚ VYZTUŽENÍ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	3,000	29 410,00	88 230,00
45	918358	PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM KOMPLET VČ IZOLACÍ, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD, VRSTEV APOD	M	30,000	6 905,00	207 150,00
46	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	352,000	166,00	58 432,00
47	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	265,000	199,00	52 735,00
48	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVAR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM BETON MIN. C30/37 - XF4, KVALITATIVNÍ TŘÍDA I KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ SPÁROVÁNÍ, ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	M	298,000	742,00	221 116,00
49	935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM	M2	87,000	1 829,00	159 123,00
50	935832	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z LOMKAM TL DO 250MM DO BET TL 100MM KASKÁDOVITÝ SKLUZ	M2	77,000	1 662,00	127 974,00
51	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU	M2	24 120,000	3,00	72 360,00
52	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU	M2	12 060,000	3,00	36 180,00
53	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	12,000	1 790,00	21 480,00
54	966346	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	20,000	384,00	7 680,00
55	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OČEL VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	657,000	256,00	168 192,00
9		Ostatní konstrukce a práce				3 172 755,00
		C e l k e m				11 493 555,11

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chraštav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chraštava

číslo a název SO: SO 101.3 - REKONSTRUKCE SILNICE II/592

číslo a název rozpočtu: 101.3 - REKONSTRUKCE SILNICE II/592

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	4 762,380	256,00	1 219 169,28
2	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM VČ ODVOZU MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	0,000	563,00	0,00
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	1 400,000	102,00	142 800,00
4	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO SKLÁDOVNÉHO	M	190,000	141,00	26 790,00
5	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO SKLÁDKOVNÉHO	M3	3 060,000	742,00	2 270 520,00
6	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	601,000	153,00	91 953,00
7	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I VČ ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	4 400,000	256,00	1 126 400,00
8	12573a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR I ORNICE	M3	96,700	128,00	12 377,60
9	12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I ZEMINA	M3	5 398,000	128,00	690 944,00
10	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU	M3	129,600	409,00	53 006,40
11	12940	ČISTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU	M3	3,000	511,00	1 533,00
12	12970	ČISTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU	KUS	103,000	1 023,00	105 369,00
13	12980	ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU	KUS	82,000	639,00	52 398,00
14	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	175,300	384,00	67 315,20
15	13293	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR III VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	117,000	384,00	44 928,00
16	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	1 038,000	102,00	105 876,00
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	4 692,300	13,00	60 999,90
18	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZONĚ SE ZHUT	M3	4 400,000	77,00	338 800,00
19	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT	M3	302,000	269,00	81 238,00
20	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	259,801	511,00	132 758,31
21	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	18 510,000	13,00	240 630,00
22	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP	M3	96,700	537,00	51 927,90
23	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	967,000	23,00	22 241,00
24	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP	M2	5 802,000	3,00	17 406,00
1		Zemní práce				6 957 380,59
2		Základy				
25	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 218,000	38,00	46 284,00
26	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM HDPE ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÝ, VČETNĚ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M	1 809,000	371,00	671 139,00
105	21450	SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FR.32/63	M3	94,500	997,00	94 216,50
2		Základy				811 639,50
3		Svislé konstrukce				
27	317385	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČ VYZTUŽE VČ KOTVENÍ	M3	1,000	15 984,00	15 984,00
3		Svislé konstrukce				15 984,00
4		Vodorovné konstrukce				
28	45157	PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	27,860	959,00	26 717,74
29	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVÁRNIC) NA SUCHO	M2	35,000	678,00	23 730,00
4		Vodorovné konstrukce				50 447,74
5		Komunikace				
30	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR I	M3	2 201,440	2 020,00	4 446 908,80
31	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	4 472,680	997,00	4 459 261,96
32	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU tl. 0,20m	M3	80,000	959,00	76 720,00
33	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM PŘÍPADNĚ VYFRÉZOVANÝM MATERIÁLEM ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITY (po dohodě s TDI)	M2	1 000,000	150,00	150 000,00
34	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2	41 602,000	13,00	540 826,00
35	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8KG/M2	M2	15 994,000	17,00	271 898,00
36	572233	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	712,000	26,00	18 512,00
37	574132	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM ACo 11	M2	29 923,000	230,00	6 882 290,00
38	574601	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I ACp 16+	M3	299,935	4 734,00	1 419 892,29
39	574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 50MM ACp 16+	M2	11 644,000	237,00	2 759 628,00
40	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 100MM ACp 16+ TL. 70MM	M2	10 030,000	331,00	3 319 930,00
41	57472	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z NETKANÉ TEXTILIE - APLIKACE PO DOHODĚ S TDI	M2	712,000	192,00	136 704,00

42	58212	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	111,000	1 624,00	180 264,00
43	58221	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	32,000	1 304,00	41 728,00
44	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2 417,000	486,00	1 174 662,00
45	582614a	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM RELIEFŇ DLAŽBA PRO SLABOZRÁKÉ A NEVIDOMÉ	M2	100,000	563,00	56 300,00
46	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM VČ NUTNÉHO DOPLNĚNÍ NOVÝCH DLAŽDIC	M2	722,000	371,00	267 862,00
5		Komunikace				26 203 387,05
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
47	626112	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	M2	5,000	1 138,00	5 690,00
48	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	5,000	665,00	3 325,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				9 015,00
8		Potrubí				
49	87434a	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD	M	59,500	870,00	51 765,00
50	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD	M	42,000	959,00	40 278,00
51	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD	M	23,500	1 253,00	29 445,50
52	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DÉROVANÝCH	M	406,000	371,00	150 626,00
101	894145	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	19 500,000	2,00	39 000,00
53	895122	DRENAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK80 KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	7,000	21 738,00	152 166,00
54	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	32,000	25 574,00	818 368,00
102	89722	VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	4,000	31 698,00	126 792,00
103	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	14,000	5 250,00	73 500,00
104	899122	MRÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	4,000	4 080,00	16 320,00
55	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	120,000	2 046,00	245 520,00
56	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽI	KUS	90,000	2 046,00	184 140,00
57	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	130,000	1 151,00	149 630,00
8		Potrubí				2 077 550,50
9		Ostatní konstrukce a práce				
58	911212	OCEĽ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	M	26,000	6 905,00	179 530,00
59	911322	OCEĽ SILNÍČ SVOD JEDNOSTR. SLOUP DO 4M POZINK VČ NÁBĚHŮ A ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	150,000	1 381,00	207 150,00
60	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KOMPLETNÍ OSAZENÍ VČETNÉ SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	104,000	588,00	61 152,00
61	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	1 200,000	358,00	429 600,00
62	91722a	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	2 508,000	473,00	1 186 284,00
63	91722b	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK	M	57,000	3 171,00	180 747,00
64	91742	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ	M	130,000	2 084,00	270 920,00
65	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	200,000	396,00	79 200,00
66	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1 060,000	537,00	569 220,00
67	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	4,000	23 017,00	92 068,00
68	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	0,000	25 574,00	0,00
69	918258	VTOK JIMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	3,000	29 410,00	88 230,00
70	91826	VTOK JIMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	0,000	31 942,00	0,00
71	918358	PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	M	52,000	6 905,00	359 060,00
72	91836	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	M	0,000	7 902,00	0,00
73	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	601,000	166,00	99 766,00
74	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	712,000	199,00	141 688,00
75	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM BETON MIN. C30/37 - XF4, KVALITATIVNÍ TŘÍDA I KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ SPÁROVÁNÍ, ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	M	982,000	742,00	728 644,00
76	935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM	M2	356,000	1 445,00	514 420,00
77	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU VČETNÉ LIKVIDACE ODPADU	M2	22 466,000	3,00	67 398,00
78	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM VČETNÉ LIKVIDACE ODPADU	M2	11 233,000	3,00	33 699,00
79	93842a	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE SKALNÍ MASIV VČ ODSTRANĚNÍ VOLNÝCH KAMENŮ, VČETNÉ LIKVIDACE ODPADU	M2	2 000,000	102,00	204 000,00
80	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘESKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	5,000	230,00	1 150,00
81	966821	ODSTRANĚNÍ SILNICNÍHO SVODIDLA OCEĽ VČETNÉ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	175,000	256,00	44 800,00
82	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	KUS	17,000	1 279,00	21 743,00
9		Ostatní konstrukce a práce				5 560 469,00
		C e l k e m				41 685 873,38

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava

číslo a název SO: SO 101.3 - REKONSTRUKCE SILNICE II/592

číslo a název rozpočtu: 101.3.1 - REKONSTRUKCE KLENBY

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	0,000	128,00	0,00
101	12573a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	7,200	128,00	921,60
102	12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	50,950	128,00	6 521,60
2	12940	ČIŠTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU	M3	6,750	511,00	3 449,25
3	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU	M3	0,000	511,00	0,00
4	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	0,000	256,00	0,00
5	13173b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I VČ ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	0,000	256,00	0,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	0,000	102,00	0,00
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	50,950	102,00	5 196,90
8	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP	M3	7,200	537,00	3 866,40
9	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	7,200	26,00	187,20
	1	Zemní práce				20 142,95
	2	Základy				
10	261413	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TŘ. IV NA POVRCHU D DO 25MM D 20MM	M	0,000	409,00	0,00
11	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,000	4 348,00	0,00
12	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 B 500B	T	0,000	26 213,00	0,00
103	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	27,000	102,00	2 754,00
	2	Základy				2 754,00
	3	Svislé konstrukce				
13	31123	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	0,000	11 125,00	0,00

14	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,000	10 357,00	0,00
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 B 500B	T	0,000	26 213,00	0,00
16	327325	ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	0,000	6 138,00	0,00
17	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 B 500B	T	0,000	26 213,00	0,00
	3	Svislé konstrukce				0,00
	4	Vodorovné konstrukce				
18	42194a	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU OC PROFIL Z VNITÉHO PLECHU DN1200 OSAZENÝ ZA POMOCI HRANOLŮ A FOŠEN	M	0,000	110 991,00	0,00
19	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,000	3 325,00	0,00
20	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	0,000	3 580,00	0,00
21	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	0,000	3 836,00	0,00
22	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	959,00	0,00
104	45169	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	14,625	1 740,00	25 447,50
23	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	959,00	0,00
24	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	959,00	0,00
25	461314	PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,000	4 348,00	0,00
26	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	M3	0,000	6 521,00	0,00
	4	Vodorovné konstrukce				25 447,50
	5	Komunikace				
105	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	21,000	271,00	5 691,00
	5	Komunikace				5 691,00
	7	Přidružená stavební výroba				
27	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	0,000	64,00	0,00
28	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B S2	M2	0,000	511,00	0,00
29	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C S4	M2	6,000	511,00	3 066,00
	7	Přidružená stavební výroba				3 066,00
	8	Potrubí				
30	86526a	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM DĚROVANÝCH	M	0,000	575,00	0,00
31	86627a	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	0,000	652,00	0,00
32	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	0,000	511,00	0,00
	8	Potrubí				0,00

	9	Ostatní konstrukce a práce				
33	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM V 1,1M	M	5,600	6 905,00	38 668,00
34	911233	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	0,000	6 905,00	0,00
35	911733	OCEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT	M	0,000	9 335,00	0,00
36	93118	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,000	12 787,00	0,00
37	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2	M	0,000	445,00	0,00
38	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	0,000	128,00	0,00
106	94818	DOČASNĚ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	0,048	6 160,00	295,68
39	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO SKLÁDKOVNÉHO	M3	0,850	1 164,00	989,40
40	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	10,000	256,00	2 560,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				42 513,08
		C e l k e m				99 614,53

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 102.3 - CHODNÍKY**

číslo a název rozpočtu: **102.3.1 - NOVÉ CHODNÍKY (INVESTOR MĚSTO)**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I	M3	19,000		0,00
2	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	19,000		0,00
3	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	302,400		0,00
	1	Zemní práce				0,00
	5	Komunikace				
4	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	47,640		0,00
5	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	243,800		0,00
6	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	45,600		0,00
7	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM RELIÉFNÍ DLAŽBA PRO SLABOZRÁKÉ A NEVIDOMÉ	M2	13,000		0,00
	5	Komunikace				0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				
8	911112	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM DVOUMADLOVÉ	M	59,000		0,00
9	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	166,000		0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				0,00
		C e l k e m				0,00

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava

číslo a název SO: SO 102.3 - CHODNÍKY

číslo a název rozpočtu: 102.3.2 - REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ (INVESTOR KSS LK)

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	0,000	563,00	0,00
2	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	0,000	256,00	0,00
3	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKLADU VČ ODOVZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	23,640	1 061,00	25 082,04
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ VČ ODOVZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	0,000	102,00	0,00
5	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	32,000	256,00	8 192,00
6	12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I	M3	39,000	128,00	4 992,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	32,000	102,00	3 264,00
8	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT	M3	39,000	102,00	3 978,00
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	288,700	13,00	3 753,10
	1	Zemní práce				49 261,14
	5	Komunikace				
10	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	44,650	997,00	44 516,05
11	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	235,900	486,00	114 647,40
12	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	20,000	550,00	11 000,00
13	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM RELIÉFNÍ DLAŽBA PRO SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ	M2	27,900	1 049,00	29 267,10
	5	Komunikace				199 430,55
	9	Ostatní konstrukce a práce				
101	911112	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	M	70,400	2 390,00	168 256,00
14	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	88,400	358,00	31 647,20
15	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	0,000	473,00	0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				199 903,20
		C e l k e m				448 594,89

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**
 číslo a název SO: **SO 103.1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/27247**
 číslo a název rozpočtu: **103.1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/27247**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	396,780	256,00	101 575,68
2	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	116,700	563,00	65 702,10
3	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VČ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU KSSLK	M3	128,735	742,00	95 521,37
4	113765	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	356,000	153,00	54 468,00
5	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	467,000	256,00	119 552,00
101	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II	M3	343,500	360,00	123 660,00
102	12393	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ III	M3	343,500	483,00	165 910,50
6	12573a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I ORNICE	M3	18,800	128,00	2 406,40
7	12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I ZEMINA	M3	648,000	128,00	82 944,00
8	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU VČETNĚ LIKVIDACE	M3	46,500	409,00	19 018,50
9	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	192,960	384,00	74 096,64
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1 347,000	102,00	137 394,00
11	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT	M3	583,000	102,00	59 466,00
12	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT	M3	65,000	269,00	17 485,00
13	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	171,494	511,00	87 633,43
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	1 415,000	13,00	18 395,00
15	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP	M3	18,800	537,00	10 095,60
16	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	0,000	23,00	0,00

17	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP	M2	0,000	3,00	0,00
	1	Zemní práce				1 235 324,22
	2	Základy				
18	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	804,000	38,00	30 552,00
	2	Základy				30 552,00
	4	Vodorovné konstrukce				
19	45157	PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	51,080	959,00	48 985,72
103	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,720	1 407,00	1 013,04
20	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVÁRNIC) NA SUCHO KOMPLETNÍ OSAZENÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	M2	350,000	678,00	237 300,00
	4	Vodorovné konstrukce				287 298,76
	5	Komunikace				
21	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR I SC C8/10	M3	167,180	2 020,00	337 703,60
22	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	283,000	997,00	282 151,00
23	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM PŘÍPADNĚ VYFRÉZOVANÝM MATERIÁLEM ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITY (po dohodě s TDI)	M2	434,000	150,00	65 100,00
24	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2	4 203,500	13,00	54 645,50
25	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8KG/M2	M2	1 167,000	17,00	19 839,00
26	572233	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	100,000	26,00	2 600,00
27	574132	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM ACo 11	M2	3 186,000	230,00	732 780,00
28	574601	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I ACp 16+	M3	47,975	4 734,00	227 113,65
29	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL DO 100MM ACp 16+ TL 70MM	M2	1 225,000	331,00	405 475,00
30	57472	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z NETKANÉ TEXTÍLIE	M2	100,000	192,00	19 200,00
	5	Komunikace				2 146 607,75
	8	Potrubí				
31	87434a	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD	M	30,000	870,00	26 100,00

32	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD	M	12,000	959,00	11 508,00
33	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH HLOUBKOVÝ TRATIVOD	M	536,000	371,00	198 856,00
34	895122	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK80 KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	2,000	21 738,00	43 476,00
35	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	3,000	25 574,00	76 722,00
36	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	1,000	31 968,00	31 968,00
8		Potrubí				388 630,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
37	911212	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	M	12,000	6 905,00	82 860,00
38	911322	OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK VČ NÁBĚHŮ A ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	398,000	1 381,00	549 638,00
39	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	240,000	473,00	113 520,00
40	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	0,000	23 017,00	0,00
41	918258	VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	2,000	29 410,00	58 820,00
42	918358	PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	M	21,500	6 905,00	148 457,50
43	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	356,000	166,00	59 096,00
44	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	354,000	199,00	70 446,00
45	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVĚR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM BETON MIN. C30/37 - XF4, KVALITATIVNÍ TŘÍDA I KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ SPÁROVÁNÍ, ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	M	78,000	742,00	57 876,00
46	935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM	M2	141,000	1 829,00	257 889,00
47	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU	M2	6 172,000	3,00	18 516,00
48	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU	M2	3 086,000	3,00	9 258,00
49	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO SKLÁDKOVNÉHO	M	398,000	256,00	101 888,00
9		Ostatní konstrukce a práce				1 528 264,50
		C e l k e m				5 616 677,23

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 180 - ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ**

číslo a název rozpočtu: **180 - ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	282,000	563,00	158 766,00
2	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	282,000	256,00	72 192,00
3	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	2 564,000	256,00	656 384,00
4	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I	M3	2 196,000	128,00	281 088,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	2 564,000	102,00	261 528,00
6	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT	M3	1 861,000	102,00	189 822,00
7	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT	M3	385,000	269,00	103 565,00
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	3 252,000	13,00	42 276,00
	1	Zemní práce				1 765 621,00
	5	Komunikace				
9	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I SC C8/10	M3	338,400	2 020,00	683 568,00
10	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	650,400	997,00	648 448,80
11	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	150,000	144,00	21 600,00
12	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM PŘÍPADNĚ VYFRÉZOVANÝM MATERIÁLEM ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITY (po dohodě s TDI)	M2	1 770,000	150,00	265 500,00
13	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2	8 367,000	13,00	108 771,00
14	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8KG/M2	M2	3 867,000	17,00	65 739,00
15	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM ACo 11	M2	8 367,000	230,00	1 924 410,00

16	574622	OBALOVANÉ KAMENIVO TR II TL DO 100MM ACp 16+ TL. 60MM	M2	4 067,000	284,00	1 155 028,00
	5	Komunikace				4 873 064,80
	9	Ostatní konstrukce a práce				
17	914113	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	KUS	2,000	256,00	512,00
18	914131	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	2,000	4 475,00	8 950,00
19	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA REFLEXNÍ ÚPRAVA, MATERIÁL DLE POŽADAVKU KSSLK	M2	510,000	192,00	97 920,00
20	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA REFLEXNÍ ÚPRAVA, MATERIÁL DLE POŽADAVKU KSSLK	M2	510,000	460,00	234 600,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				341 982,00
		C e l k e m				6 980 667,80

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 190 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**

číslo a název rozpočtu: **190 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	9	Ostatní konstrukce a práce				
1	914113	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	KUS	15,000	256,00	3 840,00
2	914131	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	94,000	4 092,00	384 648,00
3	914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	15,000	3 580,00	53 700,00
4	914831	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	5,000	3 708,00	18 540,00
5	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA REFLEXNÍ ÚPRAVA, MATERIÁL DLE POŽADAVKU KSSLK	M2	1 620,000	166,00	268 920,00
6	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA REFLEXNÍ ÚPRAVA, MATERIÁL DLE POŽADAVKU KSSLK	M2	1 620,000	435,00	704 700,00
7	93884a	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ ZAKRYTÍM FÓLIÍ ZAKRYTÍ STÁV. DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	30,000	384,00	11 520,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				1 445 868,00
		C e l k e m				1 445 868,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**
 číslo a název SO: **SO 191 - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**
 číslo a název rozpočtu: **191 - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semaforey, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby.	KČ	1,000	1 622 000,00	1 622 000,00
	0	Všeobecné konstrukce a práce				1 622 000,00
		C e l k e m				1 622 000,00

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chraštav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chraštava

číslo a název SO: SO 201 - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 592-011

číslo a název rozpočtu: 201 - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 592-011

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11526	PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M	M	40,000	767,00	30 680,00
2	12960	ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NANOSŮ VČ ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	48,400	511,00	24 732,40
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	0,000	384,00	0,00
4	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	1,600	384,00	614,40
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1,600	13,00	20,80
6	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	5,000	269,00	1 345,00
1		Zemní práce				57 392,60
3		Svislé konstrukce				
7	327212	ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC PŘEPAD	M3	0,000	7 928,00	0,00
8	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	4,000	5 498,00	21 992,00
3		Svislé konstrukce				21 992,00
4		Vodorovné konstrukce				
9	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	9,120	3 580,00	32 649,60
10	461314	PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,600	4 859,00	7 774,40
11	46251	ZAHOZ Z LOM KAMENE	M3	1,400	1 279,00	1 790,60
12	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,160	1 407,00	17 109,12
4		Vodorovné konstrukce				59 323,72
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
13	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	535,800	448,00	240 038,40
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				240 038,40
9		Ostatní konstrukce a práce				
14	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 918,00	3 836,00
15	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNIKŮ	M	0,000	358,00	0,00
16	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	581,300	230,00	133 699,00
9		Ostatní konstrukce a práce				137 535,00
		C e l k e m				516 281,72

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chraštav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chraštava

číslo a název SO: SO 203 - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 592-016

číslo a název rozpočtu: 203 - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 592-016

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02741	PROVIZORNÍ MOSTY KOMPLET VČETNĚ MONTÁŽE, NÁJEMNÉHO, DEMONTÁŽE A DOPRAVY VČETNĚ PODKLADU Z PANELOVÉ ROVNANINY A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	M2	0,000	6 394,00	0,00
101	2742	PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	48,000	788,00	37 824,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				37 824,00
1		Zemní práce				
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN VČETNĚ LIKVIDACE	M2	25,000	38,00	950,00
3	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	79,500	563,00	44 758,50
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	40,000	128,00	5 120,00
104	11511.	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	88,000	76,00	6 688,00
5	11526	PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M	M	44,000	767,00	33 748,00
6	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I ORNICE	M3	6,000	128,00	768,00
7	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ VČ ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	8,000	511,00	4 088,00
8	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	392,400	256,00	100 454,40
9	13173b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR I VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	379,600	256,00	97 177,60
10	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	4,000	511,00	2 044,00
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	383,600	13,00	4 986,80
12	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	392,400	102,00	40 024,80
13	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	57,000	269,00	15 333,00
14	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP	M3	6,000	281,00	1 686,00
15	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	60,000	26,00	1 560,00
16	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP	M2	180,000	4,00	720,00
1		Zemní práce				360 107,10
2		Základy				
17	21263a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽ BETONEM	M	30,000	371,00	11 130,00
18	272315	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) VČ OCHRANY GEOTEXTILÍ	M3	30,000	4 475,00	134 250,00
19	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČ OCHRANY GEOTEXTILÍ	M3	40,100	4 220,00	169 222,00
20	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505	T	4,250	26 213,00	111 405,25
21	28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE TĚSNÍCÍ FÓLIE	M2	63,000	51,00	3 213,00
2		Základy				429 220,25
3		Svislé konstrukce				
22	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	8,400	10 357,00	86 998,80
23	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,580	26 213,00	15 203,54
24	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE VČ KOTVENÍ	M3	7,400	8 439,00	62 448,60
25	327215	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	27,000	5 498,00	148 446,00
26	327324	ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČETNĚ OCHRANY GEOTEXTILÍ	M3	25,200	6 138,00	154 677,60
27	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z OCELI 10505	T	0,710	26 213,00	18 611,23
28	333214	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR VČ OCHRANY GEOTEXTILÍ	M3	34,800	6 905,00	240 294,00
29	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČ OCHRANY GEOTEXTILÍ	M3	70,400	6 905,00	486 112,00
30	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505	T	7,050	26 213,00	184 801,65
3		Svislé konstrukce				1 397 593,42
4		Vodorovné konstrukce				
31	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	14,000	3 580,00	50 120,00
32	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	6,100	3 836,00	23 399,60
33	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	18,900	1 023,00	19 334,70
34	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C25/30 (B30)	M3	2,200	3 836,00	8 439,20
35	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	52,000	767,00	39 884,00
36	46251	ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	4,500	1 279,00	5 755,50
37	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,200	1 407,00	17 165,40
38	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4,000	5 115,00	20 460,00
4		Vodorovné konstrukce				184 558,40
5		Komunikace				
39	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	0,400	1 023,00	409,20
40	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,000	703,00	703,00
41	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	25,000	448,00	11 200,00
5		Komunikace				12 312,20
7		Přidružená stavební výroba				

42	711112	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY VČ OCHRANY GEOTEXTILIÍ	M2	91,000	448,00	40 768,00
43	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - C	M2	6,300	511,00	3 219,30
	7	Přidružená stavební výroba				43 987,30
	8	Potrubí				
102	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM PP	M	6,000	652,00	3 912,00
44	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	6,000	511,00	3 066,00
103	894145	ŠACHTY KANALIZAC Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM ROZEBRÁNÍ, NOVÉ DNO ZPĚTNÁ MONTÁŽ, VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ POKLOPY VE VOZOVCE SAMONIVELAČNÍ	KUS	1,000	6 300,00	6 300,00
	8	Potrubí				13 278,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				
45	911235	OCEL MOST ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ SL DO 2M ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	M	17,000	6 905,00	117 385,00
46	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 918,00	3 836,00
47	914122	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	4 475,00	8 950,00
48	914123	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ	KUS	2,000	256,00	512,00
49	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU	M	10,000	358,00	3 580,00
50	91722	CHODNIK OBRUBY Z BETON OBRUBNIKU	M	40,000	473,00	18 920,00
51	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,200	102,00	1 346,40
52	93118	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,240	12 787,00	3 068,88
53	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,026	466 470,00	12 128,22
54	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0,005	591 399,00	2 957,00
55	93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT PÁSEM S VYSOKOU PRŮTAŽNOSTÍ	M2	5,500	486,00	2 673,00
56	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	24,000	230,00	5 520,00
57	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z ŽELEZOBETON DÍLCŮ VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	5,000	2 941,00	14 705,00
58	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M3	113,000	1 151,00	130 063,00
59	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	12,600	2 941,00	37 056,60
60	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	35,000	128,00	4 480,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				367 181,10
		C e l k e m				2 846 061,77

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chraštav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chraštava

číslo a název SO: SO 204 - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 592-017

číslo a název rozpočtu: 204 - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 592-017

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN VČETNĚ LIKVIDACE	M2	26,000	38,00	988,00
2	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	32,400	563,00	18 241,20
3	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	16,000	128,00	2 048,00
4	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO SKLÁDKOVNÉHO	M3	11,000	921,00	10 131,00
5	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	2,000	192,00	384,00
6	12960	ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALŮ OD NÁNOSŮ VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	41,600	511,00	21 257,60
7	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	8,000	384,00	3 072,00
8	13173b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	22,000	384,00	8 448,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	22,000	13,00	286,00
10	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,200	588,00	4 233,60
11	17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	8,000	102,00	816,00
12	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	136,500	13,00	1 774,50
13	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP	M3	2,300	524,00	1 205,20
14	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	22,500	26,00	585,00
15	18247	ŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP	M2	67,500	4,00	270,00
1		Zemní práce				73 740,10
2		Základy				
16	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM D 20MM	M	0,300	409,00	122,70
17	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,300	4 475,00	5 817,50
18	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505	T	0,170	26 213,00	4 456,21
2		Základy				10 396,41
3		Svislé konstrukce				
19	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	5,120	128,00	655,36
20	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,700	10 357,00	7 249,90
21	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,050	26 213,00	1 310,65
22	327215	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	1,100	5 498,00	6 047,80
23	327325	ZDI OPĚR, ŽÁRUB, NABŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) VČETNĚ OCHRANY GEOTEXILÍ	M3	1,800	6 138,00	11 048,40
24	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ŽÁRUB, NABŘEŽ Z OCELI 10505	T	0,110	26 213,00	2 883,43
25	33319	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY	M3	3,200	31 968,00	102 297,60
3		Svislé konstrukce				131 493,14
4		Vodorovné konstrukce				
26	451312	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,300	3 580,00	1 074,00
27	451314	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	3,200	3 836,00	12 275,20
28	45852	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	22,000	959,00	21 098,00
29	46251	ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	60,000	1 279,00	76 740,00
30	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,000	1 407,00	5 628,00
4		Vodorovné konstrukce				116 815,20
5		Komunikace				
31	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I SC C8/10	M3	8,500	2 020,00	17 170,00
32	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	13,000	1 023,00	13 299,00
33	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 0,8kg/m2	M2	64,800	19,00	1 231,20
34	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2kg/m2	M2	284,800	17,00	4 841,60
35	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM ACO 11+	M2	284,800	288,00	82 022,40
36	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM ACP 16+	M2	64,800	473,00	30 650,40
37	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	9,500	448,00	4 256,00
5		Komunikace				153 470,60
7		Přidružená stavební výroba				
38	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	12,000	64,00	768,00
39	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	6,400	511,00	3 270,40
40	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C	M2	0,500	511,00	255,50
7		Přidružená stavební výroba				4 293,90
8		Potrubí				
41	83434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENIN DN DO 200MM	M	1,600	511,00	817,60
8		Potrubí				817,60
9		Ostatní konstrukce a práce				
42	911133	OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ SE SVISLÝ VÝPLNÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	1,600	6 905,00	11 048,00
43	911233	OCEL MOST ZÁBRADLÍ SE SVISLÝ VÝPLNÍ SE SL DO2 M ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	3,600	9 207,00	33 145,20
44	911312	OCEL SILNIC SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	6,000	1 509,00	9 054,00

45	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 918,00	3 836,00
46	916621	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	17,000	2 557,00	43 469,00
47	916623	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	17,000	1 279,00	21 743,00
48	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	16,000	473,00	7 568,00
49	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	9,000	396,00	3 564,00
50	93118	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,050	12 787,00	639,35
51	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,142	466 470,00	66 238,74
52	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0,004	591 399,00	2 365,60
53	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM	M2	3,000	1 637,00	4 911,00
54	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE VČETNĚ LIKVIDACE	M2	12,000	128,00	1 536,00
55	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M3	3,100	1 151,00	3 568,10
56	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	0,800	2 941,00	2 352,80
57	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLI VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	3,600	128,00	460,80
58	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	8,000	320,00	2 560,00
59	96713	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	0,400	1 164,00	465,60
9	Ostatní konstrukce a práce					218 525,19
	C e l k e m					709 552,14

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava

číslo a název SO: SO 220 - ARMOVANÝ SVAH KM 0,588 - KM 0,327

číslo a název rozpočtu: 220 - ARMOVANÝ SVAH KM 0,588 - KM 0,327

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	12 700,00	12 700,00
	0	Všeobecné konstrukce a práce				12 700,00
	1	Zemní práce				
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN VČETNĚ LIKVIDACE	M2	1 250,000	38,00	47 500,00
3	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ VČETNĚ LIKVIDACE	KUS	120,000	1 662,00	199 440,00
4	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	228,900	128,00	29 299,20
5	12573a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I ORNICE	M3	261,600	128,00	33 484,80
6	12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I ZEMINA	M3	2 125,000	128,00	272 000,00
7	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I VČTENĚ ODVOZU NA MEZIDEPONII	M3	1 717,000	256,00	439 552,00
8	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	300,000	256,00	76 800,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	2 245,900	13,00	29 196,70
101	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - pouze nákup	M3	2 125,000	246,00	522 750,00
10	17910	ARMOVANÝ NÁSYP ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	2 125,000	269,00	571 625,00
11	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	261,600	256,00	66 969,60
12	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	872,000	23,00	20 056,00
13	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP	M2	2 616,000	4,00	10 464,00
	1	Zemní práce				2 319 137,30
	2	Základy				
14	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD FR.16/32	M3	3,000	959,00	2 877,00

15	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE DRENÁŽNÍ GEOTEXTILIE	M2	30,000	26,00	780,00
16	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	1 853,000	23,00	42 619,00
17	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FR 32/63	M3	287,200	959,00	275 424,80
18	26113	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR I D DO 150MM D 140MM	M	126,000	1 726,00	217 476,00
19	285362	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M HŘEBÍKY DL.3,5M D12MM VČETNĚ ZÁLIVKY	KUS	84,000	1 829,00	153 636,00
20	289324	STRÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	21,600	12 787,00	276 199,20
21	289366	VÝZTUŽ STRÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	0,345	26 213,00	9 043,49
22	28994	ZPEVNĚNÍ Z OCELOVÝCH SÍTÍ VÝZTUŽNÁ ROHOŽ NAPŘ. SECUGRID (Q)	M2	2 628,000	102,00	268 056,00
23	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	4 340,000	320,00	1 388 800,00
24	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN PROTIEROZNÍ VÝZTUŽNÁ ROHOŽ NAPŘ. SECUMAT	M2	596,000	102,00	60 792,00
2		Základy				2 695 703,49
4		Vodorovné konstrukce				
25	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	0,600	3 580,00	2 148,00
26	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	0,900	3 836,00	3 452,40
27	461314	PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4,000	4 348,00	17 392,00
28	46251	ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	63,000	1 279,00	80 577,00
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,800	1 407,00	2 532,60
4		Vodorovné konstrukce				106 102,00
8		Potrubí				
30	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	29,500	371,00	10 944,50
8		Potrubí				10 944,50
9		Ostatní konstrukce a práce				
31	916621	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	20,000	2 557,00	51 140,00
32	916622	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	280,000	1 279,00	358 120,00
33	916623	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	20,000	639,00	12 780,00
34	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	398,200	128,00	50 969,60
35	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU KSS LK	M	270,000	256,00	69 120,00
102	N	ZPEVNĚNÍ SVAHU VYSOKOPEVNOSTNÍ SÍTÍ	M2	1 542,000	98,00	151 116,00
9		Ostatní konstrukce a práce				693 245,60

		Celkem				5 837 832,89

Příloha k fDrmuláři prD Dcenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chraštav1 - ObnDva silnice pD pDvDdních - II/592 Chraštava

číslo a název SO: SO 221 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 0,327 - KM 0,147

číslo a název rozpočtu: 221 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 0,327 - KM 0,147

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN VČETNĚ LIKVIDACE	M2	60,000	38,00	2 280,00
2	13183a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	277,675	256,00	71 084,80
3	13183b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	361,300	256,00	92 492,80
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	361,300	13,00	4 696,90
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	255,400	102,00	26 050,80
101	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,275	246,00	5 479,65
6	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	140,000	269,00	37 660,00
1		Zemní práce				239 744,95
2		Základy				
7	21263a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM	M	129,800	371,00	48 155,80
8	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	114,500	4 220,00	483 190,00
9	28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE TĚSNÍCÍ FÓLIE	M2	159,900	51,00	8 154,90
2		Základy				539 500,70
3		Svislé kDnstrukce				
10	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	33,100	10 357,00	342 816,70
11	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	4,838	26 213,00	126 818,49
12	327314	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	160,500	6 138,00	985 149,00
13	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ	T	2,136	26 213,00	55 990,97
3		Svislé kDnstrukce				1 510 775,16
4		VDdDrDvné kDnstrukce				

14	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	11,400	3 325,00	37 905,00
15	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	68,500	3 580,00	245 230,00
16	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	48,000	1 023,00	49 104,00
17	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	57,100	767,00	43 795,70
18	46251	ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	114,200	1 279,00	146 061,80
	4	VDdDrDvné kDnstrukce				522 096,50
	7	Přidružená stavební výrDba				
19	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	426,700	64,00	27 308,80
20	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C TYP S4	M2	34,300	511,00	17 527,30
	7	Přidružená stavební výrDba				44 836,10
	8	PDtrubí				
21	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PP	M	2,600	409,00	1 063,40
22	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	14,400	511,00	7 358,40
23	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	2,000	15 856,00	31 712,00
	8	PDtrubí				40 133,80
	9	Ostatní kDnstrukce a práce				
24	911735	OCEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STRÍK KOV S NÁT VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	114,200	6 905,00	788 551,00
25	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI	KUS	1,000	1 918,00	1 918,00
26	916621	VODÍČI STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	20,000	2 557,00	51 140,00
27	916622	VODÍČI STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	140,000	1 279,00	179 060,00
28	916623	VODÍČI STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	20,000	639,00	12 780,00
29	91810	VÝÚSTNÍ OBJEKT ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ PROPUSTU DN 400	KUS	1,000	25 574,00	25 574,00
30	93118	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,600	12 787,00	7 672,20
31	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0,033	591 399,00	19 516,17
32	93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LEPENKOU	M2	19,500	486,00	9 477,00
33	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M3	6,000	1 151,00	6 906,00
	9	Ostatní kDnstrukce a práce				1 102 594,37
		C e l k e m				3 999 681,58

AktualizDvaný Dceněný sDupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastrav1 - ObnDva silnice pD pDvDdních - II/592 Chrastrava

číslo a název SO: SO 222 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 14,061 - KM 14,230

číslo a název rozpočtu: 222 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 14,061 - KM 14,230

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11332	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNĚHO	M3	60,000	256,00	15 360,00
2	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M3	40,000	870,00	34 800,00
103	11526	PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M	M	10,000	1 600,00	16 000,00
3	13183a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II VČ ODVOZU PŘEBYTEČNĚHO A NEVHODNĚHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	370,900	256,00	94 950,40
4	13183b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNĚHO	M3	607,000	256,00	155 392,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	522,600	13,00	6 793,80
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	370,900	102,00	37 831,80
101	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	370,900	246,00	91 241,40
7	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	180,000	269,00	48 420,00
102	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	11,700	379,00	4 434,30
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	200,000	13,00	2 600,00
1		Zemní práce				507 823,70
2		Základy				
9	21263a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM	M	190,700	371,00	70 749,70
10	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	163,600	4 220,00	690 392,00
11	28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE TĚSNÍČI FÓLIE	M2	236,100	51,00	12 041,10
2		Základy				773 182,80
3		Svislé kDnstrukce				
12	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	48,600	10 357,00	503 350,20
13	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	7,062	26 213,00	185 116,21
14	327314	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	222,285	6 138,00	1 364 385,33
15	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SITÍ	T	1,960	26 213,00	51 377,48
3		Svislé kDnstrukce				2 104 229,22
4		VDdDrDvné kDnstrukce				
16	451312	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	16,900	3 325,00	56 192,50
17	451313	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	92,700	3 580,00	331 866,00
18	45157	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO	M3	70,800	1 023,00	72 428,40
19	45857	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENĚHO	M3	83,800	767,00	64 274,60
20	46251	ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	117,200	1 279,00	149 898,80
4		VDdDrDvné kDnstrukce				674 660,30
5		KDmunikace				
21	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR I SC C8/10	M3	26,000	2 020,00	52 520,00
22	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	40,000	1 023,00	40 920,00
23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2	200,000	17,00	3 400,00
24	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8KG/M2	M2	200,000	19,00	3 800,00
25	574132	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM ACO 11	M2	200,000	230,00	46 000,00
26	574622	OBALOVANÉ KAMENIVO TR II TL DO 100MM ACP 16+ TL.70MM	M2	200,000	331,00	66 200,00
5		KDmunikace				212 840,00
7		Přidružená stavební výrDba				
27	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	603,400	64,00	38 617,60
28	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C TYP S4	M2	50,300	511,00	25 703,30
7		Přidružená stavební výrDba				64 320,90
8		PDtrubí				
29	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PP	M	3,900	409,00	1 595,10
30	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	20,400	511,00	10 424,40
31	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	3,000	14 833,00	44 499,00
8		PDtrubí				56 518,50
9		Ostatní kDnstrukce a práce				
32	911735	OČEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	167,600	6 905,00	1 157 278,00
33	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI	KUS	1,000	1 918,00	1 918,00
34	916621	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	20,000	2 557,00	51 140,00
35	916622	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	180,000	1 279,00	230 220,00
36	916623	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	20,000	639,00	12 780,00
37	91810	VYÚSTNÍ OBJEKT ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ PROPUSTU DN 250	KUS	1,000	19 181,00	19 181,00
38	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	90,000	102,00	9 180,00
39	93118	VÝPLN DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,874	12 787,00	11 175,84
40	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,072	466 470,00	33 585,84
41	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0,052	591 399,00	30 752,75
42	93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LEPENKOU	M2	28,800	486,00	13 996,80

43	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM	M2	40,000	742,00	29 680,00
44	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M3	100,000	1 151,00	115 100,00
45	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	150,000	128,00	19 200,00
9		Ostatní kDnstrukce a práce				1 735 188,23
		C e l k e m				6 128 763,64

AktualizDvaný Dceněný sDupis prací

Stavba : KSSLK_Chraštav1 - ObnDva silnice pD pDvDdních - II/592 Chraštava

číslo a název SO: SO 223 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 15,312 - KM 15,336

číslo a název rozpočtu: 223 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 15,312 - KM 15,336

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	5,000	384,00	1 920,00
2	13173b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I VČETNÉ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	8,700	384,00	3 340,80
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	8,700	13,00	113,10
4	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	5,000	102,00	510,00
	1	Zemní práce				5 883,90
	2	Základy				
5	21263a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČETNÉ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM	M	27,800	371,00	10 313,80
6	261413	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM	M	27,200	409,00	11 124,80
	2	Základy				21 438,60
	3	Svislé kDnstrukce				
7	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	7,200	10 357,00	74 570,40
8	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,155	26 213,00	30 276,02
9	327215	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	14,880	5 498,00	81 810,24
10	327315	ZDI OPĚR, ŽÁRUB, NABŘEŽ Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	13,640	6 138,00	83 722,32
	3	Svislé kDnstrukce				270 378,98
	4	VDdDrDvné kDnstrukce				
11	451312	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	2,500	3 580,00	8 950,00
	4	VDdDrDvné kDnstrukce				8 950,00
	5	KDmunikace				
12	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I SC C8/10	M3	6,500	2 020,00	13 130,00
13	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	10,000	1 023,00	10 230,00
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2	50,000	17,00	850,00
15	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8KG/M2	M2	50,000	19,00	950,00
16	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM ACO 11	M2	50,000	230,00	11 500,00
17	574622	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ II TL DO 100MM ACP 16+ TL.70MM	M2	50,000	331,00	16 550,00
	5	KDmunikace				53 210,00
	6	Úpravy pDvrchů, pDdlahy, výplně DtvDrů				
18	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	41,000	448,00	18 368,00
	6	Úpravy pDvrchů, pDdlahy, výplně DtvDrů				18 368,00
	7	Přidružená stavební výrDba				
19	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - C TYP S4	M2	7,500	511,00	3 832,50
	7	Přidružená stavební výrDba				3 832,50
	8	PDtrubí				
20	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	3,600	511,00	1 839,60
	8	PDtrubí				1 839,60
	9	Ostatní kDnstrukce a práce				
21	911735	OČEL ŽAB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT VČETNÉ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	24,800	6 905,00	171 244,00
22	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI	KUS	1,000	1 918,00	1 918,00
23	916621	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	30,000	2 557,00	76 710,00
24	916623	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	30,000	1 279,00	38 370,00
25	93118	VÝPLN DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,010	12 787,00	127,87
26	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0,001	591 399,00	591,40
27	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE VČETNÉ LIKVIDACE	M2	57,100	102,00	5 824,20
28	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLI JEDNOMADLOVÉ VČETNÉ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	30,000	128,00	3 840,00
29	96686	ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ VČETNÉ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	KUS	5,000	64,00	320,00
	9	Ostatní kDnstrukce a práce				298 945,47
		C e l k e m				682 847,04

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : **KSSLK_Chraštav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chraštava**
 číslo a název SO: **SO 224 - KOTVENÝ ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH KM 15,803 - KM 15,866**
 číslo a název rozpočtu: **224 - KOTVENÝ ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH KM 15,803 - KM 15,866**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN VČETNĚ LIKVIDACE	M2	20,000	38,00	760,00
2	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	45,000	256,00	11 520,00
3	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	222,000	256,00	56 832,00
4	13173b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	114,000	256,00	29 184,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	114,000	13,00	1 482,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	222,000	102,00	22 644,00
101	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	246,000	144,24	35 483,04
7	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP	M3	21,600	281,00	6 069,60
1		Zemní práce				163 974,64
2		Základy				
8	21263a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM	M	67,800	371,00	25 153,80
9	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU 108/16, KOŘEN DÉLKY MIN 4,5M	M	270,000	1 752,00	473 040,00
10	26123	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 150MM	M	270,000	1 509,00	407 430,00
11	26124	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 200MM	M	120,000	1 573,00	188 760,00
12	285785	KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ PG DL DO 10M UNOS 300KN KOŘEN DÉLKY MIN 5M	KUS	12,000	2 468,00	29 616,00
13	28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE TĚSNÍCÍ FÓLIE	M2	96,000	51,00	4 896,00
2		Základy				1 128 895,80
3		Svislé konstrukce				
14	317325	ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	20,400	10 357,00	211 282,80
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,861	26 213,00	48 782,39
16	327325	ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	72,000	6 138,00	441 936,00
17	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z OCELI 10505	T	8,372	26 213,00	219 455,24
3		Svislé konstrukce				921 456,43
4		Vodorovné konstrukce				
18	451312	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	12,000	3 325,00	39 900,00
19	451313	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	10,200	3 580,00	36 516,00
20	45157	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	28,800	1 023,00	29 462,40
21	45857	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	18,000	767,00	13 806,00
4		Vodorovné konstrukce				119 684,40
7		Přidružená stavební výroba				
22	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	192,000	64,00	12 288,00
23	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - C TYP S4	M2	18,000	511,00	9 198,00
7		Přidružená stavební výroba				21 486,00
8		Potrubí				
24	87634	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	7,200	511,00	3 679,20
8		Potrubí				3 679,20
9		Ostatní konstrukce a práce				
25	911735	OCEL ŽAB SVOD JEDNOT SVIS VÝPL SL DO 2M ŽAR STRÍK KOV S NAT VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	60,000	6 905,00	414 300,00
26	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI	KUS	1,000	1 918,00	1 918,00
27	916621	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	20,000	2 557,00	51 140,00
28	916622	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	60,000	1 279,00	76 740,00
29	916623	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	20,000	639,00	12 780,00
30	93118	VÝPLN DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,220	12 787,00	2 813,14
31	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0,016	591 399,00	9 462,38
32	93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LEPENKOU	M2	9,600	486,00	4 665,60
9		Ostatní konstrukce a práce				573 819,12
		C e l k e m				2 932 995,59

AktualizDvaný Dceněný sDupis prací

Stavba : KSSLK_Chraštav1 - ObnDva silnice pD pDvDdních - II/592 Chraštava

číslo a název SO: SO 225 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 15,866 - KM 15,935

číslo a název rozpočtu: 225 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 15,866 - KM 15,935

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN VČETNĚ LIKVIDACE	M2	90,000	38,00	3 420,00
2	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	211,775	256,00	54 214,40
3	13173b	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR I VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	241,100	256,00	61 721,60
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	241,100	13,00	3 134,30
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	166,100	102,00	16 942,20
101	17680	VYPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	127,500	246,00	31 365,00
1		Zemní práce				170 797,50
2		Základy				
102	21197	OPLÁŠTĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	360,000	38,00	13 680,00
6	21263a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM	M	104,500	371,00	38 769,50
7	261413	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR IV NA POVRCHU D DO 25MM	M	148,800	409,00	60 859,20
8	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	28,800	4 348,00	125 222,40
9	28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE TĚSNÍCÍ FÓLIE	M2	30,000	51,00	1 530,00
2		Základy				240 061,10
3		Svislé kDnstrukce				
10	317325	ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	20,300	10 357,00	210 247,10
11	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	3,233	26 213,00	84 746,63
12	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	33,100	5 498,00	181 983,80
13	327314	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	42,000	6 010,00	252 420,00
14	327315	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	33,100	6 138,00	203 167,80
15	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z KARI-SITÍ	T	0,380	26 213,00	9 960,94
3		Svislé kDnstrukce				942 526,27
4		VDdDrDvné kDnstrukce				
16	451312	PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	7,000	3 325,00	23 275,00
17	451313	PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	8,300	3 580,00	29 714,00
18	45157	PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	54,675	1 023,00	55 932,53
19	45857	VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	19,500	767,00	14 956,50
4		VDdDrDvné kDnstrukce				123 878,03
6		Úpravy pDvrchů, pDdlahy, výplně DtvDrů				
20	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	48,500	448,00	21 728,00
6		Úpravy pDvrchů, pDdlahy, výplně DtvDrů				21 728,00
7		Přidružená stavební výrDba				
21	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	97,500	64,00	6 240,00
22	78383	NATĚRY BETON KONSTR TYP OS - C TYP S4	M2	21,000	511,00	10 731,00
7		Přidružená stavební výrDba				16 971,00
8		PDtrubí				
23	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PP	M	6,500	409,00	2 658,50
24	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	9,600	511,00	4 905,60
25	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	5,000	14 833,00	74 165,00
8		PDtrubí				81 729,10
9		Ostatní kDnstrukce a práce				
26	911735	OCEĽ ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VYPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NAT VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	70,100	6 905,00	484 040,50
27	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI	KUS	1,000	1 918,00	1 918,00
28	916621	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	20,000	2 557,00	51 140,00
29	916622	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	80,000	1 279,00	102 320,00
30	916623	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	20,000	639,00	12 780,00
31	91810	VYÚSTNÍ OBJEKT ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ PROPUSTU DN 600	KUS	1,000	28 131,00	28 131,00
32	93118	VYPLN DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,170	12 787,00	2 173,79
33	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0,012	591 399,00	7 096,79
34	93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LEPENKOU	M2	3,100	486,00	1 506,60
35	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVAR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM BETON MIN. C30/37 - XF4, KVALITATIVNÍ TŘÍDA I KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ SPÁROVÁNÍ, ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	M	10,000	780,00	7 800,00
36	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ KOTEVNÍ TRNY VČETNĚ CEM. ZÁLIVKY	KG	278,700	128,00	35 673,60
37	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE VČETNĚ LIKVIDACE	M2	22,000	102,00	2 244,00
38	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M3	60,550	1 151,00	69 693,05
39	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEĽ VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	77,100	256,00	19 737,60
9		Ostatní kDnstrukce a práce				826 254,93
		C e l k e m				2 423 945,93

--	--	--	--	--	--	--

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 227 - ARMOVANÝ SVAH KM 21,020 - KM 21,110**

číslo a název rozpočtu: **227 - ARMOVANÝ SVAH KM 21,020 - KM 21,110**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	25 570,00	25 570,00
	0	Všeobecné konstrukce a práce				25 570,00
	1	Zemní práce				
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN VČETNĚ LIKVIDACE	M2	10,000	38,00	380,00
3	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	93,600	256,00	23 961,60
4	12573a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I ORNICE	M3	39,760	128,00	5 089,28
5	12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR I ZEMINA	M3	340,600	128,00	43 596,80
6	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	499,200	256,00	127 795,20
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	592,800	13,00	7 706,40
8	17910	ARMOVANÝ NÁSYP ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	340,600	281,00	95 708,60
9	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP	M3	39,760	537,00	21 351,12
10	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	260,000	23,00	5 980,00
11	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP	M2	468,000	3,00	1 404,00
	1	Zemní práce				332 973,00
	2	Základy				
12	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	416,000	102,00	42 432,00
13	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FR 32/63	M3	52,000	997,00	51 844,00
101	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	55,000	628,00	34 540,00

14	28994	ZPEVNĚNÍ Z OCELOVÝCH SÍTÍ VÝZTUŽNÁ ROHOŽ NAPŘ. SECUGRID (Q)	M2	320,400	102,00	32 680,80
15	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	534,000	320,00	170 880,00
16	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN PROTIEROZNÍ VÝZTUŽNÁ ROHOŽ NAPŘ. SECUMAT	M2	178,000	102,00	18 156,00
	2	Základy				350 532,80
	9	Ostatní konstrukce a práce				
17	916621	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	20,000	2 557,00	51 140,00
18	916622	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	60,000	1 279,00	76 740,00
19	916623	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	20,000	639,00	12 780,00
20	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	55,000	128,00	7 040,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				147 700,00
		C e l k e m				856 775,80

AktualizDvaný Dceněný sDupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastrav1 - ObnDva silnice pD pDvDdních - II/592 Chrastrava

číslo a název SO: SO 228 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 21,257 - KM 21,947

číslo a název rozpočtu: 228 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 21,257 - KM 21,947

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
0		VšeDbecné kDnstrukce a práce				
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	25 570,00	25 570,00
0		VšeDbecné kDnstrukce a práce				25 570,00
1		Zemní práce				
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN VČETNĚ LIKVIDACE	M2	30,000	38,00	1 140,00
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TR I	M3	220,000	128,00	28 160,00
4	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNĚHO	M3	332,000	256,00	84 992,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	200,000	13,00	2 600,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	220,000	102,00	22 440,00
7	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	60,000	269,00	16 140,00
1		Zemní práce				155 472,00
2		Základy				
8	21263a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM	M	45,200	371,00	16 769,20
9	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	61,200	4 220,00	258 264,00
10	28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE TĚSNÍCÍ FÓLIE	M2	56,000	51,00	2 856,00
2		Základy				277 889,20
3		Svislé kDnstrukce				
11	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	11,600	10 357,00	120 141,20
12	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,698	26 213,00	44 509,67
13	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ŽARUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	22,400	8 439,00	189 033,60
14	327314	ZDI OPĚR, ŽARUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	101,200	6 010,00	608 212,00
15	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ŽARUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ	T	1,188	26 213,00	31 141,04
3		Svislé kDnstrukce				993 037,51
4		VDdDrDvné kDnstrukce				
16	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	5,600	3 325,00	18 620,00
17	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	32,000	3 580,00	114 560,00
18	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,800	1 023,00	17 186,40
19	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	38,000	767,00	29 146,00
20	46251	ZAHOZ Z LOM KAMENE	M3	40,000	1 279,00	51 160,00
4		VDdDrDvné kDnstrukce				230 672,40
7		Přidružená stavební výrDba				
21	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	220,000	64,00	14 080,00
22	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C TYP S4	M2	12,000	511,00	6 132,00
7		Přidružená stavební výrDba				20 212,00
8		PDtrubí				
23	87634	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	4,800	511,00	2 452,80
8		PDtrubí				2 452,80
9		Ostatní kDnstrukce a práce				
24	911735	OCEL ZÁB SVOD JEDNOT SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STRÍK KOV S NÁT VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	40,000	6 905,00	276 200,00
25	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI	KUS	1,000	1 918,00	1 918,00
26	916621	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	20,000	2 557,00	51 140,00
27	916622	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	40,000	1 279,00	51 160,00
28	916623	VODÍČÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	20,000	639,00	12 780,00
29	91810	VÝÚSTNÍ OBJEKT ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VÝÚSTĚNÍ PROPUSTU DN 250	KUS	1,000	19 181,00	19 181,00
30	93118	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,310	12 787,00	3 963,97
31	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0,011	591 399,00	6 505,39
32	93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LEPENKOU	M2	8,900	486,00	4 325,40
33	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M3	128,000	1 151,00	147 328,00
34	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	40,000	256,00	10 240,00
9		Ostatní kDnstrukce a práce				584 741,76
		C e l k e m				2 290 047,68

AktualizDvaný Dceněný sDupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastrav1 - ObnDva silnice pD pDvDdních - II/592 Chrastrava

číslo a název SO: SO 229 - ÚHLOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ KM 21,635 - KM 21,947

číslo a název rozpočtu: 229 - ÚHLOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ KM 21,635 - KM 21,947

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	13183a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	1 974,700	256,00	505 523,20
2	13183b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II VČETNÉ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	189,300	256,00	48 460,80
3	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	541,000	511,00	276 451,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	730,300	13,00	9 493,90
5	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	1 974,700	102,00	201 419,40
6	17710	ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN SE ZHUT ZŘÍZENÍ VČETNÉ ODSTRANĚNÍ	M3	450,000	269,00	121 050,00
	1	Zemní práce				1 162 398,30
	2	Základy				
7	21263a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČETNÉ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM	M	309,500	371,00	114 824,50
101	261413	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM	M	1 172,700	851,00	997 967,70
8	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	281,330	4 220,00	1 187 212,60
9	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	36,300	26 213,00	951 531,90
10	28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE TĚSNÍCÍ FÓLIE	M2	541,000	51,00	27 591,00
	2	Základy				3 279 127,70
	3	Svislé kDnstrukce				
11	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	86,500	10 357,00	895 880,50
12	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	9,442	26 213,00	247 503,15
13	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ŽARUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	125,500	7 800,00	978 900,00
14	327213a	OBKLAD ZDI OPĚR, ŽARUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE Z VYBOURANÉHO KAMENE	M3	31,400	4 731,00	148 553,40
15	327325	ZDI OPĚR, ŽARUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	432,800	5 882,00	2 545 729,60
16	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ŽARUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505	T	56,238	26 213,00	1 474 166,69
	3	Svislé kDnstrukce				6 290 733,34
	4	VDdDrDvné kDnstrukce				
17	451312	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	43,300	3 325,00	143 972,50
18	451313	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	224,520	3 580,00	803 781,60
19	45157	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	162,300	895,00	145 258,50
20	45857	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	270,510	895,00	242 106,45
21	46251	ŽAHOZ Z LOM KAMENE	M3	135,250	1 279,00	172 984,75
	4	VDdDrDvné kDnstrukce				1 508 103,80
	6	Úpravy pDvrchů, pDdlahy, výplně DtvDrů				
102	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	15,800	548,00	8 658,40
	6	Úpravy pDvrchů, pDdlahy, výplně DtvDrů				8 658,40
	7	Přidružená stavební výrDba				
22	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1 514,800	64,00	96 947,20
23	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C TYP S4	M2	89,500	511,00	45 734,50
	7	Přidružená stavební výrDba				142 681,70
	8	PDtrubí				
24	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PP	M	6,500	384,00	2 496,00
25	87634	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	36,000	511,00	18 396,00
26	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	5,000	14 833,00	74 165,00
	8	PDtrubí				95 057,00
	9	Ostatní kDnstrukce a práce				
27	911735	OCEL ZÁB SVOD JEDNOTŠ SVIS VYPL SL DO 2M ŽAR STRÍK KOV S NÁT VČETNÉ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	298,400	6 905,00	2 060 452,00
28	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI	KUS	1,000	1 918,00	1 918,00
29	916621	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	20,000	2 557,00	51 140,00
30	916622	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	300,000	1 279,00	383 700,00
31	916623	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	20,000	639,00	12 780,00
32	91810	VÝÚSTNÍ OBJEKT ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VÝÚSTĚNÍ PROPUSTU DN 600	KUS	3,000	25 574,00	76 722,00
33	93118	VÝPLN DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	M3	1,960	12 787,00	25 062,52
34	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0,111	591 399,00	65 645,29
35	93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LEPENKOU	M2	79,650	486,00	38 709,90
103	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	203,000	79,00	16 037,00
36	96613a	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC VČETNÉ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M3	1 445,600	1 151,00	1 663 885,60
37	96613b	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ VČ OČIŠTĚNÍ	M3	109,800	1 279,00	140 434,20
38	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL VČETNÉ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	298,400	256,00	76 390,40
	9	Ostatní kDnstrukce a práce				4 612 876,91
		C e l k e m				17 099 637,15

AktualizDvaný Dceněný sDupis prací

Stavba : KSSLK_Chraštav1 - ObnDva silnice pD pDvDdních - II/592 Chraštava

číslo a název SO: SO 230 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 21,947 - KM 22,165

číslo a název rozpočtu: 230 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 21,947 - KM 22,165

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	150,400	256,00	38 502,40
2	13173b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I VČETNÉ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	64,400	256,00	16 486,40
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	64,400	13,00	837,20
4	17411	ZÁSY JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	150,400	102,00	15 340,80
5	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT ZŘÍZENÍ VČETNÉ ODSTRANĚNÍ	M3	240,000	230,00	55 200,00
	1	Zemní práce				126 366,80
	2	Základy				
6	21263a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČETNÉ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM	M	243,600	371,00	90 375,60
7	261413	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM	M	290,800	320,00	93 056,00
8	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	30,800	4 220,00	129 976,00
	2	Základy				313 407,60
	3	Svislé kDnstrukce				
9	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	62,300	10 357,00	645 241,10
10	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	9,080	26 213,00	238 014,04
11	327215	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	192,900	5 498,00	1 060 564,20
12	327315	ZDI OPĚR, ŽARUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	217,800	5 882,00	1 281 099,60
	103	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ŽARUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SITI	T	0,450	26 213,00	11 795,85
	3	Svislé kDnstrukce				3 236 714,79
	4	VDdDrDvné kDnstrukce				
13	451312	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	21,500	3 325,00	71 487,50
14	451313	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	1,800	3 580,00	6 444,00
15	451314	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	4,200	3 836,00	16 111,20
16	45152	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,200	959,00	6 904,80
17	461314	PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	14,300	4 859,00	69 483,70
18	46251	ŽAHOZ Z LOM KAMENE	M3	230,000	1 279,00	294 170,00
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	8,400	1 407,00	11 818,80
	4	VDdDrDvné kDnstrukce				476 420,00
	6	Úpravy pDvrchů, pDdlahy, výplně DtvDrů				
20	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	209,900	448,00	94 035,20
	6	Úpravy pDvrchů, pDdlahy, výplně DtvDrů				94 035,20
	7	Přidružená stavební výrDba				
101	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	160,670	102,00	16 388,34
102	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	160,670	64,00	10 282,88
21	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C TYP S4	M2	64,500	511,00	32 959,50
	7	Přidružená stavební výrDba				59 630,72
	8	PDtrubí				
22	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PP	M	3,900	384,00	1 497,60
23	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	26,400	511,00	13 490,40
24	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	3,000	14 833,00	44 499,00
	8	PDtrubí				59 487,00
	9	Ostatní kDnstrukce a práce				
25	911312	OČEL SILNÍČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK VČETNÉ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	10,000	1 445,00	14 450,00
26	911735	OČEL ZÁB SVOD JEDNOSTR SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STRÍK KOV S NÁT VČETNÉ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	214,800	6 905,00	1 483 194,00
27	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI	KUS	1,000	1 918,00	1 918,00
28	916621	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	20,000	2 557,00	51 140,00
29	916622	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	240,000	1 279,00	306 960,00
30	916623	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	20,000	639,00	12 780,00
31	91810	VYÚSTNÍ OBJEKT ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ RÁMOVÉHO PROPUSTU	KUS	1,000	25 574,00	25 574,00
32	93118	VÝPLN DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,250	12 787,00	3 196,75
33	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0,027	591 399,00	15 967,77
34	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ KOTEVNÍ TRNY VČETNÉ CEM. ŽALIVKY	KG	917,820	102,00	93 617,64
35	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE VČETNÉ LIKVIDACE	M2	70,000	102,00	7 140,00
36	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU VČETNÉ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	104,750	2 941,00	308 069,75
37	966831	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO SVODIDLA OČEL VČETNÉ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	214,800	256,00	54 988,80
	9	Ostatní kDnstrukce a práce				2 378 996,71
		C e l k e m				6 745 058,82

AktualizDvaný Dceněný sDupis prací

Stavba : KSSLK_Chraštav1 - ObnDva silnice pD pDvDdních - II/592 Chraštava

číslo a název SO: SO 231 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 22,283 - KM 22,467

číslo a název rozpočtu: 231 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 22,283 - KM 22,467

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	202,800	256,00	51 916,80
2	13173b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I VČETNÉ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	76,400	256,00	19 558,40
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	76,400	13,00	993,20
4	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	202,800	102,00	20 685,60
5	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT ZŘÍZENÍ VČETNÉ ODSTRANĚNÍ	M3	200,000	269,00	53 800,00
	1	Zemní práce				146 954,00
	2	Základy				
6	21263a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČETNÉ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM	M	179,400	371,00	66 557,40
7	261413	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM	M	208,000	320,00	66 560,00
8	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	221,700	4 220,00	935 574,00
	2	Základy				1 068 691,40
	3	Svislé kDnstrukce				
9	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	52,500	10 357,00	543 742,50
10	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	7,428	26 213,00	194 710,16
11	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	0,000	8 439,00	0,00
12	327215	PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	143,600	4 859,00	697 752,40
13	327315	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	206,000	5 882,00	1 211 692,00
105	327366	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SITI	T	1,050	26 213,00	27 523,65
	3	Svislé kDnstrukce				2 675 420,71
	4	VDdDrDvné kDnstrukce				
14	451312	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	35,130	3 325,00	116 807,25
101	45152	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,400	959,00	5 178,60
15	46251	ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	195,000	1 279,00	249 405,00
102	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,800	1 407,00	6 753,60
	4	VDdDrDvné kDnstrukce				378 144,45
	6	Úpravy pDvrchů, pDdlahy, výplně DtvDrů				
16	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	31,200	448,00	13 977,60
	6	Úpravy pDvrchů, pDdlahy, výplně DtvDrů				13 977,60
	7	Přidružená stavební výrDba				
103	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	175,510	102,00	17 902,02
104	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	175,510	64,00	11 232,64
17	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C TYP S4	M2	54,300	511,00	27 747,30
	7	Přidružená stavební výrDba				56 881,96
	8	PDtrubí				
18	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PP	M	3,900	384,00	1 497,60
19	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	21,600	511,00	11 037,60
20	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	3,000	14 833,00	44 499,00
	8	PDtrubí				57 034,20
	9	Ostatní kDnstrukce a práce				
21	911735	OČEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT VČETNÉ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE	M	181,000	6 905,00	1 249 805,00
22	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI	KUS	1,000	1 918,00	1 918,00
23	916621	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	20,000	2 557,00	51 140,00
24	916622	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	180,000	1 279,00	230 220,00
25	916623	VODICÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	20,000	639,00	12 780,00
26	91810	VYÚSTNÍ OBJEKT ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ PROPUSTU DN 600	KUS	1,000	25 574,00	25 574,00
27	93118	VÝPLN DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,200	12 787,00	2 557,40
28	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM	M3	0,022	591 399,00	13 010,78
29	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ KOTEVNÍ TRNY VČETNÉ CEM. ZÁLIVKY	KG	752,390	102,00	76 743,78
30	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE VČETNÉ LIKVIDACE	M2	18,100	102,00	1 846,20
31	96612	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO ODSTRANĚNÍ GABIONŮ VČETNÉ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO SKLÁDKOVNÉHO	M3	85,000	1 151,00	97 835,00
32	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU VČETNÉ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	183,300	2 941,00	539 085,30
33	966831	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO SVODIDLA OČEL VČETNÉ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	181,000	256,00	46 336,00
	9	Ostatní kDnstrukce a práce				2 348 851,46
		C e l k e m				6 745 955,78

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 18,880 - 18,950**

číslo a název rozpočtu: **301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 18,880 - 18,950**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
103	11513	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	HOD	100,000	180,00	18 000,00
104	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,500	2 050,00	15 375,00
1	13273a	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	305,543	340,00	103 884,62
2	13273b	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I VČ ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	176,300	340,00	59 942,00
109	N	ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY	M3	260,000	250,00	65 000,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	347,400	10,00	3 474,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	86,860	90,00	7 817,40
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	316,185	380,00	120 150,30
1		Zemní práce				393 643,32
4		Vodorovné konstrukce				
6	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	42,047	400,00	16 818,80
4		Vodorovné konstrukce				16 818,80
8		Potrubí				
105	84471	POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 1000MM	M	7,500	9 290,00	69 675,00
7	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PP	M	59,000	290,00	17 110,00
8	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM PP	M	339,700	652,00	221 484,40
9	894145	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ POKLOPY VE VOZOVCE SAMONIVELAČNÍ	KUS	11,000	19 500,00	214 500,00
106	894471	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝŽT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000	46 900,00	46 900,00
10	89712a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ SORPČNÍ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	2,000	9 500,00	19 000,00
107	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	17,915	2 650,00	47 474,75

11	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	49,000	30,00	1 470,00
12	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	347,200	30,00	10 416,00
13	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	446,700	32,00	14 294,40
101	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	14,000	5 150,00	72 100,00
108	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	2,500	2 941,00	7 352,50
102	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	160,000	407,00	65 120,00
8		Potrubí				806 897,05
		Celkem				1 217 359,17

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chraštav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chraštava

číslo a název SO: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 21,000 - 21,250

číslo a název rozpočtu: 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 21,000 - 21,250

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	13273a	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	49,000	340,00	16 660,00
2	13273b	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I VČ ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	38,000	340,00	12 920,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	38,000	10,00	380,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	48,981	90,00	4 408,29
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	24,093	380,00	9 155,34
1		Zemní práce				43 523,63
4		Vodorovné konstrukce				
6	45157	PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,490	400,00	1 796,00
4		Vodorovné konstrukce				1 796,00
8		Potrubí				
7	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM PP	M	5,000	290,00	1 450,00
8	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM PP	M	38,000	652,00	24 776,00
9	894145	SACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ POKLOPY VE VOZOVCE SAMONIVELAČNÍ	KUS	3,000	19 000,00	57 000,00
10	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNÉ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ	KUS	3,000	9 500,00	28 500,00
11	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	5,000	30,00	150,00
12	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	38,000	30,00	1 140,00
13	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	86,000	32,00	2 752,00
8		Potrubí				115 768,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
14	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	KUS	1,000	3 500,00	3 500,00
15	97614	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce				6 500,00
		C e l k e m				167 587,63

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 404, 405 - PŘELOŽKY VRCHNÍCH VEDENÍ NN**

číslo a název rozpočtu: **404, 405 - PŘELOŽKY VRCHNÍCH VEDENÍ NN**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	7	Přidružená stavební výroba				
1	70000	CELKOVÁ CENA OBJEKTŮ - OBJEKTY ČEZU	KPL	1,000	1 069 072,00	1 069 072,00
	7	Přidružená stavební výroba				1 069 072,00
		C e l k e m				1 069 072,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 424 - PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO, KM 18790-18,815**

číslo a název rozpočtu: **424 - PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO, KM 18790-18,815**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	0,280	5 220,00	1 461,60
2	12110a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,200	419,90	83,98
3	13273	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	8,675	736,60	6 390,01
4	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	6,300	208,80	1 315,44
5	18230a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,200	307,40	61,48
6	18241a	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2,000	80,00	160,00
	1	Zemní práce				9 472,51
	4	Vodorovné konstrukce				
7	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,100	928,00	1 020,80
	4	Vodorovné konstrukce				1 020,80
	5	Komunikace				
8	577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU	M3	0,280	4 941,60	1 383,65
	5	Komunikace				1 383,65
	7	Přidružená stavební výroba				
9	741157	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ 6M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU	KUS	1,000	8 359,00	8 359,00
10	741315	VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2 1-AES 4x16	M	35,000	45,20	1 582,00
11	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY-J 4x10 DO DN 63	M	24,000	105,60	2 534,40
12	742124a	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 4x10	M	8,000	107,90	863,20
13	742124b	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 3x1,5	M	10,000	25,20	252,00

14	742519	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu	KUS	4,000	297,30	1 189,20
15	742613	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 25CM	M	20,000	4,60	92,00
16	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	8,000	47,60	380,80
17	742811	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO RÝHY BEZ LOŽE	M	5,000	32,50	162,50
18	74313	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ NAPŘ SCHRÉDER MC2 ZEBRA VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W	KUS	1,000	6 601,60	6 601,60
19	743813	PŘELOŽENÍ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH VČ VÝLOŽNÍKU A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ	KUS	1,000	1 969,70	1 969,70
20	74431	SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ NAPŘ SV200/PSV1V-C, VČ KABELOVÉHO SVODU, CHRÁNIČEK, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	1,000	5 672,40	5 672,40
21	74493	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ VČ LIKVIDACE	KUS	1,000	2 714,40	2 714,40
22	74516	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA	SADA	1,000	1 983,60	1 983,60
23	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn O 10MM VČ ZEMNÍCH SVOREK	M	25,000	66,10	1 652,50
7		Přidružená stavební výroba				36 009,30
8		Potrubí				
24	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	24,000	34,80	835,20
25	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN 100 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY	M	16,000	54,50	872,00
26	87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY CHRÁNIČKA DN 63 DO DN 110	M	8,000	25,50	204,00
27	899521	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5	M3	1,048	3 074,00	3 221,55
8		Potrubí				5 132,75
		C e l k e m				53 019,01

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 425 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ, KM 19,020**

číslo a název rozpočtu: **425 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ, KM 19,020**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	12110a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,200	419,90	83,98
2	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	11,825	736,60	8 710,30
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	8,700	208,80	1 816,56
4	18230a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,200	307,40	61,48
5	18241a	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2,000	80,00	160,00
1		Zemní práce				10 832,32
4		Vodorovné konstrukce				
6	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,890	928,00	825,92
4		Vodorovné konstrukce				825,92
7		Přidružená stavební výroba				
7	741157	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ 6M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU	KUS	2,000	8 359,00	16 718,00
8	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY-J 4x10 DO DN 63	M	28,000	105,60	2 956,80
9	742124a	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 4x10	M	8,000	107,90	863,20
10	742124b	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 3x1,5	M	16,000	25,20	403,20
11	742519	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU	KUS	5,000	297,30	1 486,50
12	742613	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM	M	26,000	4,60	119,60
13	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	7,000	47,60	333,20
14	742811	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO RÝHY BEZ LOŽE	M	3,000	32,50	97,50
15	74313	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ NAPŘ SCHRÉDER MC2 ZEBRA VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W	KUS	2,000	6 601,60	13 203,20
16	745511	UZEMNOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn O 10MM VČ ZEMNÍCH SVOREK	M	25,000	66,10	1 652,50

	7	Přidružená stavební výroba				37 833,70
	8	Potrubí				
17	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	28,000	34,80	974,40
18	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN 100 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY	M	30,000	54,50	1 635,00
19	87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY CHRÁNIČKA DN 63 DO DN 110	M	15,000	25,50	382,50
20	899521	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5	M3	1,965	3 074,00	6 040,41
	8	Potrubí				9 032,31
		C e l k e m				58 524,25

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 426 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ, KM 19,672**

číslo a název rozpočtu: **426 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ, KM 19,672**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	12110a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,350	419,90	146,97
2	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	8,050	736,60	5 929,63
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	5,900	208,80	1 231,92
4	18230a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,350	307,40	107,59
5	18241a	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	3,500	80,00	280,00
1		Zemní práce				7 696,11
4		Vodorovné konstrukce				
6	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,120	928,00	1 039,36
4		Vodorovné konstrukce				1 039,36
5		Komunikace				
7	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM VČETNĚ DODÁNÍ A VÝMĚNY POŠKOZENÝCH	M2	6,000	754,00	4 524,00
5		Komunikace				4 524,00
7		Přidružená stavební výroba				
8	741157	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ 6M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU	KUS	2,000	8 359,00	16 718,00
9	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY-J 4x10 DO DN 63	M	26,000	105,60	2 745,60
10	742124a	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 4x10	M	8,000	107,90	863,20
11	742124b	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 3x1,5	M	16,000	25,20	403,20
12	742519	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU	KUS	4,000	297,30	1 189,20
13	742613	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 25CM	M	20,000	4,60	92,00
14	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	6,000	47,60	285,60

15	74313	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ NAPŘ SCHRÉDER MC2 ZEBRA VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W	KUS	2,000	6 601,60	13 203,20
16	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn O 10MM VČ ZEMNÍCH SVOREK	M	25,000	66,10	1 652,50
	7	Přidružená stavební výroba				37 152,50
	8	Potrubí				
17	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	26,000	34,80	904,80
18	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN 100 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY	M	14,000	54,50	763,00
19	87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY CHRÁNIČKA DN 63 DO DN 110	M	7,000	25,50	178,50
20	899521	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5	M3	0,917	3 074,00	2 818,86
	8	Potrubí				4 665,16
		C e l k e m				55 077,13

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 427 - ÚPRAVA ROZVODŮ VO, NÁMĚSTÍ 1. MÁJE**

číslo a název rozpočtu: **427 - ÚPRAVA ROZVODŮ VO, NÁMĚSTÍ 1. MÁJE**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	12,325	736,60	9 078,60
2	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	8,800	216,00	1 900,80
	1	Zemní práce				10 979,40
	4	Vodorovné konstrukce				
3	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,330	928,00	1 234,24
	4	Vodorovné konstrukce				1 234,24
	5	Komunikace				
4	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	7,000	754,00	5 278,00
	5	Komunikace				5 278,00
	7	Přidružená stavební výroba				
5	741157a	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ 6M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU	KUS	4,000	8 359,00	33 436,00
6	741157b	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ 12M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU 120°	KUS	1,000	24 846,00	24 846,00
7	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY-J 4x10 DO DN 63	M	43,000	109,20	4 695,60
8	742124a	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 4X10	M	12,000	111,60	1 339,20
9	742124b	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 3x1,5	M	76,000	26,00	1 976,00
10	742519	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU	KUS	8,000	307,60	2 460,80
11	742613	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM	M	34,000	4,80	163,20
12	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	19,000	49,20	934,80
13	74313a	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ NAPŘ SCHRÉDER MC2 ZEBRA VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W	KUS	4,000	6 829,20	27 316,80

14	74313b	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ NAPŘ SCHRÉDER SAFÍR VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W	KUS	3,000	5 688,00	17 064,00
15	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn O 10MM VČ ZEMNÍCH SVOREK	M	50,000	68,40	3 420,00
	7	Přidružená stavební výroba				117 652,40
	8	Potrubí				
16	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	43,000	34,80	1 496,40
17	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN 100 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY	M	30,000	56,40	1 692,00
18	87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY CHRÁNIČKA DN 63 DO DN 110	M	15,000	26,40	396,00
19	899521	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5	M3	1,965	3 180,00	6 248,70
	8	Potrubí				9 833,10
		C e l k e m				144 977,14

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 428 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ, KM 20,450**

číslo a název rozpočtu: **428 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ, KM 20,450**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	8,300	736,60	6 113,78
2	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	5,700	208,80	1 190,16
	1	Zemní práce				7 303,94
	4	Vodorovné konstrukce				
3	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,400	928,00	1 299,20
	4	Vodorovné konstrukce				1 299,20
	5	Komunikace				
4	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	13,000	754,00	9 802,00
	5	Komunikace				9 802,00
	7	Přidružená stavební výroba				
5	741157	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ 6M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU	KUS	2,000	8 359,00	16 718,00
6	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY-J 4x10 DO DN 63	M	32,000	105,60	3 379,20
7	742124a	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 4x10	M	18,000	107,90	1 942,20
8	742124b	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 3x1,5	M	16,000	25,20	403,20
9	742519	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU	KUS	4,000	297,30	1 189,20
10	742613	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM	M	28,000	4,60	128,80
11	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	20,000	47,60	952,00
12	74313	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ NAPŘ SCHRÉDER MC2 ZEBRA VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W	KUS	2,000	6 601,60	13 203,20

13	74431	SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ NAPŘ SV200/PSV1V-C, VČ KABELOVÉHO SVODU, CHRÁNIČEK, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	1,000	5 672,40	5 672,40
14	74516	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA	SADA	1,000	1 983,60	1 983,60
15	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn O 10MM VČ ZEMNÍCH SVOREK	M	25,000	66,10	1 652,50
	7	Přidružená stavební výroba				47 224,30
	8	Potrubí				
16	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	32,000	34,80	1 113,60
17	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN 100 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY	M	19,000	54,50	1 035,50
18	87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY CHRÁNIČKA DN 63 DO DN 110	M	8,000	25,50	204,00
19	899521	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5	M3	1,048	3 074,00	3 221,55
	8	Potrubí				5 574,65
		C e l k e m				71 204,09

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**
 číslo a název SO: **SO 429 - PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO, KM 21,025 - 21,565**
 číslo a název rozpočtu: **429 - PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO, KM 21,025 - 21,565**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	6,825	736,60	5 027,30
2	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	4,730	208,80	987,62
	1	Zemní práce				6 014,92
	4	Vodorovné konstrukce				
3	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,050	928,00	974,40
	4	Vodorovné konstrukce				974,40
	7	Přidružená stavební výroba				
4	741157	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ 6M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU	KUS	2,000	8 359,00	16 718,00
5	74123a	VÝLOŽNÍK OCELOVÝ OBLOUKOVÝ NA BETONOVÝ STOŽÁR VČ UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ	KUS	7,000	2 610,00	18 270,00
6	74123b	VÝLOŽNÍK OCELOVÝ OBLOUKOVÝ NA PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR VČ UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ	KUS	1,000	2 610,00	2 610,00
7	741315	VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2 1-AES 4x16	M	355,000	45,20	16 046,00
8	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY-J 4x10 DO DN 63	M	25,000	105,60	2 640,00
9	742124a	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 4x10	M	16,000	107,90	1 726,40
10	742124b	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE CYKY-J 3x1,5	M	56,000	25,20	1 411,20
11	742613	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM	M	22,000	4,60	101,20
12	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	15,000	47,60	714,00
13	74313a	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ NAPŘ SCHRÉDER SAFÍR, VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W	KUS	8,000	5 498,40	43 987,20

14	74313b	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ NAPŘ SCHRÉDER MC2 ZEBRA, VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W	KUS	2,000	6 601,60	13 203,20
15	74431	SKŘINĚ POJISTKOVÉ NAPŘ SV100/PSV1V-C, VČ KABELOVÉHO SVODU, CHRÁNIČEK, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	1,000	5 672,40	5 672,40
16	74516	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA	SADA	1,000	1 983,60	1 983,60
17	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn PRŮM.10MM VČ ZEMNÍCH SVOREK	M	30,000	66,10	1 983,00
	7	Přidružená stavební výroba				127 066,20
	8	Potrubí				
18	87626	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM	M	25,000	34,80	870,00
19	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN 110 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY	M	14,000	54,50	763,00
20	87815	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY CHRÁNIČKA DN 63 DO DN 110	M	7,000	25,50	178,50
21	899521	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5	M3	0,917	3 074,00	2 818,86
	8	Potrubí				4 630,36
		C e l k e m				138 685,88

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**
 číslo a název SO: **SO 430 - PŘELOŽKA PODPĚRNÝCH BODŮ VO, KM 21,710 - 21,755**
 číslo a název rozpočtu: **430 - PŘELOŽKA PODPĚRNÝCH BODŮ VO, KM 21,710 - 21,755**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	7	Přidružená stavební výroba				
1	741155	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BETON JEDNODUCHÉ	KUS	2,000	3 016,00	6 032,00
2	741915	DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ BETON JEDNODUCHÝCH	KUS	2,000	3 016,00	6 032,00
3	743813	PŘELOŽENÍ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH VČ VÝLOŽNÍKU	KUS	1,000	1 969,70	1 969,70
	7	Přidružená stavební výroba				14 033,70
		C e l k e m				14 033,70

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 456 - PŘELOŽKA VEDENÍ PVSEK TO2, KM 20,397-20,421**

číslo a název rozpočtu: **456 - PŘELOŽKA VEDENÍ PVSEK TO2, KM 20,397-20,421**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	3,000	736,60	2 209,80
2	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	3,000	208,80	626,40
	1	Zemní práce				2 836,20
	7	Přidružená stavební výroba				
3	752511	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM ZAJIŠTĚNÍ KABELU PROTI VNIKNUTÍ VLHKOSTI A NEČISTOT	KUS	2,000	3 480,00	6 960,00
4	75272	MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU	PÁR	380,000	394,40	149 872,00
5	752744	MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ	VID	24,000	1 740,00	41 760,00
	7	Přidružená stavební výroba				198 592,00
	8	Potrubí				
6	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ CHRÁNIČKY BEZ POŠKOZENÍ STÁV. VEDENÍ	KUS	1,000	3 897,60	3 897,60
	8	Potrubí				3 897,60
		C e l k e m				205 325,80

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 457 - PŘELOŽKA VEDENÍ PVSEK TO2, KM 21,075-21,630**

číslo a název rozpočtu: **457 - PŘELOŽKA VEDENÍ PVSEK TO2, KM 21,075-21,630**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	12110a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	18,500	419,90	7 768,15
2	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	111,000	736,60	81 762,60
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	76,600	208,80	15 994,08
4	18230a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	18,500	307,40	5 686,90
5	18241a	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	185,000	80,00	14 800,00
1		Zemní práce				126 011,73
7		Přidružená stavební výroba				
6	752112	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE TCEPKPFLE 10 XN 0,4	M	350,000	41,50	14 525,00
7	752363	OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY OPTOTRUBKA HDPE 40/33 O/SS	M	350,000	51,00	17 850,00
8	752521a	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU SCX 43/8-210	KUS	1,000	4 521,70	4 521,70
9	752521b	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU PLASSON 40 – ROZEBÍRATELNÁ SPOJKA OPTOTRUBEK	KUS	1,000	278,40	278,40
10	752615	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM	M	370,000	4,60	1 702,00
11	752656	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 50CM	M	370,000	47,60	17 612,00
12	75271	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ	PÁR	20,000	194,90	3 898,00
13	75272	MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU	PÁR	42,000	394,40	16 564,80
14	752812	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽE	M	85,000	27,80	2 363,00
7		Přidružená stavební výroba				79 314,90
8		Potrubí				
15	899604	KALIBRACE OPTOTRUBKY OPTOTRUBKA HDPE 40/33	M	350,000	11,60	4 060,00
16	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM ZKOUŠKA TĚSNOSTI OPTOTRUBKY	M	350,000	11,60	4 060,00

	8	Potrubí				8 120,00
		C e l k e m				213 446,63

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 458 - PŘELOŽKA VEDENÍ PVSEK TO2, KM 22,075-22,158**

číslo a název rozpočtu: **458 - PŘELOŽKA VEDENÍ PVSEK TO2, KM 22,075-22,158**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	12110a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	5,250	419,90	2 204,48
2	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	31,500	736,60	23 202,90
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	21,000	208,80	4 384,80
4	18230a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	5,250	307,40	1 613,85
5	18241a	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	52,500	80,00	4 200,00
1		Zemní práce				35 606,03
7		Přidružená stavební výroba				
6	752112a	KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE TCEPKPFLE 5 XN 0,4	M	115,000	33,60	3 864,00
7	75251	UKONČENÍ KABELOVÉHO SOUBORU V STÁVAJÍCÍM ZAŘÍZENÍ Č.P. 1010	KUS	1,000	4 060,00	4 060,00
8	752521	SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU SCX 43/8-210	KUS	1,000	4 521,70	4 521,70
9	752615	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM	M	105,000	4,60	483,00
10	752656	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 50CM	M	105,000	47,60	4 998,00
11	75271	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENĚ	PÁR	10,000	194,90	1 949,00
12	75272	MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU	PÁR	10,000	394,40	3 944,00
7		Přidružená stavební výroba				23 819,70
		C e l k e m				59 425,73

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 482 - PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU, KM 21,397 - 20,421**

číslo a název rozpočtu: **482 - PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU, KM 21,397 - 20,421**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	12110a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,100	419,90	41,99
2	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	5,525	736,60	4 069,72
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	4,100	208,80	856,08
4	18230a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,100	307,40	30,74
5	18241a	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1,000	80,00	80,00
	1	Zemní práce				5 078,53
	7	Přidružená stavební výroba				
6	741315	VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2 CYKYz 4x4 VČ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ	M	15,000	71,90	1 078,50
7	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE CYKY-J 4x	M	5,000	55,70	278,50
8	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY-J 4x4	M	10,000	58,00	580,00
9	742521	PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV	KUS	2,000	297,30	594,60
10	742613	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM	M	12,000	4,60	55,20
11	742653	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	M	5,000	47,60	238,00
12	74431	SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ NAPŘ. SV100/PSV1V-C VČ KABELOVÉHO SVODU, CHRÁNIČEK, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	1,000	5 788,40	5 788,40
13	74516	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA	SADA	1,000	1 983,60	1 983,60
	7	Přidružená stavební výroba				10 596,80
	8	Potrubi				
14	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN 100 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY	M	14,000	54,50	763,00
15	899521	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5	M3	0,917	3 074,00	2 818,86

	8	Potrubí				3 581,86
		C e l k e m				19 257,19

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 483 - PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU, KM 21,025 - 21,150**

číslo a název rozpočtu: **483 - PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU, KM 21,025 - 21,150**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	7	Přidružená stavební výroba				
1	741315	VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2 CYKYz 4x4 VČ UPEVNŮVACÍCH PRVKŮ	M	140,000	71,90	10 066,00
2	742521	PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV	KUS	1,000	297,30	297,30
	7	Přidružená stavební výroba				10 363,30
		C e l k e m				10 363,30

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrestava**

číslo a název SO: **SO 501.3 - ZRUŠENÍ NTL PLYNOVODU DN 150 V KM 20,4**

číslo a název rozpočtu: **501.3 - ZRUŠENÍ NTL PLYNOVODU DN 150 V KM 20,4**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNIKŮ S ASFALT POJIVEM VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	2,400	1 300,00	3 120,00
2	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	18,000	950,00	17 100,00
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	12,000	190,00	2 280,00
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,000	740,00	6 660,00
	1	Zemní práce				29 160,00
	7	Přidružená stavební výroba				
5	711215	IZOLACE POTRUBÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI SYSTÉM RAICHEM/SERVIWRAP	M2	1,000	3 500,00	3 500,00
	7	Přidružená stavební výroba				3 500,00
	8	Potrubí				
6	899311	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE ODPOJ PŘÍPOJKY	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
7	899331	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE ODPOJ VČ BALONOVÁNÍ	KUS	1,000	56 000,00	56 000,00
8	89941	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM VČ ZASLEPENÍ	KUS	1,000	2 300,00	2 300,00
9	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	3,000	1 900,00	5 700,00
10	89973	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 150MM PROPLACH	M	83,000	20,00	1 660,00
	8	Potrubí				73 660,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				
11	969333	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH	M	25,000	150,00	3 750,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				3 750,00
		C e l k e m				110 070,00

--	--	--	--	--	--	--

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 502.05 - PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO ČP 417 V KM 18,5**

číslo a název rozpočtu: **502.05 - PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO ČP 417 V KM 18,5**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	3,200	950,00	3 040,00
2	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	2,720	190,00	516,80
3	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,120	740,00	828,80
1		Zemní práce				4 385,60
4		Vodorovné konstrukce				
4	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,320	740,00	236,80
4		Vodorovné konstrukce				236,80
8		Potrubí				
5	87315	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2")	M	3,000	2 250,00	6 750,00
6	899304	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP VČ ZÁKLADŮ	KUS	1,000	8 500,00	8 500,00
7	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	5,000	12,00	60,00
8	899309	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Š. 350-500MM	M	2,000	6,00	12,00
9	899311	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
10	89941	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM	KUS	1,000	1 900,00	1 900,00
11	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	1,500	800,00	1 200,00
12	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK A OPZ VČ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE	KUS	1,000	3 800,00	3 800,00
8		Potrubí				30 222,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
13	96711	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	1,000	2 800,00	2 800,00
14	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	2,000	150,00	300,00

	9	Ostatní konstrukce a práce				3 100,00
		C e l k e m				37 944,40

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 502.06 - PŘELOŽKA NTL PŘÍPOJKY PRO ČP 298 V KM 20,425**

číslo a název rozpočtu: **502.06 - PŘELOŽKA NTL PŘÍPOJKY PRO ČP 298 V KM 20,425**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	0,600	1 300,00	780,00
2	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	4,400	950,00	4 180,00
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	3,840	190,00	729,60
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,400	740,00	296,00
	1	Zemní práce				5 985,60
	4	Vodorovné konstrukce				
5	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,160	740,00	118,40
	4	Vodorovné konstrukce				118,40
	5	Komunikace				
6	567104	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM	M3	0,450	920,00	414,00
7	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,750	740,00	555,00
8	577201	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK	M2	3,000	25,00	75,00
9	577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU	M3	0,210	2 800,00	588,00
10	57773	REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 40MM	M2	3,000	350,00	1 050,00
	5	Komunikace				2 682,00
	8	Potrubí				
11	87313	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 25MM (1") PE 32 PŘÍPOJKA + OPZ	M	5,000	1 560,00	7 800,00
12	899304	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP VČ ZÁKLADŮ	KUS	1,000	8 500,00	8 500,00
13	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	3,500	12,00	42,00
14	899309	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Š. 350-500MM	M	2,000	6,00	12,00
15	899311	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00

16	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	3,000	400,00	1 200,00
17	899901	PŘEPOJENÍ PŘIPOJEK PŘEPOJENÍ OPZ	KUS	1,000	3 800,00	3 800,00
	8	Potrubí				29 354,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				
18	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	5,000	120,00	600,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				600,00
		C e l k e m				38 740,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 502.08 - PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO ČP 165 V KM 21,105**

číslo a název rozpočtu: **502.08 - PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO ČP 165 V KM 21,105**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	1	Zemní práce				
1	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	1,560	1 300,00	2 028,00
2	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	11,760	950,00	11 172,00
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	5,200	190,00	988,00
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,906	740,00	2 890,44
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,220	740,00	2 382,80
	1	Zemní práce				19 461,24
	4	Vodorovné konstrukce				
6	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,760	740,00	562,40
	4	Vodorovné konstrukce				562,40
	7	Přidružená stavební výroba				
7	711215	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK SYSTÉM RAYCHEM/SERVIWRAP	M2	0,500	3 500,00	1 750,00
	7	Přidružená stavební výroba				1 750,00
	8	Potrubí				
8	87315	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2") PE 32	M	10,000	780,00	7 800,00
9	899304	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP VČ ZÁKLADŮ	KUS	1,000	8 500,00	8 500,00
10	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	12,000	12,00	144,00
11	899309	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Š. 350-500MM	M	9,500	6,00	57,00
12	899311	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
13	89941	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM	KUS	2,000	1 900,00	3 800,00
14	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	10,000	120,00	1 200,00

15	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK A OPZ	KUS	1,000	3 800,00	3 800,00
	8	Potrubí				33 301,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				
16	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	5,000	150,00	750,00
17	97611	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	KUS	1,000	2 800,00	2 800,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				3 550,00
		C e l k e m				58 624,64

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**
 číslo a název SO: **SO 502.11 - PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO TEMATEX V KM 21,30**
 číslo a název rozpočtu: **502.11 - PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO TEMATEX V KM 21,20**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3	3,600	950,00	3 420,00
2	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	1,360	190,00	258,40
3	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,400	740,00	296,00
1		Zemní práce				3 974,40
4		Vodorovné konstrukce				
4	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,160	740,00	118,40
4		Vodorovné konstrukce				118,40
8		Potrubí				
5	86326	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM	M	2,000	750,00	1 500,00
6	87315	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2") PE 32	M	4,500	1 600,00	7 200,00
7	899304	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP VČ ZÁKLADŮ	KUS	1,000	8 500,00	8 500,00
8	899308	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	4,000	12,00	48,00
9	899309	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Š. 350-500MM	M	2,000	6,00	12,00
10	899311	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE DN25	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
11	89941	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM	KUS	1,000	1 900,00	1 900,00
12	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	5,500	220,00	1 210,00
13	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK A OPZ	KUS	1,000	3 800,00	3 800,00
8		Potrubí				32 170,00
9		Ostatní konstrukce a práce				

14	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	3,500	150,00	525,00
15	96932	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	2,000	180,00	360,00
16	97611	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	KUS	1,000	2 800,00	2 800,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				3 685,00
		C e l k e m				39 947,80

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **KSSLK_Chrestav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava**

číslo a název SO: **SO 810 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ**

číslo a název rozpočtu: **810 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
1	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH NAPLAVENÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M2	2 400,000	9,00	21 600,00
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN VČ LIKVIDACE	M2	1 195,000	25,00	29 875,00
3	11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PÁŘEZŮ VČ LIKVIDACE ČERPÁNÍ POLOŽKY DLE SKUTEČNÉHO POČTU KÁČENÝCH STROMŮ	KUS	121,000	2 164,00	261 844,00
4	11202	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN PÁŘEZŮ VČ LIKVIDACE ČERPÁNÍ POLOŽKY DLE SKUTEČNÉHO POČTU KÁČENÝCH STROMŮ	KUS	9,000	7 404,00	66 636,00
5	11203	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PÁŘEZŮ VČ LIKVIDACE ČERPÁNÍ POLOŽKY DLE SKUTEČNÉHO POČTU KÁČENÝCH STROMŮ	KUS	3,000	13 668,00	41 004,00
6	11327	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z DLAŽEB KOSTEK VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M3	5,280	1 014,00	5 353,92
7	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M2	218,400	103,00	22 495,20
8	18411	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY náhradní výsadba (jalovec poléhavý - odrostlé sazenice) kompletní provedení včetně neprorůstavé fólie, hnojení a zálivky	KUS	160,000	199,00	31 840,00
9	18421	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY náhradní výsadba (hrušeň obecná - odrostlé sazenice) kompletní provedení včetně kotvení 3 kůly, hnojení a zálivky	KUS	16,000	1 025,00	16 400,00
10	18461	MULČOVÁNÍ náhradní výsadba z pol. 18411 borová kůra tl. min. 10cm po slehnutí včetně doplnění při ukončení péče	M2	416,000	85,00	35 360,00

11	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH náhradní výsadba z pol. 18411 kompletní údržba vč. hnojení a zálivky po dobu 2 let	M2	640,000	9,00	5 760,00
12	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH náhradní výsadba kompletní údržba vč. hnojení a zálivky po dobu 5-ti let	KUS	240,000	14,00	3 360,00
1		Zemní práce				541 528,12
9		Ostatní konstrukce a práce				
13	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M3	58,000	1 025,00	59 450,00
14	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	10,000	1 709,00	17 090,00
15	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM KOMLET VČ ZEMNÍCH PRACÍ, ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	10,000	456,00	4 560,00
16	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM KOMLET VČ ZEMNÍCH PRACÍ, ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	8,000	456,00	3 648,00
17	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM KOMLET VČ ZEMNÍCH PRACÍ, ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	10,000	683,00	6 830,00
18	96641	BOURÁNÍ PROPUSTŮ A KANÁLŮ Z PREFABRIK RÁMŮ SVĚTLOSTI 200/100 KOMLET VČ ZEMNÍCH PRACÍ, ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	15,000	1 139,00	17 085,00
19	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	7,500	114,00	855,00
20	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	M	794,000	228,00	181 032,00
21	96685	ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	KUS	99,000	57,00	5 643,00
22	96686	ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ KAMENNÉ VČ OCEL MADLA, VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU	KUS	48,000	57,00	2 736,00
23	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ KOMLET VČ ZEMNÍCH PRACÍ, ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M	17,000	456,00	7 752,00
24	97617	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH VČ LIKVIDACE	KUS	1,000	976,00	976,00
25	98817	DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODILEM KONSTR DO 10% KOVOVÝCH VČ. LIKVIDACE	M3OP	22,500	456,00	10 260,00
9		Ostatní konstrukce a práce				317 917,00
		C e l k e m				859 445,12

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava - I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 18,880 - 18,950	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 301 / 0	Číslo změny stavby: 29
---	---	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 2012479T/D1 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.11.2012 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení Chrastava I - Eurovia - Integra, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	2	Objednatel/správce
Přehled změn - počet stran A4	1	Zhotovitel
Pasport změny - počet stran A4	7	Projektant
	4	Stavební dozor
	5	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení Chrastava I - Eurovia - Integra

Popis a zdůvodnění změny:

oprava dešťové kanalizace




oprava kanalizace 301A (ulice Nádražní úsek BUS - Pošta), oprava zatrubění potoka 301B (u Klubíčka), oprava kanalizace 301C (ulice Nádražní úsek Klubíčko - OK)

Při zhotovování konstrukčních vrstev komunikace SO 101.3 byl odhalen havarijný stav dešťové stoky, do které je zaústěno povrchové odvodnění komunikace. Technický stav kanalizace výrazně degradoval od povodní 2010 následnými přívalovými srážkami (mj. 2013), kdy došlo k místy k lokálním kavernám v okolí trub z důvodu jejich netěsnosti. Potrubí kanalizace bylo mělce uložené a výrazně se na technickém stavu projevila dopravní zátěž v kombinaci s netěsností spojů trub. Potřeba zbudování nové stoky byla vyvolána výše popsanými aspekty a s ohledem na ochránění investice do opravy komunikace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-9 500,00	1 098 780,05	1 089 280,05

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	Ing. Miroslav Hanžl	datum	10-09-2014	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Jiroušek	datum	25-08-2014	podpis	
TDI	jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	10-09-2014	podpis	
Objednatel	jméno	Ing. Jan Růžička	datum		podpis	
Projektant DSP/PDPS	jméno	Ing. Miroslav Hanžl	datum	10-09-2014	podpis	
Supervize	jméno	Petr Kudláček	datum	10-09-2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava - I. etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 18,880 - 18,950

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
128 079,12

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	128 079,12	0,00

Číslo změny SO/PS:**0**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-9 500,00	1 098 780,05	1 098 780,05	857,89%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-9 500,00	1 098 780,05	1 217 359,17	1 089 280,05

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení Eurovia - Integra Ing. Ladislav Lorenc

datum

25 -08- 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS :

Valbek Ing. Miroslav Hanžl

10 -09- 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST Ing. Vladimír Wunsch

10 -09- 2014

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSS LK Ing. Petr Kadlec

18.9.2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

10 -09- 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava - I. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.1 REKONSTRUKCE SILNICE II/592 (km 14,707 - km 16,800)

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

101.1 / 2

Číslo změny stavby:

30

Strany smlouvy o dílo č. 2012479T/D1 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.11.2012 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zhotovitel: Sdružení Chrastava I - Eurovia - Integra, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	2	Objednatel/správce
Přehled změn - počet stran A4	1	Zhotovitel
Přehled méněprací, pasport změny - počet stran A4	3	Projektant
	4	Stavební dozor
	5	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel - Sdružení Chrastava I - Eurovia - Integra


Popis a zdůvodnění změny:

Úprava křižovatky - Byly provedeny podkladní vrstvy (KZC+ŠD) a zadláždění z žulových kostek v místě křižovatky Kryštofovo Údolí x Andělská Hora x Machnín v rozsahu 80m2. Tato stavební úprava byla provedena na základě požadavku DI PČR viz zvláštní zápis z důvodu nutné úpravy průjezdního profilu s ohledem na úpravy VDZ oproti původnímu stavu. Změna byla vyvolána až při zvláštní kontrolní prohlídce stavby za účasti zástupců DI PČR, kdy po stavebních úpravách (zrušení původního ostrůvku) bylo možné rekognoskovat situaci při dopravním zatížení křižovatky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	229 172,00	229 172,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	Ing. Miroslav Hanžl	datum	10-09-2014	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Jiroušek	datum	25-08-2014	podpis	
TDI	jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	10-09-2014	podpis	
Objednatel	jméno	Ing. Jan Růžička	datum		podpis	
Projektant DSP/PDPS	jméno	Ing. Miroslav Hanžl	datum	10-09-2014	podpis	
Supervize	jméno	Petr Kudláček	datum	10-09-2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby:

Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrástava - I. etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.1 REKONSTRUKCE SILNICE II/592 (km 14,707 - km 16,800)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
10 366 438,61

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-77 168,00	975 112,50	11 264 383,11	897 944,50

Číslo změny SO/PS:

2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	229 172,00	1 204 284,50	11,62%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-77 168,00	1 204 284,50	11 493 555,11	1 127 116,50

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :

Sdružení Eurovia - Integra Ing. Ladislav Lorenc

datum

25 -08- 2014

souhlasím/nesouhlasím

souhlasím

podpis

Projektant RDS :

Valbek Ing. Miroslav Hanžl

10 -09- 2014

souhlasím

Stavební dozor:

W-INVEST Ing. Vladimír Wünsch

10 -09- 2014

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSS LK Ing. Petr Kadlec

18.9. 2014

souhlasím

Supervize

IBR Consulting

Petr Mai

10 -09- 2014

souhlasím

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <i>Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrástava - I. etapa</i> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 220 ARMOVANÝ SVAH KM 0,588 - KM 0,327	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 220 / 1	Číslo změny stavby: 31
--	---	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 2012479T/D1 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.11.2012 (dále jen Smlouva):

Objednatel: *Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2*Zhotovitel: *Sdružení Chrástava I - Eurovia - Integra, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Londýnská 564, 460 11 Liberec 11*

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	2	Objednatel/správce
Přehled změn - počet stran A4	1	Zhotovitel
Pasport změny - počet stran A4	4	Projektant
	5	Stavební dozor
		Supervize

Iniciátor změny: *Zhotovitel - Sdružení Chrástava I - Eurovia - Integra*

Popis a zdůvodnění změny:

úprava stříkaného betonu - položení a ukotvení vysokopevnostní rohože na stříkaném betonu pod armovaným svahem - 98m². Na základě požadavku Krajského úřadu Libereckého kraje odboru životního prostředí bylo nutné provést povrchovou úpravu zpevnění ze stříkaného betonu pod armovaným svahem umožňující splnutí s okolním rázem v chráněné lokalitě Hamrštějn. Jako ideální a ekonomické řešení bylo navrženo položení a ukotvení rohože, která umožňuje zatravnění lokální zelení. Původní požadavek v podobě kamenných gabionových matic nebylo možné s ohledem na technologii provádění a vyšší finanční náklady provést.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	151 116,00	151 116,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	Ing. Miroslav Hanžl	datum	10 -09- 2014	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Jiroušek	datum	25 -08- 2014	podpis	
TDI	jméno	Ing. Vladimír Wünsch	datum	10 -09- 2014	podpis	
Objednatel	jméno	Ing. Jan Růžička	datum		podpis	
Projektant DSP/PDPS	jméno	Ing. Miroslav Hanžl	datum	10 -09- 2014	podpis	
Supervize	jméno	Petr Kudláček	datum	10 -09- 2014	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.:

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

1

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava - I.etapa
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 220 ARMOVANÝ SVAH KM 0,588 - KM 0,327

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 414 952,26

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-307 952,98	579 717,60	5 686 716,89	271 764,63

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	151 116,00	730 833,60	13,50%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-307 952,98	730 833,60	5 837 832,89	422 880,63

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel :	datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Sdružení Eurovia - Integra Ing. Ladislav Lorenc	25 -08- 2014	souhlasím	
Projektant RDS :	datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Valbek Ing. Miroslav Hanžl	10 -09- 2014	souhlasím	
Stavební dozor:	datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
W-INVEST Ing. Vladimír Wunsch	10 -09- 2014	souhlasím	
Zástupce objednatele:	datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
KSS LK Ing. Petr Kadlec	18.9. 2014	souhlasím	
Supervize	datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
IBR Consulting Petr Mai	10 -09- 2014	souhlasím	