EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy zhotovitele: 1905013
Číslo smlouvy objednatele: OÚ-0650/2019

Dodatek č. 5
SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva"

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

Obec Dolní Bečva

se sídlem: Dolní Bečva č. p. 340, 756 55 Dolní Bečva
Osoba oprávněná jednat: Bc. Pavel Mana, starosta obce
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Bc. Pavel Mana, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Pavla Novosadová

Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 3523851/0100
Identifikační číslo: 00303747
DIČ: CZ00303747

dále jen „**Objednatel**"

„Společnost pro Dolní Bečvu"
COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti

se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel
  Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláštík
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláštík

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Identifikační číslo: 46577238
DIČ: CZ46577238

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ BEČVA
Číslo dopor. 0
Došlo 15. 09. 2021
Zpracovatel MP
Č.j.: OU-0954/2021
Přílohy: 18
Ukl. znak P8.1.

a

LINEAR BAU s r.o., druhý společník
se sídlem: Lesní 198, 252 18 Úhonice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273727
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Bořivoj Martinák, jednatel
Identifikační číslo: 05965632

a

MOBIKO plus a.s., třetí společník
se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2634
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Zima, předseda představenstva
Identifikační číslo: 26788675

dále jen „**Zhotovitel**"

Dále také obecně jako „**smluvní strany**"

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 5 smlouvy o dílo uzavřené dne 8.7.2019 kdy:

1) se článek **VII. Cena díla** vzhledem k vícepracím (rozsah prací je specifikován ve změnovém listu č. 5, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1) finančně a věcně neoddělitelným, bezprostředně souvisejícím s původním plněním upravuje následovně:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena Dle výkazu výměr	107 899 653,04		22 658 927,14	130 558 580,18
Vícepráce dle změnového listu č. 1	619 072,20		130 005,16	749 077,36
Méněpráce dle změnového listu č. 2	- 47 928,45		-10 064,98	- 57 993,43
Vícepráce dle změnového listu č. 3	1 067 385,21		224 150,89	1 291 536,10
Méněpráce dle změnového listu č. 4	- 171 343,20		-35 982,07	-207 325,27

Vícepráce dle změnového listu č. 5	**5 585 812,37**		**1 173 020,60**	**6 758 832,97**
Cena díla dle Dodatku č. 5	**114 952 651,17**		**24 140 056,74**	**139 092 707,91**

II. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem na zasedání rady obce dne 6.9.2021 číslo usnesení 39/09/2021-RO-U.

Přílohy:
- Změnový list č. 5

V Dolní Bečvě, dne: 7.9.2021

Obec Dolní Bečva

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

.....
Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ve Valašské Bystřici dne: 7.9.2021

„Společnost pro Dolní Bečvu"

Valašská Bystřice 220, 756 27
tel.: 571 64 64 30
fax: 571 64 63 38
DIČ: CZ26788675
IČO: 26577285
COMMODUM
-40-

.....
Milan Zezulka
jednatel COMMODUM, spol. s r.o.

.....
Bořivoj Martinák
jednatel LINEAR BAU s r.o.

MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5
757 01 Valašské Meziříčí
DIČ: CZ26788675
tel.: 573 034 401
-1-

.....
Ing. Petr Zima
předseda představenstva MOBIKO plus a.s.

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Změnový list č.: 5

Projekt:	**Prodloužení kanalizace v obci Dolní Bečva**
Číslo projektu:	**CZ.05.1.30/0.0/0.0/17-071/0007166**
Smlouva o dílo:	**ze dne 8.7.2019**
Objekt:	
Objednatel:	Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p. 340, 756 55
Zhotovitel:	„Společnost pro Dolní Bečvu" COMMODUM, spol. s r.o. (správce společnosti), Valašská Bystřice 225, 756 27
TDS:	Ing. Bedřich Ježík
Projektant:	Ing. Ivo Hradil – Vodoprojekt
Vypracoval:	Ing. Tomáš Mikuláštík, hl.stavbyvedoucí

Popis změny: **Oprava místní komunikace p.č. 2635/2 v úseku budovaného sběrače 10 a přeložky vody V4**

Popis a zdůvodnění změny:

Po realizaci sběrače 10 a přeložky vodovodu V 4 vykazuje místní komunikace na p.č. 2635/2 se zvýšeným provozem silničních vozidel rozsáhlé porušení povrchů a konstrukčních vrstev, které vyžadují celkovou rekonstrukci komunikace. Objednatel proto nechal vypracovat projektovou dokumentaci, která technicky řeší vzniklý stav. Součástí této PD je rovněž výkaz výměr. Na základě této dokumentace zpracoval zhotovitel položkový rozpočet v souladu se SOD, který je součástí tohoto změnového listu.

údaje o změně

Změnu vyvolal:	Nepředvídané okolnosti v průběhu realizace stavebních prací	
Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	x
	změna řešení se snížením ceny	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené z rezervy	

údaje o změně

Způsob projekčního řešení změny:		
(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD	x
	dokumentace skut.provedení	
	jiné	

Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 6, zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.

údaje o čerpání

ocenění změny předložil:		
celkové vícepráce bez DPH		**5 585 812,37 Kč**
celkové méněpráce bez DPH		
náklady na změnu bez DPH		**5 585 812,37 Kč**
Výše DPH sazba:	21%	
náklady na změnu vč. DPH		

termíny

Termín realizace změny:	v průběhu stavebních prací
Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu

přílohy

Přílohy:
- rozpočet
- projektová dokumentace

Datum předložení změnového listu 7. 9. 2021

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	Bc. Pavel Mana	OBEC DOLNÍ BEČVA 756 55
	TDS:	Ing. Bedřich Ježík	VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Divize 05
	Projektant	Ing. Ivo Hradil – Vodoprojekt	Ivo Hradil - VODOPROJEKT Havlíčkova 1/234 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: 571 612 680
	Zhotovitel:	Ing. Tomáš Mikuláštík	TEL.: 571 64 64 30 FAX: 571 64 63 25 DIČ: CZ46577238 IČO: 46577238 cmi DOMINIUM
		Bořivoj Martinák	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DB005

Stavba: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva, Dodatek č. 5 Rek. MK č. 25C, parc. Č. 2635/2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Dolní Bečva	Datum:	
Objednatel:		IČ:	
	Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva čp. 340, 756 55	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	46577238
	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	DIČ:	CZ46577238
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **5 585 812,37**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	15,00%		

Cena s DPH **v** **CZK**

Objednatel	**Zhotovitel**
OBEC DOLNÍ BEČVA 756 55	Valašská Bystřice 225, 756 27 -40- tel.: 571 64 6[illegible] 30 fax: 571 64 [illegible] 35 DIČ: CZ46[illegible]7238 IČO: 46[illegible]7238 COMMODUM
Datum a podpis: 7. 9. 2021 Razítko	Datum a podpis: 7. 9. 2021 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DB005

Stavba: **Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva, Dodatek č. 5 Rek. MK č. 25C, parc. Č. 2635/2**

Místo: **Dolní Bečva** Datum:

Objednatel: Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva čp. 340, 756 55 Projektant:

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	**Dolní Bečva, rek. MK č. 25C, parc. Č. 2635/2**		
001	**SO 01 Kanalizace a komunikace**	5 500 812,37	
2	**Vedlejší rozpočtové náklady**	85 000,00	
	Celkem	5 585 812,37	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva, Dodatek č. 5 Rek. MK č. 25C, parc. Č. 2635/2

Objekt:

Soupis:

001 - SO 01 Kanalizační sběrače

Místo: Dolní Bečva Datum:

Objednatel: Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva čp. 340, 756 55 Projektant: 0

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225 Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		112017OA0	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM	KUS	5,00000	2 170,00	10 850,00
		112027OA0	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM	KUS	1,00000	6 230,00	6 230,00
		113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	13,000	40,00	520,00
		111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	40,00000	64,80	2 592,00
		120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	11,50000	618,00	7 107,00
		130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	35,50000	703,00	24 956,50
		113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	16,65000	89,00	1 481,85
		113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	45,630	89,00	4 061,07
		113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1 550,00000	28,50	44 175,00
		113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	13,00000	455,00	5 915,00
		113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	16,65000	835,00	13 902,75
		113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	45,63000	339,50	15 491,39
		114203104R00	Rozebrání dlažeb a záhozů záhozů, rovnanin a sostřeďovacích staveb provedených na sucho	m3	28,50000	233,50	6 654,75
		114203201R00	Očištění kamene nebo tvárnic od hlíny nebo písku	m3	28,50000	355,00	10 117,50
		114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnic od malty	m3	8,55000	719,00	6 147,45
		115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm	m	12,00000	896,00	10 752,00
		129203101R00	Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 2,5 m, při šířce původního dna do 5 m, v hornině 3	m3	28,50000	756,00	21 546,00
		129203109R00	Čištění koryt vodotečí příplatek k ceně za lepivost v hornině 3	m3	28,50000	117,00	3 334,50
		113154433	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 550,000	88,00	136 400,00
		113154433	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 550,000	88,00	136 400,00
		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	25,000	91,00	2 275,00
		115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	50,00	36 000,00
		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	120,000	45,00	5 400,00
		119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	5,00000	479,50	2 397,50
		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,500	250,00	625,00
		119002121	Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	5,000	150,00	750,00
		119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	5,000	80,00	400,00
		119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení	m2	21,000	200,00	4 200,00
		119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění	m2	21,000	50,00	1 050,00
		119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	200,000	25,00	5 000,00
		119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	200,000	10,00	2 000,00
		121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	33,750	74,10	2 500,88
		131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	67,000	630,00	42 210,00
		131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	67,000	25,00	1 675,00
		132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	77,632	180,00	13 973,69
		132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	77,632	25,00	1 940,79
		132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	326,080	250,00	81 520,00
		132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	326,080	25,00	8 152,00
		133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 - ručně	m3	8,000	743,00	5 944,00
		133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	8,000	25,00	200,00
		133301102	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 - ručně	m3	20,500	989,00	20 274,50
		133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	20,500	25,00	512,50

151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	324,000	60,00	19 440,00
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	324,000	27,00	8 748,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	197,951	123,00	24 347,97
161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	19,50000	1 413,00	27 553,50
162206112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 20 do 50 m,	m3	33,75000	72,80	2 457,00
162506111R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 2000 do 3000 m,	m3	256,00000	198,50	50 816,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	305,799	150,00	45 869,85
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 528,990	5,00	7 644,95
162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m	m2	120,00000	58,00	6 960,00
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	595,549	150,00	89 332,35
171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	11,50000	88,20	1 014,30
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	305,799	16,30	4 984,52
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	489,280	100,00	48 928,00
174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	2,50000	484,50	1 211,25
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	196,617	180,00	35 391,06
58344169R	štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	162,42000	370,00	60 095,40
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m vč dod. kameniva 0/22	m3	95,259	568,00	54 107,11
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,500		0,00
583415024R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B	t	63,00000	535,00	33 705,00
181006123R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu přes 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	320,00000	94,60	30 272,00
181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	225,000	63,30	14 242,50
181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	545,00000	6,90	3 760,50
181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	3 300,27000	47,00	155 112,69
182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	225,00000	46,70	10 507,50
182001132R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	320,00000	108,00	34 560,00
181114711R00	Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg	m3	2,50000	424,50	1 061,25
181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	545,000	20,00	10 900,00
005724100	*osivo směs travní parková*	*kg*	*13,634*	*105,00*	1 431,57
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	545,000	4,00	2 180,00
215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	3 010,51600	91,60	275 763,27
212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopisku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	74,00000	522,00	38 628,00
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	35,280	1 241,00	43 782,48
461211712R00	Patka z lomového kamene s vylitím spár cementovou maltou	m3	8,50000	3 765,00	32 002,50
462519002R00	Zához z lomového kamene , , hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg, příplatek za urovnání viditelných ploch zához	m2	18,00000	263,50	4 743,00
462511161R00	Zához z lomového kamene neupraveného hmotnost do 80 kg, bez výplně mezer,	m3	9,00000	1 440,00	12 960,00
463211100R00	Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový tříděný kámen, objem do 3 m3, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg, urovnání líce a vyklínování spár úlomky kamene	m3	12,50000	2 725,00	34 062,50
463212191R00	Rovnanina z lomového kamene , příplatek za vypracování líce rovnaniny z lomového kameniva	m2	25,00000	211,00	5 275,00
464451114R00	Prolití vrstvy z lom.kamene cementovou maltou malta MC 25	m3	8,50000	3 780,00	32 130,00
452311151RT2	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , beton vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	3,80000	3 420,00	12 996,00
452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	10,50000	415,50	4 362,75
566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	18,24570	501,00	9 141,10
564211111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	622,20000	42,10	26 194,62
564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 648,55000	66,50	109 628,58
	2815 - 620,95 - 545,5 = 1648,55				
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63	m2	609,500	185,50	113 062,25
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2,000	216,00	432,00
565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 648,550	315,00	519 293,25
	2815 - 620,95 - 545,5 = 1648,55				
565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	265,000	315,00	83 475,00

567211110R00	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 100 mm	m2	13,00000	345,00	4 485,00
568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	80,00000	38,70	3 096,00
573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2 459,05000	18,30	45 000,62
	3080 - 620,95				
573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	2 176,800	13,00	28 298,40
	3080 - 903,2				
577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 366,300	255,00	348 406,50
	2815 - 903,2 - 545,5				
577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	265,000	255,00	67 575,00
581142111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 210 mm	m2	2,00000	775,00	1 550,00
591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	13,00000	560,00	7 280,00
639571210R01	Zřízení krajnice z kameniva přírodního drceného frakce 16-22 - kačírku tl. 200 mm	m2	80,00000	577,00	46 160,00
597101035RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400	m	5,00000	4 520,00	22 600,00
597103020RA0	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpusť k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpusti, pro zatížení D400	kus	1,00000	5 820,00	5 820,00
58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	6,82500	551,00	3 760,58
67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	88,00000	24,40	2 147,20
871373121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	100,20000	120,00	12 024,00
87131032R	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	70,00000	29,10	2 037,00
871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	93,25000	37,90	3 534,18
877310411	Montáž tvarovek na potrubí z PP trub DN 150	kus	17,00000	78,20	1 329,40
877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	12,00000	95,00	1 140,00
877353126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 200	kus	2,00000	85,50	171,00
892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200	m	163,24000	29,90	4 880,88
892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300	m	100,20000	41,50	4 158,30
892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m	m	189,44000	97,10	18 394,62
895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální	kus	11,00000	1 831,00	20 141,00
899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	18,00000	2 365,00	42 570,00
899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	40,00000	1 247,00	49 880,00
899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	11,00000	960,00	10 560,00
28614718R	*trubka kanalizační vnitřní průměr 150mm SN8 vč.těsnění*	m	71,00000	172,00	12 212,00
2865447070	koleno PP; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,00000	168,00	168,00
2865447080	koleno PP; 67,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	5,00000	168,00	840,00
2865447081	koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,00000	360,00	360,00
286971041R	spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm	kus	11,00000	350,00	3 850,00
286971042R	spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 200,0 mm	kus	1,00000	720,00	720,00
286144822	*trubka kanalizační hladké plnostěnné SN 10, dl.3m, DN 200*	kus	5,00000	1 872,00	9 360,00
286144823	*trubka kanalizační hladké plnostěnné SN 10, dl.6m, DN 200*	kus	14,00000	3 516,00	49 224,00
286144824	*trubka kanalizační hladké plnostěnné SN 10, dl.3m, DN 250*	kus	5,00000	3 228,00	16 140,00
286144825	*trubka kanalizační hladké plnostěnné SN 10, dl.6m, DN 250*	kus	16,00000	5 388,00	86 208,00
28650620R	redukce kanalizační SN10 DN 200/150	kus	5,00000	395,00	1 975,00
28651839.AR	zátka vnitřní DN 200	kus	2,00000	150,00	300,00
286971042R	spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 200,0 mm	kus	5,00000	720,00	3 600,00
553403828R	mříž vtoková; rovná; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN; vtokový průřez 910,0 cm2; štěrbina mezi žebry 36 mm	kus	11,00000	2 755,00	30 305,00
55343925R	koš pro uliční vpust; pozink; vysoký; pro rám 500/500 mm	kus	7,00000	541,00	3 787,00
55343926R	koš pro uliční vpust; pozink; nízký; pro rám 500/500 mm	kus	4,00000	372,00	1 488,00
592238510R	dno uliční vpusti beton; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	4,04000	483,50	1 953,34
592238511R	dno uliční vpusti beton; Di = 450,0 mm; h = 330 mm; t = 50 mm; s výtokem PVC; DN výtoku 150	kus	6,06000	779,00	4 720,74
592238535R	dno uliční vpusti beton; Di = 450,0 mm; h = 400 mm; t = 50 mm; s výtokem průtočným; DN výtoku 200	kus	1,01000	1 215,00	1 227,15
59223856R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	5,05000	318,50	1 608,43
59223858RM	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 570 mm; d = 450 mm	kus	6,06000	695,00	4 211,70
59223862R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	1,01000	421,50	425,72
592238630RM	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 570 mm; d = 450 mm	kus	7,07000	690,00	4 878,30
5922386320R	skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	4,04000	604,00	2 440,16

	59223864R	prstenec do uliční vpusti; betonový; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	11,11000	272,50	3 027,48
	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	12,00000	990,00	11 880,00
	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	12,00000	1 157,00	13 884,00
	212971121R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu přes 1:2,5, při rozvinuté šířce opláštění od 0 do 2,5 m	m2	96,00000	44,10	4 233,60
	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	24,00000	18,80	451,20
	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	3,00000	81,10	243,30
	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	24,24000	50,40	1 221,70
	28697104.AR	spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 110,0 mm	kus	3,00000	216,00	648,00
	59224104R	skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm	kus	4,04000	2 310,00	9 332,40
	59224126R	skruž železobetonová přechodová; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	2,02000	1 935,00	3 908,70
	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	4,00000	191,00	764,00
	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	105,60000	65,20	6 885,12
	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	17,00000	1 084,00	18 428,00
	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	6,00000	199,00	1 194,00
	917931131RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby	m	25,00000	390,50	9 762,50
	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	110,00000	51,60	5 676,00
	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	110,00000	77,30	8 503,00
	919003010RTT	Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006	kus	6,00000	4 500,00	27 000,00
	919726213R01	Těsnění spár krytu zálivkou, včetně dodání hmot	m	110,00000	169,00	18 590,00
	900HZS- RT3	HZS - nezměřitelné práce (nepředvídavé práce a dodávky, drobné bourání, úpravy, demontáže, napojování, přepojování, utěsňování, apod.)	h	150,00000	500,00	75 000,00
	40444973.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	kus	3,00000	1 155,00	3 465,00
	40444987.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 900 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	896,00	896,00
	40445009.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P7; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	kus	3,00000	1 638,00	4 914,00
	40445015.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P8; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	kus	3,00000	1 155,00	3 465,00
	40445024.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	kus	8,00000	1 638,00	13 104,00
	40445141.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	730,00	730,00
	40445149.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E3; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	212,00	424,00
	40445161.ARM	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E13 (mimo vozidel s povolení OÚ), tvar čtverec,, 500mm, štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	790,00	1 580,00
	404459504R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm	kus	17,00000	418,00	7 106,00
	404459535R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka pro lisované značky na sloupek průměr 60 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	46,00000	63,20	2 907,20
	404459540R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm	kus	17,00000	14,30	243,10
	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	100,200	35,00	3 507,00
	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	13,000	1 865,00	24 245,00
	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	2 005,00	4 010,00
	894431112R00	Osazení plastových šachet z dílců 600 mm	kus	18,00000	516,00	9 288,00
	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	4,000	5 035,20	20 140,80
	894812322	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,000	4 531,30	9 062,60
	894812323	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	3,000	5 180,60	15 541,80
	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	8,000	2 692,70	21 541,60
	894812339	Připlatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	9,000	100,00	900,00
	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	650,00	650,00
	286619330	*poklop litinový 600 B125*	*kus*	*1,000*	*2 012,50*	2 012,50
	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	10,000	850,00	8 500,00
	286619350	*poklop litinový 600 D400*	*kus*	*10,000*	*2 530,00*	25 300,00
	286619390	*prstenec betonový 600*	*kus*	*9,000*	*1 327,40*	11 946,60
	28697160R	kroužek těsnicí pryž; pro teleskop a bet. prstenec; DN = 600,0 mm	kus	18,00000	617,00	11 106,00
	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30	m3	0,25000	3 155,00	788,75
	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	2,00000	474,50	949,00
	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 037,000	280,00	290 360,00

	918101113R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 n XF3	m3	82,96000	2 950,00	244 732,00
	592174920	*obrubník betonový silniční*	*kus*	*47,470*	*100,00*	4 747,00
	59217490R	obrubnik silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	999,90000	148,00	147 985,20
	938909311R00	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonováho	m2	9 240,00000	1,90	17 556,00
	900100001RTT	Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky, výška do 2 m	100 m	0,13000	106 880,00	13 894,40
	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,50000	3 320,00	1 660,00
	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	17,00000	152,00	2 584,00
	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	0,30000	3 560,00	1 068,00
	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	1,65000	4 720,00	7 788,00
	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	0,30000	5 405,00	1 621,50
	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	25,00000	34,20	855,00
	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	13,00000	38,00	494,00
	900-HZS-RT3	HZS - nezměřitelné práce (úpravy na potrubí kanalizace,napojení potrubí do stáv. šachty vč. utěsnění, ostatní drobné nespecifikované práce a dodávky, apod.)	h	50,00000	530,00	26 500,00
	919731114R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky přes 150 do 250 mm	m	37,00000	251,00	9 287,00
	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	102,00000	66,50	6 783,00
	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	110,00000	51,60	5 676,00
	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	110,00000	68,00	7 480,00
	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	102,000	70,00	7 140,00
	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	37,00000	275,50	10 193,50
	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	2 206,95982	58,90	129 989,93
	998225191R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	2 206,95982	6,50	14 345,24
	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	474,802	136,50	64 810,48
	979083114R00	Vodorovné přemístění suti přes 2000 m do 3000 m	t	682,00000	249,00	169 818,00
	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	76,144	43,10	3 281,81
	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 066,032	11,00	11 726,36
	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	76,144	90,00	6 852,96
	979999995R00	Poplatek za skládku suti	t	76,14460	150,00	11 421,69

5 500 812,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva, Dodatek č. 5 Rek. MK č. 25C, parc. Č. 2635/2
Objekt:

Soupis:
004 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Dolní Bečva	Datum:	
Objednatel:	Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva čp. 340, 756 55	Projektant:	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice 225	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**85 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				85 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				33 000,00	
1	K	012303000	náklady na práce pro zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby náklady na vyhotovení dokumentace skuteč.provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				32 000,00	
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				20 000,00	
7	K	072002000	Provizorní dopravní značení	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01