

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 7/2024

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Suchohrdly u Miroslavi

Sídlo: Suchohrdly u Miroslavi 86, 671 72 Miroslav
Zastoupena: Ing. Barbora Arndt, starostka
IČO: 00637599
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Boris Biely

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42
Statutární zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
e-mail: mirysavy@volny.cz
telefon: 515 323 427
IČO: 28315049
DIČ: CZ28315049
Bankovní spojení, č.ú.: KB a.s. č.ú.: 43-3741540227/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Miloš Ryšavý
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS Brno sp. zn. C60719

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Obnova místní komunikace Ke Křížku**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

III. Předmět Smlouvy

1. Předmět smlouvy se mění dle Změnových listů č.1 – položkové rozpočty na nerealizované položky a položkové rozpočty na práce nad rámec základního rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1.

IV. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se mění takto :

Cena bez DPH – původní	3 689 672,36 Kč
Cena bez DPH -dle ZL č.1 – neuznatelné náklady- vícepráce	31 215,25 Kč
Cena bez DPH -dle ZL č.1 – neuznatelné náklady- méněpráce	- 36 618,30 Kč
Cena bez DPH -dle ZL č.1 – uznatelné náklady- vícepráce	511 154,50 Kč
Cena bez DPH -dle ZL č.1 – uznatelné náklady- méněpráce	- 535 521,35 Kč
Cena bez DPH celého díla – nová	3 659 902,46 Kč
Výše DPH	768 579,52 Kč
Cena včetně DPH	4,428 481,98 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. 7/2024 se nemění !

Objednatel


V Suchohrdlech u Miroslavi, dne 22.8.2024

Zhotovitel

Ve Vémyslicích dne: 22. 8. 2024


Obec Suchohrdly u Miroslavi
Ing. Barbora Arndt, starostka




Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 20315049 DIČ: CZ28315049

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb-Změnový list č.1 práce nad rámec zákl.rozpočtu

Stavba: 21004 Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku

Neuznatelné náklady

Zadavatel	Obec Suchohrdly u Miroslavi	IČO: 00637599
	86	DIČ:
	67172 Suchohrdly u Miroslavi	
Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	IČO: 28315049
	Vémyslice 241	DIČ: CZ28315049
	671 42 Vémyslice	

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			31 215,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 215,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 215,25 CZK
Základní DPH	21 %	6 555,20 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **37 770,45 CZK**

v

dne

MILOS RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 671 42 Vémyslice 241
 Tel./fax: 515 323 427, 603 510 523
 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
001	Uznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	Komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002	Neuznatelné náklady	0,00	31 215,25	6 555,20	37 770,45	100
01	Komunikace	0,00	31 215,25	6 555,20	37 770,45	100
Celkem za stavbu		0,00	31 215,25	6 555,20	37 770,45	100

Popis stavby: 21004 - Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku

Popis objektu: 001 - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 01 - Komunikace

Popis objektu: 002 - Neuznatelné náklady

Popis rozpočtu: 01 - Komunikace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
5	Komunikace	HSV			7 400,25	23,7
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 815,00	76,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
Cena celkem					31 215,25	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 002	Neužnatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce						
1 122203201R00	Odkopávky a prokopávky pro stavbu silnic třída těžitelnosti I. do 100 m3 nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek parkoviště v km 0,11490 vlevo : 24,2*0,43 parkoviště v km 0,160 vlevo : 45,8*0,43	m3	0,00000	275,00		0,00 800-1	RTS 23/I
					0,00		
2 132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. nájezdová obruba vlevo : (127,2+55,9)*0,4*0,3 silniční obruba parkoviště vlevo : (16,4+27,8+1)*0,4*0,3 přechodová obruba P : 1*0,4*0,3	m3	0,00000	333,00		0,00 800-1	RTS 23/I
3 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,10000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,51600	m3	0,00000	320,00		0,00 800-1	RTS 23/I
4 162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 57,61600*10	m3	0,00000	22,00		0,00 800-1	RTS 23/I
5 174201101R00	Zásyp sypaninou bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	0,00000	190,00		0,00 800-1	RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 002	Neuznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zásyp za obrubou : 229,3*0,5*0,2						
				22,93000				

6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	0,00000	69,00	0,00	800-1	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	---------	-------	------	-------	-----------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

parkoviště v km 0,11490 vlevo : 24,2

parkoviště v km 0,160 vlevo : 45,8

rozšíření pod obruby : 229,3*0,4

7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,00000	250,00	0,00	800-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 57,61600		57,61600				

Díl: 5		Komunikace		7 400,25				
8	56485111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	0,00000	256,00	0,00	822-1	RTS 23/ I

parkoviště v km 0,11490 vlevo : 24,2

parkoviště v km 0,160 vlevo : 45,8

rozšíření pod obruby : 229,3*0,4

9	56712211R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	0,00000	622,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
---	-------------	--	----	---------	--------	------	-------	-----------

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

parkoviště v km 0,11490 vlevo : 24,2

parkoviště v km 0,160 vlevo : 45,8

10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	9,00000	425,00	3 825,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

parkoviště v km 0,11490 vlevo : 24,2

parkoviště v km 0,16000 vlevo : 45,8

24,20000

45,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku ke křížku
O: 002	Neuznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	592451170R01	Zámková dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	7,35000	315,00	2 315,25		Vlastní
VP		Zámková dlažba slepecká tl.6cm	m2	2,00000	630,00	1 260,00		Vlastní
		ztrátne 5% : 70*1,05		73,50000				

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

12	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	37,00000	385,00	14 245,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

nájezdová obruba vlevo : 127,2+55,9

silniční obruba parkoviště vlevo : 16,4+27,8+1

přechodová P : 1

183,10000
45,20000
1,00000

23 815,00

13	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	0,00000	249,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I
		ztrátne 1% : 45,2*1,01		45,65200				

14	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	29,00000	230,00	6 670,00	SPCM	RTS 23/ I
		ztrátne 1% : 183,1*1,01		184,93100				

15	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	5,00000	580,00	2 900,00	SPCM	RTS 23/ I
		ztrátne 1% : 1*1,01		1,01000				

16	919726213R01	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla, vč. zálivkové hmoty	m	0,00000	133,00	0,00		Vlastní
		Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.						

17	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky do 50 mm	m	0,00000	128,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 002	Neuznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody						
		229,3		229,30000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot		0,00	
18	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu		298,00	0,00
		t	0,00000	822-1	RTS 23/I
vodorovně do 200 m					

Celkem	31 215,25
---------------	------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb-Změnový list č.1 nerealizované položky méněpráce

Stavba: 21004 Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku

Neuznatelné náklady

Zadavatel	Obec Suchohrdly u Miroslavi	IČO: 00637599
	86	DIČ:
	67172 Suchohrdly u Miroslavi	

Zhotovitel: **Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.** IČO: **28315049**
Vémyslice 241 DIČ: **CZ28315049**
671 42 Vémyslice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-36 618,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-36 618,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-36 618,30 CZK
Základní DPH	21 %	-7 689,84 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-44 308,14 CZK
--------------------------	-----------------------

V

dne

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věmyslice 241
Tel.fax:515 323 427, 603 510 525
IC:28315045, DIČ:CZ28315045

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
001	Uznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	Komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002	Neuznatelné náklady	0,00	-36 618,30	-7 689,84	-44 308,14	100
01	Komunikace	0,00	-36 618,30	-7 689,84	-44 308,14	100
Celkem za stavbu		0,00	-36 618,30	-7 689,84	-44 308,14	100

Popis stavby: 21004 - Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku

Popis objektu: 001 - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 01 - Komunikace

Popis objektu: 002 - Neuznatelné náklady

Popis rozpočtu: 01 - Komunikace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
5	Komunikace	HSV			0,00	0,0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-36 618,30	100,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
Cena celkem					-36 618,30	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 002	Neužnatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	122203201R00	Odkopávky a prokopávky pro stavbu silnic třída těžitelnosti I. do 100 m3	m3	0,00000	275,00	0,00	800-1	RTS 23/ I
		nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		parkoviště v km 0,11490 vlevo : 24,2*0,43		10,40600				
		parkoviště v km 0,160 vlevo : 45,8*0,43		19,69400				
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	0,00000	333,00	0,00	800-1	RTS 23/ I
		nájezdová ohrada vlevo : (127,2+55,9)*0,4*0,3		21,97200				
		silniční ohrada parkoviště vlevo : (16,4+27,8+1)*0,4*0,3		5,42400				
		přechodová ohrada P : 1*0,4*0,3		0,12000				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	320,00	0,00	800-1	RTS 23/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,10000		30,10000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,51600		27,51600				
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	22,00	0,00	800-1	RTS 23/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 57,61600*10		576,16000				
5	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,00000	190,00	0,00	800-1	RTS 23/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 002	Neuznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zásyp za obrubou : 229,3*0,5*0,2		22,93000				

6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	0,00000	69,00		0,00 800-1	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	---------	-------	--	--------------	-----------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

parkoviště v km 0,11490 vlevo : 24,2

parkoviště v km 0,160 vlevo : 45,8

rozšíření pod obruby : 229,3*0,4

7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,00000	250,00		0,00 800-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 57,61600		57,61600				

Díl: 5		Komunikace		0,00				
8	56485111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	0,00000	256,00		0,00 822-1	RTS 23/ I

parkoviště v km 0,11490 vlevo : 24,2

parkoviště v km 0,160 vlevo : 45,8

rozšíření pod obruby : 229,3*0,4

9	56712211R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	0,00000	622,00		0,00 822-1	RTS 23/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		parkoviště v km 0,11490 vlevo : 24,2		24,20000				
		parkoviště v km 0,160 vlevo : 45,8		45,80000				

10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	0,00000	425,00		0,00 822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		parkoviště v km 0,11490 vlevo : 24,2		24,20000				
		parkoviště v km 0,16000 vlevo : 45,8		45,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku ke křížku
O: 002	Neuznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	592451170R01	Zámková dlažba 20x10x8 cm přírodní ztrátne 5% : 70*1,05	m2	0,00000	315,00	0,00		Vlastní
				73,50000				

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

12	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	0,00000	385,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	-------	-----------

-36 618,30

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

nájezdová obruba vlevo : 127,2+55,9

silniční obruba parkoviště vlevo : 16,4+27,8+1

přechodová P : 1

183,10000

45,20000

1,00000

13	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	0,00000	249,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I
				ztrátne 1% : 45,2*1,01	45,65200			

14	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	0,00000	230,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I
				ztrátne 1% : 183,1*1,01	184,93100			

15	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	0,00000	580,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I
				ztrátne 1% : 1*1,01	1,01000			

16	919726213R01	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla, vč. zálivkové hmoty	m	-140,30000	133,00	-18 659,90		Vlastní
				Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.				

17	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živýchých, hloubky do 50 mm	m	-140,30000	128,00	-17 958,40	822-1	RTS 23/ I
				včetně spotřeby vody				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 002	Neuznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		229,3		229,30000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	0,00
18	998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	0,00
	vodorovně do 200 m	822-1
		RTS 23/ I

Celkem	-36 618,30
---------------	-------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb-změnový list č.1-práce nad rámec zákl.rozpočtu

Stavba: 21004 Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku

Uznatelné náklady

Zadavatel	Obec Suchohrdly u Miroslavi	IČO: 00637599
	86	DIČ:
	67172 Suchohrdly u Miroslavi	
Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	IČO: 28315049
	Vémyslice 241	DIČ: CZ28315049
	671 42 Vémyslice	

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			511 154,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			511 154,50

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	511 154,50 CZK
Základní DPH	21 %	107 342,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

618 496,95 CZK

v

dne


MILOSH RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 671 42, Vémyslice 241
 Tel./fax: 515 325 427, 603 510 525
 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
001	Uznatelné náklady	0,00	511 154,50	107 342,45	618 496,95	100
01	Komunikace	0,00	511 154,50	107 342,45	618 496,95	100
002	Neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	Komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0,00	511 154,50	107 342,45	618 496,95	100

Popis stavby: 21004 - Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku

Popis objektu: 001 - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 01 - Komunikace

Popis objektu: 002 - Neuznatelné náklady

Popis rozpočtu: 01 - Komunikace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			70 587,50	13,8
5	Komunikace	HSV			440 567,00	86,2
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
Cena celkem					511 154,50	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce				70 587,50		
1 113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	0,00000	98,00	0,00	822-1	RTS 23/I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
chodník podél stávající ohruby : (163,2+11,1)*0,5

87,15000

2 113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	0,00000	259,00	0,00	822-1	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,45000							
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 87,15000							

6,45000

87,15000

3 113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	0,00000	634,00	0,00	822-1	RTS 23/I
stávající betonová plocha : (4,3+8,6)*0,5							

6,45000

4 113151250R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 150 mm	m2	70,50000	195,00	13 747,50	822-1	RTS 23/I
VP 122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor.tř.3-sanace komunikace-nesoudržná zemina	m3	98,00000	225,00	22 050,00	822-1	RTS 23/I
VP 122201109	Příplatek za lepivost-sanace komunikace	m3	98,00000	35,00	3 430,00	822-1	RTS 23/I

5 113202111R00	Výtrhání obrub z krajníků nebo obručníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek silniční ohruba vpravo - stojatá : 174,3	m	0,00000	113,00	0,00	822-1	RTS 23/I
174,30000							

6 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkop za stávající ohrubou : (8,8+13,4)*0,5*0,4	m3	0,00000	1 150,00	0,00	800-1	RTS 23/I
4,44000							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	0,00000	185,00	0,00	800-1	RTS 23/I
7VP	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m-sanace komunikace	m3	98,00000	185,00	18 130,00	800-1	RTS 23/I

vytěžená zemina na mezideponii :

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,44000

zemina z mezideponie :

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,44000

8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	135,00	0,00	800-1	RTS 23/I
8VP	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	98,00000	135,00	13 230,00	800-1	RTS 23/I

9	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,00000	230,00	0,00	800-1	RTS 23/I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	-------	----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

zásyp za obrubou : (8,8+13,4)*0,5*0,4

4,44000

Díl: 5 Komunikace		440 567,00						
10	56486111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	0,00000	283,00	0,00	822-1	RTS 23/I
10VP	56486111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 400 mm-sanace komunikace	m2	245,00000	395,00	96 775,00	822-1	RTS 23/I
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 93,60000		93,60000						

11	56515111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	70,50000	621,00	43 780,50	822-1	RTS 23/I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

s rozprostřením a zhutněním

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

12	567211120R00	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 200 mm	m2	0,00000	856,00	0,00	822-1	RTS 23/I
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,45000				
				6,45000				

13	572713112R00	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů, kamenivem obalovaným asfaltem (OK)	t	0,00000	3 359,00	0,00	822-1	RTS 23/I
				s rozprostřením hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů				
VP		Vyrovnání podkladů komunikace ze šterkodrti 0/32 s rozprostřením a urovnáním a zhutněním	m2	1 340,00000	149,00	199 660,00	822-1	RTS 23/I
				tl.do 7cm				
				předpoklad : 100				
				100,00000				

14	573231110R00	Postřik živiničný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	141,00000	28,00	3 948,00	822-1	RTS 22/I
				1269,5*2				
				2 539,00000				

15	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	70,50000	523,00	36 871,50	822-1	RTS 23/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

16	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	0,00000	439,00	0,00	822-1	RTS 23/I
VP		Mont.dod.vodící linie tl.8cm přírodní vč.úpravy a zajištění podkladních šterkových vrstev	m2	48,40000	1 230,00	59 532,00	822-1	RTS 23/I

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

oprava chodníku podél obruby :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 87,15000

87,15000

Díl: 8 Trubní vedení								
17	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	0,00000	10 150,00	0,00	822-1	RTS 23/I
				0,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

18	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	0,00000	10 150,00		0,00 822-1	RTS 23/I
----	--------------	--	-----	---------	-----------	--	------------	----------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

19	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	0,00000	385,00		0,00 822-1	RTS 23/I
----	--------------	--	---	---------	--------	--	------------	----------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

nájezdová obruba vlevo : 4
nájezdová obruba vpravo : 23,6+10+19,4+10,3+3,8+9,1+26,5
silniční obruba vpravo : 8,1+31,8+12,9+18+15,3+8,6
přechodová obruba L : 1+1+1+1+1
přechodová obruba P : 1+1+1+1+1+1

20	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	0,00000	249,00		0,00 SPCM	RTS 23/I
		95*1,01		95,95000				

21	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	0,00000	230,00		0,00 SPCM	RTS 23/I
		106*1,01		107,06000				

22	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	0,00000	580,00		0,00 SPCM	RTS 23/I
		6*1,01		6,06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	0,00000	580,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I
				7*1,01	7,07000			

24	919726213R01	Těsnění spár krytu závlivkou za tepla, vč. závlivkové hmoty	m	0,00000	133,00	0,00		Vlastní
Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.								

25	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky do 50 mm	m	0,00000	128,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
včetně spotřeby vody								
				251,50000				

Díl: 96 Bourání konstrukcí								
26	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	69,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
				174,30000				
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 174,30000								

27	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	0,00000	85,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
				87,15000				
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 87,15000								

Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
28	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakéhokoliv délky objektu	t	0,00000	298,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
vodorovně do 200 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00

29	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,00000	110,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	-------	-----------

rozebraná dlažba na mezideponii :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 12,02670

rozebraná dlažba z mezideponie :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 12,02670

30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,00000	285,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,09600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 41,18400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 418,93500

31	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	23,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 463,21500*19

32	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,00000	275,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 47,06100

33	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každý dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	0,00000	100,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 47,06100*3

34	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	0,00000	120,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro odvoz vytěžené dlažby na mezideponii :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 12,02670		12,02670				
		pro dovoz vytěžené dlažby z mezideponie :						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 12,02670		12,02670				
35	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	0,00000	120,00	0,00	822-1	RTS 23/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 47,06100		47,06100				
36	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,00000	250,00	0,00	801-3	RTS 23/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,09600		3,09600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 47,06100		47,06100				
37	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,00000	250,00	0,00	801-3	RTS 23/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 418,93500		418,93500				
38	979990120R00	Poplatek za uložení sutí - zemina a kamení, skupina odpadu 170503	t	0,00000	250,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 41,18400		41,18400				
Celkem						511 154,50		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb-změnový list č.1-nerealizované položk méněpráce

Stavba: 21004 Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku

Uznatelné náklady

Zadavatel	Obec Suchohrdly u Miroslavi	IČO: 00637599
	86	DIČ:
	67172 Suchohrdly u Miroslavi	
Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.	IČO: 28315049
	Vémyslice 241	DIČ: CZ28315049
	671 42 Vémyslice	

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-535 521,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-535 521,35

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-535 521,35 CZK
Základní DPH	21 %	-112 459,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -647 980,83 CZK

v

dne


MILOS RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 671 42, Vémyslice 241
 Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
001	Uznatelné náklady	0,00	-535 521,35	-112 459,48	-647 980,83	100
01	Komunikace	0,00	-535 521,35	-112 459,48	-647 980,83	100
002	Neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	Komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0,00	-535 521,35	-112 459,48	-647 980,83	100

Popis stavby: 21004 - Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku

Popis objektu: 001 - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 01 - Komunikace

Popis objektu: 002 - Neuznatelné náklady

Popis rozpočtu: 01 - Komunikace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-18 000,90	3,4
5	Komunikace	HSV			-335 900,00	62,7
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-170 628,75	31,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			-10 991,70	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
Cena celkem					-535 521,35	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	0,00000	98,00	-18 000,90	0,00 822-1	RTS 23/I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				87,15000				
chodník podél stávající obruby : (163,2+11,1)*0,5								
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	0,00000	259,00	0,00 822-1	RTS 23/I	
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,45000				6,45000				
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 87,15000				87,15000				
3	113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	0,00000	634,00	0,00 822-1	RTS 23/I	
stávající betonová plocha : (4,3+8,6)*0,5				6,45000				
4	113151250R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 150 mm	m2	0,00000	195,00	0,00 822-1	RTS 23/I	
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézovaných ploch, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,								
tloušťka 12 cm								
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-159,30000	113,00	-18 000,90	822-1	RTS 23/I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
silniční obruba vpravo - stojatá : 174,3				174,30000				
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,00000	1 150,00	0,00 800-1	RTS 23/I	
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
výkop za stavající obrubou : (8,8+13,4)*0,5*0,4				4,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	0,00000	185,00	0,00	800-1	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vytěžená zemina na mezideponii :

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,44000

zemina z mezideponie :

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,44000

8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00000	135,00	0,00	800-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,44000		4,44000				

9	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,00000	230,00	0,00	800-1	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	------	-------	-----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

zásyp za obrubou : (8,8+13,4)*0,5*0,4

Díl: 5 Komunikace -335 900,00								
10	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	0,00000	283,00	0,00	822-1	RTS 23/ I

oprava chodníku podél obruby :

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 93,600000

11	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	0,00000	621,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
		s rozproštěním a zhutněním						

12	567211120R00	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 200 mm	m2	0,00000	856,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,45000		6,45000				

13	572713112R00	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů, kamenivem obalovaným asfaltem (OK)	t	-100,00000	3 359,00	-335 900,00	822-1	RTS 23/I
		s rozprostřením hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů						
		předpoklad : 100		100,00000				

14	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	0,00000	28,00	0,00	822-1	RTS 22/I
		1269,5*2		2 539,00000				

15	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	0,00000	523,00	0,00	822-1	RTS 23/I
----	--------------	---	----	---------	--------	------	-------	----------

16	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžkého tloušťky do 30 mm	m2	0,00000	439,00	0,00	822-1	RTS 23/I
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		oprava chodníku podél obruby :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 87,15000		87,15000				

Díl: 8	Trubní vedení					0,00		
17	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	0,00000	10 150,00	0,00	822-1	RTS 23/I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						

18	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	0,00000	10 150,00	0,00	822-1	RTS 23/I
----	--------------	--	-----	---------	-----------	------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.						

Díl: 91			Doplňující práce na komunikaci					-170 628,75
19	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-194,40000	385,00	-74 844,00	822-1	RTS 23/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
nájezdová obruba vlevo : 4
nájezdová obruba vpravo : 23,6+10+19,4+10,3+3,8+9,1+26,5
silniční obruba vpravo : 8,1+31,8+12,9+18+15,3+8,6
přechodová obruba L : 1+1+1+1+1
přechodová obruba P : 1+1+1+1+1+1

20	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-80,95000	249,00	-20 156,55	SPCM	RTS 23/ I
		95*1,01		95,95000				

21	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	-107,06000	230,00	-24 623,80	SPCM	RTS 23/ I
		106*1,01		107,06000				

22	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	-6,06000	580,00	-3 514,80	SPCM	RTS 23/ I
		6*1,01		6,06000				

23	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	-7,07000	580,00	-4 100,60	SPCM	RTS 23/ I
		7*1,01		7,07000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	919726213R01	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla, vč. zálivkové hmoty	m	-153,00000	133,00	-20 349,00		Vlastní
Včetně vycíštění a impregnace spár před těsněním a zalitím.								

25	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky do 50 mm	m	-180,00000	128,00	-23 040,00	822-1	RTS 23/I
včetně spotřeby vody								
224,2+27,3								
251,50000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
26	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár	m	-159,30000	69,00	-10 991,70	822-1	RTS 23/I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 174,30000								
174,30000								

27	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	0,00000	85,00	0,00	822-1	RTS 23/I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 87,15000								
87,15000								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
28	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živých jakéhokoli délky objektu	t	0,00000	298,00	0,00	822-1	RTS 23/I
vodorovně do 200 m								

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							
29	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,00000	110,00	0,00	822-1	RTS 23/I
rozebraná dlažba na mezideponii :								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 12,02670								
12,02670								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
rozebraná dlažba z mezideponie :								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 12,02670				12,02670				
30	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,00000	285,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,09600				3,09600				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 41,18400				41,18400				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 418,93500				418,93500				
31	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	23,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 463,21500*19				8 801,08500				
32	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,00000	275,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 47,06100				47,06100				
33	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	0,00000	100,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 47,06100*3				141,18300				
34	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	0,00000	120,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
pro odvoz vytěžené dlažby na mezideponii :				12,02670				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 12,02670				12,02670				
pro dovoz vytěžené dlažby z mezideponie :				12,02670				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 12,02670				12,02670				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21004	Rekonstrukce komunikace a chodníku Ke křížku
O: 001	Uznatelné náklady
R: 01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	0,00000	120,00	0,00	822-1	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 47,06100		47,06100				
36	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,00000	250,00	0,00	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,09600		3,09600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 47,06100		47,06100				
37	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,00000	250,00	0,00	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 418,93500		418,93500				
38	979990120R00	Poplatek za uložení sutí - zemina a kamení, skupina odpadu 170503	t	0,00000	250,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 41,18400		41,18400				
Celkem						-535 521,35		

