Dodatek č. 2
Smlouva o dílo č. 7/2023 ze dne 23.5.2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

1.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : Obec Suchohrdly u Miroslavi
Suchohrdly u Miroslavi 86
671 72 Miroslav

Tel. : 515 333 459

Email : info@suchohrdlyumiroslavi.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Ing. Barbora Arndt
b) technických : (bude určen později)

IČO : 006 37 599
DIČ : CZ00637599 (není plátce DPH)

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č. účtu: 20620-741/0100

1.2 Zhotovitel : Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Vémyslice 241, 671 42
671 42 Vémyslice

Tel. : 515 323 427

Email : mirysavy@seznam.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Miloš Ryšavý
b) technických : Milan Doubek (stavbyvedoucí)

IČO : 28315049

DIČ : CZ28315049

Bankovní spojení : K.B.a.s
č. ú.: 43-3741540227/0100

2.
Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce podle projektové dokumentace zpracovanou Ing. Miroslavem Sulikem, Nádražní 1155, 671 72 Miroslav.
s názvem:
Víceúčelové hřiště v obci Suchohrdly u Miroslavi
Předmět díla se upravuje a rozšiřuje dle změnových listů č. 1 – položkových rozpočtů na nerealizované položky – méněpráce a práce nad rámec základního rozpočtu – vícepráce, které jsou příloho tohoto dodatku č. 2.

3.
Cena díla

Cena za dílo se mění takto :

Název položky	**Cena v Kč**
Celková cena díla bez DPH - původní	3 584 102,58
Cena za dílo bez DPH dle změnového listu č.1 – vícepráce	500.583,60
Cena za dílo bez DPH dle změnového listu č.1 - méněpráce	-72.820,00
Cena za dílo bez DPH - nová	4,011.866,18
DPH 21 % - nové	842.491,90
Celková cena včetně DPH - nová	**4,854.358,08**

13.
Závěrečná ustanovení

13.1 Tento dodatek č.2 SoD je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
13.2 Pokud v této smlouvě, resp.dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
13.3. Tento dodatek č. 2 SoD nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní články a body původní smlouvy č. 7/2023 a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Suchohrdly u Miroslavi dne: 22. 8. 2024

Za objednatele:

Ing. Barbora Arndt
starostka obce

OBEC SUCHOHRDLY U MIROSLAVI

Vémyslice dne: 22. 8. 2024

Za zhotovitele:

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax:515 323 427, 603 510 525
IČ:28315049 DIČ:CZ28315049

Miloš Ryšavý
jednatel společnosti

Příloha č. 1
Položkové rozpočty změnových listů č.1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., Vémyslice 241, 671 42, IČO: 28315049

Základní cena:

Celkem Odbyt:	**-72 820,00**
DPH:	**-15 292,20**
Celkem Odbyt s DPH:	**-88 112,20**

Měrné jednotky:	KS
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	-72 820,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku: Miloš Ryšavý

Datum vypracování nabídky:

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi, víceúčelové hřiště

Rekapitulace

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi, víceúčelové hřiště

	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Suchohrdly u Miroslavi, víceúčelové hřiště	-72 820,00	-15 292,20	-88 112,20
SO 01 - Víceúčelové hřiště - Spodní stavba	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
2 - Základy	0,00	0,00	0,00
5 - Hřiště	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	0,00	0,00	0,00
99 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
SO 02 - Víceúčelové hřiště - Sportovní povrchy, oplocení, dodávka vybavení, c	-72 820,00	-15 292,20	-88 112,20
001 - Sportovní povrchy	0,00	0,00	0,00
002 - Sportovní vybavení	0,00	0,00	0,00
003 - Zámečnické konstrukce-oplocení v.4,0m	-72 820,00	-15 292,20	-88 112,20
004 - Osvětlení	0,00	0,00	0,00
SO 03 - Odvodnění	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
2 - Základy	0,00	0,00	0,00
8 - Potrubí	0,00	0,00	0,00
99 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi, víceúčelové hřiště

Položkový rozpočet

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi, víceúčelové hřiště

Suchohrdly u Miroslavi, víceúčelové hřiště							**-72 820,00**	**-15 292,20**	**-88 112,20**
SO 01 - Víceúčelové hřiště - Spodní stavba							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Zemní práce							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	0	21,00	180,00	0,00	0,00	0,00
002	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	M3	0	21,00	32,00	0,00	0,00	0,00
003	131233101	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 3	M3	0	21,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00
004	131233109	Příplatek za lepivost, hloubení jam do 10 m3 ručně v horninách tř. 3	M3	0	21,00	190,00	0,00	0,00	0,00
005	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0	21,00	190,00	0,00	0,00	0,00
007	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	0	21,00	29,00	0,00	0,00	0,00
009	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	0	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00
010	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	KUS	0	21,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00
2 - Základy							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	275316231	Základové patky z prostého betonu tř. C 25/30	M3	0	21,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
002	210220375	Montáž pouzder - pouzdra do základové patky	M	0	21,00	180,00	0,00	0,00	0,00
003	562411100	Potrubí PVC KG DN 150 hladké tuhost SN 4	M	0	21,00	298,00	0,00	0,00	0,00
5 - Hřiště							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	M2	0	21,00	290,00	0,00	0,00	0,00
002	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	M2	0	21,00	290,00	0,00	0,00	0,00
003	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 250 mm	M2	0	21,00	359,00	0,00	0,00	0,00
004	564811111	Podklad z prosívky 0-4 tl 50 mm	M2	0	21,00	180,00	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	0	21,00	258,00	0,00	0,00	0,00
002	592170170	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	0	21,00	162,00	0,00	0,00	0,00
99 - Přesun hmot							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**

001	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0	21,00	169,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 - Víceúčelové hřiště - Sportovní povrchy, oplocení, dodávka vybave							**-72 820,00**	**-15 292,20**	**-88 112,20**
001 - Sportovní povrchy							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
01	01	Umělá tráva 2. generace v. 15 mm	M2	0	21,00	598,00	0,00	0,00	0,00
02	02	Lajnování umělá tráva	M	0	21,00	130,00	0,00	0,00	0,00
002 - Sportovní vybavení							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
03	01	Souprava na tenis-2sloupky,síť,wimbledon,singl tyčky	sada	0	21,00	14 841,00	0,00	0,00	0,00
04	02	D+M pouzdra pro tenis do připravených patek	KS	0	21,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
05	03	Volejbal - 2 sloupky, síť	sada	0	21,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00
06	04	D+M pouzdra pro sloupky volejbal do připravených patek	KS	0	21,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00
07	05	Branky na malou kopanou vč.sítě	KS	0	21,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00
08	06	Konstrukce na basketbal, na plot, vč.desky,obroučky,síťky	KS	0	21,00	24 559,00	0,00	0,00	0,00
09	07	Kartáč na umělou trávu	KS	0	21,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
003 - Zámečnické konstrukce-oplocení v.4,0m							**-72 820,00**	**-15 292,20**	**-88 112,20**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
10	01	Sloupek tr.76x3mm L 4750 šibenice s plotnou pro mantinel v. 1 m	KS	-8	21,00	4 280,00	-34 240,00	-7 190,40	-41 430,40
11	02	Sloupek tr.76x3mm L4750 s plotnou pro mantinel v. 1 m	KS	0	21,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Vzpěra tr 48x3 mm L 4600	KS	-4	21,00	3 945,00	-15 780,00	-3 313,80	-19 093,80
13	04	Překlad nad brankou L3000	KS	-1	21,00	2 100,00	-2 100,00	-441,00	-2 541,00
14	05	Branka 1,0x2,0 z jeklů s mantinelem	KS	-1	21,00	13 620,00	-13 620,00	-2 860,20	-16 480,20
15	06	Brána dvoukřídlová 2,4x2,5 m z jeklů s mantinelem	KS	0	21,00	19 655,00	0,00	0,00	0,00
16	07	Pletivo PVC 1000mm s nap.drátem	M	0	21,00	98,00	0,00	0,00	0,00
17	08	Pletivo PVC 2000mm s nap.drátem	M	0	21,00	198,00	0,00	0,00	0,00
18	09	Dřevěný mantinel z fošen v. 1 m	M2	0	21,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00
19	10	Ochr. síť za brankami v. 3,0 m	M2	0	21,00	269,00	0,00	0,00	0,00
20	11	Napínák pletiva	KS	0	21,00	27,00	0,00	0,00	0,00
21	12	Napínací drát	M	0	21,00	6,00	0,00	0,00	0,00
22	13	Vázací drát	M	0	21,00	6,00	0,00	0,00	0,00
23	14	Osazení kovových sloupků do připravených patek	KS	-3	21,00	745,00	-2 235,00	-469,35	-2 704,35
24	15	Montáž vzpěr a překladů svařováním	KS	-5	21,00	349,00	-1 745,00	-366,45	-2 111,45
25	16	Montáž pletiva do v.4,0 m	M	0	21,00	362,00	0,00	0,00	0,00
26	17	Montáž branky na ocel.sloupky do 2m2	KS	-1	21,00	3 100,00	-3 100,00	-651,00	-3 751,00
27	18	Montáž branky na ocel.sloupky do 6m2	KS	0	21,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00
28	19	Režie, lešení	KPL	0	21,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00
004 - Osvětlení							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**

29 01	Osvětlení 4 sloupy + 8 světel bez zemních prací a el. kabelů	KPL	0	21,00	391 230,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 - Odvodnění						**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Zemní práce						**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	0	21,00	415,00	0,00	0,00	0,00
002	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0	21,00	30,00	0,00	0,00	0,00
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0	21,00	190,00	0,00	0,00	0,00
004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0	21,00	19,00	0,00	0,00	0,00
005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	0	21,00	20,00	0,00	0,00	0,00
006	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0	21,00	258,00	0,00	0,00	0,00
007	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	0	21,00	542,00	0,00	0,00	0,00
008	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	t	0	21,00	410,00	0,00	0,00	0,00
009	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	0	21,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2 - Základy							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	0	21,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00
002	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	M	0	21,00	320,00	0,00	0,00	0,00
003	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	M	0	21,00	180,00	0,00	0,00	0,00
004	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	M2	0	21,00	20,00	0,00	0,00	0,00
005	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	M2	0	21,00	35,00	0,00	0,00	0,00
8 - Potrubí							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	M	0	21,00	190,00	0,00	0,00	0,00
002	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	KUS	0	21,00	661,00	0,00	0,00	0,00
003	894431444RBA	Šachta kanalizační kompletní včetně poklopu	KUS	0	21,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00
004	187451444	Vybourání stávající šachty	KS	0	21,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
99 - Přesun hmot							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0	21,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., Vémyslice 241, 671 42, IČO: 28315049

Základní cena:

Celkem Odbyt:	**500 583,60**
DPH:	**105 122,56**
Celkem Odbyt s DPH:	**605 706,16**

Měrné jednotky:	KS
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	500 583,60

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku: Miloš Ryšavý

Datum vypracování nabídky:

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi, víceúčelové hřiště

Rekapitulace

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi, víceúčelové hřiště

	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Suchohrdly u Miroslavi, víceúčelové hřiště	500 583,60	105 122,56	605 706,16
SO 01 - Víceúčelové hřiště - Spodní stavba	269 333,00	56 559,93	325 892,93
1 - Zemní práce	3 780,00	793,80	4 573,80
2 - Základy	478,00	100,38	578,38
5 - Hřiště	216 177,00	45 397,17	261 574,17
9 - Ostatní konstrukce a práce	4 620,00	970,20	5 590,20
99 - Přesun hmot	44 278,00	9 298,38	53 576,38
SO 02 - Víceúčelové hřiště - Sportovní povrchy, oplocení, dodávka vybavení, o	157 876,00	33 153,96	191 029,96
001 - Sportovní povrchy	90 896,00	19 088,16	109 984,16
002 - Sportovní vybavení	0,00	0,00	0,00
003 - Zámečnické konstrukce-oplocení v.4,0m	66 980,00	14 065,80	81 045,80
004 - Osvětlení	0,00	0,00	0,00
SO 03 - Odvodnění	73 374,60	15 408,67	88 783,27
1 - Zemní práce	10 959,00	2 301,39	13 260,39
2 - Základy	15 767,60	3 311,20	19 078,80
8 - Potrubí	40 978,00	8 605,38	49 583,38
99 - Přesun hmot	5 670,00	1 190,70	6 860,70

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi, víceúčelové hřiště

Položkový rozpočet

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi, víceúčelové hřiště

Suchohrdly u Miroslavi, víceúčelové hřiště							**500 583,60**	**105 122,56**	**605 706,16**
SO 01 - Víceúčelové hřiště - Spodní stavba							**269 333,00**	**56 559,93**	**325 892,93**
1 - Zemní práce							**3 780,00**	**793,80**	**4 573,80**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	0	21,00	180,00	0,00	0,00	0,00
0	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	M3	0	21,00	32,00	0,00	0,00	0,00
003	131233101	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 3	M3	0	21,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00
004	131233109	Příplatek za lepivost, hloubení jam do 10 m3 ručně v horninách tř. 3	M3	0	21,00	190,00	0,00	0,00	0,00
005	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0	21,00	190,00	0,00	0,00	0,00
006	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0	21,00	19,00	0,00	0,00	0,00
007	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	0	21,00	29,00	0,00	0,00	0,00
008	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0	21,00	258,00	0,00	0,00	0,00
009	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	90	21,00	42,00	3 780,00	793,80	4 573,80
010	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	KUS	0	21,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00
2 - Základy							**478,00**	**100,38**	**578,38**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	275316231	Základové patky z prostého betonu tř. C 25/30	M3	0	21,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
002	210220375	Montáž pouzder - pouzdra do základové patky	M	1	21,00	180,00	180,00	37,80	217,80
003	562411100	Potrubí PVC KG DN 150 hladké tuhost SN 4	M	1	21,00	298,00	298,00	62,58	360,58
5 - Hřiště							**216 177,00**	**45 397,17**	**261 574,17**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	M2	203	21,00	290,00	58 870,00	12 362,70	71 232,70
002	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	M2	203	21,00	290,00	58 870,00	12 362,70	71 232,70
003	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 250 mm	M2	203	21,00	359,00	72 877,00	15 304,17	88 181,17
004	564811111	Podklad z prosívky 0-4 tl 50 mm	M2	142	21,00	180,00	25 560,00	5 367,60	30 927,60
9 - Ostatní konstrukce a práce							**4 620,00**	**970,20**	**5 590,20**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	11	21,00	258,00	2 838,00	595,98	3 433,98

002	592170170	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	11	21,00	162,00	1 782,00	374,22	2 156,22
	99 - Přesun hmot						**44 278,00**	**9 298,38**	**53 576,38**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	262	21,00	169,00	44 278,00	9 298,38	53 576,38
	SO 02 - Víceúčelové hřiště - Sportovní povrchy, oplocení, dodávka vybave						**157 876,00**	**33 153,96**	**191 029,96**
	001 - Sportovní povrchy						**90 896,00**	**19 088,16**	**109 984,16**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
01	01	Umělá tráva 2. generace v. 15 mm	M2	152	21,00	598,00	90 896,00	19 088,16	109 984,16
02	02	Lajnování umělá tráva	M	0	21,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	002 - Sportovní vybavení						**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
03	01	Souprava na tenis-2sloupky,síť,wimbledon,singl tyčky	sada	0	21,00	14 841,00	0,00	0,00	0,00
04	02	D+M pouzdra pro tenis do připravených patek	KS	0	21,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
05	03	Volejbal - 2 sloupky, síť	sada	0	21,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00
06	04	D+M pouzdra pro sloupky volejbal do připravených patek	KS	0	21,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00
07	05	Branky na malou kopanou vč.sítě	KS	0	21,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00
08	06	Konstrukce na basketbal, na plot, vč.desky,obroučky,síťky	KS	0	21,00	24 559,00	0,00	0,00	0,00
09	07	Kartáč na umělou trávu	KS	0	21,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
	003 - Zámečnické konstrukce-oplocení v.4,0m						**66 980,00**	**14 065,80**	**81 045,80**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
10	01	Sloupek tr.76x3mm L 4750 šibenice s plotnou pro mantinel v. 1 m	KS	0	21,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00
11	02	Sloupek tr.76x3mm L4750 s plotnou pro mantinel v. 1 m	KS	5	21,00	4 280,00	21 400,00	4 494,00	25 894,00
12	03	Vzpěra tr 48x3 mm L 4600	KS	0	21,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00
13	04	Překlad nad brankou L3000	KS	0	21,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
14	05	Branka 1,0x2,0 z jeklů s mantinelem	KS	0	21,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00
15	06	Brána dvoukřídlová 2,4x2,5 m z jeklů s mantinelem	KS	0	21,00	19 655,00	0,00	0,00	0,00
16	07	Pletivo PVC 1000mm s nap.drátem	M	12	21,00	98,00	1 176,00	246,96	1 422,96
17	08	Pletivo PVC 2000mm s nap.drátem	M	12	21,00	198,00	2 376,00	498,96	2 874,96
18	09	Dřevěný mantinel z fošen v. 1 m	M2	12	21,00	2 380,00	28 560,00	5 997,60	34 557,60
19	10	Ochr. síť za brankami v. 3,0 m	M2	32	21,00	269,00	8 608,00	1 807,68	10 415,68
20	11	Napínák pletiva	KS	0	21,00	27,00	0,00	0,00	0,00
21	12	Napínací drát	M	43	21,00	6,00	258,00	54,18	312,18
22	13	Vázací drát	M	43	21,00	6,00	258,00	54,18	312,18
23	14	Osazení kovových sloupků do připravených patek	KS	0	21,00	745,00	0,00	0,00	0,00
24	15	Montáž vzpěr a překladů svařováním	KS	0	21,00	349,00	0,00	0,00	0,00
25	16	Montáž pletiva do v.4,0 m	M	12	21,00	362,00	4 344,00	912,24	5 256,24
26	17	Montáž branky na ocel.sloupky do 2m2	KS	0	21,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
27	18	Montáž branky na ocel.sloupky do 6m2	KS	0	21,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00

28	19	Režie, lešení	KPL	0	21,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00
	004 - Osvětlení						**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
29	01	Osvětlení 4 sloupy + 8 světel bez zemních prací a el. kabelů	KPL	0	21,00	391 230,00	0,00	0,00	0,00
	SO 03 - Odvodnění						**73 374,60**	**15 408,67**	**88 783,27**
	1 - Zemní práce						**10 959,00**	**2 301,39**	**13 260,39**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	13	21,00	415,00	5 395,00	1 132,95	6 527,95
002	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	13	21,00	30,00	390,00	81,90	471,90
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0	21,00	190,00	0,00	0,00	0,00
004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0	21,00	19,00	0,00	0,00	0,00
005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	0	21,00	20,00	0,00	0,00	0,00
006	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0	21,00	258,00	0,00	0,00	0,00
007	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	2	21,00	542,00	1 084,00	227,64	1 311,64
008	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	t	4	21,00	410,00	1 640,00	344,40	1 984,40
009	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	7	21,00	350,00	2 450,00	514,50	2 964,50
	2 - Základy						**15 767,60**	**3 311,20**	**19 078,80**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	3,2	21,00	1 318,00	4 217,60	885,70	5 103,30
002	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	M	20	21,00	320,00	6 400,00	1 344,00	7 744,00
003	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	M	20	21,00	180,00	3 600,00	756,00	4 356,00
004	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	M2	25	21,00	20,00	500,00	105,00	605,00
005	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	M2	30	21,00	35,00	1 050,00	220,50	1 270,50
	8 - Potrubí						**40 978,00**	**8 605,38**	**49 583,38**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	M	40	21,00	190,00	7 600,00	1 596,00	9 196,00
002	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	KUS	40	21,00	661,00	26 440,00	5 552,40	31 992,40
VP	R00	Mont.dod.zpět.kanal.klapky do potrubí DN 160	KUS	1	21,00	6 938,00	6 938,00	1 456,98	8 394,98
003	894431444RBA	Šachta kanalizační kompletní včetně poklopu	KUS	0	21,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00
004	187451444	Vybourání stávající šachty	KS	0	21,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Přesun hmot						**5 670,00**	**1 190,70**	**6 860,70**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**Sazba DPH**	**Jednotková cena**	**Celkem**	**DPH**	**Celkem s DPH**
001	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,2	21,00	350,00	5 670,00	1 190,70	6 860,70