

# DODATEK č. 122015-01 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 122015

Smlouva o dílo – DODATEK č.1  
uzavřená v souladu se zněním § 2586  
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen  
„občanský zákoník v jeho platném znění“

## Smluvní strany:


- A. Objednatel  
Obec Horní Bečva  
Se sídlem Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva  
IČO: 00303771  
DIČ: CZ00303771  
č.ú. 90026764/0600 Ge.Money Bank a.s.  
č.ú. 1772311399/0800 ČS a.s.  
zastoupena ve věcech smluvních Bc.Rudolfem Bernátem, starostou  
ve věcech technických: Josefem Blinkou, místostarostou  
(Dále jen objednatel)
- B. Zhotovitel:  
HERYÁN Reconstructions s.r.o.  
IČO: 28645006  
DIČ: CZ28645006  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1872292359/0800  
Zastoupený ve věcech smluvních Františkem Heryánem, jednatelem  
společnosti a technických Ing. Vojtěchem Potěšilem, technickým  
manažerem  
(Dále jen zhotovitel)

## IV. Cena za dílo

1. Cena díla stanovená na základě předaného soupisu MCP a VCP, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Cena díla

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH            | ..... 3 484 809,47 Kč |
| DPH ve výši 21%         | ..... 731 809,98 Kč   |
| Cena včetně DPH ve výši | .....4 216 619,45 Kč  |

  
.....  
Objednatel

**Heryán** IČO: 28645006  
RECONSTRUCTIONS DIČ: CZ28645006  
TEL: 773 833 782-4  
www.heryan.cz  
**HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.**  
756 27 Valasská Bystřice 444 ①

.....  
Zhotovitel  
Bivoj Heryán  
jednatel společnosti

Přílohy:  
Položkový rozpočet méněpráce, vícepráce

V Horní Bečvě dne 14.8.2015

|          |         |                                                                 |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Stavba : | #NÁZEV? | #NÁZEV?                                                         |
| Objekt : | 01      | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JKSO : 801,32,2,6 |

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 01 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis           | Cena (Kč)  |
|------------------|------------|
| MP               | -19 838,43 |
| VP               | 174 820,29 |
| Celkem objekt 01 | 154 981,86 |

|                        | Rekapitulace DPH |
|------------------------|------------------|
| Základ pro DPH         | 0,00             |
| DPH                    | 0,00             |
| Základ pro DPH         | 154 981,86       |
| DPH                    | 32 546,19        |
| Celkem za objekt s DPH | 187 528,05       |

Rekapitulace soupisu

| Stavební díl  | Cena (Kč)  |
|---------------|------------|
| MP            | -19 838,43 |
| Celkem soupis | -19 838,43 |

Rekapitulace soupisu

| Stavební díl  | Cena (Kč)  |
|---------------|------------|
| VP            | 174 820,29 |
| Celkem soupis | 174 820,29 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                               |
|----|---------|-----------------------------------------------|
| S: | DD/N001 | ZATEPLENÍ PAVILONU VEDENÍ PŘI ZŠ HORNÍ BEČVA  |
| O: | 01      | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ |
| R: | 01.1PPS | ZATEPLENÍ KROVU, VÝMĚNA STŘEŠNÍCH OKEN        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | množství | cena / MJ | celkem     | Ceník | Cen. soustava |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|---------------|
|      |               | Ceník, kapitola                                                                                                |    |          |           |            |       |               |
| Díl: | MP            | Méněpráce                                                                                                      |    |          |           | -19 838,43 |       |               |
| 1    |               | 1 Provedení snížení ceny za vnitřní parapety                                                                   | mb | 99,60000 | -115,00   | -11 454,00 | 801-1 | RTS           |
| 2    | 289971232R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie                                                                                   | m2 | 42,99700 | -25,00    | -1 074,93  | 801-1 | RTS           |
| 3    | 639571210R00  | Okapový chodník podél budovy z kačírku bez obrubníku a textilie - z kačírku, tloušťky 100mm                    | m2 | 42,99700 | -135,00   | -5 804,60  | 801-1 | RTS           |
| 4    | 69366198R     | geotextilie PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační, plošná hmotnost 300g/m2, zpevněná oboustranně | m2 | 42,99700 | -35,00    | -1 504,90  | 801-1 | RTS           |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                               |
|----|---------|-----------------------------------------------|
| S: | DD/N001 | ZATEPLENÍ PAVILONU VEDENÍ PŘI ŽS HORNÍ BEČVA  |
| O: | 01      | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ |
| R: | 01.2PPS | ZATEPLENÍ SOKLU, OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍKU    |

| P.č.                                     | Číslo položky   | Název položky                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem     | Ceník | Cen. soustava |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------|---------------|
|                                          | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                  |     |          |           |            |       |               |
| Díl:                                     | VP              | Vícepráce                                                                                          |     |          |           | 174 820,29 |       |               |
| <b>Provedení chodníku po obvodu domu</b> |                 |                                                                                                    |     |          |           |            |       |               |
| 1                                        |                 | Dodávka XPS tl. 40mm                                                                               | m2  | 24,00000 | 92,00     | 2 208,00   | 800-1 | RTS           |
| 2                                        |                 | Montáž polystyrenu, srovnání podkladu                                                              | m2  | 24,00000 | 65,00     | 1 560,00   | 800-1 | RTS           |
| 3                                        |                 | Dodávka a mont. kari sítě (dodání, řezání v pásech, svázání rádi. Drátem) 100/100                  | m2  | 24,00000 | 195,00    | 4 680,00   | 800-1 | RTS           |
| 4                                        | 631312611R00    | Mazanina betonová tl. 5 - 8cm C 16/20                                                              | m3  | 1,20000  | 3 652,00  | 4 382,40   | 800-1 | RTS           |
| <b>Provedení nových omítek</b>           |                 |                                                                                                    |     |          |           |            |       |               |
| 6                                        |                 | Provedení očištění zdiva a oškrábání vnitřních omítek                                              | m2  | 90,50000 | 45,00     | 4 072,50   | 800-1 | RTS           |
| 7                                        |                 | Penetrace podkladu                                                                                 | m2  | 90,50000 | 9,00      | 814,50     | 800-1 | RTS           |
| 8                                        | 61271413R00     | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu           | m2  | 90,50000 | 195,00    | 17 647,50  | 800-1 | RTS           |
| 9                                        | 612471413R00    | úprava stěn aktivovaným štukem tl. 2-3mm                                                           | m2  | 90,50000 | 189,00    | 17 104,50  | 800-1 | RTS           |
| 10                                       | 784450020RA0    | Malba ze směsi Remal , penetrace 1x, bílá 2x                                                       | m2  | 90,50000 | 42,00     | 3 801,00   | 800-1 | RTS           |
| <b>Nové žaluzie na oknech</b>            |                 |                                                                                                    |     |          |           |            |       |               |
| 11                                       |                 | Dodávka a montáž celkem 64ks žaluzií                                                               | m2  | 56,00000 | 544,60    | 30 497,60  | 800-1 | RTS           |
| <b>okapový chodník</b>                   |                 |                                                                                                    |     |          |           |            |       |               |
| 12                                       |                 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, tloušťkapo zhutnění 80mm | m2  | 42,99700 | 94,40     | 4 058,92   | 800-1 | RTS           |
| 13                                       |                 | Dodávka dlaždic betonových 500x500x50mm                                                            | m2  | 43,00000 | 241,00    | 10 363,00  | 800-1 | RTS           |
| 14                                       |                 | Provedení dlaždic betonových                                                                       | m2  | 42,99700 | 265,00    | 11 394,21  | 800-1 | RTS           |
| <b>Provedení oprav kachliček</b>         |                 |                                                                                                    |     |          |           |            |       |               |
| 15                                       |                 | Provedení opravy stávajících vypadlých kachliček na chodbách                                       | kpl | 1,00000  | 4 500,00  | 4 500,00   | 800-1 | RTS           |
| <b>Provedení SDK Předstěny</b>           |                 |                                                                                                    |     |          |           |            |       |               |
| 16                                       |                 | Provedení SDK předstěny, SKD zelená                                                                | m2  | 5,80000  | 875,00    | 5 075,00   | 800-1 | RTS           |
| 17                                       | 784450020RA0    | Malba ze směsi Remal , penetrace 1x, bílá 2x                                                       | m2  | 5,80000  | 42,00     | 243,60     | 800-1 | RTS           |
| <b>Provedení nových omítek</b>           |                 |                                                                                                    |     |          |           |            |       |               |
| 18                                       |                 | Provedení očištění zdiva a oškrábání vnitřních omítek                                              | m2  | 8,00000  | 45,00     | 360,00     | 800-1 | RTS           |
| 19                                       |                 | Penetrace podkladu                                                                                 | m2  | 8,00000  | 9,00      | 72,00      | 800-1 | RTS           |
| 20                                       |                 | vyspravení stávajících omítek, provedení jádrové omítky do 20%                                     | m2  | 8,00000  | 95,00     | 760,00     | 800-1 | RTS           |

Cenová  
úroveň  
1.pol.2015



|                                             |              |                                                       |    |           |          |           |       |     |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|-------|-----|
| 21                                          | 612471413R00 | úprava stěn aktivovaným štukem tl. 2-3mm              | m2 | 8,00000   | 189,00   | 1 512,00  | 800-1 | RTS |
| 22                                          | 784450020RA0 | Malba ze směsi Remal , penetrace 1x, bílá 2x          | m2 | 8,00000   | 42,00    | 336,00    | 800-1 | RTS |
| <b>Klempířské výrobky</b>                   |              |                                                       |    |           |          |           |       |     |
| 23                                          |              | Dodávka a montáž nových kolen 120mm                   | ks | 7,00000   | 215,00   | 1 505,00  | 800-1 | RTS |
| 24                                          |              | Závětná lišta rs. Do 250mm                            | mb | 0,50000   | 265,00   | 132,50    | 800-1 | RTS |
| <b>Oprava zdiva</b>                         |              |                                                       |    |           |          |           |       |     |
| 25                                          |              | Oprava parapetního zdiva při provádění oken           | mb | 4,50000   | 192,00   | 864,00    | 800-1 | RTS |
| <b>Tesařské práce střecha</b>               |              |                                                       |    |           |          |           |       |     |
| 26                                          |              | Provedení opláštění palubkami                         | m2 | 7,00000   | 2 520,00 | 17 640,00 | 800-1 | RTS |
| <b>Dodávka a montáž nových profilů oken</b> |              |                                                       |    |           |          |           |       |     |
| 27                                          |              | Spojovací profily spojených oken o délce 2,38mb 106ks | mb | 252,00000 | 110,00   | 27 720,00 | 800-1 | RTS |
| 28                                          |              | Rohový profil                                         | mb | 2,38000   | 452,00   | 1 075,76  | 800-1 | RTS |
| 29                                          |              | Výztuha profilu                                       | mb | 2,38000   | 185,00   | 440,30    | 800-1 | RTS |