

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 021/2013

Objednatel

Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice

sídlo: Nový Šaldorf 169, 671 81 Nový Šaldorf
zastoupený: Daliborem Dočekalem, starostou obce
IČ: 44026927
DIČ: CZ44026927 (nejsme plátcí DPH)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 27 320-741 / 0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

ATLANTA, a.s.

sídlo: Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
zastoupený: Ing. Josefem Dvořákem, předsedou představenstva
kontaktní osoby: Ing. Josef Dvořák, předseda představenstva
IČ: 255 31 549
DIČ: CZ25531549
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , pobočka Znojmo
Číslo účtu: 362241741/ 0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B , vložka 2661

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 536 a následujících Obchodního zákoníku České republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby:

„Zateplení KD v obci Nový Šaldorf.“

Předmět plnění se rozšiřuje o

- 1) Dodávku a montáž výrobků, které jsou nutné pro doplnění střešní konstrukce, aby bylo zajištěno funkční odvětrávání podstřešního prostoru
- 2) Doplnění roštu a obkladu OSB deskami západní štítové stěny
- 3) Vyřezání a doplnění částí vazníků, které nesou římsu
- 4) Dodávku a montáž plastových dveří do štítu, vstup do střešních prostor
- 5) Bourání a likvidace komínu
- 6) Rozšíření rozbalené šířky oplechování parapetů a opravu klempířských výrobků u vstupních dveří
- 7) Doplnění uzemnění

Předmět plnění se krátí o

- 1) Dodávku a montáž folie do střešních prostor proti zaprašování


Veškeré práce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

Článek VI. Cena díla

4.1.	Cena díla dle SoD bez DPH	2 832 941,09 Kč
4.2.	Vícepráce, méněpráce bez DPH	137 575,95 Kč
4.3.	Cena díla celkem bez DPH	2 970 517,04 Kč
4.4.	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí	623 808,58 Kč
4.5.	Celková cena díla včetně DPH	3 594 326,- Kč

Ostatní ujednání SoD 21/2013 se nemění.


V Novém Šaldorfě a Sedlešovicích, dne 22.10.2013


OBEC
NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE
PSČ 671 81, okres Znojmo

za Objednatele
Dalibor Dočekal
starosta obce


souhlasím:


Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
CZ25631549
Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613



za Zhotovitele
Ing. Josef Dvořák
předseda představenstva

Položkový rozpočet

Stavba: **13-039** Zateplení KD v obci Nový Šaldorf
 Objekt: **AT** Snížení energetické náročnosti
 Rozpočet: **4** Vícepráce, méněpráce

Projektant

Objednatel: **Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice, 169 Nový Šaldorf-Sedlešovice-Nový Šaldorf, 67181; IČ: 44026927**

Zhotovitel: **ATLANTA, a.s., Nový Šaldorf 162 Znojmo, 67181; IČ: 25531549**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	7 377,84
PSV	73 681,31
MON	56 516,80
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	137 575,95

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	137 575,95 CZK
DPH	21 %	28 891,00 CZK
Zaokrouhlení		0,05 CZK

Cena celkem:

166 467,00 CZK

Za objednatele: **Dalibor Dočekal**

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele: **Ing. Josef Dvořák**

Datum: **22.10.2013**

Podpis:

ATLANTA
a.s.

Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
CZ25531549

Tel.: 515 200 611, Fax: 515 200 613

-7-

Popis:

VYPLACOVAL: MAJEROVA

Stavba:	13-039	Zateplení KD v obci Nový Šaldorf	List č.2
Objekt:	AT	Snížení energetické náročnosti	
Rozpočet:	4	Vícepráce, méněpráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
64	Výplně otvorů	HSV	1 485,60
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	1 279,94
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 314,82
97	Prorážení otvorů	HSV	1 322,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV	34,85
713	Izolace tepelné	PSV	-35 387,52
762	Konstrukce tesařské	PSV	41 821,30
764	Konstrukce klempířské	PSV	7 004,90
766	Konstrukce truhlářské	PSV	50 784,22
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	6 224,00
799 3	Kontrola stavu konstrukcí statikem včetně případného návrhu opatření	PSV	3 234,43
M21	Elektromontáže	MON	37 216,80
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	19 300,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	1 940,23
			137 575,97

Stavba:	13-039	Zateplení KD v obci Nový Šaldorf	List č.3
Objekt:	AT	Snížení energetické náročnosti	
Rozpočet:	4	Vícepráce, méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 64 Výplně otvorů

1	644941111V00	Osazení ventilační mřížka -průměr 7,0cm	kus	24,00	37,90	909,60
2	42972740V	Mřížka kruhová plastová pr.70	kus	24,00	24,00	576,00
Celkem za: 64 Výplně otvorů						1 485,60

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

3	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	11,60	45,90	532,44
4	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	11,60	32,49	376,88
5	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	11,60	31,95	370,62
Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy						1 279,94

Díl: 96 Bourání konstrukcí

6	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	2,05	642,00	1 314,82
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí						1 314,82

Díl: 97 Prorážení otvorů

7	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	24,00	55,10	1 322,40
Celkem za: 97 Prorážení otvorů						1 322,40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,24	146,91	34,85
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						34,85

Díl: 713 Izolace tepelné

9	765799312R07	Montáž fólie na bednění přibitím, difúzní pojistná hydroizolace DEKTEN 135	m2	-504,77	70,00	-35 333,90
10	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,08	664,00	-53,62
Celkem za: 713 Izolace tepelné						-35 387,52

Díl: 762 Konstrukce tesařské

11	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m	m	59,20	107,00	6 334,40
12	762332931RT5	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2, včetně dodávky fošen 60 x 160 mm	m	59,20	187,00	11 070,40
13	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	41,00	216,50	8 876,50
14	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,98	956,25	940,95
15	60510011R	Lať střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	146,60	14,70	2 155,02
16	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	45,10	242,00	10 914,20
17	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,28	1 193,00	1 529,83
Celkem za: 762 Konstrukce tesařské						41 821,30

Díl: 764 Konstrukce klempířské

18	764331220R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	4,00	141,00	564,00
19	764510460R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm	m	-32,84	295,90	-9 718,54
20	764352900R00	Oprava žlabů, podok. půlkr. Pz, rš 250 mm, do 30°	m	5,00	137,50	687,50
21	764454902R00	Oprava odpadní trouby Pz kruhové,D 120 mm	m	8,00	191,50	1 532,00
22	764510430V01	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm	m	0,90	295,90	266,31
23	764510440V01	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 550 mm	m	26,40	420,00	11 088,00
24	764510440V02	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm	m	6,50	372,00	2 418,00
25	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,10	1 650,00	167,62

Stavba:	13-039	Zateplení KD v obci Nový Šaldorf	List č.4
Objekt:	AT	Snížení energetické náročnosti	
Rozpočet:	4	Vícepráce, méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za:	764	Konstrukce klempířské			7 004,89

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
26	766416142R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2	m2	68,25	161,00	10 988,85
27	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	175,13	58,40	10 227,30
28	60510013R	Lať střešní profil smrkový 50/80 mm dl = 3 - 5 m	m	230,84	25,00	5 771,05
29	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	96,32	242,00	23 309,14
30	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	502,96	0,97	487,87
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				50 784,21

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
31	769000010V00	Montáž plastových dveří s vypněním	m	5,60	125,00	700,00
32	769000010V01	Plastové dveře, 810 x 1960 mm, vč. kliky TOKYO se zámkovou vložkou	ks	1,00	5 524,00	5 524,00
Celkem za:	769	Otvorové prvky z plastu				6 224,00

Díl: 799 3	Kontrola stavu konstrukcí statikem včetně případného návrhu opatření					
33	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	84,89	38,10	3 234,43
Celkem za:	799 3	Kontrola stavu konstrukcí statikem včetně případného návrh...				3 234,43

Díl: M21	Elektromontáže					
34	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	60,00	92,90	5 574,00
35	210220211RT1	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva, včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků	kus	1,00	466,00	466,00
36	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	4,00	106,00	424,00
37	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	10,00	88,70	887,00
38	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	2,00	118,00	236,00
39	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	4,00	127,50	510,00
40	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 28/2000	kus	8,00	922,00	7 376,00
41	210220371R00	Kruh uzemnění v jímce, pro spoj.uzemnění páskou	kus	3,00	421,50	1 264,50
42	210220373R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do dřeva	kus	4,00	278,00	1 112,00
43	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku	kus	2,00	41,10	82,20
44	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	40,00	250,50	10 020,00
45	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00	365,50	1 827,50
46	35441222R	Držák jímáče a trubky do dřeva DJD	kus	16,00	18,70	299,20
47	35444140R	Podpěra vedení na hmoždinku N PV 1h N	kus	8,00	46,30	370,40
48	35444148V	Podpěra ved. na ploché střechy N PV 23 N	kus	40,00	34,20	1 368,00
49	35444180R	Drát 8AlMgSi T/4	m	300,00	18,00	5 400,00
Celkem za:	M21	Elektromontáže				37 216,80

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					
50	240010000V01	Ventilátor střešní, průměr 300mm, D+M	kus	4,00	4 825,00	19 300,00
Celkem za:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				19 300,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
-----------------	--	--	--	--	--	--

Stavba:	13-039	Zateplení KD v obci Nový Šaldorf	List č.5
Objekt:	AT	Snížení energetické náročnosti	
Rozpočet:	4	Vícepráce, méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
51	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,86	96,17	371,65
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,86	91,11	352,10
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,86	185,46	716,71
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	38,65	2,07	80,00
55	979083115R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 4000 m	t	3,86	99,21	383,40
56	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,86	9,41	36,37
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 940,23