

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK 1

I. Smluvní strany

1. OBEC HORNÍ POŘÍČÍ

Sídlo: Horní Poříčí 49, 679 62 Horní Poříčí
Adresa pro doručování: Horní Poříčí 49, 679 62 Horní Poříčí
IČ: 00280232
Statutární zástupce: Karel Bauer – starosta
Kontaktní osoba: Radka Košíková – admin. pracovnice
Telefon / e-mail: Tel. 516470741, meil: obec.horni.porici@worldonline.cz

(dále jen „objednatel“)

2. EKOTERM CZ s.r.o..

společnost zapsaná v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 24157
Sídlo: Letovice, Pražská 870, PSČ 679 61
zastoupená: Ing. Kambou Stanislavem - jednatelem
IČ: 25307002
DIČ: CZ25307002
bankovní spojení: KB 19-4835150267
kontaktní osoba: Ing. Kamba Stanislav
telefon / fax / e-mail: 602 745 680, skamba@ekoterm.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy – dodatku 1

Provedení stavebních prací v rozsahu dle soupisu v příloze dodatku 1 smlouvy o dílo na akci „**Vybudování dětského hřiště**“. Jedná se o změny plnění vyvolané specifickými podmínkami staveniště, které projekt nepředpokládal a některé drobné úpravy dispozice na základě požadavků objednatele během realizace díla.

Jedná se o:

- Provedení gumové dopadové plochy namísto kačírkové u hracího prvku houpadlo, zvětšení dopadové kačírkové plochy u univerzálního herního prvku a houpačky podle požadavků subdodavatele fi. ALESTRA s.r.o.
- Provedení navíc vyrovnávacího podsypu z betonového recyklátu pod zpevněné plochy v tl. cca 150 mm z důvodů vyrovnání nerovností ve výkopech v rumisku bývalé stavby
- Výkopy v zemině IV tř. těžitelnosti v kubatuře 50% (rumisko bývalé stavby s balvany)
- Zásyp navíc kolem keřů mulčovací kůrou celkem 26m²
- Dodání navíc substrátu na terénní úpravy (4x8t)
- Větší rozsah oplocení o 8,7 bm
- Delší palisádové stěny o 2,96 bm a provedení betonové opěrné stěny za palisádou od silnice + 4,94 m³ betonu

- Namísto palisád 160/160 mm provedeny palisády 180/180 mm
- Schody (2xrameno) provedeny v šířce 1m na výšku 3x0,15m namísto š 2m a výšku 4x0,15m, vedle zúženého schodiště provedena sjezdová rampa ze zámkové dlažby v š cca 1m

III.

Doba plnění

Beze změn dle platné smlouvy o dílo.

Dohodnuto vyklizení staveniště do 10.7.2014 nejpozději.

IV.

Cena díla

1. Cena předmětu plnění dle tohoto dodatku činí

DPH činí

47110 Kč bez DPH

9893 Kč (sazba 21%)

Celková cena díla dle tohoto dodatku včetně DPH činí

57003 Kč

V.

Ostatní ujednání

1. Ve všem ostatním zůstávají v platnosti ujednání dle původní smlouvy o dílo ze dne 22.8.2013.
2. Dodatek 1 smlouvy o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Nedílnou součástí smlouvy je soupis oceněných prací.
4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámili a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.

V Horním Poříčí dne 15.5.2014



Objednatel



Zhotovitel

**OBEC
HORNÍ POŘÍČÍ**
679 62 Křetín
IČ: 00 28 02 32

EKOTERM CZ
s.r.o.

Pražská 870, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ25307002 • Tel./fax: 516 474 480
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

Položkový rozpočet stavby - změnový list

Datum: 15.5.2014

Stavba : 1

Vybudování dětského hřiště


Objednatel : OBEC HORNÍ POŘÍČÍ
HORNÍ POŘÍČÍ
67962

IČO : 00280232
DIČ :

Zhotovitel : EKOTERM CZ s.r.o.,
Pražská 870,
679 61 Letovice

IČO : 25307002
DIČ : CZ25307002

Za zhotovitele :



Pražská 870, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ25307002 • Tel./fax: 516 474 480
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

Za objednatele :

OBEC
HORNÍ POŘÍČÍ
679 62 Křetín
IČ: 00 28 02 32

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		47 110,00
DPH	21 %		9 893,00
Cena celkem za stavbu			57 003

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	DPH celkem	%
7 změnové listy	57 003	0	47 110	9 893	100,0
Celkem za stavbu	57 003	0	47 110	9 893	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	DPH celkem	%
7	2 plocha dlažby	13 167	0	10 882	2 285	23,1
	3 dopadové plochy	945	0	781	164	1,7
7	4 okrasná zeleň	3 251	0	2 687	564	5,7
7	6 palisády a terénní úpravy, schody	38 131	0	31 513	6 618	66,9
7	7 oplocení	1 509	0	1 247	262	2,6
Celkem za stavbu		57 003	0	47 110	9 893	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce			0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce			0	0	0	0
5 Komunikace			0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce			0	0	0	0
91 Doplnňující práce na komunikaci			0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních			0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
--------------------------	-------------

Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	plocha dlažby	JKSO	
Objekt			SKP	
7		změnové listy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1		Vybudování dětského hřiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		OBEC HORNÍ POŘÍČÍ		
Dodavatel		EKOTERM CZ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 882	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	10 882	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	10 882	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 882	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : ing. Kamba Stanislav	Jméno : Bauer Karel
Datum :	Datum : 15.5.2014	Datum : 15.5.2014
Podpis :	Podpis:	Podpis:
 		 OBEC HORNÍ POŘÍČÍ 679 62 Křetín IČ: 00 28 02 32

Základ pro DPH	21,0 %	10 882 Kč
DPH	21,0 %	2 285 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		13 167 Kč

Poznámka :

Změny oproti rozpočtu a projektu: plocha dlažby -21m2, úprava podkladu betonovým recyklátem tl 150 mm v pl. 221 m2, zahradní obručníky -1,82 bm.

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet : 2
Objekt :	7 změnové listy	plocha dlažby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-918	0	0	0	0
5 Komunikace	9 094	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	-713	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 420	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 882	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 882	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 882	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 882	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 882	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 882	0
Provoz investora	0	0,0	10 882	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 882	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 882	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet: 2
Objekt :	7 změnové listy	plocha dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-3,15	43,71	-137,69
		dle rozpočtu:				
		-242*0,15		-36,30		
		skutečnost:				
		221*0,15		33,15		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-3,15	31,35	-98,75
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-3,15	151,21	-476,31
4	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-21,00	9,77	-205,17
	Celkem za	1 Zemní práce				-917,92
Díl: 5		Komunikace				
5	564112115R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.15 cm	m2	221,00	94,20	20 818,20
6	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	-21,00	35,03	-735,63
7	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-21,00	91,05	-1 912,05
8	596211112U00	Kladení skladebné (zámkové) dlažby do 300m2	m2	-21,00	194,37	-4 081,77
		rozpočet:				
		-242		-242,00		
		dle spotřeby materiálu a měření:				
		221		221,00		
9	59245020	Dlažba mozaika 100/100/60,8 barva dle výběru objednatele	m2	-21,00	237,86	-4 995,06
	Celkem za	5 Komunikace				9 093,69
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	916331112U00	Osaz zahradní obrubník beton +opěra	m	-1,82	121,74	-221,57
		rozpočet:				
		-72,57		-72,57		
		měření:				
		70,75		70,75		
11	59217353	Obrubník zahradní betonový s kloubem 500/50/150	kus	-3,64	135,09	-491,73
		-1,82*2		-3,64		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-713,29
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	55,33	61,81	3 420,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 420,02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	dopadové plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
7		změnové listy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1		Vybudování dětského hřiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	OBEC HORNÍ POŘÍČÍ			
Dodavatel	EKOTERM CZ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	781		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	781		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	781		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	781		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : ing. Kamba Stanislav	Jméno : Bauer Karel
Datum :	Datum : 15.5.2014	Datum : 15.5.2014
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
 EKOTERM CZ s.r.o. Pražská 870, 679 61 LETOVICE DIČ: CZ25307002 • Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz OBEC HORNÍ POŘÍČÍ 679 62 Křetín IČ: 00 28 02 32		

Základ pro DPH	21,0 %	781 Kč
DPH	21,0 %	164 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		945 Kč

Poznámka :

Změny oproti rozpočtu a projektu: oddělovací půlkuláč -8,6 bm, dopadová plocha z kačírku + 3,95 m2.

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet : 3
Objekt :	7 změnové listy	dopadové plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	195	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	520	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	67	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	781	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	23 344	0
Oborová přírážka	0	0,0	23 344	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	23 344	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	23 344	0
Zařízení staveniště	0	0,0	23 344	0
Provoz investora	0	0,0	23 344	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	23 344	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	23 344	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet: 3
Objekt :	7 změnové listy	dopadové plochy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,59	43,09	25,53
		dle rozpočtu:				
		-15,3		-15,30		
		skutečnost:				
		10*8,3*0,15		12,45		
		(10+7)/2*2,7*0,15		3,44		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,59	30,91	18,24
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,59	151,84	89,59
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	0,59	39,18	23,12
5	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3,95	9,64	38,08
		dle rozpočtu:				
		-102		-102,00		
		skutečnost:				
		10*8,3		83,00		
		(10+7)/2*2,7		22,95		
	Celkem za	1 Zemní práce				194,55
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	637121112U00	kačírek tl 15cm	m2	3,95	232,38	917,90
8	63-1	oddělení ploch půlkuláč na plocho	bm	-8,60	46,23	-397,58
		dle rozpočtu:				
		-50,3		-50,30		
		dle měření:				
		10+11+7+5,4+8,3		41,70		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				520,32
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1,09	61,09	66,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				66,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	okrasná zeleň	JKSO	
Objekt			SKP	
7		změnové listy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1		Vybudování dětského hřiště	Náklady na m.j.	0
Projektant		ing. Řezníček Lubomír	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		OBEC HORNÍ POŘÍČÍ		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 687	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	2 687	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 687	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 687	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : ing. Kamba Stanislav		Jméno : Bauer Karel	
Datum :		Datum : 15.5.2014		Datum : 15.5.2014	
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 	
 Pražská 870, 679 61 LETOVICE DIČ: CZ25307002 • Tel./fax: 516 474 450 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz				OBEC HORNÍ POŘÍČÍ 679 62 Křetín IČ: 00 28 02 32	
Základ pro DPH		21,0 %		2 687 Kč	
DPH		21,0 %		564 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 251 Kč	

Poznámka :

Změny oproti rozpočtu a projektu: provedení mulčování kolem keřů pl. 26 m2.

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet :	4
Objekt :	7 změnové listy	okrasná zeleň	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 687	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 687	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 687	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 687	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 687	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 687	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 687	0
Provoz investora	0	0,0	2 687	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 687	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 687	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet: 4
Objekt :	7 změnové listy	okrasná zeleň



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	26,00	36,60	951,60
		21*1		21,00		
		10*0,5		5,00		
2	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	2,60	667,59	1 735,73
		26*0,1		2,60		
	Celkem za	1 Zemní práce				2 687,33

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	palisády a terénní úpravy,schody	JKSO	
Objekt			SKP	
7		změnové listy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1		Vybudování dětského hřiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		OBEC HORNÍ POŘÍČÍ		
Dodavatel		EKOTERM CZ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	31 513	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		31 513	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		31 513	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		31 513	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : ing. Kamba Stanislav		Jméno : Bauer Karel	
Datum :		Datum : 15.5.2014		Datum : 15.5.2014	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
  Pražská 870, 679 61 LETOVICE DIČ: CZ25307002 • Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz		  679 62 Křetín IČ: 00 28 02 32			
Základ pro DPH	21,0 %			31 513 Kč	
DPH	21,0 %			6 618 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				38 131 Kč	

Poznámka :

změny oproti rozpočtu a projektu: 50% zeminy ve tř. těžitelnosti IV, provedení 4,94 m3 základových konstrukcí - opěrný beton palisád od silnice,dodání, dovezení a rozprostření 32 t substrátu na doplnění ornice, palisády dodány vel 180/180 místo 160/160 (změna počtu ks a ceny), u schodiště změna výměry dlažby a obrubníků, delší palisádové stěny o 2,96 bm

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet : 6
Objekt :	7 změnové listy	palisády a terénní úpravy, schody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	26 426	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	15 539	0	0	0	0
5 Komunikace	-13 877	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2 933	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	491	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 513	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	31 513	0
Oborová přírážka	0	0,0	31 513	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	31 513	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	31 513	0
Zařízení staveniště	0	0,0	31 513	0
Provoz investora	0	0,0	31 513	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	31 513	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	31 513	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet: 6
Objekt :	7 změnové listy	palisády a terénní úpravy, schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 - 50% obj. do 100 m3 rozdíl cen hor. III a IV 165 Kč/m3 81,81*0,5	m3	40,91	165,00	6 749,33
				40,91		
2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 50%objemu - rozdíl cen III. a IV 628 Kč/m3 0 6,56*0,5	m3	3,28	628,00	2 059,84
				3,28		
3	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině dovoz 32t recykl. zeminy s rozprostřením: 32/0,15*1,6	m2	341,33	27,80	9 489,07
				341,33		
4	18201	substrát CORA Kunštát - dodávka, písek,ornice	t	32,00	170,00	5 440,00
5	18202	doprava substrátu Kunštát	km	96,00	28,00	2 688,00
	Celkem za	1 Zemní práce				26 426,23
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	272311511R00	Beton zákl. kleneb prokl. kamenem C 12/15 (B 12,5) větší rozsah betonáže za palisádami beton za palisády z horní strany: 23*0,2*0,5 26,4*0,2*0,5	m3	4,94	2 465,00	12 177,10
				2,30		
				2,64		
7	331311151U00	Zabeton palisád hrom hranaté 400 mm dle rozpočtu: -50,7 palisády horní podesta-měření: 23 palisády spodní podesta: 26,4 palisády schodiště : 2*2,13	m	2,96	341,00	1 009,36
				-50,70		
				23,00		
				26,40		
				4,26		
8	59228408	Palisáda 16/16/60	kus	-51,50	53,67	-2 764,01
9	59228409	Palisáda přírodní 18x18x60 cm spodní schodiště: 2*11 horní schodiště: 15	kus	37,00	114,15	4 223,55
				22,00		
				15,00		
10	592284430	Palisáda 16/16/120	kus	-274,88	267,95	-73 654,10
11	592284431	Palisáda 18/18/120 horní palisáda: 118 spodní palisáda: 133	kus	251,00	297,00	74 547,00
				118,00		
				133,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				15 538,91
Díl: 5		Komunikace				
12	567124111	Podkl beton tř PBI tl 150mm dle rozpočtu: -0,5 skutečnost podbetonování schodiště a ramp: 2,9*2,15 2*1,2	m2	8,14	341,18	2 775,50
				-0,50		
				6,24		
				2,40		
13	567124113U00	Podkl beton tř PBIII tl 150mm	m2	-9,00	291,29	-2 621,61
14	596811120U00	Klad dlaž pší kam vel 0,09m2-50 m2 schodiště a podesta z dlaždic a schod.tvárnic dle rozpočtu:	m2	-10,85	157,05	-1 703,99

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet: 6
Objekt :	7 změnové listy	palisády a terénní úpravy, schody


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-14,4		-14,40		
		skutečnost:				
		2*1*0,5		1,00		
		(0,5+0,8)/2*2		1,30		
		(0,5+0,75)/2*2		1,25		
15	59245310	Dlaždice betonová 30x30x3,5 cm barva dle výběru stavebníka	ks	-78,40	169,72	-13 306,05
16	59245326	Dlaždice betonová HBB 40x40x5 cm šedá	m2	3,55	275,91	979,48
		2*1*0,5		1,00		
		(0,5+0,8)/2*2		1,30		
		(0,5+0,75)/2*2		1,25		
	Celkem za	5 Komunikace				-13 876,67
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
17	916331112U00	Osaz zahradní obrubník beton +opěra	m	8,55	131,00	1 120,05
		dle projektu:				
		-2,4		-2,40		
		skutečnost:				
		3*1+1		4,00		
		1,6+1,8+2+0,75+0,8		6,95		
18	59217353	Obrubník zahradní betonový s kloubem 500/50/150	kus	17,88	101,41	1 813,21
		dle rozpočtu:				
		-4,12		-4,12		
		skutečnost:				
		3/0,5		6,00		
		3*4+4		16,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				2 933,26
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
19	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	7,38	66,50	490,97
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				490,97

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	oplocení	JKSO	
Objekt			SKP	
7		změnové listy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1		Vybudování dětského hřiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		OBEC HORNÍ POŘÍČÍ		
Dodavatel		EKOTERM CZ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 247	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 247	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 247	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 247	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : ing. Kamba Stanislav		Jméno : Bauer Karel	
Datum :		Datum : 15.5.2014		Datum : 15.5.2014	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 s.r.o. Pražská 670 679 61 LETOVICE DIČ: CZ25307002 • Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz		OBEC HORNÍ POŘÍČÍ 679 62 Křetín IČ: 00 28 02 92	
Základ pro DPH		21,0 %		1 247 Kč	
DPH		21,0 %		262 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 509 Kč	

Poznámka :

Změny oproti rozpočtu a projektu: provedení pletiva oplocení o 8,7m více

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet : 7
Objekt :	7 změnové listy	oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 247	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 247	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 247	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 247	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 247	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 247	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 247	0
Provoz investora	0	0,0	1 247	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 247	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 247	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Vybudování dětského hřiště	Rozpočet: 7
Objekt :	7 změnové listy	oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	95-06	dodávka a montáž pletivo plast v 120 cm s přísl.	bm	8,70	143,28	1 246,54
		dle rozpočtu:				
		-(90,8-4)		-86,80		
		skutečnost:				
		24+14,5+22,5+34,5		95,50		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 246,54