

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.12.2015

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák.č.89/2012 Sb.Občanský
zákoník v platném znění

I. Smluvní strany :

1. OBJEDNATEL :

Adresa	: Město Miroslav
IČO	: nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav
DIČ	: 00293164
Zastoupený	: CZ00293164
Ve věcech technických	: Ing. Augustin Forman – starosta
Telefon	: Ing.arch.David Písařík
Bankovní spojení	: 515 266 468
Číslo účtu	: KB a.s. Znojmo
	: 3927-741/0100

2. ZHOTOVITEL :

Adresa	: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42
Statutární zástupce	: p. Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
Ve věcech technických	: p. Miloš Mattes – manager,stavitel
Za realizaci díla	: p. Petr Sed'a – stavitel
IČO	: 28315049
DIČO	: CZ28315049
Bankovní spojení	: KB a.s. Mor. Krumlov
Číslo účtu	: 43-3741540227/0100
Telefon	: 515 323427, 603 510525

II. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka - provedení : „ **Stavební úpravy části objektu hasičské zbrojnice na ul. Mlýnská na šatny SDH Miroslav**“ dle výkazu výměr – slepého rozpočtu a prací nad rámec základního rozpočtu – viz samostatný rozpočet.

IV. Cena za dílo


Cena bez DPH - původní	822 866,00 Kč
Cena bez DPH – práce nad rámec zákl.rozpočtu	243.929,00 Kč
Cena nová bez DPH – vč.prací nad rámec zákl.rozpočtu	1,066.795,00 Kč

DPH 21%	224.027,00 Kč
---------	---------------

Celková nová cena stavby včetně DPH 21 %	1,290 822,00 Kč
---	------------------------

=====

Ostatní ujednání smlouvy se nemění!


.....
Za objednatele
Ing. Augustin Forman - starosta




.....
Za zhotovitele
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

V Miroslavi :

Ve Vémyslicích : 22. 3. 2016

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - PRÁCE NAD RÁMEC ZÁKLADNÍHO ROZPOČTU

Kód: 2015-09

Stavba: SDH Miroslav - stavební úpravy části objektu na šatny

JKSO:

Místo: Miroslav

CC-CZ:

Datum: 22.2.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:

Archstyl s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	243 929,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	243 929,10
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	243 929,00	51 225,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	295 154,00
------------	---	-----	------------

Projektant

ARCHSTYL s.r.o.
Pruhy

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA S.R.O.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax: 515 323 427, 603 518 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

22.3.2016

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2015-09

Stavba: SDH Miroslav - stavební úpravy části objektu na šatny

Místo: Miroslav

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant: Archstyl s.r.o.

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241 Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		243 929,10	295 154,21
V	Vícepráce	243 929,10	295 154,21
V01	Vícepráce - dřevěný nosník a další	60 669,80	73 410,46
V02	Vícepráce - schodiště	17 088,90	20 677,57
V03	Vícepráce - konstrukce nad rámec projektu	166 170,40	201 066,18
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		243 929,00	295 154,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU PRÁCE NAD RÁMEC ZÁKLADNÍHO ROZPOČTU

Stavba: SDH Miroslav - stavební úpravy části objektu na šatny

Objekt: V - Vícepráce

Část: V01 - Vícepráce - dřevěný nosník a další

JKSO:

Místo: Miroslav

CC-CZ:

Datum: 22.02.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:

Archstyl s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	60 669,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	60 669,80
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	60 669,80	12 740,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	73 410,46
------------	-------	-----------

Projektant

ARCHSTYL s.r.o.
Ryšavý

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

22.3.2016
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SDH Miroslav - stavební úpravy části objektu na šatny

Objekt: V - Vícepráce

Část: V01 - Vícepráce - dřevěný nosník a další

Místo: Miroslav

Datum:

22.02.2016

Objednavatel:

Projektant:

Archstyl s.r.o.

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vě Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	60 669,80
HSV - Práce a dodávky HSV	44 426,24
4 - Vodorovné konstrukce	340,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 367,17
997 - Přesun sutě	28 209,07
998 - Přesun hmot	5 510,00
PSV - Práce a dodávky PSV	16 243,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	500,16
762 - Konstrukce tesařské	7 276,40
767 - Konstrukce zámečnické	6 044,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 423,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 669,80

ROZPOČET

Stavba: SDH Miroslav - stavební úpravy části objektu na šatny

Objekt: V - Vícepráce

Část: V01 - Vícepráce - dřevěný nosník a další

Místo: Miroslav

Datum: 22.02.2016

Objednavatel:

Projektant:

Archstyl s.r.o.

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Ve Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 669,80

HSV - Práce a dodávky HSV

44 426,24

4 - Vodorovné konstrukce

340,00

1	K	413232221	Zazdívká zhlaví nosníků v do 300 mm	kus	2,000	170,00	340,00
---	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 367,17

2	K	967032975	Odsekání přízdívek přes 80 mm	m2	50,016	198,00	9 903,17
---	---	-----------	-------------------------------	----	--------	--------	----------

3,4*(4,75+1,47+0,15+2,44+0,1+2,52+4,41)

53,856

-1,2*1,6*2

-3,840

Součet

50,016

3	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	232,00	464,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

997 - Přesun sutě

28 209,07

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,722	85,00	826,37
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	281,938	8,00	2 255,50
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

skládka od stavby 30 km

6	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,225	80,00	18,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,722	80,00	777,76
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VP	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km-dopočet ze	t	1 260,180	8,00	10 081,44
----	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------

VP	K	9419550003R00	Montáž demontáž pomocného lešení (dopočet k zákl.rozpočtu)	m2	150,000	95,00	14 250,00
----	---	---------------	--	----	---------	-------	-----------

998 - Přesun hmot

5 510,00

8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	29,000	190,00	5 510,00
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

16 243,56

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

500,16

9	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	50,016	10,00	500,16
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

762 - Konstrukce tesařské

7 276,40

10	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	14,800	180,00	2 664,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

3,7*4

14,800

11	M	605121110	Řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II	m3	0,483	5 600,00	2 704,80
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

4*3,7*0,16*0,2

0,474

12	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	14,800	47,00	695,60
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

13	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	606,000	2,00	1 212,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické							6 044,00
14	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	40,000	95,00	3 800,00
2*20					40,000		
15	M	553-01	ukončení zhlaví trámů		40,800	55,00	2 244,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							2 423,00
16	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000	98,00	98,00
0,5*2					1,000		
17	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000	115,00	115,00
18	K	783783312	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	26,000	85,00	2 210,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU PRÁCE NAD RÁMEC ZÁKLADNÍHO ROZPOČTU

Stavba: SDH Miroslav - stavební úpravy části objektu na šatny

Objekt: V - Vícepráce

Část: V02 - Vícepráce - schodiště

JKSO:

Místo: Miroslav

CC-CZ:

Datum: 22.02.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:

Archstyl s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 088,86
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	17 088,90
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	17 088,86	3 588,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 677,57
------------	-------	-----------

Projektant

ARCHSTYL s.r.o.

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MILOS RYSAVY
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

22.3.2016

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SDH Miroslav - stavební úpravy části objektu na šatny

Objekt: V - Vícepráce

Část: V02 - Vícepráce - schodiště

Místo: Miroslav

Datum: 22.02.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vě Zpracovatel:

Archstyl s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

17 088,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 088,86

997 - Přesun sutě

8 936,58

8 152,28

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. Doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 088,90

ROZPOČET

Stavba: SDH Miroslav - stavební úpravy části objektu na šatny

Objekt: V - Vícepráce

Část: V02 - Vícepráce - schodiště

Místo: Miroslav

Datum: 22.02.2016

Objednavatel:

Projektant:

Archstyl s.r.o.

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vě Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 088,86

HSV - Práce a dodávky HSV

17 088,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 936,58

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	2 450,00	2 450,00
			"Založení				
			0,6*0,5*2,5		0,750		
			0,2*0,5*2,5		0,250		
			Součet		1,000		
2	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,680	596,00	2 789,28
			"zdivo				
			"boční" 0,12*14		1,680		
			"střední" 0,3*(7+1,8)		2,640		
			"boční" 0,2*1,8		0,360		
			Součet		4,680		
3	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	0,650	2 550,00	1 657,50
			"podesta - hurdis + beton				
			1,3*2,5*0,2		0,650		
			Součet		0,650		
4	K	963032819	Bourání schodišťových stupňů cihelných	m	25,200	72,00	1 814,40
			"schody z hurdis desek				
			1,4*18		25,200		
5	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,400	161,00	225,40
			"dobetonování do tvaru stupně				
			0,5*1,4*2		1,400		
			Součet		1,400		

997 - Přesun sutě

8 152,28

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	13,542	205,00	2 776,11
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,542	85,00	1 151,07
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	392,718	8,00	3 141,74
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,542	80,00	1 083,36

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU PRÁCE NAD RÁMEC ZÁKLADNÍHO ROZPOČTU

Stavba: SDH Miroslav - stavební úpravy části objektu na šatny

Objekt: V - Vícepráce

Část: V03 - Vícepráce - konstrukce nad rámec projektu

JKSO:

Místo: Miroslav

CC-CZ:

Datum: 22.02.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:

Archstyl s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	166 170,41
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	166 170,40
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	166 170,41	34 895,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	201 066,18
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427 / 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

22.3.2016
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SDH Miroslav - stavební úpravy části objektu na šatny
Objekt: V - Vícepráce
Část: V03 - Vícepráce - konstrukce nad rámec projektu
Místo: Miroslav Datum: 22.02.2016
Objednavatel: Projektant: Archstyl s.r.o.
Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vě Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	166 170,41
2 - Zakládání	162 053,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	68 153,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 768,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 460,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 617,50
997 - Přesun sutě	8 852,79
998 - Přesun hmot	10 294,20
PSV - Práce a dodávky PSV	7 906,47
762 - Konstrukce tesařské	2 867,00
OST - Ostatní	2 867,00
	1 250,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

166 170,40

ROZPOČET

Stavba: SDH Miroslav - stavební úpravy části objektu na šatny

Objekt: V - Vícepráce

Část: V03 - Vícepráce - konstrukce nad rámec projektu

Místo: Miroslav

Datum: 22.02.2016

Objednavatel:

Projektant: Archstyl s.r.o.

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Ve Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

166 170,41

HSV - Práce a dodávky HSV

162 053,41

2 - Zakládání

68 153,00

1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,000	3 045,00	21 315,00
2	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,469	27 000,00	12 663,00
3	K	279113114	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.	m2	25,000	1 367,00	34 175,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 768,95

4	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,213	4 150,00	883,95
"Dozdění mezery							
0,25*0,25*3,4					0,213		
Součet					0,213		
5	K	310239211	Vyzdívký pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,700	4 050,00	6 885,00
"propojení se stávajícím zdivem							
1,5*0,2					1,700		
Součet					1,700		

4 - Vodorovné konstrukce

15 460,50

6	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,500	3 045,00	1 522,50
7	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,075	37 000,00	2 775,00
0,5*0,15					0,075		
8	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	6,800	1 512,00	10 281,60
9	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	6,800	98,00	666,40
10	K	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	2,500	75,00	187,50
11	K	431351129	Příplatek k odstranění bednění podest křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	2,500	11,00	27,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 617,50

12	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	69,500	190,00	13 205,00
"Obvodová stěna							
76,5-(1,6+1,6+1,9+1,9)					69,500		
Součet					69,500		
13	K	9851436	Osazení táhla do maltového lože ve spáře	ks	10,000	350,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
vč. navlhčení, vyčištění a provedení lože z cem. malty							
14	K	985562311	Výztuž cementové omítky stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 4 mm velikost ok přes 100 mm	m2	69,500	120,00	8 340,00
			69,5		69,500		
15	K	985564223	Kotvičky pro výztuž hl do 400 mm z oceli D 10 mm do chemické malty	kus	218,500	85,00	18 572,50
			"statika" 10		10,000		
			"cementová omítka kotveno 3-4ks/m2				
			69,5*3		208,500		
			Součet		218,500		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 852,79
16	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,500	510,00	765,00
			"pro propojení se stávajícím zdívem				
			0,5+0,5+0,25+0,25		1,500		
			Součet		1,500		
17	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4	m3	0,920	2 090,00	1 922,80
			9,2*0,1		0,920		
18	K	965082922	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	6,500	299,00	1 943,50
19	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	10,000	132,00	1 320,00
20	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	1,167	1 458,00	1 701,49
			7/6		1,167		
21	K	985223110	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,240	5 000,00	1 200,00
			0,4*0,2*3		0,240		
997 - Přesun sutě							10 294,20
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	17,100	205,00	3 505,50
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,100	85,00	1 453,50
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	495,900	8,00	3 967,20
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,100	80,00	1 368,00
998 - Přesun hmot							7 906,47
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	41,613	190,00	7 906,47
PSV - Práce a dodávky PSV							2 867,00
762 - Konstrukce tesařské							2 867,00
27	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	30,500	45,00	1 372,50
28	K	762841822	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek tvrdých	m2	30,500	49,00	1 494,50
OST - Ostatní							1 250,00
31	K	001	Průzkumné práce - sondy	hod	5,000	250,00	1 250,00

VP - Vícepráce

0,00