

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel : **Město Svitavy**
se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupen starostou : Mgr. Davidem Šimkem
IČ: 002 77 444
DIČ: CZ00277444
Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy
č.ú.: 520591/0100

(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : **Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.**
se sídlem **Lačnov čp. 322, 568 02 Svitavy**
zastoupen: Miroslavem Křížovským a Jiřím Kynclem, jednatelem
IČ: 481 50 347
DIČ: CZ48150347
Banka: KB Svitavy
č.ú.: 12206-591/0100
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v H. Králové, oddíl
C, vložka 3267

(dále též jako zhotovitel)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.12.2013 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy na ulici Pražská 1608/2A ve Svitavách“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 24.6.2014 (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla bylo zjištěno, že konstrukci střešního pláště je nutno upravit jinak, než bylo plánováno, a proto se strany dohodly, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla provede zhotovitel vícepráce za celkovou cenu **1 016 147,- Kč bez DPH** a neprovede méněpráce v celkové ceně **331 330,- Kč bez DPH**.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že:

- v oddílu II. se za bod 2. doplňuje nový bod 2a., který zní takto:

„2a.

Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

- stávající znění oddílu V. bodu 1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním :

„1.

Cena díla „*Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy na ulici Pražská 1608/2A ve Svitavách*“ byla dohodnuta ve výši **8 286 774,- Kč bez DPH** (v této smlouvě označeno též jako

„Celková cena díla“).“ Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a nezahrnuje rezervu (viz bod 2. tohoto oddílu).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - položkové rozpočty víceprací a méněprací.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25. 8. 2014.

Ve Svitavách dne 29. 8. 2014

Za objednatele :

.....
Mgr. David Šimek
starosta
města Svitavy



Za zhotovitele :

Stavební firma **KLEPOCOL s.r.o.**
Svitavy, Lačnov č.p. 322, PSČ 568 02
IČO: 48150347, DIČ: CZ48150347
telefon: 461 535 140
fax: 461 541 899

.....
Miroslav Křížovský Jiří Kyncl
jednatel jednatel
Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 03/ Zateplení střech objektů		Základní rozpočet
Objekt: SO 01	Název objektu: Vícepráce dle projektanta	JKSO:
Stavba: 14034	Název stavby: MŠ Pražská 1908/2a	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ:	1 016 147,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma KLEPOCOL s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	1 013 487,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	2 660,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		1 016 147,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		1 016 147,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing. Milan Doubek Datum: 22. 7. 2014 Podpis: 	Jméno: KLEPOCOL s r.o. Datum: Podpis: 	Jméno: pan Jiří Šašek-TDO Datum: Podpis:
Cena za objekt celkem:		1 016 147,00 Kč

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO 01	Vícepráce dle projektanta	Datum tisku: 22. 7. 2014	
Rozpočet: 03/	Zateplení střech objektů		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
712 Živičné krytiny	0,00	996 363,00	0,00	0,00	0,00	0,0
713 Izolace tepelné	0,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M21a Ochrana před bleskem	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,0
Kč	0,00	1 013 487,00	0,00	2 660,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	1 013 487,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	1 013 487,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	1 013 487,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	1 013 487,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	1 016 147,00	0,00
Provoz investora	0,00	1 016 147,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	1 016 147,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	1 016 147,00	0,00
			0,00

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO 01	Vícepráce dle projektanta	Datum tisku: 22. 7. 2014	
Rozpočet: 03/	Zateplení střech objektů		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
712		Živičné krytiny						
1	712 -1-2410	Úprava stávajícího povrchu ploché střechy pod nové vrstvy - kompl očištění, vyrovnání podkladu, vysu m2		49,7700	67,00	3 334,59	0,00000	0,00000
		dle nabídky pol.č.189						
2	712 34-1659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2		44,0600	48,00	2 114,88	0,00000	0,00000
		dle nabídky pol.č.190						
3	712 84-1559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2		5,7000	69,00	393,30	0,00000	0,00000
		dle nabídky pol.č.191						
4	62852612A	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl 4,2mm m2		57,5200	109,00	6 269,68	0,00000	0,00000
		dle nabídky pol.č.192						
5	712 -9-9423	D+M souvrství zelené střechy - PVC fólie pro vegetační střechy + separační textilie 300g/m2 + h m2		571,2220	716,71	409 400,52	0,00000	0,00000
		dle nabídky pol.č.193,194,203 a 204 tj:34,50+9,40+3*31+3*29=223,90 Kč/m2 izolace popovou folií:D+M=137,50+91,31=228,81 Kč/m2 DEKPLAN 77:Dodávka=264,0 Kč/m2 CELKEM:716,71 Kč/m2						
6	712 -9-9423	D+M souvrství zelené střechy - substrát pro suchomilné rostliny tl.80 mm - skl SS1 m2		529,7170	185,00	97 997,65	0,00000	0,00000
		cena obsahuje dodávku substrátu,jeho rovrstvení a urovňání						
7	712 -9-9423	D+M souvrství zelené střechy - osázení vegetací - rozchodník, sedum, netřesk, kostřava smělek) m2		529,7170	485,00	256 912,75	0,00000	0,00000
		cena obsahuje dodávku a osázení 20 ks rostlin na 1 m2 střechy (rostliny ve směsi Sedum,Sempervium,Festuca (zahradník pan Šváb)						
8	712 -9-9423	D+M souvrství zelené střechy - lemovací betonový obrubník 250 x 80 x 1000mm vč smyčkové rohože - os m		166,0200	187,07	31 057,36	0,00000	0,00000
		osazení 113,37+dodávka 73,40=187,07 Kč/bm						
9	712 -1-2630	D+M úprava atikové zdi kompletní - EPS spádový klín 100 mm, OSB deska tl.22mm š.360-520mm, přetaž m		79,3800	341,00	27 068,58	0,00000	0,00000
10	712 -1-2630	D+M úprava atikové zdi kompletní - EPS spádový						



Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO 01	Vícepráce dle projektanta	Datum tisku: 22. 7. 2014	
Rozpočet: 03/	Zateplení střech objektů		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		klín 100mm, OSB deska tl.22mm š.550-750mm, přetaže	m	181,5000	492,00	89 298,00	0,00000	0,00000
11	721 27-3153	D+M odvětrávací komínek - hlavice ventilační vč obsypu kačírkem	kus	13,0000	493,00	6 409,00	0,00000	0,00000
12	721 -H-L062	Střešní vtok dvoustupňový typ gullydek s šachtou pro vegetační střechy typ topwet - k připojení na kus	kus	4,0000	8 920,00	35 680,00	0,00000	0,00000
13	998 71-2202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	9 659,3630	3,15	30 426,99	0,00000	0,00000
		dle nabídky pol.č.209						
	712	Živičné krytiny				996 363,29		0,00000
	713	Izolace tepelné						
14	713 14-1183	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby, budova v do 20 m	m2	44,0600	168,00	7 402,08	0,00000	0,00000
		dle nabídky pol.č.212						
15	713 14-1183	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby, budova v do 20 m	m2	44,0600	168,00	7 402,08	0,00000	0,00000
		dle nabídky pol.č 212						
16	28375887	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 1000 x 1000 mm - podle spádu stáv střechy	m3	8,4400	236,00	1 991,84	0,00000	0,00000
		dle nabídky pol.č.214						
17	998 71-3202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	167,9600	1,95	327,52	0,00000	0,00000
		dle nabídky pol.č.215						
	713	Izolace tepelné				17 123,52		0,00000
	M21a	Ochrana před bleskem						
18	01/ -	D+M podložka betonová tl100 mm	ks	280,0000	9,50	2 660,00	0,00000	0,00000
	M21a	Ochrana před bleskem				2 660,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 03/ Zateplení střech objektů		Základní rozpočet
Objekt: SO 05	Název objektu: Méněpráce dle projektanta	JKSO:
Stavba: 14034	Název stavby: MŠ Pražská 1908/2a	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ: - 331 330,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma KLEPOCOL s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 925,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	- 330 405,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		- 331 330,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		- 331 330,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: ing. Milan Doubek Datum: 2.7.2014 Podpis: 		Jméno: KLEPOCOL spol.s r.o. Datum: Podpis: 		Jméno: Datum: Podpis:
Cena za objekt celkem:			- 331 330,00 Kč	

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO 05	Měněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
97 Prorážení otvorů	- 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
712-2 Zemní práce	0,00	- 316 480,00	0,00	0,00	0,00	-2,1
713 Izolace tepelné	0,00	-13 925,00	0,00	0,00	0,00	-0,1
Kč	- 925,00	- 330 405,00	0,00	0,00	0,00	-2,1

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 331 330,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 331 330,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 331 330,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 331 330,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 331 330,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 331 330,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 331 330,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 331 330,00	0,00
			0,00

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO 05	Měněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
97		Prorážení otvorů						
1	979 05-4441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným m2		-37,7500	24,50	- 924,88	0,00000	0,00000
	97	Prorážení otvorů				- 924,88		0,00000
712-2		Zemní práce						
2	712 36-3001	Provedení povl krytiny střech do 10°termoplasticko folií PVC rozv. a natažením v ploše m2		- 605,4100	34,50	-20 886,65	0,00000	0,00000
3	712 36-3003	Provedení povl krytina střech do 10°spoj 2 pásů folií PVC horkovzdušným navřením m		- 403,6100	9,43	-3 806,04	0,00000	0,00000
4	712 36-3103	Provedení povlakové krytiny střech do 10°ukotvení folie talíř hmoždinkou do betonu nebo ŽB kus		-3 055,0000	14,00	-42 770,00	0,00000	0,00000
5	590-51340A	Hmoždinka talířová s rozpěrným trnem kus		-3 055,0000	12,00	-36 660,00	0,00000	0,00000
6	712 36-3112	Provedení povlakové krytiny střech do 10°překrytí talířové hmoždinky pruhem navařené folie kus		-3 055,0000	5,00	-15 275,00	0,00000	0,00000
7	283-22046A	Folie střešní mPVC-P s PES vložkou ke kotvení 1,5mm- skl SS1,SS2 m2		- 818,1300	170,00	- 139 082,10	0,00254	-2,07805
8	712-126301	D+M úprava atik zdi kompl - XPS spád. klín 100-220 OSB deska tl. 18mm,š360-520mm přetaž.zdvoj.hydroiz m2		- 129,6700	286,00	-37 085,62	0,00000	0,00000
9	721-273153U00	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus		-13,0000	590,00	-7 670,00	0,00028	-0,00364
10	721-HL062B	Stř.vtok se svislým odtokem DN 100/125 k připojení na syst fol hydroizol a s el. ohřevem a ochr.košem kus		-4,0000	820,00	-3 280,00	0,00000	0,00000
11	712-3033001	Výtažné zkoušky na střechách pro zjištění podkladu pro mechanické kotvení kus		-3,0000	100,00	- 300,00	0,00000	0,00000
12	998 71-2202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m %		-3 068,1541	3,15	-9 664,69	0,00000	0,00000
	712-2	Zemní práce				- 316 480,09		-2,08169
713		Izolace tepelné						
13	713 14-1131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží,pásů,dílů,desk m2		-44,0600	310,00	-13 658,60	0,00116	-0,05111

Stavba:	14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	SO 05	Měněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
14	998 71-3202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m						
		%		- 136,5860	1,95	- 266,34	0,00000	0,00000
	713	Izolace tepelné				-13 924,94		-0,05111