

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel : **Město Svitavy**
se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupen starostou : Mgr. Davidem Šimkem
IČ: 002 77 444
DIČ: CZ00277444
Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy
č.ú.: 520591/0100

(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : **Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.**
se sídlem **Hlavní 322/6, Lačnov, 568 02 Svitavy**
zastoupen: Miroslavem Křížovským a Jiřím Kynclem, jednatelem
IČ: 481 50 347
DIČ: CZ48150347
Banka: KB Svitavy
č.ú.: 12206-591/0100
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v H. Králové, oddíl
C, vložka 3267

(dále též jako zhotovitel)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.12.2013 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy na ulici Pražská 1608/2A ve Svitavách“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 24.6.2014 a dodatkem č. 2 ze dne 29.8.2014 (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla bylo rozhodnuto o vytvoření nové vyučovací třídy místo plánované keramické dílny. V návaznosti na tuto změnu se strany dohodly, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla provede zhotovitel vícepráce za celkovou cenu **503 833,- Kč bez DPH** a neprovede méněpráce v celkové ceně **826 637,- Kč bez DPH**.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že:

- v oddílu II. se za bod 2a. doplňuje nový bod 2b., který zní takto:

„2b.

Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

- stávající znění oddílu V. bodu 1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním :

„1.

Cena díla „*Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy na ulici Pražská 1608/2A ve Svitavách*“ byla dohodnuta ve výši **7 963 970,- Kč** bez DPH (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).“ Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a nezahrnuje rezervu (viz bod 2. tohoto oddílu).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 - položkové rozpočty víceprací a méněprací.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 20.10.2014

Ve Svitavách dne 21.10.2014

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Mgr. David Šimek
starosta
města Svitavy



.....
Stavební firma **KLEPOCOL s.r.o.**
Hlavní 322/6, Lačnov,
568 02 Svitavy
IČ: 48150347 DIČ: CZ48150347
telefon: 461 535 140 (4)



.....
Miroslav Křížovský Jiří Kynel
jednatel jednatel
Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01a/ Kopie - Výměna vnějších výplní otvorů			Základní rozpočet
Objekt: SO 01	Název objektu: Vícepráce dle projektanta	JKSO:	
Stavba: 14034	Název stavby: MŠ Pražská 1908/2a	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ:	424 743,00	
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	424 743,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		424 743,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		424 743,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing. Milan Doubek Datum: 12. 8. 2014 Podpis: 	Jméno: KLEPOCOL spol.s.r.o. Datum: Podpis: 	Jméno: pan Jiří Šašek-TDO Datum: Podpis:
Cena za objekt celkem:		424 743,00 Kč

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO 01	Vícepráce dle projektanta	Datum tisku: 12. 8. 2014	
Rozpočet: 01a/	Kopie - Výměna vnějších výplní otvorů		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
764 Konstrukce klempířské	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	423 294,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	0,00	424 743,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	424 743,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	424 743,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	424 743,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	424 743,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	424 743,00	0,00
Provoz investora	0,00	424 743,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	424 743,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	424 743,00	0,00
			0,00

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO 01	Vícepráce dle projektanta	Datum tisku: 12. 8. 2014	
Rozpočet: 01a/	Kopie - Výměna vnějších výplní otvorů		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
766		Konstrukce truhlářské						
1	766 -1-2600	DOD plast sestava oken s balkonovými dveřmi 4400x2850 ozn 01.c, kompl vč kování a příslušenstv kus		2,0000	41 920,00	83 840,00	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				83 840,00		0,00000
764		Konstrukce klempířské						
2	764 71-1115	Oplechování parapetu plech Pz poplast rš 260 mm - polK1-K10, K20, K29 m		5,4900	264,00	1 449,36	0,00000	0,00000
		cena dle nabídky pol.č.28						
	764	Konstrukce klempířské				1 449,36		0,00000
766		Konstrukce truhlářské						
3	766 -1-2602	DOD plast okno francouzské s ventilačkou 880x2850 ozn 014a,b kompl vč kování a příslušenství - podro kus		2,0000	16 845,00	33 690,00	0,00000	0,00000
4	766 -1-2604	DOD plast okno členěné OS 1500x2350 ozn 015, kompl vč kování a příslušenství - podrobný popis dle vý kus		1,0000	17 935,00	17 935,00	0,00000	0,00000
5	766 -1-2602	DOD plast okno jednokřídlé OS 880x1460 ozn 019 mléčné sklo, kompl vč kování a příslušenství - pod kus		1,0000	9 830,00	9 830,00	0,00000	0,00000
6	766 -1-2604	DOD plast dveře balkonové k evakuační skluzavce 1010x2850 ozn 020.a,b kompl vč kování a příslušen kus		2,0000	15 290,00	30 580,00	0,00000	0,00000
7	766 -1-2604	DOD plast členěné okno 5057x2350 ozn 21.a,b, kompl vč kování a příslušenství - podrobný popis dle vý kus		6,0000	36 075,00	216 450,00	0,00000	0,00000
8	766 -1-2602	Příplatek za šedé těsnění soubor		1,0000	24 380,00	24 380,00	0,00000	0,00000
9	766 69-4122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus		1,0000	251,60	251,60	0,00000	0,00000
		cena dle nabídky pol.č.60						
10	60794105N	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní š.380mm m		7,5600	240,00	1 814,40	0,00000	0,00000
		cena dle nabídky pol.č.63						
11	998 76-6202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m %		4 187,7100	1,08	4 522,73	0,00000	0,00000
		cena dle nabídky pol.č.64						

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: SO 01	Vícepráce dle projektanta	Datum tisku: 12. 8. 2014	
Rozpočet: 01a/	Kopie - Výměna vnějších výplní otvorů		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
766		Konstrukce truhlářské				339 453,73		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 b/ Kopie - Zateplení fasád objektů		Základní rozpočet
Objekt: SO 01	Název objektu: Vícepráce dle projektanta	JKSO:
Stavba: 14034	Název stavby: MŠ Pražská 1908/2a	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ:	79 090,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma KLEPOCOL s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	60 333,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	18 757,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		79 090,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		79 090,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing. Milan Doubek Datum: 12. 8. 2014 Podpis: 	Jméno: KLEPOCOL s.r.o. Datum: Podpis:  Hlavní 322/6, Lačnov, 568 02 Svitavy IČ: 48150347 DIČ: CZ48150347 telefon: 461 635 140 (4)	Jméno: pan Jiří Šásek-TDO Datum: Podpis:
Cena za objekt celkem:		79 090,00 Kč

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO 01	Vícepráce dle projektanta	Datum tisku: 12. 8. 2014	
Rozpočet: 02 b/	Kopie - Zateplení fasád objektů		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
62 Úpravy povrchů vnější	60 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6
713 Izolace tepelné	0,00	18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	60 333,00	18 757,00	0,00	0,00	0,00	1,6

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zlícené výrobní podmínky	0,00	79 090,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	79 090,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	79 090,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	79 090,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	79 090,00	0,00
Provoz investora	0,00	79 090,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	79 090,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	79 090,00	0,00
			0,00

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO 01	Vícepráce dle projektanta	Datum tisku: 12. 8. 2014	
Rozpočet: 02 b/	Kopie - Zateplení fasád objektů		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
62		Úpravy povrchů vnější						
1	622 21-1041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm - XPS tl190mm m2		1,9520	393,60	768,31	0,00850	0,01659
2	622 21-2051	DOD+MTŽ zateplení vnitřního parapetu hl. špalety do 400 mm z polystyrénových XPS desek tl do 40 mm m		2,6840	176,00	472,38	0,00334	0,00896
3	283-76012N	Deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 40 mm m2		2,7377	134,50	368,22	0,00140	0,00383
4	283-76426N	Deska z extrudovaného polystyrénu tl 190 mm m2		1,9910	1 026,00	2 042,77	0,01000	0,01991
5	622 22-1031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm - TI podél m2		10,8000	410,00	4 428,00	0,00944	0,10195
6	631-51531N	Deska minerální izolační s podélným vláknem tl.140 mm - skl S1a, S1b m2		10,6300	358,00	3 805,54	0,01900	0,20197
7	622 22-1031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 160 mm - TI podé m2		39,4700	410,00	16 182,70	0,00950	0,37497
8	631-51535N	Deska minerální izolační s podélným vláknem tl.190 mm - skl S1c m2		40,2594	720,00	28 986,77	0,02000	0,80519
9	622 51-1121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2		3,7300	565,00	2 107,45	0,00968	0,03611
10	590-51492	Lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m m		2,5500	90,00	229,50	0,00040	0,00102
11	590-51494	Lišta parapetní PVC UV 10, 2 m m		7,9700	44,90	357,85	0,00040	0,00319
12	622 14-3004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů m		21,1100	22,70	479,20	0,00000	0,00000
13	629 99-1011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou m2		4,5400	23,00	104,42	0,00012	0,00054
62		Úpravy povrchů vnější				60 333,11		1,57423
713		Izolace tepelné						
14	713 13-1141	Montáž izolace tepelné podlah, stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - sk m2		62,0160	85,00	5 271,36	0,00000	0,00000

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO 01	Vícepráce dle projektanta	Datum tisku: 12. 8. 2014	
Rozpočet: 02 b/	Kopie - Zateplení fasád objektů		



Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
15	283-75886C	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 130 mm	m2	36,6221	165,00	6 042,65	0,00000	0,00000
16	283-75886B	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 140 mm	m2	26,6342	210,00	5 593,18	0,00000	0,00000
17	713 19-1131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	36,6221	34,87	1 277,01	0,00000	0,00000
18	998 71-2202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	181,8420	3,15	572,80	0,00000	0,00000
	713	Izolace tepelné				18 757,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01/ Výměna vnějších výplní otvorů			Základní rozpočet
Objekt: SO 05	Název objektu: Méněpráce dle projektanta		JKSO:
Stavba: 14034	Název stavby: MŠ Pražská 1908/2a		SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ: - 123 553,00		
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma KLEPOCOL s r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-7 470,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	- 116 083,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		- 123 553,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		- 123 553,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing. Milan Doubek	Jméno: KLEPOCOL spol. s r.o.	Jméno:
Datum: 2. 7. 2014	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis:
Cena za objekt celkem:		- 123 553,00 Kč

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO 05	Měněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce	-5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,2
63 Podlahy a podlahové konstrukce	- 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	-1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	- 116 083,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	-7 470,00	- 116 083,00	0,00	0,00	0,00	-0,2

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 123 553,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 123 553,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 123 553,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 123 553,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 123 553,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 123 553,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 123 553,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 123 553,00	0,00
			0,00

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO 05	Méněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	317 94-4323	Válc nosníky přípr. otv. č. 14 do 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,1500	28 500,00 ✓	-4 275,00	1,09000	-0,16350
2	399-921011	Zapravení ocelových nosníků osaz. jako překlady nad otv. plentování, cihlami n. tvar a rabič. pletiv	m3	-0,3300	3 250,00 ✓	-1 072,50	0,00000	0,00000
	3	Svislé a kompletní konstrukce				-5 347,50		-0,16350
63		Podlahy a podlahové konstrukce						
3	699-305101	D+M dopl. skladby podlah pod nášl. vrstvou, hydroizo. tepeln. izol. mazanina v místě otvor. ozn. 010,014,018	m2	-2,1800	330,00	- 719,40	0,00000	0,00000
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				- 719,40		0,00000
96		Bourání konstrukcí						
4	962 03-2231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	-2,4000	480,00	-1 152,00	(-1,80000) 0,00128	(-4,32000) -0,00307
5	974 03-2666	Vysekání rýh zeď. duté cihly vřah. nosníků 15x25 cm	m	-2,2800	110,00	- 250,80	(-0,04200) 0,00000	(-0,09576) 0,00000
	96	Bourání konstrukcí				-1 402,80		(-4,41576) -0,00307
766		Konstrukce truhlářské						
6	766-126001	DOD plast. sestava oken s balk. dveřmi 4400x2850 ozn. 01 a kompl. vč. kování a příslušenství	ks	-1,0000	32 315,00	-32 315,00	0,00000	0,00000
7	766-126002	DOD plast. sestava oken s balk. dveřmi 440x2850 ozn. 01b, kompl. vč. kování a příslušenství	kus	-1,0000	32 961,00	-32 961,00	0,00000	0,00000
8	766-126024	DOD plast. stěna s dveřmi 2760x2850 ozn. 14 kompl. vč. kování a příslušenství	kus	-1,0000	44 185,00	-44 185,00	0,00000	0,00000
9	766-126028a	DOD plast. okno jednokříž. OS 880x1460 ozn. 07 mléčné sklo, kompl. vč. kování a příslušenství	kus	-1,0000	4 862,00	-4 862,00	0,00000	0,00000
10	766 69-4121	Montáž parapetních desek š. nad 30 cm, dl. do 100 cm	kus	-2,0000	129,30	- 258,60	0,00002	-0,00004
11	766 69-4124	Montáž parapetních desek š. nad 30 cm, dl. nad 260 cm	kus	-1,0000	261,00	- 261,00	0,00003	-0,00003
12	998 76-6202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-1 148,4260	1,08	-1 240,30	0,00000	0,00000

Stavba:	14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	SO 05	Měněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	



Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	766	Konstrukce truhlářské				- 116 082,90		-0,00007

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02/ Zateplení fasád objektů			Základní rozpočet
Objekt: SO 05	Název objektu: Měněpráce dle projektanta	JKSO:	
Stavba: 14034	Název stavby: MŠ Pražská 1908/2a	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ: - 270 243,00		
Počet listů: 6	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma KLEPOCOL s r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 155 891,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	- 114 352,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		- 270 243,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		- 270 243,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing. Milan Doubek Datum: 2. 7. 2014 Podpis: 	Jméno: KLEPOCOL spol.s.r.o. Datum: Podpis:  Lašnov č. 322, PSČ 568 02 IČO: 50347, DIČ: CZ50347 telefon: 461 535 140 fax: 461 541 020 (6)	Jméno: Datum: Podpis:
Cena za objekt celkem:		- 270 243,00 Kč

Stavba:	14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	SO 05	Měněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
62 Úpravy povrchů vnější	- 135 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,8
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-9 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,1
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	-22 576,00	0,00	0,00	0,00	-0,2
713 Izolace tepelné	0,00	-10 953,00	0,00	0,00	0,00	-0,1
764 Konstrukce klempířské	0,00	-23 558,00	0,00	0,00	0,00	-0,3
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-21 859,00	0,00	0,00	0,00	0,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	-35 406,00	0,00	0,00	0,00	-0,2
Kč	- 155 891,00	- 114 352,00	0,00	0,00	0,00	-8,7

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 270 243,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 270 243,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 270 243,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 270 243,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 270 243,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 270 243,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 270 243,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 270 243,00	0,00
			0,00

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO 05	Méněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
62		Úpravy povrchů vnější						
1	621 13-1121	Penetrace akrylát- silikon vně podhled ručně m2	-88,1300	34,80	-3 066,92	0,00047	-0,04142	
2	621 21-1021	Mtž zateplení vně podhled PS desky -120mm EPS 70mm m2	- 115,6700	522,00	-60 379,74	0,00838	-0,96931	
3	283-75935	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 70mm S2a,S2b m2	- 117,9800	70,00	-8 258,60	0,00123	-0,14512	
4	621 32-5101	Oprava VC hladká omítka podhledů v rozsahu do10% m2	-44,0700	32,80	-1 445,50	0,00382	-0,16835	
5	621 53-1031	Silikon zmitá omítka 3,0mm probarvená vně podhl m2	-44,0700	320,00	-14 102,40	0,00478	-0,21065	
6	622 13-1121	Penetrace akrylát-silikon vně stěna ručně m2	- 136,5400	29,90	-4 082,55	0,00047	-0,06417	
7	622 21-1011	Mtž zateplení vně stěna PS desky tl. do 80mm EPS 70mm skl. S2a,S2b,XPS 70 mm S3b,S4b m2	-45,2200	350,00	-15 827,00	0,00825	-0,37307	
8	283-75935	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 70mm S2a,S2b m2	-40,6200	70,00	-2 843,40	0,00123	-0,04996	
9	283-764193	Deska extr. polystyrenová XPS tl. 70 mm skl S3b,S4b m2	-5,5000	158,00	- 869,00	0,00240	-0,01320	
10	622 21-1031	Mtž zateplení vně stěna PS desky do tl.160mm XPS tl. 140 , skl. S3a,S4a m2	-5,8500	393,60	-2 302,56	0,00850	-0,04973	
11	283 76-428	Deska polystyrenová extr tl. 140 mm skl S3a,S4a m2	-18,5100	370,00	-6 848,70	0,00490	-0,09070	
12	622 53-1031	Silikon zm omítka 3,0mm vně stěna probarvená vč. penetrace m2	-27,6500	266,40	-7 365,96	0,00478	-0,13217	
13	622 42-8971	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku m2	-27,6500	29,20	- 807,38	0,00258	-0,07134	
14	622 14-3003	Mtž omítkový rohový profil m	-3,9400	26,00	- 102,44	0,00000	0,00000	
15	553-92760	Lišta rohová s tkaninou PVC 10/10 / 2,5 m m	-14,6600	10,00	- 146,60	0,00010	-0,00147	
16	622 32-5101	Oprava VC omítky hladká vnějších stěn do 10% m2	-85,7400	29,40	-2 520,76	0,00382	-0,32753	
17	622 14-2001	Potažení vně stěna skloví síť vtačeným do tmele druhá vrstva skl S1b,S2b,S4b m2	-13,3800	134,00	-1 792,92	0,00489	-0,06543	

Stavba:	14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	SO 05	Měněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
18	629 99-5101	Očištění vně povrch omytí tlak voda m2		-92,8500	32,00	-2 971,20	0,00000	0,00000
	62	Úpravy povrchů vnější				- 135 733,62		-2,77360
	63	Podlahy a podlahové konstrukce						
19	632 45-1034	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm m2		-41,2600	225,00	-9 283,50	0,12310	-5,07911
20	632 45-1421	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.10-20 mm m2		-0,6400	193,50	- 123,84	0,04796	-0,03069
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-9 407,34		-5,10980
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
21	959-126211	DMTŽ antény, úprava dle zateplení, oprava nátěrů zpětná MTŽ popis viz F1.1.1 kus		-1,0000	2 500,00	-2 500,00	0,00000	0,00000
22	959-305103	D+M markýza objC dl. 2,6m, na stěnu kce val prof rošt,bednění, hydroiz,plech PZ poplast Ozn Z6 kus		-1,0000	8 250,00	-8 250,00	0,00000	0,00000
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-10 750,00		0,00000
	711	Izolace proti vodě						
23	711 49-3111	Izolace balkonů a teras proti vodě vodorovná těsní kaší vč. těsnícího profilu m2		-42,3200	450,00	-19 044,00	0,00458	-0,19383
24	711 49-3121	Izolace balkonů a teras proti vodě svislá těsnící kaší vč. těsnícího profilu m2		-5,6600	500,00	-2 830,00	0,00458	-0,02592
25	998 71-1202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m %		- 218,7400	3,21	- 702,16	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				-22 576,16		-0,21975
	713	Izolace tepelné						
26	713 13-1141	Montáž izolace tepelné podlah,stěn a základů lepen celoplošně rohoží,pásů,dílců,desek skl S5 EPS tl.70 m2		-67,8900	85,00	-5 770,65	0,00000	0,00000
27	283-75882	Deska polystyren. bílá EPS 100 Z 1000x1000x70mm m2		-69,2500	70,00	-4 847,50	0,00090	-0,06233
28	998 71-2202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m %		- 106,1815	3,15	- 334,47	0,00000	0,00000
	713	Izolace tepelné				-10 952,62		-0,06233

Stavba:	14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	SO 05	Měněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
764		Konstrukce klempířské						
29	764 17-1301	Krytina hladká tabule plech PZ poplst do 30° pol K11,K12	m2	-33,7200	670,00	-22 592,40	0,00985	-0,33214
30	764 71-1113	Oplechování prahu vstupních dveří plech PZ poplst rš 200m pol K11,K16-20	m	-3,2800	184,00	- 603,52	0,00168	-0,00551
31	998 76-4202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	- 231,9592	1,56	- 361,86	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				-23 557,78		-0,33765
767		Konstrukce zámečnické						
32	767 16-1217	Mtž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45kg Z1,Z2	m	-32,3600	180,00	-5 824,80	0,00006	-0,00194
33	959-3011	DOD zábradlí lodž vod.prof L50x30x5, výplň tyč pl 30x6 á115,kotveno do stěn a strop panelu ,PZ	kus	-2,0000	5 850,00	-11 700,00	0,00000	0,00000
34	767-305101	D+M orient panel blok A z val prof a tahokov ,PZ upevnění na zad' kompl vč nápisu hm 392,7kg	kus	-1,0000	3 950,00	-3 950,00	0,00000	0,00000
35	998 76-7202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	- 214,7480	1,79	- 384,40	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				-21 859,20		-0,00194
771		Podlahy z dlaždic a obklady						
36	771 27-4114	Mtž obkladů stupnic z dlaždic ker, flex lepidlo š do 350mm	m	-1,7600	210,00	- 369,60	0,00180	-0,00317
37	771 47-4113	Mtž soklíků z dlaždic ker rovných flex lepidlo v do 120mm	m	-37,7600	56,00	-2 114,56	0,00062	-0,02341
38	771 57-4113	Mtž podlah ker režných hladkých lepených flex lepidlem do 12ks/m2	m2	-41,7800	230,00	-9 609,40	0,00367	-0,15333
39	H 7-71-1002	DOD dlažba keramická 30x30x protiskluzová RT 10 tl dle upřesnění investora	m2	-47,0600	230,00	-10 823,80	0,00000	0,00000
40	771 59-1175	Mtž ukončujícího profilu pro balkony a terasy	m	-32,8000	41,00	-1 344,80	0,00034	-0,01115
41	H77-1-1091	DOD profil k podlaze z dlažby - ukončovací profil s okapničkou, syst pro lodžie, lak hliník K14,K15	m	-33,8600	250,00	-8 465,00	0,00000	0,00000

Stavba:	14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	SO 05	Měněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	



Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
42	771-126201	D+M stavební úpravy venk prahu vstupních dveří do lodžie, ocel L 100x100x10x kotvený, cement deska mb		-1,7600	280,00	- 492,80	0,00000	0,00000
43	998 77-1202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m %		- 332,1996	6,58	-2 185,87	0,00000	0,00000
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-35 405,83		-0,19106

Položkový rozpočet

Rozpočet: 04/ Stavební úpravy uvnitř objektu		Základní rozpočet
Objekt: SO 05	Název objektu: Měněpráce dle projektanta	JKSO:
Stavba: 14034	Název stavby: MŠ Pražská 1908/2a	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ:	- 139 473,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-20 981,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	- 118 492,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		- 139 473,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		- 139 473,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: ing. Milan Doubek Datum: 2. 7. 2014 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: KLEPOCOL spol.s r.o. Datum: Podpis:  Svitavy, Láznov č. 322, IČO 569 02 IČO: 48159347, DIČ: CZ48159347 telefon: 461 335 100 fax: 461 541 000	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Cena za objekt celkem:		- 139 473,00 Kč

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO 05	Méněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svíslé a kompletní konstrukce	-11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,5
61 Upravy povrchů vnitřní	-6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,4
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,5
96 Bourání konstrukci	- 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	-1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	-20 168,00	0,00	0,00	0,00	-0,3
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-45 187,00	0,00	0,00	0,00	0,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	-38 817,00	0,00	0,00	0,00	-1,1
776 Podlahy povlakové	0,00	-14 321,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	-20 981,00	- 118 492,00	0,00	0,00	0,00	-3,7

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 139 473,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 139 473,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 139 473,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 139 473,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 139 473,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 139 473,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 139 473,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 139 473,00	0,00
			0,00

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO 05	Měněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	317 14-1219	Překlad plochý z pórobetonu š.125mm pro světlost otvoru do 2500mm	kus	-1,0000	480,00	- 480,00	0,04286	-0,04286
2	317 94-4321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,1100	29 500,00	-3 245,00	1,09000	-0,11990
3	342 27-2423	Příčka 125mm pórobeton hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-15,1900	495,00	-7 519,05	0,08707	-1,32259
	3	Svislé a kompletní konstrukce				-11 244,05		-1,48535
61		Upravy povrchů vnitřní						
4	612 32-5223	VC štuková omítka malých ploch do 1,0m2 na stěnách	kus	-5,0000	340,00	-1 700,00	0,04150	-0,20750
5	612 31-1121	Váp omítka hladká 1vrstvá vnitřních stěn ručně	m2	-14,3000	185,00	-2 645,50	0,01470	-0,21021
6	642 94-2611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5m2 na montážní pěnu	kus	-3,0000	302,00	- 906,00	0,00048	-0,00144
7	553-31348	Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P	kus	-2,0000	530,00	-1 060,00	0,00000	0,00000
8	553-31350	Zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	-1,0000	550,00	- 550,00	0,00000	0,00000
	61	Upravy povrchů vnitřní				-6 861,50		-0,41915
63		Podlahy a podlahové konstrukce						
9	631 31-1131	Doplnění mazanin betonem prosdo 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	-0,0400	2 650,00	- 106,00	2,26100	-0,09044
10	632 45-2431	Doplnění cem potěru v ploše do 4 m2, tl. do 30 mm	m2	-5,1800	236,50	-1 225,07	0,06989	-0,36203
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-1 331,07		-0,45247
96		Bourání konstrukcí						
11	965 08-1213	Bour podlah z dlaždic ker nebo xyloli tl. do 10mm plochy přes 1m2	m2	-1,6100	42,00	-67,62	(-0,03500) 0,00000	(-0,05635) 0,00000
12	974 03-2666	Vysekání rýh zeď duté cihly vtah. nosníků 15x25 cm	m	-4,0000	110,00	- 440,00	(-0,04200) 0,00000	(-0,16800) 0,00000

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: SO 05	Měněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	96	Bourání konstrukci				- 507,62		(-0,22435) 0,00000
99	Staveništní přesun hmot							
13	997 00-6512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1km	t	-0,2244	185,00	-41,50	Index:	1,00000
14	977 00-6519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1km přes 1km	t	-0,2244	8,00	-1,79	Index:	1,00000
15	997 01-3211	Vnitrostaveništní doprava suti a vyboraných hmot pro budovy v do 6m ručně	t	-0,2244	185,00	-41,50	Index:	1,00000
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,2244	250,00	-56,10	0,00000	0,00000
17	998 01-8001	Přesun hmot ruční budova v-6m	t	-2,3570	380,00	- 895,65	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				-1 036,55		0,00000
711	Izolace proti vodě							
18	711 41-3111	Izolace proti vodě za studena vodorovnou stěrkou 2x vrstva, celk tl.3mm	m2	-43,9800	445,00	-19 571,10	0,00600	-0,26388
19	998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	- 195,7110	3,05	- 596,92	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				-20 168,02		-0,26388
766	Konstrukce truhlářské							
20	766-305601	D+M dveře prosklené 90/197 + boční světlik ,bezp sklo kompl vč. rámové zárubně a kování ozn T5	kus	-1,0000	26 910,00	-26 910,00	0,00000	0,00000
21	766-305601	DOD dveře posuvné hladké dýhované plné na stěnu 80x197, kompl vč. pojezdu a kování ozn T8	kus	-1,0000	17 945,00	-17 945,00	0,00000	0,00000
22	998 76-6201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	- 448,5500	0,74	- 331,93	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				-45 186,93		0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady							
23	771 47-3113	Mtž soklíků z dlaždic keramických lepených						

Stavba:	14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.5
Objekt:	SO 05	Měněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		rovných v do 120mm						
		m	-22,9100	60,00	-1 374,60	0,00062	-0,01420	
24	771 57-3115	Mtž podlah keramických režných hladkých lepených do 22ks/m2						
		m2	-14,6000	238,00	-3 474,80	0,00375	-0,05475	
25	771 57-4115	Mtž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22ks/m2						
		m2	-27,9500	250,00	-6 987,50	0,00345	-0,09643	
26	H77-1-1001	DOD dlažba keramická (formát a barva dle stávající okolních ploch)						
		m2	-25,0900	280,00	-7 025,20	0,00000	0,00000	
27	771 99-0111	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa						
		m2	-66,4500	150,00	-9 967,50	0,00715	-0,47512	
28	771 99-0191	Přípl vyrov stěrka dlažba 1mm 15Mpa						
		m2	- 265,8000	30,00	-7 974,00	0,00179	-0,47578	
29	998 77-1201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m						
		%	- 368,0360	5,47	-2 013,16	0,00000	0,00000	
	771	Podlahy z dlaždic a obklady			-38 816,76		-1,11628	
	776	Podlahy povlakové						
30	776 56-1110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo kork linolea						
		m2	-14,4000	187,00	-2 692,80	0,00000	0,00000	
31	H77-6-1101	DOD podlahovina z přírodního linolea tl. 2,5mm						
		m2	-15,1200	655,00	-9 903,60	0,00000	0,00000	
32	776 49-1111	Lepení plast lišty ukonč samolepící soklíky a liš						
		m	-16,7000	44,00	- 734,80	0,00015	-0,00250	
33	H77-6-1111	DOD podlahovina z přírodního linolea - soklová liš						
		m	-17,0300	55,00	- 936,65	0,00000	0,00000	
34	998 77-6201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m						
		%	- 142,6785	0,37	-52,79	0,00000	0,00000	
	776	Podlahy povlakové			-14 320,64		-0,00250	

Položkový rozpočet

Rozpočet: 05/ Požární únikové schodiště		Základní rozpočet
Objekt: SO 05	Název objektu: Měněpráce dle projektanta	JKSO:
Stavba: 14034	Název stavby: MŠ Pražská 1908/2a	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Svitavy	Náklady na MJ:	- 293 368,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-33 653,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	- 259 715,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		- 293 368,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		- 293 368,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing.Milan Doubek Datum: 2.7.2014 Podpis: 	Jméno: KLEPOCOL spol.s r.o. Datum: 2.7.2014 Stavební firma KLEPOCOL s.r.o. Svitavy, Láčnov č.p. 322, PSČ 568 02 IČO: 48150347, DIČ: CZ48150347 Podpis:  telefon: 461 535 140 fax: 461 541 890 (6)	Jméno: Datum: Podpis:
Cena za objekt celkem:		- 293 368,00 Kč

Stavba: 14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO 05	Měněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	-10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy a zvláštní zakládání	-13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,4
62 Úpravy povrchů vnější	-5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,9
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,4
99 Staveništní přesun hmot	-2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-259 715,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	-33 653,00	-259 715,00	0,00	0,00	0,00	-18,7

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 293 368,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 293 368,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 293 368,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 293 368,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 293 368,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 293 368,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 293 368,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 293 368,00	0,00
			0,00

Stavba:	14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	SO 05	Méněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	113 20-4111	Vytrhání obrub záhonových	m	-2,0000	31,70	-63,40	(-0,04000)	(-0,08000)
							0,00000	0,00000
2	120 00-1101	Příplatek za ztlížení výkopávky v blízkosti vedení	m3	-5,2400	280,00	-1 467,20	0,00000	0,00000
3	121 11-2011	Sejmutí omíčky tl do 15cm ručně s odhozením do 3m bez vodorovného přemístění	m3	-2,6400	180,00	- 475,20	0,00000	0,00000
4	131 20-3102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř.3	m3	-4,5900	580,00	-2 662,20	0,00000	0,00000
5	162 20-1201	Vodorovné přemístění výkopku do 50 m ručně n malým dopr prostředkem výkopku z hor. tř. 1 až 4 na stav	m3	-7,4500	33,20	- 247,34	0,00000	0,00000
6	167 10-1101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-7,4500	165,00	-1 229,25	0,00000	0,00000
7	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-7,4500	185,00	-1 378,25	0,00000	0,00000
8	162 70-1109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přes 10000m	m3	-37,2200	14,50	- 539,69	0,00000	0,00000
9	199-921101	Poplatek za uložení vykopané zeminy na veřejnou skládku	t	-13,7700	150,00	-2 065,50	0,00000	0,00000
10	119 00-1421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	-1,0000	198,50	- 198,50	0,02478	-0,02478
								(-0,08000)
1		Zemní práce				-10 326,53		-0,02478
2		Základy a zvláštní zakládání						
11	275 31-3611	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	-5,1200	2 590,00	-13 260,80	2,41693	-12,37468
12	213 14-1111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3m	m2	-17,6000	13,30	- 234,08	0,00010	-0,00176
13	693-11258B	Geotextilie odolná proti prorůstání kořínků	m2	-18,4800	10,00	- 184,80	0,00000	0,00000
2		Základy a zvláštní zakládání				-13 679,68		-12,37644
62		Úpravy povrchů vnější						
14	699-234001	D+M zapravení fasády - uvedení do původního stavu po osazení OK schodiště	kus	-6,0000	250,00	-1 500,00	0,00000	0,00000

Stavba:	14034	MŠ Pražská 1908/2a	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	SO 05	Méněpráce dle projektanta	Datum tisku: 2. 7. 2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
15	637 12-1112	zpevněná plocha okapový chodník kačírek tl 15cm s udusáním	m2	-17,6000	200,00	-3 520,00	0,27560	-4,85056
16	637 21-1121	Zpevněná plocha z betonových dlaždic tl. 50mm klad do písku, vč. řezání dlažby	m2	-0,3400	447,00	- 151,98	0,24100	-0,08194
	62	Úpravy povrchů vnější				-5 171,98		-4,93250
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
17	916 33-1112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-11,0000	127,00	-1 397,00	0,10095	-1,11045
18	592-173070	Obrubník betonový zahradní přírodní šedý 9/95 50x5x20cm	kus	-22,4400	24,30	- 545,29	0,01100	-0,24684
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-1 942,29		-1,35729
99	Staveništní přesun hmot							
19	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	-17,9000	141,50	-2 532,85	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				-2 532,85		0,00000
767	Konstrukce zámečnické							
20	767-2344001	D+M nosná kovová kce schodiště a rám zábradlí kompl vč. kotvení do základ a fasády ,PZ	kg	-2 365,0000	65,00	- 153 725,00	0,00000	0,00000
21	767-234002	D+M pochozí plocha schod stupňů z pororoštu pozink 33x11-30x2	kg	- 252,9600	104,00	-26 307,84	0,00000	0,00000
22	767-234003	D+M pochozí plocha schodišťových podest z pororošt pozink 33x11-30x2	kg	- 243,0400	89,50	-21 752,08	0,00000	0,00000
23	767-234004	D+M výplň schodišťového zábradlí a orient.panelu z pletiva tahokov pozink 42x12x3	kg	- 374,0000	115,00	-43 010,00	0,00000	0,00000
24	767-234005	D+M nápisů(9sam.písmen) na orient panel z pletiva tahk.,upev písm z plechu tl. 5mm PZ + 1xZ+2xN	soubor	-2,0000	7 460,00	-14 920,00	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				- 259 714,92		0,00000