

Registrační číslo projektu : CZ1.14/1.5.00/35.03347

NUTS : CZ031547247
ZUJ : 547247
Okres : Jindřichův Hradec

Prioritní osa : Stabilizace a rozvoj měst a obcí
CPV : 45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zadavatel

Obec Stříbřec

Stříbřec 149

378 18 STŘÍBŘEC

Zastoupená Janem Zimmelem, starostou, tel.: 384 790 154

IČ: 00247529

DIČ : CZ00247529

tel. +420 723722943

+420 384790154

e-mail.: obec@stribrec.cz

bankovní spojení – Česká spořitelna a.s.

číslo účtu : 603209399/0800

Akce : Rekonstrukce chodníků v obci Stříbřec

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM číslo 1

A. Zadavatel obdržel od uchazeče následné relevantní dotazy , ke kterým vydává následná stanoviska :

Dotaz č.1:

U všech tří objektů (Stříbřec, Mníšek a Libořezy) se vyskytuje položka:

„927 Úprava výškového osazení prvků veřejného vodovodu a kanalizace (měrná jednotka kc)“

Jedná se o komplet? Tato položka bohužel jednoznačně nevymezuje rozsah a množství provedených prací, dodávek či služeb. Žádáme, aby zadavatel upřesnil tuto položku a měrnou jednotku.

Vyjádření zadavatele :

Položka je dána jako komplet, v jednotlivých částech obsahuje.

Mníšek, pol. č. 924:

- jde o drobné výškové korekce osazení 6 ks kanalizačních uličních vpustí, resp. výškové úpravy osazení mříží – do 300 mm, v případě snížení mříží s možným provedením rozebrání šachty, snížením skruží o průměru 1000 mm - tj. odříznutím části skruže , zpětným osazením kónusu skruže a stávajícího poklopu. V případně zvýšení šachty - podbetonováním mříže s rámem, nebo vložением kroužků.

Stávající poklopy šachet zůstávají.

Do nabídky je nutno pod položku uvést kompletní aglomerovanou cenu za 6 ks úprav včetně všech potřebných stavebních dodávek a práci za vyrovnaní šachet do požadované výšky v niveletě roviny chodníku.

Libořezy pol. č. 926

- jde o drobné výškové korekce osazení 7 ks kanalizačních uličních vpustí, resp. výškové úpravy osazení mříží – do 300 mm, v případě snížení mříží s možným provedením rozebrání šachty, snížením skruží o průměru 1000 mm - tj. odříznutím části skruže, zpětným osazením kónusu skruže a stávajícího poklopu. V případě zvýšení šachty - podbetonováním mříže s rámem, nebo vložním kroužků.

Stávající poklopy šachet zůstávají.

Do nabídky je nutno pod položku uvést kompletní aglomerovanou cenu za 7 ks úprav včetně všech potřebných stavebních dodávek a práci za vyrovnaní šachet do požadované výšky v niveletě roviny chodníku.

Stříbřec pol. č. 927

-- jde o úpravu 3 ks kanalizační uliční vpustí včetně výměny 3 ks stávajících hranatých vstupů do revizních šachet za uliční vpustí o průměru 600 mm s kruhovým poklopem v provedení litina. Součástí je i výměna horní části šachet - demolice stávající horní části každé šachy, dodávka a osazení kónusu šachy na průměr skruží 1000 mm, výškové vyrovnaní kroužky a obetonování. Do nabídky je nutno pod položku uvést kompletní aglomerovanou cenu za 3 ks úprav včetně všech potřebných stavebních dodávek a práci za úpravu šachet do požadované výšky v niveletě roviny chodníku.

Dotaz č.2:

U objektu Mníšek se vyskytuje položka:

„919512001 Zřízení propustku z trub betonových vč.obeton.a všech souvis.prací ozn 6 (měrná jednotka m)“

Nenalezli jsme v projektové dokumentaci specifikaci tohoto propustku. Žádáme, aby zadavatel upřesnil průměr propustku.

Vyjádření zadavatele :

Průměr propustku je 500 mm.

Dotaz č.3:

U objektu Mníšek se vyskytuje položka:

„919441200 Čelo propustku /lomový kámen/ vč.všech souvis.prací /ozn.6 (měrná jednotka ks)“

Nenalezli jsme v projektové dokumentaci specifikaci této položky. Žádáme, aby zadavatel upřesnil rozměry.

Vyjádření zadavatele :

Čelo propustku - výška cca 900 mm, šířka v horní části cca 1650 mm, čelo ve sklonu 30°. Vytríděný lomový kámen bude osazen do betonového lože tl 200 mm + spáry kamene budou vyspárovány.

Dotaz č.4:

Zadavatel uvádí položku Odvoz na skládku do 1 km. Je tedy určena skládka pro uložení materiálu? Pokud je určena, žádáme zadavatele, aby sdělil poplatek za tuto určenou skládku.

Vyjádření zadavatele :

Zadavatel po prověření skutečností požaduje od uchazečů, aby každý ve své nabídce pod položku „Odvoz na skládku do 1 km“ uvedl cenu za celek – likvidaci veškerých odpadů vzniklých při realizaci této zakázky.

Zadavatel nestanovuje konkrétní skládky uchazečům, kde mají likvidovat vzniklé odpady v průběhu realizace akce, pouze uvádí nejbližší možná místa pro uložení odpadů :

- a) Technické služby Třeboň – skládka Stráž nad Nežárkou - vzdálenost 6,5 km, možno skládkovat :
- Směsný komunální odpad – 200301
 - Beton 170101
 - Cihly 170102
 - Zemina, kámen 200202
 - Plasty 200139
- Cena = 1156,- Kč/tunu/bez DPH + DPH 21% + poplatek 500,- Kč/tunu (k poplatku se DPH již nezapočítává) = 1898,76 Kč/tunu/ cena včetně DPH
- b) AVE Jindřichův Hradec – skládka v Jindřichově Hradci – vzdálenost 21 km - možno skládkovat :
- Asfalt 170302
- Cena – 1480,- Kč bez DPH / tunu = 1790,80 Kč/tunu/včetně DPH

B. Zadavatel mění se termíny uvedené v zadávací dokumentaci :

B.1. Lhůta pro podání nabídky - 30.04.2015 do 09,00 hodin

B.2. Lhůta otevírání obálek - 30.04.2015 v 09,05 hodin

B.3. Zadávací lhůta - 31.05.2015

B.4. Stanovuje se nový termín prohlídky místa plnění - 24.04.2015 v 9,00 hodin

Uchazeči této veřejné zakázky, mají možnost se účastnit prohlídky místa plnění dne 10.04.2015 v 09,00 hodin. Zadavatel však dle platné legislativy stanovuje ještě druhý nový termín a zároveň uvádí, že uchazečům nebrání v případné účasti na prohlídce v obou termínech.

B.5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nebo k organizaci zadávacího řízení (dotaz) ze strany dodavatelů, musí být zadavateli v písemné formě doručena 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do 27.04.2015 do 12,00 hodin.

/Zadatel zde prodlouženou poskytuje lhůtu, neboť termín vychází na sobotu 25.4.2015 /


B.6. Zadávací dokumentace – poskytnutí nezveřejněné části na profilu zadavatele

Písemná žádost musí být doručena zadavateli nebo jeho mandátnímu zástupci nejpozději do lhůty podání nabídky – tj. do 30.04.2015 do 09,00 hod.

Záhájení realizace stavby - nejdříve 20.05.2015
 Dokončení realizace stavby - 30.08.2015 – včetně platného kolaudačního souhlasu realizované akce vydané MěÚ , odbor výstavby
 Třeboň.

V obci Stříbřec 08.04.2015

S pozdravem


Obec
STŘÍBŘEC
379 01 Třeboň
.....
Jan Zimmer
Starosta obce Stříbřec