



IS engineering s.r.o.
provozovna:
8.března 4812/2a, Jihlava 586 01

Spisová značka: C 18277 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové

IČ: 25975609
DIC: CZ25975609

DS: vpmcxcm

tel./fax: 569433042
569433043 -4
mail: info@iseng.cz

web: www.iseng.cz

Zájemci o veřejnou zakázku

Naše značka:

Vyřizuje:

Jihlava, 30.1.2015

Věc: Veřejná zakázka na stavební práce:
„Srbsko - veřejný vodovod pro obec - 2. etapa“
dodatečné informace č. 02

V zastoupení zadavatele Obce Srbsko, se sídlem K Závěrce 16, 267 18 Srbsko, IČ: 00233803 zveřejňujeme dodatečné informace č. 01 k veřejné zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 496419

DOTAZ 2– doslovné znění:

V soupisu prací chybí postupy výpočtu dle vyhlášky 230 § 6 písm. f) a § 7 odst. 2, ke stěžejním položkám oddílu. Může zadavatel doplnit tyto výpočty?

ODPOVĚĎ

Zadavatel doplnil postupy výpočtu a přikládá jako přílohu 2015-01-30 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Veškeré změny a doplňky textů jsou obsaženy v příloze, které nahrazují původní části soupisu prací dodávek a služeb. S ohledem na doplnění postupů výpočtů některých položek a pro zajištění celkové přehlednosti, jsou aktuální přílohy označeny datem zpracování.

DOTAZ 3– doslovné znění:

V Zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky bod 7.4. Bankovní záruky a bankovní přísliby uchazeč doloží :

a) **závazný příslib banky na bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost ve výši 1 000 000 Kč celkové nabídkové ceny** platnou nejméně 60 kalendářních měsíců před předáním dokončeného díla objednateli v souladu s obchodními podmínkami
Podrobnosti související s bankovními zárukami jsou uvedeny v obchodních podmínkách

Této formulaci nerozumím a prosím o objasnění co uchazeč doloží do nabídky. Zda zadavatel požaduje do nabídky bankovní záruku ve výši 1 000 000,- Kč nebo ji doloží až vybraný zhotovitel.

ODPOVĚĎ 3

Dotaz zodpovězen v dodatečných informacích č.01.

DOTAZ 4– doslovné znění:

Žádám Vás o uvedení data předpokládaného zahájení stavby pro účely vydání bankovního příslibu.

ODPOVĚĎ 4

Dotaz zodpovězen v dodatečných informacích č.01.

DOTAZ 5– doslovné znění:

Máme dotaz k výše uvedenému výběrovému řízení. Chápeme správně, že v nabídce nepožadujete jistotu za nabídku a požadujete pouze příslib banky za BG za záruku (jakost) ve výši 1 000 000,- Kč. V zadávací dokumentaci v bodě 7.4. je uveden požadavek na příslib banky na bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnutí záruky za jakost ve výši 1 mil. Kč.

Můžete nám upřesnit, termín platnosti toho příslibu? Po přečtení zadávacích podmínek i obchodních podmínek nám není jasné trvání příslibu. BG za jakost by měla být do konce záruky - tj. 60 měsíců po předání díla.

Vázanost nabídkou je určena 240 dní.

Má příslib být platný po dobu vázanosti nabídkou, tj. 240 dnů od předání nabídky (cca do 10.2015) nebo má mít platnost do konce záruky (cca 10.2020).

Prosím o sdělení termínu platnosti příslibu banky, který má vliv pro nás na cenu toho vystavení.

ODPOVĚĎ 5

Dotaz zodpovězen v dodatečných informacích č.01.

DOTAZ 6.1.– doslovné znění:

V technické zprávě: *Srbsko - vodovod 2.etapa DPS průvodní zpráva.pdf*, se píše: materiál z výkopů bude ukládán na přilehlých plochách mimo silnici nebo na meziskladové ploše, stanovené po dohodě s OÚ Srbsko.

V případě, že zábor na meziskládku bude zpoplatněn, Vás žádáme o poskytnutí ceníku.

ODPOVĚĎ 6.1.

Poplatek za zábory veřejných pozemků (umístění meziskládek) - 7 Kč/m2/den.

DOTAZ 6.2.– doslovné znění:

Ve výkazu výměr *Příloha-č-7_Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xls*, položka č. 30 *Obsyp objektu bez prohození sypaniny* obsahuje množství 1534,33 m³ s tím související položka č. 31 *Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B (1m³ = 1,67t)* o množství 3446,76 t, dle uvedeného přepočtu množství nesouhlasí výměra položky č. 31.

Žádáme o vysvětlení, který údaj je správný (přepočet 1m³ = 1,67t nebo uvedené množství v položce č. 31)?

ODPOVĚĎ 6.2.

V soupisu prací, dodávek a služeb zadavatel mění položku č.30 takto:

30	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1 534,37	
Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění. Poznámky: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí případně i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Objem potrubí do DN 180 mm, případně i s obalem se od objemu zásypu neodečítá. 2. Míru zhuštění předepisuje projekt.					
Silnice KSÚS:768,5*0,45*1				345,83	
Místní komunikace:1394,6*1*0,45				627,57	
Nezpevněný povrch:892,8*1*0,45				401,76	
Zámková dlažba:3,8*1*0,45				1,71	
Připojky KSÚS:200*0,5*0,45				45,00	
Připojky Místní komunikace:200*0,5*0,45				45,00	
Připojky Nezpevněná plocha:300*0,5*0,45				67,50	

V soupisu prací, dodávek a služeb zadavatel mění položku č.31 takto:

31	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B (1m3 = 1,67t)	T	3 338,31	
		Silnice KSÚS - zásyp:399,62*1,67		667,37	
		Silnice KSÚS - obsyp :345,825*1,67		577,53	
		Místní komunikace - obsyp:627,57*1,67		1 048,04	
		Nezpevněný povrch - obsyp:401,76*1,67		670,94	
		Zámková dlažba - obsyp:1,71*1,67		2,86	
		Přípojky KSÚS - zásyp:65*1,67		108,55	
		Přípojky KSÚS - obsyp:45*1,67		75,15	
		Přípojky Místní komunikace - obsyp:45*1,67		75,15	
		Přípojky Nezpevněná plocha - obsyp:67,5*1,67		112,73	

V položce č. 31 (Štěrkopísek frakce 0-4 tř B) je zahrnut obsyp potrubí ve všech konstrukčních vrstvách výkopu a navíc je zde zahrnuto i množství zásypu ve výkopech v silnicích KSÚS (dle B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA). Z tohoto důvodu výměry v položkách č. 30 a č.31 spolu nemohou souhlasit. Zadavatel přikládá jako přílohu 2015-01-30 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s úpravou položek č.30 a č.31.

DOTAZ 7– doslovné znění:

Může být technolog sváření termoplastů, kontrolor VT plast a svářeč trubek z PE jedna osoba?

ODPOVĚĚ 7

Ano, může.

DOTAZ 8.1.– doslovné znění:

Dotaz č. 1 – Požaduje zadavatel, aby **uchazeč předložil v nabídce** Příslib banky k zajištění závazků vyplývajících z poskytnutí záruky za jakost ve výši 1 000 000,- Kč platný po dobu vázanosti nabídkou , tj. 240 dnů od předání nabídky (cca do 10.2015) nebo má mít platnost do konce záruky (cca 10.2020) ?

ODPOVĚĚ 8.1.

Dotaz zodpovězen v dodatečných informacích č.01.

DOTAZ 8.2.– doslovné znění:

Dotaz č. 2 – Požaduje zadavatel, aby **teprve vítězný uchazeč** předložil Bankovní záruku zajištění závazků vyplývajících z poskytnutí záruky za jakost ve výši 1 000 000,- Kč platnou 60 měsíců od řádného předání a převzetí díla ?

ODPOVĚĚ 8.2.

Ano, teprve vítězný uchazeč předloží bankovní záruku v souladu s Obchodními podmínkami článek 16.

DOTAZ 9 – doslovné znění:

V Dodatečných informacích ze dne 29. 1. 2015 žádal jeden z uchazečů objasnit platnost Bankovního příslibu a platnost Bankovní záruky. Zadavatel odpověděl, že odst. 7.4 ze str. 6 Zadávací dokumentace se mění následovně:

a) závazný příslib banky na bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost ve výši 1 000 000Kč celkové nabídkové ceny **platnou nejméně 60 kalendářních měsíců před předáním dokončeného díla objednateli v souladu s obchodními podmínkami.**

V daném odstavci ale žádná změna neproběhla.

Uvažujeme s termínem dokončení stavby v září 2015. Kdyby závazný příslib banky měl platit **nejméně 60 kalendářních měsíců před předáním dokončeného díla objednateli**, znamenalo by to, že bude platit do října 2010, tj. 60 měsíců, co je 5 let, časově zpět.

Předpokládáme, že jste chtěli znění daného odstavce změnit následovně:

a) závazný příslib banky na bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost ve výši 1 000 000 Kč celkové nabídkové ceny **platnou nejméně 60 kalendářních měsíců po předáním dokončeného díla objednateli.**

Tj. u našeho předpokládaného termínu ukončení prací v září 2015, by to znamenalo, že bude platit **do září 2020.**

Proto to se i my znovu dotazujeme na danou věc – platnost Bankovního příslibu a platnost Bankovní záruky.

Domníváme se, že správné znění platností by mělo být:

Platnost Bankovního příslibu:

- **po celou dobu zadávací lhůty**, která je stanovena zadavatelem na 240 dní a začíná plynout od data podání nabídky, který je stanoven zadavatelem na 9. 2. 2015, tj. platnost Bankovního příslibu by měl být **do 7. 10. 2015.**

Platnost Bankovní záruky za jakost:

- **60 kalendářních měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu znamenajícího převzetí díla objednatel.** Termín realizace je stanoven zadavatelem na max. 180 dnů. My předpokládáme zahájení prací 1. 4. 2015, délku trvání prací na 180 dnů, ukončení prací 28. 9. 2015.

Ukončení realizace díla 28. 9. 2015 + 60 měsíců = platnost Bankovní záruky za jakost, tj. do 1. 9. 2020.

ODPOVĚĎ 9

Dotaz zodpovězen viz. dodatečné informace č.01 a viz. odpověď 8.2. těchto dodatečných informací.

DOTAZ 10 – doslovné znění:

V odstavci 7.1. ZD je uvedena nejnížší možná nabídková cena na 11 500 000,- Kč bez DPH.

Dotaz: Jak bude zadavatel postupovat při nedodržení této podmínky?

Bude nabídka s nižší cenou nepřipustná a uchazeč bude vyloučen ze soutěže o VŘ, nebo bude u takové nabídky uchazeč automaticky vyzván k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny?

ODPOVĚĎ 10

Zadavatel bude postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

DOTAZ 11 – doslovné znění:

Z dodatečných informací č. 01 ze dne 29.1.2015 vyplývá, že zadavatel nepožaduje doložit závazný příslib banky na bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost s odkazem na obchodní podmínky, kde je v bodu 16.2 uveden požadavek na poskytnutí bankovní záruky ve výši 1 000 000,- Kč nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení.

Chápe uchazeč správně, že ve fázi podání nabídek nepředkládá ve své nabídce ani závazný příslib banky ani bankovní záruku za jakost?

ODPOVĚĎ 11

Ano, uchazeč chápe správně.

DODATEČNÉ INFORMACE ZADAVATELE 1:

Zadavatel upravuje na str. 8 Zadávacích podmínek bod 7.6.3.3 *Technické kvalifikační předpoklady* takto:

- **dle § 56 odst. 1 písm. a) seznamem nejvýznamnějších stavebních prací dle § 56 odst. 1 písm. a) seznamem minimálně pěti nejvýznamnějších stavebních prací obdobného charakteru tzn. staveb kanalizací realizovaných za posledních 5 let a k těmto v seznamu uvedeným stavbám osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaje o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.**

Zadavatel stanovuje minimální požadovanou úroveň pro pět požadovaných nejvýznamnějších stavebních prací následovně

- a) dvě stavby vodovodu z polyetylenu PE 100 s délkou řadů alespoň 1 500 m a současně bude obsahovat odbočení pro domovní přípojky v počtu min. 70 ks,
- b) tři stavby vodovodu z polyetylenu PE 100 v objemu stavebních prací **min. 9 mil. Kč** bez DPH realizované v zastavěné části obce (města).

DODATEČNÉ INFORMACE ZADAVATELE 2:

V soupisu prací, dodávek a služeb zadavatel upravuje položku č.25 takto:

25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2 326,97	
Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. Poznámky: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek do 20 m nebo do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku i když se ve skutečnosti provádí. Toto ustanovení neplatí, pokud je objektivními překážkami vyloučeno použití dozeru nebo obdobného stroje. 2. V položkách jsou kalkulovány i náklady na jízdu v terénu. 3. V položkách nejsou kalkulovány náklady na rozhrnutí složeného výkopku. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 171 Uložení sypaniny sborníku 800-1 Zemní práce. 4. Položky nejsou určeny pro přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 5. Je-li na dopravní dráze vodorovného přemístění překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění v každém úseku samostatně a překládání výkopku položkami 167 10- Nakládání a překládání výkopku s ohledem na ustanovení poznámky č. 1.					
Silnice KSÚS:768,5*1,07*1				822,30	
Místní komunikace:1673,52-906,49				767,03	
Nezpevněný povrch:1294,56-803,52				491,04	
Zámková dlažba:5,2-3,1				2,10	
Přípojky KSÚS:200*0,5*1,07				107,00	
Přípojky Místní komunikace:120-65				55,00	
Přípojky Nezpevněná plocha:217,5-135				82,50	

V soupisu prací, dodávek a služeb zadavatel upravuje položku č.26 takto:

26	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	2 326,97	
Poznámky: 1. Položky - 1101, - 1102, - 1103, - 1151, - 1152, - 1153 jsou určeny pro nakládání a na skládání z jakéhokoliv dopravního prostředku kromě lodí. 2. Položky - 1105, - 1155 jsou určeny pro nakládání a na skládání z lodí na vzdálenost do 20 m vodorovně a do 4 m svisle; vodorovná vzdálenost se měří mezi těžnicemi lodí nebo k těžišti hromady nebo dopravního prostředku na suchu, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatelného terénu v místě dopravní plochy na suchu. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
Silnice KSÚS:768,5*1,07*1				822,30	
Místní komunikace:1673,52-906,49				767,03	
Nezpevněný povrch:1294,56-803,52				491,04	
Zámková dlažba:5,2-3,1				2,10	
Přípojky KSÚS:200*0,5*1,07				107,00	
Přípojky Místní komunikace:120-65				55,00	
Přípojky Nezpevněná plocha:217,5-135				82,50	

V soupisu prací, dodávek a služeb zadavatel upravuje položku č.27 takto:

27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2 326,97		
Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním Poznámky: 1. Položky jsou určeny i pro - uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem, ale pouze v případě, že na 1m2 skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice. V opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; - zasypání koryt vodotečí a prohlubní terénu pokud není předepsáno zhutnění; - uložení výkopku pod vodu do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Položky neplatí pro - uložení výkopku podél hrany vedení při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu, - uložení na dočasné skládky, které nejsou technologicky nezbytné, - uložení výkopku nebo ornice, kdy na 1 m2 skládky připadá méně než 2 m3 výkopku nebo ornice, - pro uložení na dočasné skládky, je-li použita položka 121 10 - 1101 Sejmутí ornice do 50 m nebo je-li použita položka 162 20 1101, - 1102, -1151, -1152 Vodorovné přemístění výkopku do 20 m nebo do 50 m. V těchto případech se uložení neoceňuje. - uložení výkopku na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje položkami souboru 171 10- Uložení sypaniny do násypů. 3. V položce 171 20-1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu. 5. V položce nejsou zakalkulovány náklady na získání skládky ani poplatek za skládku.						
Silnice KSÚS:768,5*1,07*1			822,30			
Místní komunikace:1673,52-906,49			767,03			
Nezpevněný povrch:1294,56-803,52			491,04			
Zámková dlažba:5 2-3,1			2,10			
Připojky KSÚS:200*0,5*1,07			107,00			
Připojky Místní komunikace:120-65			55,00			
Připojky Nezpevněná plocha:217,5-135			82,50			

V soupisu prací, dodávek a služeb zadavatel upravuje položku č.28 takto:

28	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	2 326,97		
Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením Poznámky: 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na terénní přírážky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech. 2. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejehospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm plochy určené k drnování.						
Silnice KSÚS:768,5*1,07*1			822,30			
Místní komunikace:1673,52-906,49			767,03			
Nezpevněný povrch:1294,56-803,52			491,04			
Zámková dlažba:5 2-3,1			2,10			
Připojky KSÚS:200*0,5*1,07			107,00			
Připojky Místní komunikace:120-65			55,00			
Připojky Nezpevněná plocha:217,5-135			82,50			

V soupisu prací, dodávek a služeb zadavatel upravuje položku č.44 takto:

44	577115114RT2	Beton asf.ACL 22+ (ABVH I), modifik.,do 3 m, 5 cm Silnice KSÚS	m2	868,50		
		z modifikovaného asfaltu				
		Poznámky:				
		1. Ceny variant R00 vyhovují při plochách zakázek nad 1 000 m2.				
		2. Ceny všech variant jsou orientační. Do kalkulace ceny významně zasahuje, kromě velikosti zakázky (náklady na přepravu strojního vybavení), vzdálenost obalovny (cena dopravy směsi). V uvedených cenách je započtena vzdálenost dopravy do 15 km.				
		Silnice KSÚS:768,5*1		768,50		
		Připojky KSÚS:200*0,5		100,00		

V soupisu prací, dodávek a služeb zadavatel upravuje položku č.108 takto:

108	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm Silnice KSÚS	m	3 914,00		
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.				
		Poznámky:				
		1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.				
		Silnice KSÚS:(768,5*2)+10		1 547,00		
		Připojky KSÚS:(200*2)+10		410,00		
		Silnice KSÚS - dle tech. zprávy (prac. spára při pokládce živ. vrstvy bude profrézována):(768,5*2)+10		1 547,00		
		Připojky KSÚS - dle tech. zprávy (prac. spára při pokládce živ. vrstvy bude profrézována):(200*2)+10		410,00		

V soupisu prací, dodávek a služeb zadavatel upravuje položku č.113 takto:

113	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6 442,20		
		Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových včetně drobných objektů. Platnost položky je omezena pro nejmenší skladovací plochu 50 m2 + 1,30 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 6115 až - 6119.				

V soupisu prací, dodávek a služeb zadavatel doplňuje položku č.109a

Objekt :	2014000131 Veřejný vodovod Srbsko
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci

109a	919723212R00	Dílační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	3 914,00		
		Poznámky:				
		1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění spár po řezání, na vyčištění spár před zálivkou a na impregnaci spár před zálivkou.				
		2. V položkách - 2211, - 2212, - 3211 a - 3212 nejsou zakalkulovány náklady na dodání hmot pro zálivku, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.				
		3. Množství zálivky na 1 m spáry oceňované ve specifikaci (bez ztratného) se určí pro šířku spáry				
		a) 3 až 5 mm v množství 0,000060 m3 (0,060 l)				
		b) přes 5 do 7 mm v množství 0,000090 m3 (0,090 l)				
		c) přes 7 do 9 mm v množství 0,000120 m3 (0,120 l).				
		Dle technické zprávy - KSÚS - pracovní spára při pokládce živičné vrstvy bude profrézována a zalita asfaltovou emulzí:3914		3 914,00		

V soupisu prací, dodávek a služeb zadavatel doplňuje položku č.109b

Objekt :		2014000131 Veřejný vodovod Srbsko		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		
109b	11161564	Asfalt silniční - bub.po115kg asfaltová zálivka Skupina: Asfaltové výrobky - Asfaltové zálivky Popis: Modifikovaný asfalt vhodný pro zalévání spár se středními dilatacemi, např. spár tramvajových kolejí. Použití: je vhodný pro zalévání spár se středními dilatacemi, např. spár tramvajových kolejí. Zpracování: Za horka zaléváním při teplotě 180 °C – 190 °C. Spáry je třeba vyčistit a napenetrovat. Modifikované zálivky je nutné tavit nepřímým ohřevem. Balení: Zálivky se dodávají v plechových bubnech o obsahu 115 l nebo papírových obalech o hmotnosti 35 kg. Skladování: V plechových bubnech nebo papírových obalech v prostorách chráněných před povětrnostními vlivy, výtakovými otvory nahoru.	T	0,28
		0.000060 m3/1m - (1,2t/m3):(0,00006*3914)*1,2		0,28

Zadavatel přikládá jako přílohu 2015-01-30 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s úpravou výše uvedených položek.

S ohledem na skutečnosti uvedené v dodatečných informacích č. 02 zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek a s tím související datum Otevírání obálek, toto prodloužení zveřejní ve Věstníku veřejných zakázek v opravném formuláři Oznámení o zakázce.

Ing. Jiří Pohořelý
jednatel společnosti



Příloha: 2015-01-30 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr