

Dodatečné informace k veřejné zakázce

„Napojení Oseku a Radomyšle na VSJČ“

Dotaz 1

V rozpočtu nejsou položky pro kolena DN 200 a DN 150 na trase.
Chápeme dobře, že cenu za kolena (V1-V84) máme rozpustit do ceny potrubí ?

Odpověď:

Ano, cenu za kolena (V1-V84) rozpustíte do ceny potrubí.

Dotaz 2

Na výkresech vzdušnickových šachet (v.č. 01.2 a 02.2) jsou před odvzdušňovací a zavzdušňovací soupravou předsazena šoupata DN 80. V rozpočtech v SO 01 a SO 02 tato šoupata nejsou. Tato Š80 na svislých částech vzdušníků nejsou předmětem této veřejné zakázky a na výkrese jsou chybně?

Odpověď:

Nejsou uvedeny chybně, šoupata jsou součástí předmětu díla. Doplnujeme a uveřejňujeme opravený výkaz výměr.

Dotaz 3

Jsou v zemních pracích u SO 01 a SO 02 zahrnuty i zemní práce potřebné u technologie protlaků, kdy jsou potřeba startovací jámy?

Odpověď:

Doplnujeme a uveřejňujeme opravený výkaz výměr rozšířený o tyto práce.

Dotaz 4

V Dodatečných informacích č.1 je u SO 02 "Výtlačný řad" uvedena celková délka protlaků DN 350 (pol. 14 ve výkazu výměr) 109 m. Ve výkresech není v úseku mezi lomy V48 - V49 označen přechod potoka jako protlak (8 m chráničky). Nejedná se pouze o překop s položením chráničky?

Pak by vycházela délka protlaků 101 m a délka chrániček 109 m.

Obdobně je ve výkazu výměr u SO 01 "Přívodní řad" uvedena celková délka protlaků DN 400 (pol. 16 ve výkazu výměr) 102 m, k tomu 112,2 m oc. chrániček (pol. 17, zřejmě s 10% ztrátého).

V projektové dokumentaci je uveden protlak pouze v úseku mezi lomy V18 -

V19 v délce 12 m, pod silnicí III/1397. U ostatních přechodů (pod potokem, u rokle, apod.) je uvažováno pouze položení chrániček.

Celková délka překopů a protlaků činí dle PD 102 m, nikoli však pouze protlaků.

V nově zaslaném výkazu výměr zůstal původní popis u chrániček s vnitřní cementací, přestože je v Dodatečných informacích uvedena venkovní PE úprava bez vnitřní cementace.

Bude ještě upraven a zaslán nový výkaz výměr nebo se jedná u SO 01 skutečně o protlaky v plném rozsahu 102 m bez překopů?

Odpověď:

Vše ve výkazu výměr položkováno jako protlak v plném rozsahu, překopy uvažoval projektant v průběhu zpracování PD, nyní platí výkaz výměr. Doplnujeme specifikaci chrániček a délky o 10% ztráté a uveřejňujeme opravený výkaz výměr.

Dotaz 5

Ve výkazu výměr u SO 01 a u SO 02 (položky 203 a 148) jsou uvedeny Náhrady škod na zemědělských plodinách. Tato položka by měla být pro všechny uchazeče stejná.

Žádáme zadavatele, aby uvedl její výši nebo položku uvedl jako preliminář.

S ohledem na závažnost výše uvedených dodatečných informací uchazeč důvodně předpokládá úpravu zadávací dokumentace ze strany zadavatele.

Odpověď:

Konkrétní náhrada škody na zemědělských plodinách bude vypočtena : bezprostředně před zahájením stavebních prací na jednotlivých pozemcích na základě vynaložených prostředků úplných vlastních nákladů dodavatele agrotechnických prací na jednotlivé agrotechnické operace a materiál - jako náhrada omezení hospodaření způsobeného stavbou.

Po skončení stavby budou vyčísleny náklady na ztrátě výnosů u jednotlivých plodin. Dle našich dosavadních zkušeností realizovaných staveb činí celková průměrná náhrada škody na zemědělských plodinách 2,16 Kč/m².

Upřesnění dané položky není úpravou zadávacích podmínek.

Dotaz 6

Součástí technologie posilovací čerpací stanice je dle PD mimo jiné i zařízení absorpčního vysoušeče, viz „TZ str. č. 6“ a „výkres č. DS 4 – DISPOZICE - SYSTÉM ODVHČENÍ OBJEKTU ČS“. Prosíme o informaci, v které části cenové nabídky máme promítnout cenu za toto zařízení.

Odpověď:

Systém odvlhčení je součástí výkazu výměr elektro PS 01.2 Elektročást , PS01.3 ASŘTP - dodávky - položka č.5, elektromontáže a služby - funkční zkoušky a nastavení je součástí položek 13.11 a 13.12.

Dotaz 7

Ve výkazu výměr, objekt PS01 - ČS Osek - technologická část, jsou následující položky:

37		Šoupě DN 50 PN 16 s elektropohonem	ks	2,000
40		Šoupě DN 80 PN 16 s elektropohonem	ks	2,000
42		Šoupě DN 100 PN 16 s elektropohonem	ks	1,000
44		Šoupě DN 200 PN 16s elektropohonem	ks	2,000
46		Servopohon šoupátek	ks	7,000

Šoupata položka číslo 37, 40, 42 a 44 jsou uvedena jako šoupata s elektropohonem. Dále je ve výkazu uvedena položka číslo 46 servopohon šoupátek. Šoupata jsou uvedena s elektropohonem, není servopohon k těmto šoupatům duplicitní položka?

Odpověď:

Není duplicitní, naceňte dle výkazu výměr.

Dotaz 8

Ve výkazu výměr, objekt PS01 - ČS Osek - technologická část, jsou následující položky:

49		tl.čidlo 0-1,6 Mpa	ks	1
54		Manometr a tlak.čidlo 0-1,6 Mpa	ks	3

1.5	Nerezový snímač tlaku 0÷1,6 MPa, 4÷20 mA, vč. konektoru, připojení 1/2G	ks	1
4.1	Nerezový snímač tlaku 0÷1,6 MPa, 4÷20 mA, vč. konektoru, připojení 1/2G	ks	3

Položky číslo 49 a 54 se nachází i v elektročásti PS 01.2 a PS 01.3, nejsou tyto položky duplicitní?

Odpověď:
Nejsou duplicitní, naceňte dle výkazu výměr.

Dotaz 9

Výkresová část PS 01.1 ČS OSEK – STROJNÍ ČÁST, příloha číslo PS 01.1:

Ve výkresové části PS 01.1 ČS OSEK – STROJNÍ ČÁST je seznam strojů a zařízení, položky číslo 19, 20, 27, 28, 29 a 31 výkaz výměr neobsahuje. Žádáme o doplnění.

Odpověď:
Doplňujeme a uveřejňujeme opravený výkaz výměr.

Dotaz 10

V rozpočtu "PS 01.2,PS01.3 Dodávky" jsou v oddílu 11 tyto tři položky :

11.1 OPTO a REED snímač k dodávanému vodoměru instalovanému v ČS Osek směr VDJ
Osek kpl 1

11.2 REED snímače k dodávaným vodoměrům instalovaným v šachtách Blatensko a Radomyšl kpl 1

11.3 Návarky ukončené kohoutem 1/2G vnitřní závit pro instalaci tlakových snímačů v ČS Osek, šachtě Blatensko a šachtě Radomyšl kpl 1

V rozpočtech vodoměrných šachet (SO 01 a 02) i ve strojní části ČS Osek (PS 01.1) jsou vodoměry včetně čidel REED i tl.čidel.

Domníváme se, že tyto položky jsou totožné a jsou v rozpočtech dvakrát.

Máme v rozpočtu "PS 01.2,PS01.3 Dodávky" v oddílu 11 tyto tři položky nechat neoceněné?

Odpověď:
Naceňte dle výkazu výměr.

Opravený výkaz výměr k 6.2.2015 – změny označeny žlutě.