

## DODATEK č. 3 K SoD č. 7232-10

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991  
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

### I. Smluvní strany

#### I.1. Objednatel:

##### **MĚSTYS NEDVĚDICE**

zastoupený starostou městyse, panem Ing. Pavlem Vejrostou  
se sídlem: Nedvědice č.p. 42, 592 62 Nedvědice

IČ: 00294845

DIČ: CZ00294845

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Bystřice pod Pernštejnem

číslo účtu: 7600326-604/0600

tel./fax: 566 566 131

mobil starosty: 728 715 5291

e-mail: starosta@nedvedice.cz

dále jen **objednatel**

#### Zástupce objednatele ve věcech technických na základě mandátní smlouvy:

##### **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**

zastoupená ředitelem divize Žďár nad Sázavou, panem Ing. Karlem Fuchsem

se sídlem: Soběšická 820/156, 638 01 Brno

provoz: divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

IČ: 49455842

DIČ: CZ49455842

osoby s oprávněním jednat za společnost:

pan Bohumír Inwald, technický pracovník a

pan Tomáš Růžek, DiS., technický pracovník

dále jen **technický dozor investora (TDI)**

#### I.2. Zhotovitel:

##### **VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.**

se sídlem: Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou

spisová značka: oddíl C, vložka 7729 vedená Krajským soudem v Brně

IČ: 46976469

DIČ: Cz46976469

zastoupená panem Ing. Jindřichem Popelkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, expozitura Veselí n. Moravou

číslo účtu: 39900671/0100

telefon: 518 307 911, fax: 518 307 983

e-mail: vhs-plus@vhs-plus.cz

dále jen **zhotovitel**

Na základě dohody zástupců výše uvedených smluvních stran se sjednává tento Dodatek č. 3 k základní smlouvě o dílo č. 7232-10, kterým se upravuje čl. IV. Doba plnění základní SoD, tj. řádný termín dokončení díla.



## II. Předmět plnění

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

### **NOVOSTAVBA KANALIZACE NEDVĚDICE – LOKALITA K ČERNVÍRU, KRČÍN, VEJPUSTEK, ŽLÍBKY, K PERNŠTEJNU**

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace a výkaz výměr „Novostavba kanalizace Nedvědice – lokalita K Černvíru, Krčín, Vejpustek, Žlábky, K Pernštejnu“, zpracované Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

## IV. Doba plnění

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran upravuje se termín dokončení díla :

- původní termín dokončení díla: **30. 9. 2012**
- nový termín dokončení díla : **31. 3. 2013**

## XII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení základní SoD se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 k SoD nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.


Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Nedvědici dne 25.9. 2012

Ve Veselí nad Moravou dne 25.9. 2012

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Ing. Pavel Vejrosta  
starosta městyse



VHS plus, VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, s.r.o.  
Masarykova 1197  
698 14 Veselí nad Moravou  
IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469  
-on1-



Ing. Jindřich Popelka  
jednatel společnosti



DODATEK č. 2 K SOD č. 7232-10

Pro stavbu :

**Novostavba kanalizace Nedvědice-lokalita k Černvíru, Krčín, Vejpustek, Žlábky,  
K Pernštejnu**

**I. Smluvní strany**

**I.1. Objednatel:**

**MĚSTYS NEDVĚDICE**

zastoupený starostou městyse, panem Ing. Pavlem Vejrostopou

se sídlem: Nedvědice č.p. 42, 592 62 Nedvědice

IČ: 00294845

DIČ: CZ00294845

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem

číslo účtu: 7600326-604/0600

tel./fax: 566 566 131

mobil starosty: 728 715 291

e-mail: [starosta@nedvedice.cz](mailto:starosta@nedvedice.cz)

dále jen **objednatel**

**Zástupce objednatele ve věcech technických na základě mandátní smlouvy:**

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**

zastoupena ředitelem divize Žďár nad Sázavou, panem Ing. Karlem Fuchsem

se sídlem: Soběšická 820/156, 638 01 Brno

provoz: divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

IČ: 49455842

DIČ: CZ49455842

osoby s oprávněním jednat za společnost:

pan Tomáš Růžek, DiS., technický pracovník

dále jen **technický dozor investora (TDI)**

**I.2. Zhotovitel:**

**VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.**

se sídlem: Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou

spisová značka: oddíl C, vložka 7729 vedená Krajským soudem v Brně

IČ: 46976469

DIČ: Cz46976469

zastoupená panem Ing. Jindřichem Popelkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, expozitura Veselí n. Moravou

číslo účtu. 39900671/0100

telefon: 518 307 911, fax: 518 307 983

email: [vhs-plus@vhs-plus.cz](mailto:vhs-plus@vhs-plus.cz)

dále jen **zhotovitel**



NOVOSTAVBA KANALIZACE NEDVĚDICE-LOKALITA K ČERNVÍRU, KRČÍN, VEJPUSTEK, ŽLÍBKÝ,  
K PERNŠTEJNU

Na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle § 26 odst.3 písm. a) zákona č.  
137/2005 Sb. uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek k SOD.

**II. Předmět plnění**

II.1. Předmět plnění základní smlouvy se rozšiřuje a mění o provedení následných prací, které jsou dále podrobně popsány v příloženém položkovém rozpočtu: Navýšení zemních prací, bourání a jejich zpětná úprava, Čerpání vody při provádění zemních prací, změna zpětné úpravy komunikací.

Veškeré tyto práce jsou doloženy v samostatně vedeném deníku víceprací.

**V. Cena díla**

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. 1. základní smlouvy a dodatku č. 1 je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Celková cena díla bez DPH dle SoD            | 54 611 309,-- Kč        |
| <b>Cena prací dle dodatku č. 1 – bez DPH</b> | <b>10 767 320,-- Kč</b> |
| Dílo celkem bez DPH                          | 65 378 629,-- Kč        |
| DPH 20 %                                     | 13 075 726,-- Kč        |
| CENA CELKEM včetně DPH                       | 78 454 355,-- Kč        |

Ostatní ustanovení a články Smlouvy o dílo č.7232-10 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. Pro potřeby jednacího řízení je dodáno pouze 1 vyhotovení.

Nedvědice dne 10. 10. 2012

Veselí nad Moravou dne 10. 10. 2012



Za objednatele:

Ing. Pavel Vejrosta  
starosta městyse

Za zhotovitele:  
VHS plus, VODOHOSPODARSKÉ STAVBY, s.r.o.  
Masarykova 1197  
698 14 Veselí nad Moravou  
IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469  
-901-

Ing. Jindřich Popelka  
jednatel společnosti



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                                   |       |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Název stavby   | Novostavba kanalizace Nedvědice, lokalita K Černvíru, Krčín, Žlíbek, K Pernštejnu | JKSO  |         |
|                |                                                                                   | EČO   |         |
|                |                                                                                   | Místo |         |
| Objednatel     |                                                                                   | IČO   | DIČ     |
| Projektant     |                                                                                   |       |         |
| Zhotovitel     |                                                                                   |       |         |
| Rozpočet číslo | Zpracoval                                                                         | Dne   | Položek |
|                |                                                                                   |       |         |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                  | C Náklady na umístění stavby |                     |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 68 010,78           | 8  | Práce přesčas    | 13                           | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 10 699 308,77       | 9  | Bez pevné podl.  | 14                           | Mimostav. doprava   | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00                | 10 | Kulturní památka | 15                           | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00                | 11 |                  | 16                           | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |    |                  | 17                           | Ostatní             | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00                |    |                  | 18                           | NUS z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 10 767 319,55       | 12 | DN (ř. 8-11)     | 19                           | NUS (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnost   | 22                           | Ostatní náklady     | 0,00 |

|                |  |  |                      |                             |               |
|----------------|--|--|----------------------|-----------------------------|---------------|
| Projektant     |  |  | D Celkové náklady    |                             |               |
| Datum a podpis |  |  | 23                   | Součet 7, 12, 19-22         | 10 767 319,55 |
| Objednatel     |  |  | 24                   | DPH 10,00 % z 0,00          | 0,00          |
| Datum a podpis |  |  | 25                   | DPH 20,00 % z 10 767 319,55 | 2 153 464,00  |
| Zhotovitel     |  |  | 26                   | Cena s DPH (ř. 23-25)       | 12 920 783,55 |
| Datum a podpis |  |  | E Přípočty a odpočty |                             |               |
|                |  |  | 27                   | Dodávky objednatele         | 0,00          |
|                |  |  | 28                   | Klouzavá doložka            | 0,00          |
|                |  |  | 29                   | Zvýhodnění                  | 0,00          |

VHS plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, s.r.o.  
Masarykova 1197  
698 14 Veselí nad Moravou  
IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469  
-701-



## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Novostavba kanalizace Nedvědice, lokalita K Černvíru, Krčín, Žlíbek, K Pernštejnu

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.7.2011

Projektant:

Zpracoval:

| Kód           | Zakázka                                                                           | Cena bez DPH         | DPH snížené | DPH základní        | Cena s DPH           | ZRN                  | NUS         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| NO100824M     | Novostavba kanalizace Nedvědice, lokalita K Černvíru, Krčín, Žlíbek, K Pernštejnu | 10 767 319,55        | 0,00        | 2 153 464,00        | 12 920 783,55        | 10 767 319,55        | 0,00        |
| 03            | SO - 0101 - Lokalita K Černvíru - pažený a svahovaný výkop                        | 664 844,47           | 0,00        | 132 968,90          | 797 813,37           | 664 844,47           | 0,00        |
| 06            | SO - 0201 - Lokalita K Pernštejnu, Krčín, pažený výkop                            | 8 095 791,12         | 0,00        | 1 619 158,30        | 9 714 949,42         | 8 095 791,12         | 0,00        |
| 10            | SO - 0300 - Lokalita Žlíbky - pažený výkop                                        | 121 503,42           | 0,00        | 24 300,70           | 145 804,12           | 121 503,42           | 0,00        |
| 13            | SO - 0401 - Lokalita Vejpustek - pažený výkop                                     | 1 885 180,54         | 0,00        | 377 036,20          | 2 262 216,74         | 1 885 180,54         | 0,00        |
| <u>Celkem</u> |                                                                                   | <u>10 767 319,55</u> | <u>0,00</u> | <u>2 153 464,00</u> | <u>12 920 783,55</u> | <u>10 767 319,55</u> | <u>0,00</u> |



# ROZPOCET

Stavba: Novostavba kanalizace Nedvědice, lokalita K Černvíru, Krčín, Žlíbek, K Pernštejnu  
 Objekt: SO - 0101 - Lokalita K Černvíru - pažený a svahovaný výkop

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 25.7.2011

Objednatel:  
 Zhotovitel:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

|               |              |                                                                                           |     |           |          |                   |                |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|----------------|
| HSV           |              | Práce a dodávky HSV                                                                       |     |           |          | 664 844,47        | 301,504        |
| 1             |              | Zemní práce                                                                               |     |           |          | 231 809,00        | 1,016          |
| 1             | 113107125    | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm                             | m2  | 144,000   | 655,00   | 94 320,00         | 0,000          |
| 2             | 113107142    | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm                                       | m2  | 144,000   | 153,00   | 22 032,00         | 0,000          |
| 3             | 115001101    | Převedení vody potrubím DN do 100                                                         | m   | 136,000   | 221,00   | 30 056,00         | 0,996          |
| 4             | 115101201    | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                       | hod | 520,000   | 74,40    | 38 688,00         | 0,021          |
| 5             | 115101301    | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                | den | 65,000    | 55,20    | 3 588,00          | 0,000          |
| 6             | 121112011    | Dodávka a rozprostření ornice                                                             | m3  | 62,500    | 690,00   | 43 125,00         | 0,000          |
| 5             |              | Komunikace                                                                                |     |           |          | 161 047,90        | 209,753        |
| 7             | 564271114    | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 280 mm                                           | m2  | 144,600   | 252,00   | 36 439,20         | 81,949         |
| 8             | 566901111    | Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžným nebo šterkopískem                       | m3  | 21,600    | 436,00   | 9 417,60          | 36,433         |
| 9             | 566903111    | Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným                                 | t   | 48,960    | 403,00   | 19 730,88         | 49,450         |
| 10            | 566904111    | Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem OK                                  | t   | 19,584    | 1 908,00 | 37 366,27         | 19,584         |
| 11            | 572952112    | Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 70 mm                         | m2  | 144,000   | 361,00   | 51 984,00         | 22,150         |
| 12            | 573231111    | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2                      | m2  | 264,500   | 23,10    | 6 109,95          | 0,188          |
| 8             |              | Trubní vedení                                                                             |     |           |          | 12 950,00         | 0,002          |
| 13            | 899713111    | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém                                     | kus | 7,000     | 950,00   | 6 650,00          | 0,002          |
| 14            | 40444000     | Orientační sloupek                                                                        | kus | 7,000     | 900,00   | 6 300,00          | 0,000          |
| 9             |              | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                        |     |           |          | 259 037,57        | 90,732         |
| 15            | 171201201    | Poplatek za skládku - šterky                                                              | t   | 94,502    | 200,00   | 18 900,40         | 0,000          |
| 16            | 171201201RT2 | Poplatek za skládku - živice                                                              | t   | 27,259    | 400,00   | 10 903,60         | 0,000          |
| 17            | 916131113    | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 221,000   | 278,00   | 61 438,00         | 44,708         |
| 18            | 592174650    | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm                                          | kus | 164,347   | 164,00   | 26 952,91         | 13,493         |
| 19            | 592174680    | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm                                | kus | 57,616    | 112,00   | 6 452,99          | 2,783          |
| 20            | 592174690    | obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm                      | kus | 15,112    | 344,00   | 5 198,53          | 0,967          |
| 21            | 919535555    | Obetonování kanalizačního konusu betonem prostým                                          | m3  | 12,697    | 3 180,00 | 40 376,46         | 28,781         |
| 22            | 919735112    | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                           | m   | 241,000   | 72,20    | 17 400,20         | 0,000          |
| 23            | 979082213    | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                   | t   | 116,424   | 46,20    | 5 378,79          | 0,000          |
| 24            | 979082219    | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km                              | t   | 1 047,816 | 10,80    | 11 316,41         | 0,000          |
| 25            | 979093111    | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění                                   | t   | 116,424   | 470,00   | 54 719,28         | 0,000          |
| <b>Celkem</b> |              |                                                                                           |     |           |          | <b>664 844,47</b> | <b>301,504</b> |



# ROZPOCET

Stavba: Novostavba kanalizace Nedvědice, lokalita K Černvíru, Krčín, Žlíbek, K Pernštejnu  
 Objekt: SO - 0201 - Lokalita K Pernštejnu, Krčín, pažený výkop

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 25.7.2011

Objednatel:  
 Zhotovitel:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

HSV Práce a dodávky HSV 8 095 791,12 2 429,769

1 Zemní práce 2 684 476,30 3,993

|   |           |                                                                                                |     |           |        |              |       |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------------|-------|
| 1 | 113107125 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm                                  | m2  | 2 594,772 | 655,00 | 1 699 575,66 | 0,000 |
| 2 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm                                            | m2  | 2 594,772 | 253,00 | 656 477,32   | 0,000 |
| 3 | 113151314 | Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase s naložením | m2  | 2 783,434 | 33,00  | 91 853,32    | 0,084 |
| 4 | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100                                                              | m   | 526,000   | 221,00 | 116 246,00   | 3,850 |
| 5 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                            | hod | 1 480,000 | 74,40  | 110 112,00   | 0,059 |
| 6 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                     | den | 185,000   | 55,20  | 10 212,00    | 0,000 |

5 Komunikace 2 757 505,15 2 425,776

|    |           |                                                                                                |    |            |          |              |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|--------------|-----------|
| 7  | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                             | m2 | 2 783,434  | 180,00   | 501 018,12   | 1 032,097 |
| 8  | 565185111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m            | m2 | 2 783,434  | 598,00   | 1 664 493,53 | 1 101,154 |
|    | 566901111 | Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžným nebo šterkopiskem                            | m3 | -159,709   | 436,00   | -69 633,12   | -269,381  |
| 10 | 566903111 | Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným                                      | t  | -458,486   | 403,00   | -184 769,86  | -463,071  |
| 11 | 566904111 | Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem OK                                       | t  | -144,803   | 1 908,00 | -276 284,12  | -144,803  |
| 12 | 567132115 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm                                         | m2 | 2 783,434  | 345,00   | 960 284,73   | 1 421,945 |
| 13 | 572952112 | Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 70 mm                              | m2 | -1 064,725 | 361,00   | -384 365,72  | -163,776  |
| 14 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2                           | m2 | 2 783,434  | 23,10    | 64 297,33    | 1,976     |
|    |           | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | -1 142,140 | 316,00   | -360 916,24  | -90,366   |
| 16 | 577144131 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu   | m2 | 2 783,434  | 303,00   | 843 380,50   | 0,000     |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 653 809,67 0,000

|    |              |                                                              |   |            |        |              |       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|------------|--------|--------------|-------|
| 17 | 171201201    | Poplatek za skládku - šterky                                 | t | 2 244,174  | 200,00 | 448 834,80   | 0,000 |
| 18 | 171201201RT2 | Poplatek za skládku - živice                                 | t | 992,133    | 400,00 | 396 853,20   | 0,000 |
| 19 | 919735111    | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm               | m | 2 738,000  | 56,80  | 155 518,40   | 0,000 |
| 20 | 979082213    | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                      | t | 2 694,169  | 46,20  | 124 470,61   | 0,000 |
| 21 | 979082219    | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | t | 24 247,521 | 10,80  | 261 873,23   | 0,000 |
| 22 | 979093111    | Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění      | t | 2 694,169  | 470,00 | 1 266 259,43 | 0,000 |

Celkem 8 095 791,12 2 429,769



## ROZPOČET

Stavba: Novostavba kanalizace Nedvědice, lokalita K Černvíru, Krčín, Žlíbek, K Pernštejnu  
Objekt: SO - 0300 - Lokalita Žlíbky - pažený výkop

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum: 25.7.2011

Objednatel:  
Zhotovitel:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

|     |                                    |                                                                            |     |         |          |           |                   |               |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|-------------------|---------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV                |                                                                            |     |         |          |           | 121 503,42        | 22,247        |
| 1   | Zemní práce                        |                                                                            |     |         |          |           | 92 664,00         | 1,690         |
| 1   | 115001101                          | Převedení vody potrubím DN do 100                                          | m   | 228,000 | 221,00   | 50 388,00 |                   | 1,669         |
| 2   | 115101201                          | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min        | hod | 520,000 | 74,40    | 38 688,00 |                   | 0,021         |
| 3   | 115101301                          | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 65,000  | 55,20    | 3 588,00  |                   | 0,000         |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce-bourání |                                                                            |     |         |          |           | 28 839,42         | 20,557        |
| 4   | 919535555                          | Obetonování kanalizačního kónusu betonem prostým                           | m3  | 9,069   | 3 180,00 | 28 839,42 |                   | 20,557        |
|     | <b>Celkem</b>                      |                                                                            |     |         |          |           | <b>121 503,42</b> | <b>22,247</b> |



# ROZPOČET

Stavba: Novostavba kanalizace Nedvědice, lokalita K Černvíru, Krčín, Žlíbek, K Pernštejnu  
 Objekt: SO - 0401 - Lokalita Věpustek - pažený výkop

Objednatel:  
 Zhotovitel:

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 25.7.2011

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           | 8               |

HSV Práce a dodávky HSV 1 885 180,54 827,933

1 Zemní práce 504 451,40 0,491

|   |           |                                                                            |     |         |        |            |       |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|-------|
| 1 | 113107125 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm              | m2  | 567,100 | 655,00 | 371 450,50 | 0,000 |
| 2 | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm                        | m2  | 567,100 | 153,00 | 86 766,30  | 0,000 |
| 3 | 115001101 | Převedení vody potrubím DN do 100                                          | m   | 65,000  | 221,00 | 14 365,00  | 0,476 |
| 4 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min        | hod | 392,000 | 74,40  | 29 164,80  | 0,016 |
| 5 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 49,000  | 55,20  | 2 704,80   | 0,000 |

5 Komunikace 878 854,97 817,347

|    |           |                                                                                              |    |         |          |            |         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|---------|
| 6  | 564271114 | Podklad nebo podsyp ze šterkopisku SP tl 280 mm                                              | m2 | 143,100 | 252,00   | 36 061,20  | 81,099  |
| 7  | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                           | m2 | 596,250 | 180,00   | 107 325,00 | 221,090 |
| 8  | 565185111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 3 m          | m2 | 596,250 | 598,00   | 356 557,50 | 235,882 |
|    | 566901111 | Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžným nebo šterkopiskem                          | m3 | -4,372  | 436,00   | -1 906,19  | -7,374  |
| 10 | 566903111 | Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným                                    | t  | -9,911  | 403,00   | -3 994,13  | -10,010 |
| 11 | 566904111 | Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem OK                                     | t  | -3,964  | 1 908,00 | -7 563,31  | -3,964  |
| 12 | 567132115 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm                                       | m2 | 596,250 | 345,00   | 205 706,25 | 304,600 |
| 13 | 572952112 | Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 70 mm                            | m2 | -29,150 | 361,00   | -10 523,15 | -4,484  |
| 14 | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2                         | m2 | 715,500 | 23,10    | 16 528,05  | 0,508   |
| 15 | 577144131 | Asfaltový beton vrstva obrusná AČO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 596,250 | 303,00   | 180 663,75 | 0,000   |

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 501 874,17 10,094

|    |              |                                                                                              |     |           |        |            |       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------|-------|
| 16 | 171201201    | Poplatek za skládku - šterky                                                                 | t   | 408,312   | 200,00 | 81 662,40  | 0,000 |
| 17 | 171201201RT2 | Poplatek za skládku - živice                                                                 | t   | 102,645   | 400,00 | 41 058,00  | 0,000 |
| 18 | 916231213    | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 232,000   | 180,00 | 41 760,00  | 0,000 |
| 19 | 592174650    | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm                                             | kus | 85,665    | 164,00 | 14 049,06  | 7,033 |
| 20 | 592174680    | obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm                                   | kus | 50,096    | 112,00 | 5 610,75   | 2,420 |
| 21 | 592174690    | obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm                         | kus | 10,019    | 344,00 | 3 446,54   | 0,641 |
| 22 | 919735112    | Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                              | m   | 12,000    | 72,20  | 866,40     | 0,000 |
| 23 | 979082213    | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                      | t   | 510,957   | 46,20  | 23 606,21  | 0,000 |
| 24 | 979082219    | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km                                 | t   | 4 598,613 | 10,80  | 49 665,02  | 0,000 |
| 25 | 979093111    | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění                                      | t   | 510,957   | 470,00 | 240 149,79 | 0,000 |

Celkem 1 885 180,54 827,933



## DODATEK Č. 1 K SoD č. 7232-10

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991  
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

### I. Smluvní strany

#### I.1. Objednatel:

##### **MĚSTYS NEDVĚDICE**

zastoupený starostou městyse, panem Ing. Pavlem Vejrostou

se sídlem: Nedvědice č.p. 42, 592 62 Nedvědice

IČ: 00294845

DIČ: CZ00294845

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Bystřice pod Pernštejnem

číslo účtu: 7600326-604/0600

tel./fax: 566 566 131

mobil starosty: 728 715 5291

e-mail: starosta@nedvedice.cz

dále jen **objednatel**

#### Zástupce objednatele ve věcech technických na základě mandátní smlouvy:

##### **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**

zastoupená ředitelem divize Žďár nad Sázavou, panem Ing. Karlem Fuchsem

se sídlem: Soběšická 820/156, 638 01 Brno

provoz: divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

IČ: 49455842

DIČ: CZ49455842

osoby s oprávněním jednat za společnost:

pan Bohumír Inwald, technický pracovník a

pan Tomáš Růžek, DiS., technický pracovník

dále jen **technický dozor investora (TDI)**

#### I.2. Zhotovitel:

##### **VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.**

se sídlem: Masarykova 1197, 698 14 Veselí nad Moravou

spisová značka: oddíl C, vložka 7729 vedená Krajským soudem v Brně

IČ: 46976469

DIČ: Cz46976469

zastoupená panem Ing. Jindřichem Popelkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, expozitura Veselí n. Moravou

číslo účtu: 39900671/0100

telefon: 518 307 911, fax: 518 307 983

e-mail: vhs-plus@vhs-plus.cz

dále jen **zhotovitel**

Na základě dohody zástupců výše uvedených smluvních stran se sjednává tento Dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo č. 7232-10, kterým se upravuje čl. IV. Doba plnění základní SoD, tj. řádný termín dokončení díla.



## II. Předmět plnění

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

### NOVOSTAVBA KANALIZACE NEDVĚDICE – LOKALITA K ČERNVÍRU, KRČÍN, VEJPUSTEK, ŽLÍBKY, K PERNŠTEJNU

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace a výkaz výměr „Novostavba kanalizace Nedvědice – lokalita K Černvíru, Krčín, Vejpustek, Žlíbky, K Pernštejnu“, zpracované Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

## IV. Doba plnění

Na základě nutnosti provedení víceprací na stavbě a po dohodě obou smluvních stran, upravuje se termín dokončení díla :

- původní termín dokončení díla: 31. 5. 2012
- nový termín dokončení díla : 30. 9. 2012

## XII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení základní SoD se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Nedvědici dne 21.5. 2012

Ve Veselí nad Moravou dne 21.5. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

VHS plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, s.r.o.  
Masarykova 1197  
698 14 Veselí nad Moravou  
IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469  
-901-



Ing. Pavel Vejrosta  
starosta městyse

Ing. Jindřich Popelka  
jednatel společnosti