



Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Veřejná zakázka:	„Vícepráce – Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva“
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Rozsah veřejné zakázky:	vícepráce ne větší než 10%
Předmět veřejné zakázky:	Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pouze vícepráce podrobně uvedené ve výkazu výměr. Tyto práce budou provedeny jako dodatečné stavební práce, kterých potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
Identifikace zadavatele:	Obec Horní Bečva Se sídlem Horní Bečva 550, PSČ 756 57 IČ: 00303771 Zastoupen Bc. Rudolf Bernát, starosta
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka zadávaná dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách v.z.p.p. na stavební práce zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona o veřejných zakázkách v.z.p.p.
Identifikace vybraného uchazeče:	Mézl a Janíček s.r.o. Zašová 170, PSČ 756 51 268 51 881
Nabídková cena sjednaná ve smlouvě s vybraným uchazečem:	192.887,64 Kč bez DPH
Odůvodnění výběru uchazeče:	Veřejná zakázka je zadávaná jedinému zájemci.



Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita:

Jednací řízení bez uveřejnění:

Zadavatel je ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 zákona. Jako veřejný zadavatel zadal veřejnou zakázku na stavební práce „**Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva**“. V rámci realizace této zakázky vznikla potřeba dodatečných stavebních prací v rozsahu do 10 % hodnoty veřejné zakázky. Tato potřeba vznikla na základě objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Pol. č. 3 + 5	Při přeměření objektu bylo zjištěno, že v rozpočtu je špatná výška, délka a vznikl tento rozdíl
Pol. č. 13	Rozdíl vznikl jednak špatnou výměrou fasády pol. č. 3 a tím, že v této položce nebyly započítány všechny členitosti fasády (pilířky)
	<i>Dále původní rozpočet neřešil barevné členění fasády, toto bylo dodáno až při vlastní realizaci.</i>
	Taktéž po demontáži dřevěného obložení bylo zjištěno, že zdivo pod ním vykazuje značnou křivost a bude nutné tyto místa řešit podlepením.

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

	<i>Vzhledem k tomu, že měla nová okna zachovat stávající plochu, bylo nutné oklepat venkovní špalety vč. pilířku, které k nim přiléhaly, aby se plocha nezmenšila a daly se zateplit špalety.</i>
	<i>Dále byly stávající okna podbetonované vč. rámu a aby bylo možné zateplit parapet, bylo nutné tento beton vysekat.</i>

3 - Konstrukce svislé

	Po vybourání některých oken bylo nutné znovu dozdit nesoudržné zdivo parapetu, vzhledem k posunutí oken směrem ven, bylo nutné doplnit drážku v místě parapetu, aby se tento dal osadit.
	V místech, kde bylo dřevěné obložení, nebyly okna vzhledem ke křivosti zdiva nad sebou a nedala se provést stejná špaleta. Bylo rozhodnuto osadit dřevěné hranole, aby se daly okna osadit do svislice.
	764 - Konstrukce klempířské
	Po demontáži dřevěného obložení a následném zateplení bylo nutno použít širší parapet neboť bylo nutno překrýt podezdívku, jež nebyla v původním návrhu překryta

997 - Přesun sutě

	Vzhledem k bouracím pracem, které byly prováděny navíc, vznikla její doprava na staveništi a následně uložení na skládce.
--	---

766 - Konstrukce truhlářské

	Kvůli posunutí oken směrem ven o 15 cm, bylo nutné okna doplnit o parapety. Původní okna měla být přiražena k dřevěnému obložení radiátorů.
--	---

784 - Malby

	Tato položka byla v rozpočtu zapomenuta.
--	--