


ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO01	Přístavba MS		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
0365	PRÍSTAVBA MATERSKE ŠKOLKY Chotoviny		Náklady na m.j.
Projektant	Ing. Václav Rychlý		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	Ing. Václav Rychlý		
Objednatel	obec Chotoviny		
Dodavatel	Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav		Počet listů



ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 073 269	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 652 332	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	155 322	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 880 924	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 880 924	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 880 924	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Václav Říha	Jméno :
Datum :		Datum : 7.8.2012	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		SPILKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezruče 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 Tel./fax: 381 521 267, 724 231 275	
Základ pro DPH	20,0 %		3 880 924 Kč
DPH	20,0 %		776 185 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 657 109 Kč

Poznámka :

Stavba :	0365 PRÍSTAVBA MATERSKE SKOLKY Chotoviny	Rozpočet :
Objekt :	SO01 Prístavba MŠ	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	20 300	0	0	0	0
1 Zemní práce	59 314	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	131 383	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	688 830	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	232 416	0	0	0	0
43 Schodiště	2 417	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	33 326	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	128 894	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	181 903	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	159 249	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	175 746	0	0	0	0
8 Trubní vedení	42 583	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	59 969	0	0	0	0
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách	104 280	0	0	0	0
96 Bourání	6 194	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	44 511	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	67 108	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	167 287	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	94 131	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	77 773	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	545	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	42 730	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	63 320	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	258 818	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	115 336	0	0	0
763 Dřevostavby	0	176 379	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	97 076	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	21 955	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	148 484	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	127 895	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	35 370	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	68 132	0	0	0
781 Obklady keramické	0	42 790	0	0	0
783 Nátěry	0	16 657	0	0	0
784 Malby	0	30 544	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	155 322	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 953	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 073 269	1 652 332	0	155 322	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 725 602	0
Oborová přírážka			3 725 602	0
Přesun stavebních kapacit			3 725 602	0
Mimostaveništní doprava			3 725 602	0
Zařízení staveniště			3 880 924	0
Provoz investora			3 880 924	0
Kompletační činnost (IČD)			3 880 924	0
Rezerva rozpočtu			3 880 924	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	0365 PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Přístavba MS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Vytýčení stáv.inženýrských sítí	kompl.	1,00	4 500,00	4 500,00
2	02	Prostorové vytýčení stavby odpovědným geodetem	kompl.	1,00	8 800,00	8 800,00
3	03	Geometrický plán dokončené stavby	kompl.	1,00	7 000,00	7 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				20 300,00
Díl: 1		Zemní práce				
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 35*14*0,2	m3	98,00 98,00	42,75	4 189,36
5	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 17*1,6/2*11	m3	149,60 149,60	61,22	9 158,54
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 17*1,6/2*11	m3	149,60 149,60	16,18	2 421,22
7	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 PODSKLEPENÁ ČÁST:(11,8+2,83+1,2+2,72+2,4+1,2+2,83+11,8)*0,4*0,7 9,85*0,6*0,7 NEPODSKLEPENÁ ČÁST:1*0,5*2,4*2 3*0,5*1,25*2 3*0,5*1,2 (2,2+0,5+1,3)*0,5*1,2 3*0,5*1,1 1,75*0,5*1,1 0,8*0,5*0,95 (3,2+2+5,65)*0,5*1 venkovní schody:(2+1,6+1,6)*0,3*1	m3	34,76 10,30 4,14 2,40 3,75 1,80 2,40 1,65 0,96 0,38 5,43 1,56	254,20	8 836,88
8	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 PODSKLEPENÁ ČÁST:(11,8+2,83+1,2+2,72+2,4+1,2+2,83+11,8)*0,4*0,7 9,85*0,6*0,7 NEPODSKLEPENÁ ČÁST:1*0,5*2,4*2 3*0,5*1,25*2 3*0,5*1,2 (2,2+0,5+1,3)*0,5*1,2 3*0,5*1,1 1,75*0,5*1,1 0,8*0,5*0,95 (3,2+2+5,65)*0,5*1 venkovní schody:(2+1,6+1,6)*0,3*1	m3	34,76 10,30 4,14 2,40 3,75 1,80 2,40 1,65 0,96 0,38 5,43 1,56	16,18	562,63
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 1,06*1,06*0,7*2 0,4*0,4*0,9	m3	1,72 1,57 0,14	618,36	1 061,72
10	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 1,06*1,06*0,7*2 0,4*0,4*0,9	m3	1,72 1,57 0,14	16,18	27,79
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,3*0,3*1*6 pro palisády:5,5*0,25*0,4	m3	1,09 0,54 0,55	364,15	396,93
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m staveništní deponie:17*1,6/2*11 PODSKLEPENÁ ČÁST:(11,8+2,83+1,2+2,72+2,4+1,2+2,83+11,8)*0,4*0,7 9,85*0,6*0,7 NEPODSKLEPENÁ ČÁST:1*0,5*2,4*2	m3	283,39 149,60 10,30 4,14 2,40	26,92	7 627,78

Rozpočet

Stavba :	0365 PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Přístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3*0,5*1,25*2		3,75		
		3*0,5*1,2		1,80		
		(2,2+0,5+1,3)*0,5*1,2		2,40		
		3*0,5*1,1		1,65		
		1,75*0,5*1,1		0,96		
		0,8*0,5*0,95		0,38		
		(3,2+2+5,65)*0,5*1		5,43		
		1,06*1,06*0,7*2		1,57		
		0,4*0,4*0,9		0,14		
		venkovní schody:(2+1,6+1,6)*0,3*1		1,56		
		0				
		zpět pro zásyp:5,65*8,85*1,15		57,50		
		3,1*7,85*0,65		15,82		
		2*4,65*0,5		4,65		
		1,6*1,4*0,6		1,34		
		(12,5+12,5)*0,6*1,2		18,00		
13	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	88,77	78,72	6 987,98
		17*1,6/2*11		149,60		
		:(11,8+2,83+1,2+2,72+2,4+1,2+2,83+11,8)*0,4*0,7		10,30		
		9,85*0,6*0,7		4,14		
		:1*0,5*2,4*2		2,40		
		3*0,5*1,25*2		3,75		
		3*0,5*1,2		1,80		
		(2,2+0,5+1,3)*0,5*1,2		2,40		
		3*0,5*1,1		1,65		
		1,75*0,5*1,1		0,96		
		0,8*0,5*0,95		0,38		
		(3,2+2+5,65)*0,5*1		5,43		
		1,06*1,06*0,7*2		1,57		
		0,4*0,4*0,9		0,14		
		venkovní schody:(2+1,6+1,6)*0,3*1		1,56		
		0				
		odpočet pro zásyp:-5,65*8,85*1,15		-57,50		
		-3,1*7,85*0,65		-15,82		
		-2*4,65*0,5		-4,65		
		-1,6*1,4*0,6		-1,34		
		-(12,5+12,5)*0,6*1,2		-18,00		
14	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	1,09	43,10	46,98
		0,3*0,3*1*6		0,54		
		0,55		0,55		
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	186,08	35,80	6 661,61
		staveništní deponie:17*1,6/2*11		149,60		
		PODSKLEPENÁ				
		ČÁST:(11,8+2,83+1,2+2,72+2,4+1,2+2,83+11,8)*0,4*0,7		10,30		
		9,85*0,6*0,7		4,14		
		NEPODSKLEPENÁ ČÁST:1*0,5*2,4*2		2,40		
		3*0,5*1,25*2		3,75		
		3*0,5*1,2		1,80		
		(2,2+0,5+1,3)*0,5*1,2		2,40		
		3*0,5*1,1		1,65		

Rozpočet

Stavba :	0365 PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Přístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,75*0,5*1,1		0,96		
		0,8*0,5*0,95		0,38		
		(3,2+2+5,65)*0,5*1		5,43		
		1,06*1,06*0,7*2		1,57		
		0,4*0,4*0,9		0,14		
		venkovní schody: (2+1,6+1,6)*0,3*1		1,56		
16	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	79,31	32,99	2 616,19
		5,65*8,85*1,15		57,50		
		3,1*7,85*0,65		15,82		
		2*4,65*0,5		4,65		
		PŘEDL. SCHODY: 1,6*1,4*0,6		1,34		
17	171201201V01	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	88,77	86,20	7 651,64
		17*1,6/2*11		149,60		
		:(11,8+2,83+1,2+2,72+2,4+1,2+2,83+11,8)*0,4*0,7		10,30		
		9,85*0,6*0,7		4,14		
		1*0,5*2,4*2		2,40		
		3*0,5*1,25*2		3,75		
		3*0,5*1,2		1,80		
		(2,2+0,5+1,3)*0,5*1,2		2,40		
		3*0,5*1,1		1,65		
		1,75*0,5*1,1		0,96		
		0,8*0,5*0,95		0,38		
		(3,2+2+5,65)*0,5*1		5,43		
		1,06*1,06*0,7*2		1,57		
		0,4*0,4*0,9		0,14		
		venkovní schody: (2+1,6+1,6)*0,3*1		1,56		
		0				
		odpočet pro zásyp: -5,65*8,85*1,15		-57,50		
		-3,1*7,85*0,65		-15,82		
		-2*4,65*0,5		-4,65		
		-1,6*1,4*0,6		-1,34		
		-(12,5+12,5)*0,6*1,2		-18,00		
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	18,00	59,29	1 067,13
		kolem podsklepené části: (12,5+12,5)*0,6*1,2		18,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				59 314,37
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
19	212755120T00	Drenáže z flexibilních trubek DN 100 mm	m	2,00	36,94	73,89
20	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	47,03	1 908,73	89 768,43
		PODSKLEPENÁ				
		ČÁST: (11,8+2,83+1,2+2,72+2,4+1,2+2,83+11,8)*0,4*0,8		11,77		
		9,85*0,6*0,7		4,14		
		NEPODSKLEPENÁ ČÁST: 1*0,5*3,7*2		3,70		
		3*0,5*2,4*2		7,20		
		3*0,5*2		3,00		
		(2,2+0,5+1,3)*0,5*2		4,00		
		3*0,5*1,6		2,40		
		1,75*0,5*1,6		1,40		
		0,8*0,5*1,35		0,54		
		(3,2+2+5,65)*0,5*1,35		7,32		
		venkovní schody: (2+1,6+1,6)*0,3*1		1,56		
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	90,44	337,33	30 506,47

Rozpočet

Stavba :	0365 PRÍSTAVBA MATERSKE SKOLKY Choťoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Prístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		PODSKLEPENÁ				
		ČÁST: (11,8+2,83+1,2+2,72+2,4+1,2+2,83+11,8)*0,1*2		7,36		
		9,85*0,1*2		1,97		
		NEPODSKLEPENÁ ČÁST: 1*1,4*2*2		5,60		
		3*1,2*2*2		14,40		
		3*1,2*2*2		14,40		
		(2,2+0,5+1,3)*1,2*2*2		19,20		
		3*0,8*2*2		9,60		
		1,75*0,6*2*2		4,20		
		0,8*0,6*2		0,96		
		(3,2+2+5,65)*0,3*2		6,51		
		venkovní schody: (2+1,6+1,6)*0,6*2		6,24		
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	90,44	40,37	3 651,23
		PODSKLEPENÁ				
		ČÁST: (11,8+2,83+1,2+2,72+2,4+1,2+2,83+11,8)*0,1*2		7,36		
		9,85*0,1*2		1,97		
		NEPODSKLEPENÁ ČÁST: 1*1,4*2*2		5,60		
		3*1,2*2*2		14,40		
		3*1,2*2*2		14,40		
		(2,2+0,5+1,3)*1,2*2*2		19,20		
		3*0,8*2*2		9,60		
		1,75*0,6*2*2		4,20		
		0,8*0,6*2		0,96		
		(3,2+2+5,65)*0,3*2		6,51		
		venkovní schody: (2+1,6+1,6)*0,6*2		6,24		
23	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	2,26	1 908,73	4 308,01
		1,06*1,06*0,7*2		1,57		
		0,4*0,4*0,9		0,14		
		0,3*0,3*1*6		0,54		
24	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	8,21	334,25	2 743,51
		1,06*0,1*4*2		0,85		
		0,4*0,1*4		0,16		
		0,3*1*4*6		7,20		
25	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	8,21	40,37	331,39
		1,06*0,1*4*2		0,85		
		0,4*0,1*4		0,16		
		7,2		7,20		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				131 382,92
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
26	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,43	4 336,43	1 873,34
		0,45*0,8*1,2		0,43		
27	311238214R00	Zdivo POROTHERM 40 P+D P8 na MVC 5, tl. 400 mm	m2	114,22	1 115,33	127 396,10
		1.PP: (11,8+2,8+1,1+2,7+2,6+1,1+2,7+11,8+9,85)*2,75		127,74		
		-1,25*1,5*2		-3,75		
		-1,05*2,4*2		-5,04		
		-1,05*1,5*3		-4,73		
28	311271182R00	Zdivo z tvárnice Ytong Lambda P-D tl. 37,5 cm	m2	177,17	1 092,46	193 548,97
		(9,85+2+3,1+18,6+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83+23,7)*3		211,05		
		-1,25*1,97		-2,46		
		-1,05*1,5*5		-7,88		
		-0,8*1,5		-1,20		
		-0,6*0,9*4		-2,16		
		-1,05*1,9*7		-13,97		

Rozpočet

Stavba :	0365 PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY Choťoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Přístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,8*2		-1,60		
		-1,2*2,1		-2,52		
		-1,4*1,5		-2,10		
29	311271187R00	Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka tl. 30 cm	m2	17,03	944,69	16 088,08
		šlit (2,83+1+2,72+2,72+1+2,83)*2,6/2		17,03		
30	317121044RT6	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP.V.1.5/23.199 x 24,9 x 37,5 cm	kus	2,00	1 648,37	3 296,74
		2		2,00		
31	317146303R00	Překlad nenosný NEP z porob. H+H dl.1250, š.100 mm	kus	10,00	302,58	3 025,82
32	317168122R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm	kus	2,00	227,82	455,63
33	317168124R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1750 mm	kus	1,00	287,63	287,63
34	317168130R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm	kus	30,00	231,33	6 940,04
		1.PP:5+5+5+5+5+5		30,00		
35	317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	35,00	335,13	11 729,47
		1.PP:5+5+5+5+5+5+5		35,00		
36	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 Z8	t	0,38	6 935,65	2 602,25
		(3,3+4,3+1,2+1,6+1,6+0,7+1,3)*2*0,0134		0,38		
37	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší průvlak Z6	t	1,74	6 429,88	11 172,55
		16*3*0,0362		1,74		
38	332948111R00	Montáž sloupů ocelových, Z7	kus	6,00	2 414,50	14 487,01
		6		6,00		
39	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	5,50	565,58	3 110,71
		3,1+0,6+1,8		5,50		
40	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	172,85	417,81	72 219,29
		1.PP:(1,9+2)*2,75		10,73		
		-0,8*1,97		-1,58		
		1.NP:(3,2+0,65+1,64+2,85+5,7+4,1+0,9+1,5+2+2+1+4,1+1,1+2,5)*3,2		108,03		
		5		74,52		
		(2,43+4,05+3,35+1,1+3,1+4,5+2,2+2,2)*3,25		-2,46		
		-1,25*1,97		-12,61		
		-0,8*1,97*8		-2,40		
		-0,6*2*2		-1,38		
		-0,7*1,97				
41	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	220,90	457,39	101 037,89
		220,9		220,90		
42	342267112RT2	Obklad trámů sádkartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	16,00	571,74	9 147,84
43	346244811R00	Přízdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 65mm	m2	59,35	431,44	25 604,03
		9,85*2,9		28,57		
		((1,5+0,4)*16,2/2)*2		30,78		
44	411941001R00	Nosné svary stropní konstrukce plošné tl. do 10 mm	m	68,16	352,28	24 011,39
		16*2		32,00		
		1,36*3*2		8,16		
		(3,3+4,3+1,2+1,6+1,6+0,7+1,3)*2		28,00		
45	311320028RAB	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 16/20, tl. 20 cm oboustranné bednění, výtuh 120 kg/m3	m2	4,40	2 405,71	10 585,11
		1.PP:1,6*2,75		4,40		
46	13380520	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373	T	0,41	18 691,50	7 573,80
		(3,3+4,3+1,2+1,6+1,6+0,7+1,3)*2*0,0134*1,08		0,41		
47	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375 Z7	T	0,24	18 691,50	4 414,93
		2*1,36*6*0,0134*1,08		0,24		
48	13480825	Tyč průřezu I 240, hrubé, jakost oceli 11373	T	1,88	18 691,50	35 076,47
		16*3*0,0362*1,08		1,88		

Rozpočet

Stavba :	0365 PŘÍSTAVBA MATERSKÉ SKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Přístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	13611228	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	T	0,01	19 791,00	154,37
		Z7:0,3*0,3*0,08*1,08		0,01		
50	59228408	Palisáda přírodní Premium 11x11x60 cm	kus	50,00	59,81	2 990,64
		50		50,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				688 830,11
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
51	317361821R00	Výztuž překladů z betonářské oceli 10505 věnec v U YTONG	t	0,07	22 385,82	1 477,46
		doplňná výztuže v místě překladů:100*0,66*0,001		0,07		
52	411168244R00	Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.230, nosník 4,25-5 m	m2	130,87	1 307,09	171 058,29
		11,8*9,35		110,33		
		(5,9+9,5)*2,1/2		16,17		
		3,8*2,3/2		4,37		
53	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,15	22 869,60	3 453,31
		16*2*0,00444		0,14		
		2*1*1*0,00444		0,01		
54	417121031RT3	Věnec z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20 U profil na šířku zdí 36,5 cm	m	70,35	467,95	32 920,09
		pod vazníky:23,7+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83+23,7+9,85		70,35		
55	417388124R00	Věnec vnější pro PTH zeď tl. 400, tl.stropu 250 mm vč.věncovky a izolantu	m	47,60	493,85	23 507,33
		12,325+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83+12,325+9,85		47,60		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				232 416,48
Díl:	43	Schodiště				
56	434311113R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15	m	6,60	226,06	1 491,98
		venkovní:2,2*3		6,60		
57	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,66	501,37	830,27
		2,2*0,16*3		1,06		
		0,6		0,60		
58	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,66	57,17	94,68
		2,2*0,16*3		1,06		
		0,6		0,60		
Celkem za		43 Schodiště				2 416,93
Díl:	46	Zpevněné plochy				
59	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	2,00	27,71	55,41
60	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	65,92	84,53	5 572,19
		3*1		3,00		
		1,8*2		3,60		
		3*3,2		9,60		
		1,2*3,1		3,72		
		17,2*1		17,20		
		4*1		4,00		
		4,5*1		4,50		
		8,1*1		8,10		
		12,2*1		12,20		
61	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	65,92	184,72	12 176,48
		3*1		3,00		
		1,8*2		3,60		
		3*3,2		9,60		
		1,2*3,1		3,72		
		17,2*1		17,20		
		4*1		4,00		
		4,5*1		4,50		

Rozpočet

Stavba :	0365 PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Přístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8,1*1		8,10		
		12,2*1		12,20		
62	916232112U00	Obruba obrubník BEST-PARKAN vč.beton.lože	m	38,40	166,24	6 383,78
		5,5+7,6+7,8+8,2		29,10		
		4,3+5		9,30		
63	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou snížení	m	2,00	129,30	258,60
64	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	3,03	456,51	1 383,23
		3*1*1,01		3,03		
65	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	63,55	117,95	7 495,91
		1,8*2*1,01		3,64		
		3*3,2*1,01		9,70		
		1,2*3,1*1,01		3,76		
		17,2*1*1,01		17,37		
		4*1*1,01		4,04		
		4,5*1*1,01		4,55		
		8,1*1*1,01		8,18		
		12,2*1*1,01		12,32		
Celkem za		46 Zpevněné plochy				33 325,61
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
66	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	122,20	242,77	29 666,45
		122,2		122,20		
67	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,00	315,78	631,55
68	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	122,31	225,18	27 541,47
		1.PP:(11,8+2,8+1,1+2,7+2,6+1,1+2,7+11,8+9,85)*2,75		127,74		
		-1,25*1,5*2		-3,75		
		-1,05*2,4*2		-5,04		
		-1,05*1,5*3		-4,73		
		4,25*0,25*2		2,13		
		5,85*0,25*2		2,93		
		4,05*0,25*3		3,04		
69	612474215U00	Vni omítka stěn SMS Ytong tl 4mm	m2	540,34	131,50	71 055,02
		(9,85+2+3,1+18,6+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83+23,7)*3		211,05		
		-1,25*1,97		-2,46		
		-1,05*1,5*5		-7,88		
		-0,8*1,5		-1,20		
		-0,6*0,9*4		-2,16		
		-1,05*1,9*7		-13,97		
		-0,8*2		-1,60		
		-1,2*2,1		-2,52		
		-1,4*1,5		-2,10		
		5,25*0,2		1,05		
		4,05*0,2*5		4,05		
		3,8*0,2		0,76		
		2,4*0,2*4		1,92		
		4,85*0,2*7		6,79		
		4,8*0,2		0,96		
		5,3*0,2		1,06		
		4,4*0,2		0,88		
		1.PP:(1,9+2)*2,75*2		21,45		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		1.NP:(3,2+0,65+1,64+2,85+5,7+4,1+0,9+1,5+2+2+1+4,1+1,1+2,5)*3,2				
		5*2		216,06		

Rozpočet

Stavba :	0365 PRÍSTAVBA MATERSKE SKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Prístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,43+4,05+3,35+1,1+3,1+4,5+2,2+2,2)*3,25*2		149,05		
		-1,25*1,97*2		-4,93		
		-0,8*1,97*8*2		-25,22		
		-0,6*2*2*2		-4,80		
		-0,7*1,97*2		-2,76		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				128 894,49
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
70	602015183RT7	Omítka tenkovrstvá weber.pas silikát zrnitá, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	325,80	211,10	68 777,16
		1.PP:(2,83+1+2,72+2,72+1+2,83-1,05*2)*2		22,00		
		(2+1)*16,2/2*2		48,60		
		(9,85+2+3,1+18,6+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83+23,7)*3		211,05		
		-1,25*1,97		-2,46		
		-1,05*1,5*5		-7,88		
		-0,8*1,5		-1,20		
		-0,6*0,9*4		-2,16		
		-1,05*1,9*7		-13,97		
		-0,8*2		-1,60		
		-1,2*2,1		-2,52		
		-1,4*1,5		-2,10		
		štit:(2,83+1+2,72+2,72+1+2,83)*2,6/2		17,03		
		podskl.č.:(16,2+16,2+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83-1,05*2)*1		43,40		
		nepodskl.č.:11*1,6/2*2		17,60		
71	622311011R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 50 mm	m	43,40	23,75	1 030,72
		16,2+16,2+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83-1,05*2		43,40		
72	622311012R00	Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 100 mm	m	70,35	29,03	2 042,04
		:23,7+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83+23,7+9,85		70,35		
73	622311131RV1	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	70,60	299,06	21 113,92
		1.PP:(2,83+1+2,72+2,72+1+2,83-1,05*2)*2		22,00		
		(2+1)*16,2/2*2		48,60		
74	622311132RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	194,20	343,04	66 618,29
		(9,85+2+3,1+18,6+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83+23,7)*3		211,05		
		-1,25*1,97		-2,46		
		-1,05*1,5*5		-7,88		
		-0,8*1,5		-1,20		
		-0,6*0,9*4		-2,16		
		-1,05*1,9*7		-13,97		
		-0,8*2		-1,60		
		-1,2*2,1		-2,52		
		-1,4*1,5		-2,10		
		štit:(2,83+1+2,72+2,72+1+2,83)*2,6/2		17,03		
75	622311521RV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	61,00	365,91	22 320,73
		podskl.č.:(16,2+16,2+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83-1,05*2)*1		43,40		
		nepodskl.č.:11*1,6/2*2		17,60		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				181 902,84
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
76	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	11,81	2 445,29	28 888,63
		1.NP				
		P2:(5,3+24,3+1,2+1+7,8+7,7+5,3)*0,055		2,89		
		P3 :(10,8+7,3+4,9)*0,055		1,27		

Rozpočet

Stavba :	0365 PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Přístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P4				
		(6,8+4,9+4,9+122,6)*0,055		7,66		
77	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5) podkladní beton	m3	24,53	1 996,69	48 971,67
		podkslepená část: 12,4*9,85*0,1		12,21		
		(5,9+9,85)*2,15/2*0,1		1,69		
		3,9*2,4/2*0,1		0,47		
		nepodkslepená část: 6,15*9,85*0,1		6,06		
		3,1*8,85*0,1		2,74		
		2*5,65*0,1		1,13		
		venkovní schody: 1*2,2*0,1		0,22		
78	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	12,22	2 128,63	26 011,88
		1.PP: 118,6*0,1		11,86		
		3,6*0,1		0,36		
79	631316211RT1	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	122,20	68,08	8 319,50
		posypová směs		118,60		
		1.PP: 118,6		3,60		
		3,6				
80	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	24,53	85,41	2 094,78
		podkslepená část: 12,4*9,85*0,1		12,21		
		(5,9+9,85)*2,15/2*0,1		1,69		
		3,9*2,4/2*0,1		0,47		
		nepodkslepená část: 6,15*9,85*0,1		6,06		
		3,1*8,85*0,1		2,74		
		2*5,65*0,1		1,13		
		venkovní schody: 1*2,2*0,1		0,22		
81	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	1,08	23 678,83	25 575,51
		podkslepená část: 12,4*9,85*0,003113		0,38		
		(5,9+9,85)*2,15/2*0,003113		0,05		
		3,9*2,4/2*0,003113		0,01		
		nepodkslepená část: 6,15*9,85*0,003113		0,19		
		3,1*8,85*0,003113		0,09		
		2*5,65*0,03113		0,35		
		venkovní schody: 1*2,2*0,003113		0,01		
82	631571006T00	Násyp ze štěrku drceného 16-32	m3	22,74	767,01	17 439,84
		podkslepená část: 12,4*9,05*0,1		11,22		
		(5,1+9,85)*2,15/2*0,1		1,61		
		3,1*2,4/2*0,1		0,37		
		nepodkslepená část: 6,15*8,85*0,1		5,44		
		3,1*8,85*0,1		2,74		
		2*5,65*0,1		1,13		
		venkovní schody: 1*2,2*0,1		0,22		
83	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	8,50	229,14	1 947,65
		0,5*2,2		1,10		
		7,4		7,40		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				159 249,47
Díl:	64	Výplně otvorů				
84	64	Montáž a dodávka plast.okna ,otev,sklop. k=1,1W/m2K ,bílé	m2	43,37	2 118,44	91 866,31
		ozn.1: 1,05*1,5*10		15,75		
		ozn.2: 0,8*1,5*2		2,40		
		ozn.3: 0,6*0,9*10		5,40		
		ozn.4: 1,05*1,9*7		13,97		
		ozn.5: 1,4*1,5*1		2,10		

Rozpočet

Stavba :	0365 PŘÍSTAVBA MATERSKE SKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Přístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ozn.6:1,5*1,25*2		3,75		
85	641	Montáž a dodávka plast.dveří jedn. jednokřídl. s nadsvětlikem 10050x2850 zaskl.k=1.1W/m2K	kus	1,00	11 688,12	11 688,12
		ozn.7:1		1,00		
		bílé , únik.dveře z učebny:				
86	642	Montáž a dodávka vstupních dveří jednokř.proskl. s nadsvětlikem 1050x2400 plast.ozn.9 , bílé	kus	2,00	10 763,67	21 527,33
		zámek bezpečnostní:2		2,00		
87	643	Montáž a dodávka vstupních dveří dvoukř.proskl 1450x2100	kus	2,00	13 265,25	26 530,50
		ozn.11 plast. ,bílé		2,00		
		zámek bezpečnostní:2				
88	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	kus	3,00	984,27	2 952,82
		dodávky zárubně CqH. 60 x 197 x 11 cm		3,00		
		2+1				
89	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	kus	2,00	994,83	1 989,66
		dodávky zárubně CqH. 70 x 197 x 11 cm		2,00		
		2				
90	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	kus	9,00	1 005,38	9 048,45
		dodávky zárubně CqH. 80 x 197 x 11 cm		9,00		
		4+5				
91	642942111RT7	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	kus	1,00	1 109,18	1 109,18
		dodávky zárubně CqH. 125 x 197 x 11 cm		1,00		
		1				
92	642942111RT8	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	kus	1,00	1 419,67	1 419,67
		dodávky zárubně CqH. 120 x 210 x 11 cm		1,00		
		1				
93	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně	m	29,85	255,08	7 614,26
		dodávky parapetní desky š. 250 mm		10,50		
		1,05*10		1,60		
		0,8*2		6,00		
		0,6*10		7,35		
		1,05*7		1,40		
		1,4		3,00		
		1,5*2				
	Celkem za	64 Výplně otvorů				175 746,28
Díl:	8	Trubní vedení				
94	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka 1,5 m	m	26,00	1 637,82	42 583,20
	Celkem za	8 Trubní vedení				42 583,20
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
95	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	371,68	36,59	13 600,28
		1.PP:(2,83+1+2,72+2,72+1+2,83-1,05*2)*2		22,00		
		(2+1)*16,2/2*2		48,60		
		(9,85+2+3,1+18,6+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83+23,7+4)*3		223,05		
		štit:(2,83+1+2,72+2,72+1+2,83)*2,6/2		17,03		
		podskl.č.:(16,2+16,2+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83-1,05*2)*1		43,40		
		nepodskl.č.:11*1,6/2*2		17,60		
96	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	743,36	24,63	18 308,06
		1.PP:(2,83+1+2,72+2,72+1+2,83-1,05*2)*2		22,00		
		(2+1)*16,2/2*2		48,60		
		(9,85+2+3,1+18,6+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83+23,7+4)*3		223,05		
		štit:(2,83+1+2,72+2,72+1+2,83)*2,6/2		17,03		
		podskl.č.:(16,2+16,2+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83-1,05*2)*1		43,40		
		nepodskl.č.:11*1,6/2*2		17,60		
		2.měsíc:371,68		371,68		
97	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	371,68	22,96	8 532,87
		1.PP:(2,83+1+2,72+2,72+1+2,83-1,05*2)*2		22,00		

Rozpočet

Stavba :	0365 PRÍSTAVBA MATERSKE ŠKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Prístavba MS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2+1)*16,2/2*2		48,60		
		(9,85+2+3,1+18,6+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83+23,7+4)*3		223,05		
		štit:(2,83+1+2,72+2,72+1+2,83)*2,6/2		17,03		
		podskl.č.: (16,2+16,2+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83-1,05*2)*1		43,40		
		nepodskl.č.: 11*1,6/2*2		17,60		
98	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	220,90	88,40	19 527,52
		220,9		220,90		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				59 968,72
Díl:	95	Dokončovací práce na pozemních stavbách				
99	95	Montáž a dodávka ventilátorku el.	kus	2,00	2 454,08	4 908,17
100	952	Lanovod s napínací kladkou přes stožary d=16 mm ozn.02	m	19,00	909,51	17 280,62
		19		19,00		
101	953	Montáž a dodávka nápisu MATERSKÁ ŠKOLKA+ nápis CHOTOVINY ozn.03	kus	2,00	10 115,40	20 230,80
102	954	Malba OPICE NA OSTROVÉ + malba POKLAD ozn.04	kus	2,00	7 036,80	14 073,60
103	956	Montáž a dodávka plast.zástěna mezi WC mísami dětí 500x750	kus	7,00	1 802,30	12 616,10
104	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	343,10	30,79	10 562,68
		122,2		122,20		
		220,9		220,90		
105	953942465T00	Osazení půdních ,střešních schodů skládacích	kus	1,00	1 055,52	1 055,52
106	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	1,00	302,58	302,58
107	14221291	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x6,3 mm chránička pro plynový přívod	m	10,00	1 405,60	14 056,01
		předběžná výměra:10		10,00		
108	28611151.A	Trubka PVC hladká d160x3,6x1000mm SN4 chránička	kus	34,20	80,92	2 767,57
		11,4*3		34,20		
109	55381110.A	Rohož samočisticí OPENWELL - hliníková	m2	0,54	6 224,93	3 361,46
		vč.rámu ozn. 01:0,6*0,9		0,54		
110	61199106	Střešní schody Triant izolované T8	kus	1,00	3 064,53	3 064,53
	Celkem za	95 Dokončovací práce na pozemních stavbách				104 279,64
Díl:	96	Bourání				
111	358215114U00	Bourání šachty	kus	2,00	2 199,00	4 398,00
112	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,00	5,72	11,43
113	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,50	153,05	229,58
114	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	17,00	91,48	1 555,13
		17		17,00		
	Celkem za	96 Bourání				6 194,14
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
115	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	516,36	86,20	44 511,04
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				44 511,04
Díl:	711	Izolace proti vodě				
116	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	243,06	23,75	5 772,57
		podsklepená část:12,4*9,85		122,14		
		(5,9+9,85)*2,15/2		16,93		
		3,9*2,4/2		4,68		
		nepodsklepená část:6,15*9,85		60,58		
		3,1*8,85		27,44		
		2*5,65		11,30		
117	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	59,35	28,15	1 670,40
		9,85*2,9		28,57		
		((1,5+0,4)*16,2/2)*2		30,78		

Rozpočet

Stavba :	0365 PRISTAVBA MATERSKE ŠKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	S001 Přístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
118	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci podkslepená část: 12,4*9,85 (5,9+9,85)*2,15/2 3,9*2,4/2 nepodkslepená část: 6,15*9,85 3,1*8,85 2*5,65 venkovní schody: 1*2,2	m2	245,26 122,14 16,93 4,68 60,58 27,44 11,30 2,20	57,17	14 022,71
119	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 9,85*2,9 ((1,5+0,4)*16,2/2)*2	m2	59,35 28,57 30,78	74,77	4 436,99
120	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	6,30	474,98	2 992,40
121	62836115	Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S podkslepená část: 12,4*9,85*1,15 (5,9+9,85)*2,15/2*1,15 3,9*2,4/2*1,15 nepodkslepená část: 6,15*9,85*1,15 3,1*8,85*1,15 2*5,65*1,15 svislá část: 9,85*2,9*1,2 ((1,5+0,4)*16,2/2)*2*1,2	m2	350,74 140,46 19,47 5,38 69,66 31,55 13,00 34,28 36,94	102,03	35 786,99
122	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,75	646,81	2 425,55
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				67 107,61
Díl:	712	Živičné krytiny				
123	712	Doplňky , odvětrání	kompl.	1,00	4 116,53	4 116,53
124	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím 17,625*5,8*2 4,2*5,8/2*2 4,8*7,7/2 3,2*7,7 (3,6+6,7)*3,4/2 2*3,4 6,25*3,45/2	m2	307,02 204,45 24,36 18,48 24,64 17,51 6,80 10,78	18,47	5 671,17
125	712222111R00	Montáž živičného šindele střech slož. do 45° 17,625*5,8*2 4,2*5,8/2*2 4,8*7,7/2 3,2*7,7 (3,6+6,7)*3,4/2 2*3,4 6,25*3,45/2	m2	307,02 204,45 24,36 18,48 24,64 17,51 6,80 10,78	118,75	36 457,55
126	712229111R00	Příplatek - ztlížení práce u hřebene, živič. šindel 18+3,2+2,1	m	23,30 23,30	66,15	1 541,20
127	712229112R00	Příplatek - ztlížení práce u okapnice, živ. šindel (18,6+2,83+1+2,7+2,7+1+2,83+18,6+9,85+3,1+2+5,1)	m	70,31 70,31	63,24	4 446,63
128	712229113R00	Příplatek - ztlížení práce u nároží, živič. šindel 8,3+2,65+5+5	m	20,95 20,95	69,14	1 448,41
129	712229114R00	Příplatek - ztlížení práce u úžlabí, živič. šindel 7,55+5	m	12,55 12,55	75,03	941,62
130	765331661R00	Větrací mřížka šířky 52 mm	m	70,31	21,99	1 546,12

Rozpočet

Stavba :	0365 PRÍSTAVBA MATERSKE SKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Prístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(18,6+2,83+1+2,7+2,7+1+2,83+18,6+9,85+3,1+2+5,1)		70,31		
131	62811120	Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný	m2	353,07	36,06	12 733,02
		17,625*5,8*2		204,45		
		4,2*5,8/2*2		24,36		
		4,8*7,7/2		18,48		
		3,2*7,7		24,64		
		(3,6+6,7)*3,4/2		17,51		
		2*3,4		6,80		
		6,25*3,45/2		10,78		
		přesahy:3,07*15		46,05		
132	62822080.A	Šindel střešní asfaltový	m2	353,07	254,20	89 752,28
		17,625*5,8*2		204,45		
		4,2*5,8/2*2		24,36		
		4,8*7,7/2		18,48		
		3,2*7,7		24,64		
		(3,6+6,7)*3,4/2		17,51		
		2*3,4		6,80		
		6,25*3,45/2		10,78		
		přesahy:3,07*15		46,05		
133	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1,00	8 632,39	8 632,39
	Celkem za	712 Živičné krytiny				167 286,93
Díl:	713	Izolace tepelné				
134	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	215,02	41,08	8 832,24
		18*9,1		163,80		
		(5,5+9,1)*1,8/2		13,14		
		3,6*1,9/2		3,42		
		3,1*8,05		24,96		
		2*4,85		9,70		
135	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	214,80	19,35	4 156,64
		1.NP				
		P2:(5,3+24,3+1,2+1+7,8+7,7+5,3)		52,60		
		P3 :(10,8+7,3+4,9)		23,00		
		P4 :(6,8+4,9+4,9+122,6)		139,20		
136	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	214,80	25,99	5 583,12
		1.NP				
		P2:(5,3+24,3+1,2+1+7,8+7,7+5,3)		52,60		
		P3 :(10,8+7,3+4,9)		23,00		
		P4 :(6,8+4,9+4,9+122,6)		139,20		
137	765901102R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	215,02	57,17	12 293,27
		18*9,1		163,80		
		(5,5+9,1)*1,8/2		13,14		
		3,6*1,9/2		3,42		
		3,1*8,05		24,96		
		2*4,85		9,70		
138	765901230U00	Parotěsná folie	m2	215,02	41,69	8 964,63
		18*9,1		163,80		
		(5,5+9,1)*1,8/2		13,14		
		3,6*1,9/2		3,42		
		3,1*8,05		24,96		
		2*4,85		9,70		
139	283756006	Deska podlahová polystyrén 100 Z tl.8 cm	m2	53,65	86,13	4 621,07

Rozpočet

Stavba :	0365 PRÍSTAVBA MATERSKE ŠKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Prístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP		53,65		
		P2:(5,3+24,3+1,2+1+7,8+7,7+5,3)*1,02				
140	283756010	Deska podlahová polystyrén 100 Z tl.9 cm	m2	165,44	102,17	16 904,13
		P3 : (10,8+7,3+4,9)*1,02		23,46		
		P4		141,98		
		:(6,8+4,9+4,9+122,6)*1,02				
141	283756011	Deska podlahová polystyrén 100 Z tl.10 cm	m2	77,42	107,66	8 335,06
		podium:11*2,3*3*1,02		77,42		
142	63151406	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm	m2	219,32	103,44	22 686,15
		18*9,1		163,80		
		(5,5+9,1)*1,8/2		13,14		
		3,6*1,9/2		3,42		
		3,1*8,05		24,96		
		2*4,85		9,70		
		prořez:2,15*2		4,30		
143	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,90	923,76	1 755,14
	Celkem za	713 Izolace tepelné				94 131,44
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
144	720	Zdravotnětechnická instalace	kompl.	1,00	77 773,13	77 773,13
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				77 773,13
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
145	721	Napojení stáv. dešťového svodu do nové kanalizace	kus	1,00	545,35	545,35
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				545,35
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
146	723	Plynoinstalace	kompl.	1,00	42 730,00	42 730,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				42 730,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
147	725013161R00	Klozet kombi , nádrž s armat. odpad šikmý	soubor	1,00	3 551,82	3 551,82
		1		1,00		
148	725017130R00	Umyvadlo na šrouby pro děti 50 cm, bílé	soubor	6,00	1 323,80	7 942,79
		6		6,00		
149	725017331R00	Umývatko na šrouby OLYMP 1564.3, 45 cm, bílé	soubor	1,00	1 303,57	1 303,57
150	725112151U00	Klozet keramický dětský BABY	soubor	6,00	2 568,43	15 410,59
		6		6,00		
151	725122111R00	Pisoárová mísa diturvitová	soubor	2,00	4 149,95	8 299,91
152	725244122U00	Kout sprchový čtverec SDO 2/900	soubor	1,00	8 839,98	8 839,98
153	725331112U00	Výlevka keramická	soubor	1,00	4 257,26	4 257,26
		1		1,00		
154	725821325U00	Baterie stoj páka otáč ů dl200	soubor	8,00	1 499,72	11 997,74
		8		8,00		
155	725840211U00	Baterie RAF páka sprcha MD 83	soubor	1,00	1 715,22	1 715,22
156	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,00	0,88	0,88
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				63 319,77
Díl:	730	Ústřední vytápění				
157	730	Vytápění	kompl.	1,00	258 818,00	258 818,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				258 818,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
158	762	Montáž a dodávka táhla pozink.D20 mm+šponovák k přístřešku T11	kus	6,00	4 837,80	29 026,80
159	762	Montáž a dodávka pozink.táhla D 20 mm+ šponovák Z14	kus	1,00	8 620,08	8 620,08
160	76201	Montáž a dodávka objímka Z9	kus	9,00	307,86	2 770,74
161	762082119T00	Hoblování tesařských prvků	m2	33,23	43,98	1 461,46
		28,85		28,85		

Rozpočet

Stavba :	0365 PRÍSTAVBA MATERSKE ŠKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Prístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,38		4,38		
162	762341210RT2	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky leživa, prkna tl. 24 mm	m2	307,02	180,32	55 361,47
		17,625*5,8*2		204,45		
		4,2*5,8/2*2		24,36		
		4,8*7,7/2		18,48		
		3,2*7,7		24,64		
		(3,6+6,7)*3,4/2		17,51		
		2*3,4		6,80		
		6,25*3,45/2		10,78		
163	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	44,60	79,16	3 530,71
		příd objektu T10:5,73*2		11,46		
		3*1		3,00		
		2,46*2		4,92		
		1,91*2		3,82		
		8,95*2		17,90		
		3,5*1		3,50		
164	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	7,30	79,16	577,90
		přístřešek nad vstupem T11:1,9*2		3,80		
		3,5*1		3,50		
165	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,11	527,76	585,81
		0,96		0,96		
		0,15		0,15		
166	60515501	Hranol SM/JD 1 10x12, 14 cm	m3	0,16	5 365,56	869,22
		0,15*1,08		0,16		
167	60515518	Hranol SM/JD 1 14x14, 16, 20 cm	m3	1,04	5 365,56	5 563,01
		0,96*1,08		1,04		
168	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,28	1 319,40	6 968,99
	Celkem za:	762 Konstrukce tesařské				115 336,19
Díl:	763	Dřevostavby				
169	763 před.cena	Montáž a dodávka spojovacího krčku T6 Blanická truhlárna Damenice	kus	1,00	46 395,38	46 395,38
		1		1,00		
170	763100001RAA	Montáž a výroba sbíjených vazníků příhradový vazník	m	262,10	492,58	129 104,17
		10,45*20		209,00		
		9,2*4		36,80		
		6,5		6,50		
		6,8		6,80		
		3		3,00		
171	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1,00	879,60	879,60
	Celkem za:	763 Dřevostavby				176 379,15
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
172	764510230R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 200 mm	m	29,85	329,85	9 846,02
		1,05*10		10,50		
		0,8*2		1,60		
		0,6*10		6,00		
		1,05*7		7,35		
		1,4		1,40		
		1,5*2		3,00		
173	764901310R00	Lindab, komínek odvětrávací, DN 110 mm, izolovaný	ks	8,00	1 504,12	12 032,93
174	764901311R00	Lindab, střešní vikýř, rozměr 600x600 mm	ks	1,00	3 974,03	3 974,03
175	764902310R00	Lindab, oplechování stožár	ks	2,00	307,86	615,72
176	764903202R00	Lindab, úžlabní plech RD, tl. 0,5 mm	m	12,55	336,89	4 227,93

Rozpočet

Stavba :	0365 PRÍSTAVBA MATERSKE ŠKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Prístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		7,55+5		12,55		
177	764903203R00	Lindab štítové lemování vrchní, tl. 0,5 mm	m	19,15	249,81	4 783,79
		3,075+1+2,9+2,9+1+3,075		13,95		
		1,5+1,5+2,2		5,20		
178	764903203RT1	Lindab štítové lemování vrchní, tl. 0,5 mm povrchová úprava	m	10,20	249,81	2 548,03
		2,2		2,20		
		8		8,00		
179	764903205R00	Lindab, okapový plech FOTP, tl. 0,5 mm	m	70,31	177,68	12 492,62
		(18,6+2,83+1+2,7+2,7+1+2,83+18,6+9,85+3,1+2+5,1)		70,31		
180	764908101R00	Lindab, kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 125 mm	kus	4,00	230,46	921,82
181	764908104R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm	m	2,50	415,17	1 037,93
		přístřešek: 2,5		2,50		
182	764908105R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	58,28	479,38	27 935,99
		18,6+1+3,1+3,2+2+6,25+28,35-4,225		58,28		
183	764908110RT2	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm v ostatních barvách	m	26,00	584,93	15 208,28
		7+7+6+6		26,00		
184	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,00	1 451,34	1 451,34
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				97 076,43
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
185	765374111R00	Krytina polykarbonátová, tl 16 mm, na dřevo vč. krajního zakončení	m2	16,40	1 231,44	20 195,62
		T10:10,8		10,80		
		T11:5,6		5,60		
186	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	1,00	1 759,20	1 759,20
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				21 954,82
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
187	766	Montáž a dodávka ochrany svislých rohů dřev. lištou 50/50 se zakul.rohem T2	m	2,00	131,94	263,88
		2		2,00		
188	76601	Montáž a dodávka ochrany vodorovných rohů dřev.lištou 50/50 se zakul.rohem	m	2,90	131,94	382,63
		T3:2,9		2,90		
189	76609	Montáž a dodávka okenka dřev.podávaci ozn.T5 1000x1000, horizon.děl.spodní díl posuv.	kus	1,00	3 958,20	3 958,20
190	766416112R00	Obložení stěn nad 5 m2 panely, pl. do 1,5 m2	m2	75,00	184,72	13 853,70
		T7 se zakončením lištou: 50*1,5		75,00		
191	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm římsy	m2	35,16	146,01	5 133,11
		T9+ rošt		35,16		
		(18,6+2,83+1+2,7+2,7+1+2,83+18,6+9,85+3,1+2+5,1)*0,5				
192	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	14,00	263,88	3 694,32
		2+1		3,00		
		2		2,00		
		9		9,00		
193	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00	703,68	1 407,36
194	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,00	131,94	131,94
195	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	16,00	43,98	703,68
		16		16,00		
196	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,8 m	kus	1,00	1 319,40	1 319,40
197	5491364	Kování vrchní - klika a štíty dveřní	sada	16,00	395,82	6 333,12
198	54917270	Zavírač dveří hydraulický	kus	1,00	1 759,20	1 759,20
199	60715301	Deska dřevovláknitá lamino	m2	78,00	483,78	37 734,84
		T7:50*1,5*1,04		78,00		
200	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	3,00	2 023,08	6 069,24
201	61160102	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé	kus	2,00	2 023,08	4 046,16

Rozpočet

Stavba :	0365 PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Přístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
202	61160103	Dveře vnitřní hladké plné 1kf. 80x197 bílé	kus	8,00	2 023,08	16 184,64
		8		8,00		
203	61160115	Dveře vnitřní hladké plné 2kf. 120x210 bílé pož.odolnost EI30	kus	1,00	9 837,45	9 837,45
		ozn.8		1,00		
		1		1,00		
204	61160405	Dveře vnitřní hladké 1/3 sklo 2kf. 125x197 bílé ozn.10	kus	1,00	5 717,40	5 717,40
		1		1,00		
205	61165172	Dveře protipožár fóliov. Alfa12 1kf. 80x197cm vnitř	kus	1,00	3 914,22	3 914,22
206	61191674	Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm	m2	36,56	443,32	16 208,25
		(18,6+2,83+1+2,7+2,7+1+2,83+18,6+9,85+3,1+2+5,1)*0,5*1,04		36,56		
207	61413484	Lišta L krycí	m	52,00	39,58	2 058,26
		50*1,04		52,00		
208	61581622.A	Linka kuchyňská atypická 180 cm	soubor	1,00	6 157,20	6 157,20
209	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,10	1 468,68	1 615,54
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				148 483,74
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
210	767	Montáž a dodávka pozink.zábradlí z Jacklu 50/30/ 1,5 mm	m	8,50	1 971,18	16 755,06
		ozn.Z1,Z2,Z3		2,50		
		+ výplet z tyčoviny 10/10 mm:2,5		6,00		
		6				
211	767	Montáž a dodávka ocel.trubky 300/8 mm +spod.a hor. platle	m	5,02	5 809,76	29 164,99
		P10.360x360...Z5 +vlnit beton		5,02		
		2,51*2				
212	76701	Montáž a dodávka vstupní branky š.1 m + sloupek tr 63 mm	kus	1,00	7 641,96	7 641,96
		zabet.do patky...Z4 jakl 650/30/1,5		1,00		
		+nátěr :1				
213	76702	Montáž a dodávka oka z pz.závit.tyče+trn Z10	kus	6,00	1 504,12	9 024,70
214	76703	Montáž a dodávka objímky z pásoviny 70/3 mm d=150 mm	kus	2,00	432,76	865,53
		Z11				
215	76704	Montáž a dodávka objímky z pásoviny 70/3 mm d=600 mm ,	kus	3,00	517,20	1 551,61
		Z12				
216	76705	Montáž a dodávka oka z pz.závit.tyče +trn Z14	kus	1,00	1 552,49	1 552,49
217	76706	Montáž a dodávka oka z pz.závit.tyče+trn Z15	kus	2,00	1 684,43	3 368,87
218	76708	Montáž a dodávka ocel.pozink.schodiště venkovní Z17, z U16	kompl.	1,00	46 991,75	46 991,75
		+oporostové schodnice		1,00		
		osadit volně na betonové dlaždice50/50/5:1				
		vč.zábradlí pozink.+ výplet :				
219	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg	0,01	13,19	0,09
		Z13:0,3*0,3*0,08		0,01		
220	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg Z16	kg	174,90	13,19	2 307,63
		Z16:				
		tr.150/4 :4*2*16,4		131,20		
		tr.100/3:2,5*2*8,74		43,70		
221	13611228	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	T	0,01	21 990,00	171,52
		Z13:0,3*0,3*0,08*1,08		0,01		
222	14130811	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 102x3,6 mm	m	5,40	369,43	1 994,93
		2,5*1,08*2		5,40		
223	14211110	Trubka bezešvá hladká 11353.0 D 152x4,5 mm	m	8,64	628,03	5 426,22
		Z16:4*2*1,08		8,64		
224	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,85	1 268,17	1 077,95
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				127 895,30
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
225	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	24,06	53,67	1 291,38
		1,9+1,9+1,5+1,5		6,80		
		5+1,64+0,65+0,5+0,55+0,65+0,7+2,9+3,37+0,5+0,8		17,26		

Rozpočet

Stavba :	0365 PRISTAVBA MATERSKÉ SKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Přístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
226	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm 5,3+24,3+1,2+1+7,8+7,7+5,3+6,3	m2	58,90	291,15	17 148,59
				58,90		
227	59763101	Dlažba keramická vnitřní 300x300 (5,3+24,3+1,2+1+7,8+7,7+5,3)*1,04	m2	54,70	219,90	12 029,41
				54,70		
228	59764030	Dlažba keramická mrazuvzdorná 6,3*1,04	m2	6,55	219,90	1 440,78
				6,55		
229	59764046	Sokl keramický v.8 cm (dl.20 cm) 1,9+1,9+1,5+1,5 5+1,64+0,65+0,5+0,55+0,65+0,7+2,9+3,37+0,5+0,8 profrez:0,2406*6	m	25,50	90,07	2 297,14
				6,80		
				17,26		
				1,44		
230	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	3,40	342,07	1 163,03
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				35 370,33
Díl:	776	Podlahy povlakové				
231	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené 3+2,2+4,1+4,1 3,7+3,7+1,6+1,6 4,4+4,4+1,82+1,82	m	36,44	101,15	3 686,05
				13,40		
				10,60		
				12,44		
232	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahovin Novoflor extra, tl. 2,0 mm 10,8 7,3 4,9	m2	23,00	514,57	11 835,02
				10,80		
				7,30		
				4,90		
233	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklik koberec zátěžový 6,8+4,9+4,9+122,6	m2	139,20	373,83	52 037,14
				139,20		
234	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,85	675,58	574,24
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				68 132,45
Díl:	781	Obklady keramické				
235	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm (1,1+1,4+0,9+0,3)*2 (0,9+0,9+1,1+0,5)*2 (5+5+1,4+1,4+3,9+3,9+1,9+1,2)*2 (1,8+1,8+3,1+3,1)*2	m2	81,20	317,54	25 783,89
				7,40		
				6,80		
				47,40		
				19,60		
236	597813669	Obkládačka keramická vnitřní (1,1+1,4+0,9+0,3)*2 (0,9+0,9+1,1+0,5)*2 (5+5+1,4+1,4+3,9+3,9+1,9+1,2)*2 (1,8+1,8+3,1+3,1)*2 profrez:0,812*4	m2	84,45	184,72	15 598,90
				7,40		
				6,80		
				47,40		
				19,60		
				3,25		
237	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3,40	413,83	1 407,01
	Celkem za	781 Obklady keramické				42 789,79
Díl:	783	Nátěry				
238	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný ocel zárubně:4,6*0,2*3 4,7*0,2*2 4,8*0,2*9 5,2*0,2 5,4*0,2	m2	15,40	189,11	2 912,36
				2,76		
				1,88		
				8,64		
				1,04		
				1,08		
239	783624300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 2x tmel ochranné a zakon.lišty:(2+2,9+50)*0,1	m2	5,49	189,11	1 038,24
				5,49		
240	783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email + 2x tmel římsy (18,6+2,83+1+2,7+2,7+1+2,83+18,6+9,85+3,1+2+5,1)*0,5	m2	35,16	224,30	7 885,20
				35,16		
241	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	28,85	127,54	3 679,59

Rozpočet

Stavba :	0365 PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Přístavba MŠ	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
242	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x příd' T10:28,85	m2	28,85 28,85	39,58	1 141,94
	Celkem za	783 Nátěry				16 657,32
Díl:	784	Malby				
243	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x 220,9 16*(0,24+0,24+0,3)	m2	233,38 220,90 12,48	7,04	1 642,25
244	784165811R00	Malba tekutá HET Hetline, bílá, bez penetrace, 1 x 220,9 16*(0,24+0,24+0,3)	m2	233,38 220,90 12,48	11,43	2 668,65
245	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x 122,2 122,20 1.PP:(11,8+2,8+1,1+2,7+2,6+1,1+2,7+11,8+9,85)*2,75 -1,25*1,5*2 -1,05*2,4*2 -1,05*1,5*3 4,25*0,25*2 5,85*0,25*2 4,05*0,25*3 (9,85+2+3,1+18,6+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83+23,7)*3 -1,25*1,97 -1,05*1,5*5 -0,8*1,5 -0,6*0,9*4 -1,05*1,9*7 -0,8*2 -1,2*2,1 -1,4*1,5 5,25*0,2 4,05*0,2*5 3,8*0,2 2,4*0,2*4 4,85*0,2*7 4,8*0,2 5,3*0,2 4,4*0,2 1.PP:(1,9+2)*2,75*2 -0,8*1,97*2 1.NP:(3,2+0,65+1,64+2,85+5,7+4,1+0,9+1,5+2+2+1+4,1+1,1+2,5)*3,2 5*2 (2,43+4,05+3,35+1,1+3,1+4,5+2,2+2,2)*3,25*2 -1,25*1,97*2 -0,8*1,97*8*2 -0,6*2*2*2 -0,7*1,97*2	m2	784,85 122,20 127,74 -3,75 -5,04 -4,73 2,13 2,93 3,04 211,05 -2,46 -7,88 -1,20 -2,16 -13,97 -1,60 -2,52 -2,10 1,05 4,05 0,76 1,92 6,79 0,96 1,06 0,88 21,45 -3,15 216,06 149,05 -4,93 -25,22 -4,80 -2,76	10,56	8 284,26
246	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x 122,2 122,20 1.PP:(11,8+2,8+1,1+2,7+2,6+1,1+2,7+11,8+9,85)*2,75 -1,25*1,5*2 -1,05*2,4*2 -1,05*1,5*3 4,25*0,25*2	m2	784,85 122,20 127,74 -3,75 -5,04 -4,73 2,13	22,87	17 949,24

Rozpočet

Stavba :	0365 PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY Chotoviny	Rozpočet:
Objekt :	S001 Přístavba MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,85*0,25*2		2,93		
		4,05*0,25*3		3,04		
		(9,85+2+3,1+18,6+2,83+1+2,72+2,72+1+2,83+23,7)*3		211,05		
		-1,25*1,97		-2,46		
		-1,05*1,5*5		-7,88		
		-0,8*1,5		-1,20		
		-0,6*0,9*4		-2,16		
		-1,05*1,9*7		-13,97		
		-0,8*2		-1,60		
		-1,2*2,1		-2,52		
		-1,4*1,5		-2,10		
		5,25*0,2		1,05		
		4,05*0,2*5		4,05		
		3,8*0,2		0,76		
		2,4*0,2*4		1,92		
		4,85*0,2*7		6,79		
		4,8*0,2		0,96		
		5,3*0,2		1,06		
		4,4*0,2		0,88		
		1.PP:(1,9+2)*2,75*2		21,45		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		1.NP:(3,2+0,65+1,64+2,85+5,7+4,1+0,9+1,5+2+2+1+4,1+1,1+2,5)*3,2				
		5*2		216,06		
		(2,43+4,05+3,35+1,1+3,1+4,5+2,2+2,2)*3,25*2		149,05		
		-1,25*1,97*2		-4,93		
		-0,8*1,97*8*2		-25,22		
		-0,6*2*2*2		-4,80		
		-0,7*1,97*2		-2,76		
	Celkem za	784 Malby				30 544,41
Díl:	M21	Elektromontáže				
247	M21 odhad	Elektroinstalace	kompl.	1,00	140 891,10	140 891,10
248	M22	Hromosvod	kompl.	1,00	9 829,22	9 829,22
249	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	100,50	45,79	4 601,90
		28+28+12,5+11+11+10		100,50		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				155 322,22
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
250	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,64	143,00	521,09
251	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,44	14,00	510,16
252	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,64	33,00	120,25
253	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,64	220,00	801,68
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 953,18

Stavební rozpočet



Spilka a Říha
s.r.o.

Objednatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracoval:

Doba výstavby:
Začátek výstavby:
Konec výstavby:
Zpracováno dne: 29.7.2012

Název stavby: Přístavba MŠ Chotoviny

Druh stavby: ZTI

Lokalita:

JKSO:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
721									
Vnitřní kanalizace									
1		721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	6,00	147,57	271,56	613,86	885,42
2		721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	9,00	163,61	439,65	1 032,84	1 472,49
3		721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	2,00	388,77	254,64	522,90	777,54
4		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	10,00	421,95	1 675,30	2 544,20	4 219,50
5		721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	44,00	352,30	4 811,40	10 689,80	15 501,20
6		721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	28,00	378,10	4 142,04	6 444,76	10 586,80
7		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	9,00	357,02	1 709,91	1 503,27	3 213,18
8		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	7,00	50,19	0,00	351,33	351,33
9		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	55,63	0,00	222,52	222,52
10		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00	82,79	0,00	662,32	662,32
11		72123427R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N	kus	2,00	912,18	1 632,56	191,80	1 824,36
12		72124211R00	Lapač sféřních splavenin KV 110 DN 100	kus	5,00	611,54	2 578,20	479,50	3 057,70
13		55162347	HL 138 sifon kondenz D32	kus	2,00	756,75	1 513,50	0,00	1 513,50
14		72129011R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	108,00	11,11	38,88	1 161,00	1 199,88
							11 071,16	21 214,23	32 285,39
722									
Vnitřní vodovod									
15		722171223R00	Potrubí z HDPE D 32/5,3	m	16,00	52,72	560,00	283,52	843,52
16		722175210R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16	m	31,00	180,23	1 664,39	3 922,74	5 587,13
17		722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	46,00	191,47	2 822,56	5 985,06	8 807,62
18		722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m	10,00	221,07	699,60	1 511,10	2 210,70
19		722181211R7	Izolace nálevková MIRELON PRO 22 x 6 mm	m	31,00	25,37	225,06	561,41	786,47
20		722181211R9	Izolace nálevková MIRELON PRO 28 x 6 mm	m	46,00	26,46	384,10	833,06	1 217,16
21		722181211R2	Izolace nálevková MIRELON PRO 35 x 6 mm	m	10,00	29,22	92,70	199,50	292,20
22		722190221R00	Připojení ohřivače TUV	soub	1,00	1 488,63	1 114,49	374,14	1 488,63
23		725530151R00	Ventil pojistný T 1847	kus	1,00	649,81	547,20	102,61	649,81
24		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	30,00	121,07	0,00	3 632,10	3 632,10
25		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	30,00	85,07	1 207,80	1 344,30	2 552,10
26		722223131R00	Kohout kul. vypouštěcí, komplet, GIACOMINI R608 DN 15	kus	2,00	178,48	303,88	53,08	356,96
27		722223181R00	Kohout kulový výtokový, GIACOMINI R621 DN 15	kus	1,00	221,87	195,33	26,54	221,87
							32 285,39	45 487,74	

[illegible]

MATERSKÁ ŠKOLKA - CHOTOVINY			
PLYN, USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			
NÁZEV	kusů	za kus	Kč
vnitřní plynovod			
potrubí Pe DN 40	30	110	3 300
DN 32	40	90	3 600
potrubí bralen DN 25	2	315	630
izolační spoje	3	150	450
fitink Pe/ocel	5	515	2 575
chránička		200	200
držák přechodu	1	485	485
zatmelení chrániček	4	35	140
vodič	70	20	1 400
folie	70	12	840
čichačka	1	450	450
hrnec čichačky	1	1 450	1 450
regulátor plynu		4 780	4 780
plynoměr	1	2 000	2 000
přípojka plynoměru	1	1 500	1 500
čištění plynovodu	70	15	1 050
or.tabule		200	200 Kč
demontáž stáv.plynovodu		2 500	2 500
tlaková zkouška	1	1 200	1 200
revize plynovodu	1	2 450	2 450
CELKEM			31 200 Kč
plynovod			
potrubí ocel DN 25	10	297	2 970
DN 20	8	214 Kč	1 712
chránička	2	150 Kč	300
přípoj.nerez trubka	1	750	750
kul.kohout DN 20	1	305 Kč	305
připojení kotle	1	750	750
objímky	9	37	333
tlaková zkouška	1	750	750
revize plynu	1	2 300	2300
nátěr potrubí	17	80	1360
GELKEM			11 530 Kč
USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			
NÁZEV	kus,m	za kus,m	Kč
kotel geminox (set)	1	66 950	66 950 Kč
venkovní čidlo	1	750	750
týdení regulátor	1	3 755	3755
odkouření	11	4 758	4 758 Kč
expanze 25L	1	1870	1 870
potrubí alpex DN 16	175	115	20 125
DN 20	76	125	9500

DN 26	23	185	4255
DN 32	8	255	2040
koleno pres DN 20-32	3	175	525
T-kus pres DN 16-32	56	205	11 480
spojka pres DN 16-32	16	164	2624
závit.přechod pres DN 16-32	6	147	882
garnitura L	62	272	16 864
potrubí CU - DN 18	2	238	476
DN 22	2	297	594
DN 28	3	415	1245
objímky	8	37	296
kul.kohout DN 15	2	154	308
DN 20	1	205	205
DN 25	6	387	2 322
vypouš.kohout	7	115	805
filtr DN 25	2	305	610
teploměr	1	297	297
term.hlavice	29	335	9715
ruční hlavice	2	75	150
rad.ventil samotíž DN 20	1	670	670
vekolux	31	347	10 757
svěrné šroubení	62	73	4 526
elek.servopohon	1	2 319	2 319
šroubení DN 20	1	85	85
DN 25	5	155	775
růžice krycí	31	26	806
tlakoměr, kohout, smyčka	1	1 020	1 020 Kč
otop.tělesa VK - 10/500/400	3	1 980	5 940
10/500/500	3	1990	5970
10/500/1000	2	2 356	4 712
21/500/900	8	3 094	24 752
21/500/1000	1	3 327	3 327
20/600/900	1	3 099	3 099
20/600/1000	2	3 238	6 476
22/600/1100	1	4 088	4 088
33/600/400	1	3 902	3 902
topná zkouška	1	2 000	2 000
tep.zolace 18/13	174	29	5 046
22/13	76	37	2 812
28/13	22	52	1 144
35/13	7	67	469
tep. AL 18/40	2	115	230
28/40	3	164	492
CELKEM			258 818 Kč

Položkový rozpočet

Název akce: Přístavba MŠ Chotoviny Přízemí - elektroinstalace				Datum vystavení : 26.7.2012				
Poz	Označení a popis dodávky	m.j.	poč.	montáž	celkem Kč	materiál	celkem Kč	CELKEM Kč
1.	Trubka ohebná PVC 2336/LPE-2 125 N	m	2	19,95	39,90	12,92	25,84	65,74
2.	Krabičky univerzální KU 68-1901	ks	36	19,95	718,20	5,90	212,40	930,60
3.	Krabičky odbočná KU 68-1903	ks	20	85,84	1 716,80	28,04	560,80	2 277,60
4.	Krabičky rozvodná KR 97/5	ks	5	88,19	440,95	70,70	353,50	794,45
5.	Kabel CYKYLo-O 2x1.5 mm2	m	40	15,84	633,60	7,55	302,00	935,60
6.	Kabel CYKYLo-O 3x1.5 mm2	m	60	15,84	950,40	9,91	594,60	1 545,00
7.	Kabel CYKYLo-J 3x1.5 mm2	m	450	15,84	7 128,00	9,91	4 459,50	11 587,50
8.	Kabel CYKYLo-J 3x2.5 mm2	m	200	15,84	3 168,00	16,44	3 288,00	6 456,00
9.	Kabel CYKY-J 3x1.5 mm2 750V	m	50	15,84	792,00	10,02	501,00	1 293,00
10.	Kabel CYKY-J 5x1.5 mm2 750V	m	15	17,60	264,00	16,68	250,20	514,20
11.	Kabel CYKY-J 5x6 mm2 750V	m	60	19,36	1 161,60	28,52	1 711,20	2 872,80
12.	Spínač jednopólový, řazení č.1 TANGO	ks	12	32,45	389,40	105,95	1 271,40	1 660,80
13.	Spínač lustrový, řazení č.5 TANGO	ks	4	37,11	148,44	137,00	548,00	696,44
14.	Spínač schodišťový, řazení č.6 TANGO	ks	4	37,11	148,44	110,97	443,88	592,32
15.	Spínač schodišťový, řazení č.6+6 TANGO	ks	2	74,22	148,44	161,71	323,42	471,86
16.	Ovladač tlač.zvonk.,č.1/O TANGO	ks	2	32,45	64,90	111,64	223,28	288,18
17.	Zásuvka jednonás. TANGO	ks	1	60,28	60,28	93,27	93,27	153,55
18.	Zásuvka dvojnás. TANGO	ks	12	60,28	723,36	103,48	1 241,76	1 965,12
19.	Svit. zářiv. Elektroprof CPS 8/236-4 2x36W EP	ks	26	165,00	4 290,00	801,55	20 840,30	25 130,30
20.	Svit. zářiv. Elektroprof CPS 8/136-1 1x36W EP	ks	21	146,67	3 080,07	785,45	16 494,45	19 574,52
21.	Svit. zářiv. Elektroprof CPS 8/318-1 3x18W EP	ks	3	183,34	550,02	822,25	2 466,75	3 016,77
22.	Svit. zářiv. Elektroprof ATL 4/218 2x18W EP	ks	7	183,34	1 283,38	508,30	3 558,10	4 841,48
23.	Žárovkové venkovní 75W s čidlem	ks	1	139,34	139,34	755,18	755,18	894,52
24.	Svitidlo nouzové 1x8W	ks	4	139,34	557,36	443,90	1 775,60	2 332,96
25.	Rozváděč RS- odhad	ks	1	190,30	190,30	8 650,00	8 650,00	8 840,30
26.	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1	660,00	660,00	1 150,00	1 150,00	1 810,00
27.	Výkop kabelové rýhy 35x80cm odhad	m	50	217,14	10 857,00	0,00	0,00	10 857,00
28.	Fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	50	11,96	598,00	3,22	161,00	759,00
29.	Kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	50	33,33	1 666,50	48,30	2 415,00	4 081,50
30.	Svorkovnice ekvipotenciální EP	ks	1	110,00	110,00	368,00	368,00	478,00
31.	Zvonek tlačítko	ks	1	32,45	32,45	20,69	20,69	53,14
32.	Zvonek	ks	1	73,34	73,34	254,80	254,80	328,14
33.	Kabel JYTY 2x1mm	m	20	15,84	316,80	8,88	177,60	494,40
Celkem					43 101,27		75 491,52	118 592,79
Ostatní								
1.	Zářivka F18W/840 G13	ks	23	0,00	0,00	51,75	1 190,25	1 190,25
2.	Zářivka F36W/840 G13	ks	73	0,00	0,00	60,95	4 449,35	4 449,35
3.	Zdroj 20W T2/7mm E27	ks	1	0,00	0,00	85,10	85,10	85,10

Poz	Označení a popis dodávky	m.j.	poč.	montáž	celkem Kč	materiál	celkem Kč	CELKEM Kč
4.	Recyklační popl. - svitidla	ks	61	8,40	512,40	0,00	0,00	512,40
5.	Recyklační popl. - světelné zdroje	ks	101	5,21	526,21	0,00	0,00	526,21
6.	Recyklační popl. - prům. zař.od 10kg do 40kg	ks	1	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00
7.	Ukončení kabelů v rozvodnici RS	kpl.	1	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00
8.	Drobný pomocný materiál,hmoždinky,pásky.....	kpl.	1	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
9.	Vysekání kapes, rýh a průrazů	kpl.	1	9 743,00	9 743,00	0,00	0,00	9 743,00
10.	Revize el.instalace	kpl.	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Celkem					15 673,61		6 624,70	22 298,31
Celkem					58 774,88		82 116,22	140 891,10
Hromosvod								
1.	FeZn drát Ø 8mm - bal.20-50kg, 1kg=2,5m	m	70	62,34	4 363,80	11,64	814,80	5 178,60
2.	FeZn drát Ø 10mm - bal.20-50kg, 1kg=1,6m	m	15	27,10	406,50	18,19	272,85	679,35
3.	Podpěra vedení do zdi PV 02	ks	9	0,00	0,00	15,52	139,68	139,68
4.	Podpěra vedení PV 14	ks	35	0,00	0,00	20,07	702,45	702,45
5.	Ochranný úhelník OU 1,7	ks	3	191,62	574,86	109,59	328,77	903,63
6.	Držák DOUa-15	ks	6	0,00	0,00	18,60	111,60	111,60
7.	Svorka zemnicí SR 3a	ks	4	55,33	221,32	23,15	92,60	313,92
8.	Svorka na okap.žlaby SO	ks	3	55,33	165,99	10,18	30,54	196,53
9.	Svorka spojovací SS	ks	20	55,33	1 106,60	6,72	134,40	1 241,00
10.	Svorka zkušební odlitek SZb	ks	3	77,48	232,44	29,25	87,75	320,19
11.	Štítek označ. svodu č.0-9	ks	3	11,00	33,00	3,09	9,27	42,27
Celkem					7 104,51		2 724,71	9 829,22
1.	Zemnicí páska 30x4 ZP	m	100,5	16,69	1 677,35	29,10	2 924,55	4 601,90
Celkem					1 677,35		2 924,55	4 601,90
CELKEM					67 556,74		87 765,48	155 322,22
Celkem bez DPH								155 322,22