

391 37 Chotoviny
391 37 Chotoviny

SMLOUVA O DÍLO č. S13-77/12

uzavřená dle ustanovení § 536 -565 zákona č.513/1991 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Zhotovitel: **Jindřich Lachout -MonToP**

Višňová 130
Červené Záhoří
391 37 Chotoviny
tel.fax: 381 279 120
IČO: 10327991
DIČ: CZ5703301285

Adresa pro doručování: Jindřich Lachout -MonToP, Hlinická 1508/9, 390 02 Tábor

Bankovní spojení : KB, a.s.

č.ú. : 98543301/0100

Zástupce pro věci smluvní : Lachout Jindřich

Zástupce pro věci technické : Lachout Aleš

1.2. Objednatel: **Obec Chotoviny**

Hlinická 250
391 37 Chotoviny
IČ: 00252352
DIČ: CZ00252352

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Zdeněk Turek, starosta, tel. 724 188 850

Zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Pohan

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

2.1. Předmětem smlouvy je dodávka díla:

„Vodovod Rzává“

2.2. Rozsah prací je dán položkovým rozpočtem viz. příloha č. 1 SOD.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří THERMOPROJEKT, Marie Kubešová, Kvapilova 2653, Tábor, projektant Ing. Jiří Kubeš, č. zak. 4/2012, datum 02/2012.

2.4. Objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit cenu za provedení díla.

3. TERMÍN REALIZACE:

3.1. Stavba bude provedena v termínu :

Řad 1	zahájení :	říjen 2012
	ukončení a předání:	do 30. listopadu 2012
Řad 2	realizace a předání:	do 31. května 2013

3.2. Předání staveniště bude provedeno dle dohody s objednatelem.

3.3.Jestliže z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění smluvních povinností, má zhotovitel právo prodloužit dobu realizace díla.

4. CENA ZA DÍLO:

4.1.Dohodnutá cena činí:

cena bez DPH	785 937 ,- Kč
DPH 20 %	157 187,40 Kč
cena vč. DPH	943 124,40 Kč

Dle § 92e v návaznosti na § 92a zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, bude u předmětu díla uplatněno přenesení daňové povinnosti. V režimu přenesené daňové povinnosti je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde proti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

4.2.Dohodnutá cena byla určena dle prohlídky objektu a výkazu výměr, cena je pevná podle přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí SOD

4.3.Zhotovitel a objednatel se zavazují pozměnit dohodnutou cenu pouze v případech:

- u víceprací, které jsou požadovány a odsouhlaseny objednatelem
- při nutnosti technického řešení prací jiným způsobem, než je uvedeno v projektové dokumentaci odsouhlasené objednavatelem
- při změně rozsahu prací - pokud dojde k změně v množství provedených prací a dodávek oproti položkovému rozpočtu přiloženému k této smlouvě o dílo, bude cena za dílo přiměřeně upravena (snížena nebo zvýšena). Při změně v množství provedených prací se pro výpočet použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu a skutečné množství provedených prací či dodávek.

5. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ:

5.1.Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení díla v celém rozsahu.

5.2. Faktury budou proplaceny do 14-ti dnů od předání a převzetí jednotlivých vodovodních řadů a odstranění všech vad a nedodělků.

5.3. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy tato obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti.

6. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SMLOUVY:

6.1.Zhotovitel požaduje k provedení montážních prací:

- přístup na staveniště

6.2.Zhotovitel povede od převzetí staveniště až do předání díla stavební deník.

6.3.Drobné odchylky od projektu bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

6.4.Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí díla.

- 6.5. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a je majitelem zhotovovaného díla až do jeho odevzdání majiteli. Do té doby nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle.
- 6.6. Předepsané revize a zkoušky bude zhotovitel provádět na vlastní náklady a vždy k nim pozve zástupce objednatele.
- 6.7. Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci, je povinen na ně objednatele upozornit.
- 6.8. Škody, které zhotovitel způsobí na okolním majetku, hradí ze svých prostředků.
- 6.9. Zhotovitel má právo v případě neproplacení faktury za provedené práce přerušit výstavbu až do proplacení dlužné částky. O tuto dobu se prodlouží termín výstavby uvedený v bodě 3.1.

7. SMLUVNÍ SANKCE:

- 7.1. Při nedodržení termínu ukončení díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení.
- 7.2. Při nedodržení termínu proplacení faktur dle této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení.

8. JAKOST DÍLA A ZÁRUKA:


- 8.1. Práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy a závaznými ČSN vztahujícími se k předmětu díla, platnými v době prováděných prací, případně v souladu s posledními v pořadí platnými normami před ukončením jejich platnosti.
- 8.2. Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku 36 měsíců a na dodaný materiál 24 měsíců.
- 8.3. Uplynutím záruční doby končí odpovědnost zhotovitele za vady.
- 8.4. Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, případně činností jiných subjektů než objednatelem určených k provozu díla.
- 8.5. Objednatel je povinen zjištěné skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného prodlení zápisem o vadě.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:


- 9.1. Tuto smlouvu lze upravovat a měnit pouze písemnými dodatky.
- 9.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno potvrzené vyhotovení.
- 9.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy smlouvy: 1. Položkový rozpočet

V Táboře dne 12. 9. 2012


objednatel




zhotovitel

Rekapitulace ceny

Vodovod Rzavá

	Cena bez DPH (Kč)	DPH	Cena vč. DPH (Kč)
SO 01	205 341,00	41 068,20	246 409,20 Kč
SO 01a	86 360,00	17 272,00	103 632,00 Kč
SO 02	256 404,00	51 280,80	307 684,80 Kč
SO 02a	237 832,00	47 566,40	285 398,40 Kč

Celkem	785 937,00 Kč
DPH	157 187,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	943 124,40 Kč

SO 01	ŘAD1, ŘAD2 - zemní práce komunikace					
0	Požadavky objednatele ŘAD 1			Kč/MJ	Kč celkem	
1	1 Tytýčení sítí	kpl	1	4 500,00	4 500,00	
2	2 Geodetické vytýčení	kpl	1	2 000,00	2 000,00	
3	3 Geodetické zaměření	kpl	1	3 500,00	3 500,00	
1	Zemní práce					
4	121101100 Sejmутí ornice, přemístění do 50 m	m3	50,12	22,00	1 102,64	
5	113 Odstranění vrstev komunikace vč. živých vrstev	m2	20	40,00	800,00	
6	132301101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 1000 m3	m3	350,84	155,00	54 380,20	
7	130001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	350,84	20,00	7 016,80	
8	151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	851,90	15,00	12 778,50	
9	151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	851,90	10,00	8 519,00	
10	119001421 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	108,00	20,00	2 160,00	
11	167101101 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	100,24	70,00	7 016,80	
12	162401102 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	100,24	70,00	7 016,80	
13	171201201 Uložení sypaniny na skládku - skládka bez poplatku, zajistí obec	m3	100,24	20,00	2 004,80	
14	181301101 Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	250,60	22,00	5 513,20	
15	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	75,18	70,00	5 262,60	
16	Nákup Štěrkopisek	t	131,22	250,00	32 805,00	
17	174101101 Zásyt rýh kolem objektů se zhut z mater. stávajících	m3	250,6	100,00	25 060,00	
18	001 002 Zkoušky míry zhutnění	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	
5	Komunikace					
19	577 Zřízení konstrukce vozovky dle PD	m2	20	500,00	10 000,00	
9	Ostatní konstrukce a práce					
20	9197 Řezání stávajícího živ. krytu	m	20	100,00	2 000,00	
21	97104 Vybourání otvorů	kpl	1	2 500,00	2 500,00	
22	998276201 Přesun hmot, komunikace	t	41,9465	105,00	4 404,38	
	SO 01 celkem				205 341,00	
SO 01a	ŘAD1, ŘAD2 - zemní práce komunikace					
0	Požadavky objednatele ŘAD 2					
1	1 Tytýčení sítí	kpl	1	100,00	100,00	
2	2 Geodetické vytýčení	kpl	1	2 000,00	2 000,00	
3	3 Geodetické zaměření	kpl	1	3 500,00	3 500,00	
1	Zemní práce					
4	121101100 Sejmутí ornice, přemístění do 50 m	m3	37,38	22,00	822,36	
5	113 Odstranění vrstev komunikace	m2	40	40,00	1 600,00	
6	132301101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 1000 m3	m3	282,22	80,00	22 577,60	
7	130001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	282,22	5,00	1 411,10	
8	151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	830,13	5,00	4 150,65	
9	151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	830,13	5,00	4 150,65	
10	119001421 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	55,00	5,00	275,00	
11	167101101 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	74,76	50,00	3 738,00	
12	162401102 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	74,76	50,00	3 738,00	
13	171201201 Uložení sypaniny na skládku - skládka bez poplatku, zajistí obec	m3	74,76	20,00	1 495,20	
14	181301101 Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	186,90	22,00	4 111,80	
15	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	56,07	70,00	3 924,90	
16	Nákup Štěrkopisek	t	99,43	100,00	9 943,00	
17	174101101 Zásyt rýh kolem objektů se zhut z mater. stávajících	m3	207,46	60,00	12 447,60	
18	001 002 Zkoušky míry zhutnění	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00	
5	Komunikace					
19	577 Zřízení konstrukce vozovky dle PD	m2	40	10,00	400,00	
9	Ostatní konstrukce a práce					
20	998276201 Přesun hmot, komunikace	t	59,4806	50,00	2 974,03	
	SO 01a celkem bez DPH				86 360,00	
	SO 01 + SO01a				291 701,00	

SO 02		ŘAD1, ŘAD2 - trubní vedení, objekty (AŠ1)					
4		Vodorovné konstrukce ŘAD 1			Kč/MJ	Kč celkem	
1	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého	m3	25,06	600	15 036,00	
8		Trubní vedení					
		VR 1					
2	M-1	Napojení na stávající vodovod DN 90	kpl	1	2000	2 000,00	
3	R1	Trubka tlaková PE100 90 x 5,4 mm SDR17,	m	225	100	22 500,00	
4	R2	Trubka tlaková PE100 63 x 3,8 mm SDR17,	m	75	58	4 350,00	
5	871241111	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	225	80	18 000,00	
6	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	75	80	6 000,00	
7	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	ks	4	550	2 200,00	
8	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	ks	2	550	1 100,00	
9	R3	Koleno S2000 D90 45°	ks	1	100	100,00	
10	R4	Spojka S2000	ks	1	100	100,00	
11	M-2	Protlačení trub v hornině tř. 1 až 4 - vnější průměr do 200 mm	m	24,5	1400	34 300,00	
12	R5	Ocelová chránička DN 150	m	24,5	1000	24 500,00	
13	R6	T profil 80/80	ks	2	1948	3 896,00	
14	R7	PP 80 + odvězdušňovací souprava	kpl	1	21500	21 500,00	
15	R8	Lemový nákržek PE-HD 90	ks	6	214	1 284,00	
16	R9	Příruba k LN převl. DN 80	ks	6	361	2 166,00	
17	R10	Šoupě DN 80	ks	3	2500	7 500,00	
18	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	ks	3	550	1 650,00	
19	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	3	100	300,00	
20	R11	Zemní souprava teleskopická pro DN 80 krytí potrubí 1,3-1,8m	ks	3	900	2 700,00	
21	R12	Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy šoupátkové	ks	3	160	480,00	
22	R13	Uliční poklop tuhý o šoupátka, univerzální	ks	3	550	1 650,00	
23	R14	Žabí klapka	ks	1	850	850,00	
24	R15	Přechodka S2000 DN 80/90	ks	1	2500	2 500,00	
25	R16	T profil 80/50	ks	1	1764	1 764,00	
26	R17	Koleno S2000 D63 90°	ks	1	379	379,00	
27	R18	FFR 80/50	ks	1	800	800,00	
28	R19	Hydrant podzemní + PP 80	kpl	1	7213	7 213,00	
29	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	ks	1	1500	1 500,00	
30	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	ks	1	100	100,00	
31	R20	Podkladová deska hydrantová beton	ks	1	400	400,00	
32	R21	Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty	ks	1	990	990,00	
33	R22	Příruba DN 50	ks	1	290	290,00	
34	R23	Orientační tabulky na zdivu	ks	5	200	1 000,00	
35	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	ks	2	1500	3 000,00	
36	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 63 do 125	m	300	20	6 000,00	
37	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 125	m	300	20	6 000,00	
38	R24	Výstražná PVC folie - voda	m	300	10	3 000,00	
39	R25	Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti	m	300	20	6 000,00	
40	R26	Elektrotvarovka koleno 45° d90, SDR11, PE100	ks	1	689	689,00	
41	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	ks	1	500	500,00	
		Domovní přípojky (p.č. 64, č.p. 2, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 11)					
44	R2	Navrtávací pas PE D 90/1"	ks	2	964	1 928,00	
45	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 90	ks	2	1044	2 088,00	
46	R3	Navrtávací pas PE D 63/1"	ks	3	864	2 592,00	
47	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	ks	3	1044	3 132,00	
48	R4	Šoupátko domovní 32xDN25x1"	ks	5	1500	7 500,00	
49	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	ks	5	500	2 500,00	
50	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	5	100	500,00	

51	R5	Zemní souprava teleskopická pro DN 80 krytí potrubí 1,3-1,8m	ks	5	700	3 500,00
52	R6	Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy šoupátkové	ks	5	200	1 000,00
53	R7	Uliční poklop tuhý o šoupátka, univerzální	ks	5	250	1 250,00
54	R8	tvárovka ISO 6221 d32	ks	5	250	1 250,00
55	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky	ks	5	200	1 000,00
56	R9	Výstražná PVC folie - voda	m	133	1	133,00
57	R10	Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti	m	133	1	133,00
9		<i>Ostatní konstrukce a práce</i>				
58	998276201	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	0,7358	15780	11 611,00
		SO 02 celkem				256 404,00
	SO 02a	ŘAD1, ŘAD2 - trubní vedení, objekty (AŠ1)				
4		<i>Vodorovné konstrukce ŘAD2</i>				
1	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého	m3	18,69	600	11 214,00
8		<i>Trubní vedení</i>				
2	R1	VR2 Trubka tlaková PE100 63 x 3,8 mm SDR17, Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop	m	172	58	9 976,00
3	871211121	svařovaných vnější průměr 63 mm	m	172	80	13 760,00
4	R2	Lemový nákrůžek PE-HD 63	ks	4	214	856,00
5	R3	Příruba DN 50	ks	4	361	1 444,00
6	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	ks	2	550	1 100,00
7	R4	T profil 50/50	ks	2	1850	3 700,00
8	R5	FF 50/400	ks	1	1600	1 600,00
9	R6	PP 50 + odvzdušňovací souprava	kpl	1	21500	21 500,00
10	R7	Šoupě DN 50	ks	2	1967	3 934,00
11	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	ks	2	500	1 000,00
12	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	2	100	200,00
13	R8	Zemní souprava teleskopická pro DN 80 krytí potrubí 1,3-1,8m	ks	2	900	1 800,00
14	R9	Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy šoupátkové	ks	2	160	320,00
15	R10	Uliční poklop tuhý o šoupátka, univerzální	ks	2	550	1 100,00
16	R11	FFR 80/50	ks	2	850	1 700,00
17	R12	Hydrant podzemní + PP 80	kpl	1	7213	7 213,00
18	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	ks	1	1500	1 500,00
19	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	ks	1	100	100,00
20	R13	Podkladová deska hydrantová beton	ks	1	400	400,00
21	R14	Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty	ks	1	990	990,00
22	R15	Orientační tabulky na zdivu	ks	2	200	400,00
23	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	ks	2	1500	3 000,00
24	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 63 do 125	m	172	20	3 440,00
25	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 125	m	172	20	3 440,00
26	R16	Výstražná PVC folie - voda	m	172	10	1 720,00
27	R17	Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti	m	172	20	3 440,00
28	R18	Elektrotvarovka koleno 45° d63, SDR11, PE100	ks	1	689	689,00
29	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	ks	1	500	500,00
		<i>Domovní přípojky (č.p. 1, č.p. 10, č.p. 79)</i>				
32		Navrtávací pas PE D 63/1"	ks	2	864	1 728,00
33	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	ks	2	1044	2 088,00

34		Šoupátko domovní 32xDN25x1"	ks	3	1500	4 500,00
35	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	ks	3	500	1 500,00
36	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	3	100	300,00
		Zemní souprava teleskopická pro DN 80 krytí potrubí 1,3-1,8m				
37	R2	Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy šoupátkové	ks	3	700	2 100,00
38	R3		ks	3	200	600,00
39	R4	Uliční poklop tuhý o šoupátka, univerzální	ks	3	250	750,00
40	R5	tvorovka ISO 6221 d32	ks	3	250	750,00
41	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky	ks	3	200	600,00
42	R6	Příruba závit. DN50/1"	ks	1	700	700,00
43	R7	Výstražná PVC folie - voda	m	95	1	95,00
44	R8	Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti	m	95	1	95,00
		Vystrojení redukční šachty				
45	R1	Redukční šachta prefabrikovaná dle PD včetně osazení	kpl	1	35000	35 000,00
46	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80;	ks	9	550	4 950,00
47	R2	Přechodka S2000 DN 80/90	ks	2	1500	3 000,00
48	R3	Šoupě D 80 F4	ks	2	2246	4 492,00
49	R4	FFR 80/50	ks	2	850	1 700,00
50	R5	Čistící kus DN 50	ks	1	2587	2 587,00
51	R6	Redukční ventil DN 50	ks	1	33000	33 000,00
52	R7	FF 50/400	ks	1	1576	1 576,00
53	R8	Vodoměr WS-MFD 233 DN 50	ks	1	15000	15 000,00
54	R9	Montážní vložka DN 50	ks	1	1500	1 500,00
55	R10	Šoupě D 50	ks	1	2400	2 400,00
56	R11	P 50 + 50/1" + kulový kohout	ks	1	2850	2 850,00
57	R12	Lemový nákržek PE-HD 90	ks	1	214	214,00
58	R13	Příruba k LN DN 80	ks	1	261	261,00
59	R14	FF 80/1000	ks	1	2310	2 310,00
60	R15	Trubka tlaková PE100 90 x 5,4 mm SDR17,	m	0,76	1000	760,00
	9	Ostatní konstrukce a práce				
61	998276201	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	0,5317	15780	8 390,00
		SO 02a celkem				237 832,00
		SO 02 + SO 02a				494 236,00 Kč