

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

k veřejné zakázce s názvem

„Miroslav - odkanalizování ul. Údolní“

zadávané v užším řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. b) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ)

Veřejná zakázka	
Typ veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle §28 a násl. ZVZ
Zadavatel	
Název:	Město Miroslav
Sídlo:	nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ:	00293164
Zastoupený:	Ing. Augustin Forman, starosta
Profil zadavatele:	http://www.stavebnionline.cz/profil/Mmir
Osoba zastupující zadavatele	
Název:	PIONS s.r.o.
Sídlo:	Palackého třída 2203/186, PSČ 61200
Adresa pro doručování:	Výstaviště 1, 603 00 Brno
IČ:	29250331
Zastoupený:	Marek Sklenář
Kontaktní osoba:	JUDr. Michal Skoumal
Telefon:	+420 775 967 530
E-mail:	skoumal@pions.cz

Zadavatel na základě dotazu uchazeče tímto, v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz uchazeče ze dne 26. 9. 2016: Dotaz č. 1

Dotaz č. 1

V textu zadávací dokumentace u čl. 8 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky se uvádí doporučení skladba nabídky:

- iv. Doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v části 5. zadávací dokumentace.

Uchazeč se domnívá, že jde o administrativní chybu, část 5 zadávací dokumentace pojednává o Obchodních podmínkách a kvalifikační předpoklady byly prokázány v žádosti o účast v omezeném řízení.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 1:

Ano, jedná se o administrativní pochybení. Zakázka je zadávána v užším řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. b) ZVZ. Kvalifikační předpoklady již byly dokládány v rámci žádosti o účast a došlo již k jejich posouzení ze strany zadavatele. Doklady prokazující splnění kvalifikace již uchazeči ve své nabídce nedokládají.

Dotaz uchazeče ze dne 26. 9. 2016: Dotaz č. 2

Dotaz č. 1

V soupisu prací „MIROSLAV_VV_ZPŮSOBILÉ“ je uvedena položka:

OK1G	D + M odlehčovací komory OK1F, viz samostatná část PD - SO 012	sada	1,00000
------	--	------	---------

u rozpočtu: 011.5 KANALIZAČNÍ STOKA F (SO_011 011.5 Pol)
011.6 KANALIZAČNÍ STOKA G (SO_011 011.5A Pol)

Položka:

OK1G	D + M odlehčovací komory OK1G, viz samostatná část PD - SO 012	sada	1,00000
------	--	------	---------

je uvedena u rozpočtu: 011.6 KANALIZAČNÍ STOKA 6 (SO_011 011.6 Pol)

V rozpočtu pro SO 012 ODLEHČOVACÍ KOMORY OK1F A OK1G jsou uvedeny položky:

33	OK1F	D + M odlehčovací komory OK1G, viz samostatná část PD - SO 012	sada	1,00000
34	OK1G	D + M odlehčovací komory OK1G, viz samostatná část PD - SO 012	sada	1,00000

Dále je položka pro odlehčovací komoru uvedena i v soupisu prací „MIROSLAV_VV_NEZPŮSOBILÉ“, v rozpočtu SO_011 011.5A Pol.

Uchazeč se domnívá, že jde o duplicitně se opakující položky a žádá zadavatele o upřesnění.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 2:

Položky:

33 OK1F D+M odlehčovací komory OK1F SO012

sada 1,000

34 OK1G D+M odlehčovací komory OK1G SO012
sada 1,000

patří pouze do položkového soupisu prací "MIROSLAV_VV_ZPŮSOBILÉ" pro SO 012 Odlehčovací komory OK1F a OK1G, kde také byly v PD pouze naceněny. Ostatní jsou skutečně duplicitní.

Dotaz uchazeče ze dne 26. 9. 2016: Dotaz č. 3

Dotaz č. 2

V soupisu prací „MIROSLAV_VV_ZPŮSOBILÉ“ a „MIROSLAV_VV_NEZPŮSOBILÉ“ jsou dva identické rozpočty: 011.5A KANALIZAČNÍ STOKA F (SO_011 011.5A Pol).

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 3:

Ano, rozpočty pro stoku F (SO 011) jsou v soupisu prací "MIROSLAV_VV_ZPŮSOBILÉ" a "MIROSLAV_VV_NEZPŮSOBILÉ" identické. Jedná se o dvě stejně dlouhé části stoky F.

Dotaz uchazeče ze dne 26. 9. 2016: Dotaz č. 4

Dotaz č. 3

V soupisu prací jsou šachtové poklopy popsány jako: poklopy litinové s rámem, kruhové DN 600 (s odvětráním x bez odvětrání???). V technické zprávě D.1.1 Technická zpráva k SO 011 se uvádí:

Revizní šachty:

Revizní šachty DN1000 a DN1200 jsou navrženy prefabrikované dle DIN 4034 včetně dna. Stupačky jsou navrženy dle DIN 1955 tj. ocelové jádro + polyetylenový plášť. Šachty budou vodotěsné! Budou kryty litinovými případně plastovými poklopy s odvětráním.

Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci šachtových poklopů revizních šachet.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 4:

Šachtové poklopy budou litinové s rámem, kruhové DN600 s odvětráním.

Dotaz uchazeče ze dne 27. 9. 2016: Dotaz č. 5

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr a v technické zprávě je uvažováno s odvozem přebytečné zeminy a suti na skládku do cca 5km. Dle našich informací v této vzdálenosti žádná oficiální skládka není. Uvažuje tedy zadavatel s ukládáním přebytečné zeminy a suti v rámci katastru obce? Jaký si bude v tom případě zadavatel účtovat poplatek? Pokud není možné ukládat v rámci katastru obce, máme přesto uvažovat vzdálenost odvozu do 5 km, i když v této vzdálenosti skládka pravděpodobně není?

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 5:

Odvoz přebytečné zeminy a suti bude do 30km.

Dotaz uchazeče ze dne 27. 9. 2016: Dotaz č. 6

V projektové dokumentaci chybí vzorový řez pro uložení potrubí v komunikaci soupisu prací a podrobný popis skladby komunikace, jak ve výkrese, tak v technické zprávě. Výkres D.1.5 je velmi obecný a skladbu komunikace neřeší.

Žádáme zadavatele o doplnění.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 6:

Doplňujeme skladbu komunikace, která bude respektována ve VV, pro její obnovu po výkopech kanalizace:

Asfaltový beton	ACO 11+	40mm	ČSN 73 6121
Obalované kamenivo	ACP 16+	80mm	ČSN 73 6121
Asfaltový postřik spojovací	PS, A	0,70 kg/m ²	ČSN 73 6129
Kamenivo prolité MC 32/63	ŠMC	150mm	ČSN 73 6124
Štěrkodrt 0/63	ŠD	150mm	ČSN 73 6126

Zemní pláš se u pojižděných ploch komunikací zhutní tak, aby modul přetvárnosti Edef,2 = min. 45 MPa !

Dotaz uchazeče ze dne 27. 9. 2016: Dotaz č. 7

V soupisu prací jsou opravy komunikací v oddílu popsány v oddílu 5 Komunikace. Pro položku

566 90 Vyspravení podkladu po překopech pro inženýrské sítě, se zhutněním 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným	t 690,92595 0,00
--	----------------------

žádáme o upřesnění frakce kameniva.

U položky:

21	566904111R00	...kamenivem obalovaným asfaltem výkres 1.3 : DN 400 : Mezisoučet 1,6*122,09*0,1* 1,8	t	230,30865
				35,16192

se uchazeč domnívá, že je chybný koeficient pro objemovou hmotnost – 1,8. Uchazeč má za to, že správná hodnota tohoto koeficientu je 2,42 t/m³.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 7:

Koeficient bude upraven na 2,42t/m3.

Dotaz uchazeče ze dne 27. 9. 2016: Dotaz č. 8

V soupisu prací v oddíle 5 Komunikace je uvedena jako vrchní (obrusná) vrstva živičné komunikace položka:

572 9 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě				
572942112R00	...litým asfaltem, po zhuštění tloušťky přes 40 do 60 mm	m2	1	0,00
			279,49250	

Uchazeč se domnívá, že použití litého asfaltu je nevhodné a neekonomické. Standardně se používá asfaltový beton ACO 11.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 8:

Doplňujeme skladbu komunikace, která bude respektována ve VV, pro její obnovu po výkopech kanalizace:

Asfaltový beton	ACO 11+	40mm	ČSN 73 6121
Obalované kamenivo	ACP 16+	80mm	ČSN 73 6121
Asfaltový postřik spojovací	PS, A	0,70 kg/m2	ČSN 73 6129
Kamenivo prolité MC 32/63	ŠMC	150mm	ČSN 73 6124
Štěrkodrt 0/63	ŠD	150mm	ČSN 73 6126

Zemní plán se u pojížděných ploch komunikací zhušní tak, aby modul přetvárnosti Edef,2 = min. 45 MPa !

Dotaz uchazeče ze dne 27. 9. 2016: Dotaz č. 9

Odlehčovací komory

Dle PD jsou na stokách 2 odlehčovací komory – na stoce F OK1F a stoce G OK1G.

Ve VV jsou ale položky:

VV způsobilé náklady SO 011.5 KANALIZAČNÍ STOKA F

34	OK1G	D + M odlehčovací komory OK1F, viz samostatná část PD - SO 012	sada	1,00000
----	------	--	------	---------

VV způsobilé náklady SO 011.5A KANALIZAČNÍ STOKA F

34	OK1G	D + M odlehčovací komory OK1F, viz samostatná část PD - SO 012	sada	1,00000
----	------	--	------	---------

VV způsobilé náklady SO 011.6 KANALIZAČNÍ STOKA G

33	OK1G	D + M odlehčovací komory OK1G, viz samostatná část PD - SO 012	sada	1,00000
----	------	--	------	---------

VV způsobilé náklady SO 012 ODLEHČOVACÍ KOMORY OK1F a OK1G

33	OK1F	D + M odlehčovací komory OK1G, viz samostatná část PD - SO 012	sada	1,00000
34	OK1G	D + M odlehčovací komory OK1G, viz samostatná část PD - SO 012	sada	1,00000

VV nezpůsobilé náklady SO 011.5A KANALIZAČNÍ STOKA F

34	OK1G	D + M odlehčovací komory OK1F, viz samostatná část PD - SO 012	sada	1,00000
----	------	--	------	---------

Předpokládám, že komory mají být oceněny v SO 012 a ostatní položky jsou duplicitní.

Žádám zadavatele o revizi výkazu výměr – odstranění duplicitních položek a opravu popisu položky č.33 v SO 012?

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 9:

Ano. Komory mají být naceněny v SO 012 a ostatní položky jsou duplicitní. Bude ve VV opraveno.

Dotaz uchazeče ze dne 27. 9. 2016: Dotaz č. 10

VV SO 011.5A KANALIZAČNÍ STOKA F

Dle podélného profilu je stoka F dlouhá 73,27m a jsou na ní 4 ks revizních šachet (Š48, 49, 50 a 51) – tomu odpovídá VV SO 011.5. Zadání ale obsahuje i VV SO 011.5A DN 800 dl.37,48 se 2ks revizních šachet – tomu odpovídá úsek mezi Š48 a 49.

V zadání ve složce VV jsou tyto soubory:

MIROSLAV_VV_ZPŮSOBILÉ.xlsx a MIROSLAV_VV_NEZPŮSOBILÉ.xlsx, přičemž soubor nezpůsobilé náklady obsahuje list s VV pro stoku F (SO 011.5A) - ten je totožný s výkazem, který obsahuje i soubor způsobilé náklady.

Jak máme vyplnit zadávací VV, aby nedošlo k duplicitě?

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 10:

Co se týká stoky F. Do VV_ZPŮSOBILÉ patří úsek mezi šachtami Š48 49 včetně Š49. Do VV_NEZPŮSOBILÉ patří úsek mezi šachtami Š49 51 bez Š49. Oba úseky jsou rozpočtově v podstatě identické. Bude ve VV opraveno.

Dotaz uchazeče ze dne 27. 9. 2016: Dotaz č. 11

Odlehčená stoka OK1F a škrťací tratě OK1F a OK1G

Ve VV chybí část odlehčené stoky z trub PVC DN 250 dl.20,6m vč. 2ks revizních šachet (Š52 a 53) a dále oba úseky škrťacích tratí za OK1F a G – dle situace PVC DN 200 dl.8+6=14m.

Žádám o doplnění VV?

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 11:

Část odlehčené stoky z trub PVC DN 250 dl.20,6m vč. 2ks revizních šachet (Š52 a 53) a dále oba úseky škrťících tratí za OK1F a G – PVC DN 200 dl.8+6=14m budou do VV_ZPŮSOBILÉ SO 011 stoka F a G doplněny.

Dotaz uchazeče ze dne 29. 9. 2016: Dotaz č. 12

v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Miroslav - odkanalizování ul. Údolní" (viz příloha) je na str. 11, uvedena doporučená struktura nabídky, kde pod bodem iv. mají být doloženy "doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v části 5. zadávací dokumentace". Pod bodem 5. zadávací dokumentace je odstavec "Obchodní podmínky".
Prosím o objasnění výše uvedeného.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 12:

Viz odpověď na Dotaz uchazeče ze dne 26. 9. 2016: Dotaz č. 1.

Zakázka je zadávána v užším řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. b) ZVZ. Kvalifikační předpoklady již byly dokládány v rámci žádostí o účast a došlo již k jejich posouzení ze strany zadavatele. Doklady prokazující splnění kvalifikace již uchazeči ve své nabídce nedokládají.

Dotaz uchazeče ze dne 29. 9. 2016: Dotaz č. 13

chci se zeptat ohledně výkazu výměr pro výše uvedenou akci.

Ve výkazu výměr je uveden litý asfalt tl. 4-6 cm (572942112R00 Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes 40 do 60 mm).

V PD není však řez opravy komunikace, ze které by byla patrná tloušťka a přesný typ litého asfaltu (ani v TZ jsme nic nenašli).

Proto Vás prosím o upřesnění této položky – přesná tloušťka a typ litého asfaltu.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 13:

Doplňujeme skladbu komunikace pro její obnovu po výkopech kanalizace, která bude respektována ve VV. Litý asfalt byl nahrazen asfaltovým betonem ACO 11:

Asfaltový beton	ACO 11+	40mm	ČSN 73 6121
Obalované kamenivo	ACP 16+	80mm	ČSN 73 6121
Asfaltový postřik spojovací	PS, A	0,70 kg/m ²	ČSN 73 6129
Kamenivo prolité MC 32/63	ŠMC	150mm	ČSN 73 6124
Štěrkodrť 0/63	ŠD	150mm	ČSN 73 6126

Zemní pláň se u pojižděných ploch komunikací zhutní tak, aby modul přetvárnosti Edef,2 = min. 45 MPa !

Dotaz uchazeče ze dne 29. 9. 2016: Dotaz č. 14

Dle projektové dokumentace budou realizovány celkem dvě odlehčovací komory (OK1F a OK1G). Ve výkazu výměr je ale každá z těchto komor uvažována hned několikrát. Ve VV v listu SO 012 který řeší přímo odlehčovací komory je 2x položka dodávky a montáže OK1G, ale žádná OK1F. Položky dodávky montáže odlehčovacích komor jsou i v SO 011.5, SO 011.5A a SO 011.6 a ve „VV ZPŮSOBILÉ“ v listu SO 011.5A. Žádáme o vysvětlení, případně o úpravu výkazu výměr.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 14:

2 odlehčovací komory mají být naceněny pouze v SO 012 a ostatní položky jsou duplicitní a budou z VV odstraněny. U položky 33 OK1F patří do názvu položky D+M také OK1F.

Dotaz uchazeče ze dne 29. 9. 2016: Dotaz č. 15

Ve výkazu výměr je v některých stokách (například stoka F,G,H) položka vybourání kanalizačního potrubí DN do 500 mm (někde je do DN 800mm). V projektové dokumentaci jsme nenašli bližší informace. Chceme se tedy zeptat na materiál tohoto potrubí, případně žádáme upřesnění DN.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 15:

Jedná se o odstranění stávajícího betonového potrubí DN 800 a DN 500, jak je popsáno v podélném profilu výkr.č. 1.3.

Dotaz uchazeče ze dne 29. 9. 2016: Dotaz č. 16

Ve výkazu výměr je v každé stoce položka vyrovnaní povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy a v následující položce je materiál. U výpočtu je rozvinutí a uložení v metrech * 3,3 x 1,15 = materiál folie v kilogramech, to se nám zdá hodně. A v některých stokách a výpočet stejný jen místo *3,3 je tam /3,3. Žádáme o vysvětlení, případně o úpravu výkazu výměr.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 16:

Správný je výpočet s lomítkem. Bude ve VV opraveno.

Zadavatel touto dodatečnou informací **nemění lhůtu** pro podání nabídek.

Lhůta pro doručení nabídek: 11. 10. 2016, 9.00 hod.

Dodatečné informace jsou uveřejněny také na profilu zadavatele:

<http://www.stavebnionline.cz/profil/Mmir>

V Miroslavi dne 30. 9. 2016

Město Miroslav