

DODATEČNÁ INFORMACE č. 3

k veřejné zakázce s názvem

„Miroslav - odkanalizování ul. Údolní“

zadávané v užším řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. b) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ)

Veřejná zakázka	
Typ veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle §28 a násl. ZVZ
Zadavatel	
Název:	Město Miroslav
Sídlo:	nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ:	00293164
Zastoupený:	Ing. Augustin Forman, starosta
Profil zadavatele:	http://www.stavebnionline.cz/profil/Mmir
Osoba zastupující zadavatele	
Název:	PIONS s.r.o.
Sídlo:	Palackého třída 2203/186, PSČ 61200
Adresa pro doručování:	Výstaviště 1, 603 00 Brno
IČ:	29250331
Zastoupený:	Marek Sklenář
Kontaktní osoba:	JUDr. Michal Skoumal
Telefon:	+420 775 967 530
E-mail:	skoumal@pions.cz

Zadavatel na základě dotazu uchazeče tímto, v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz uchazeče ze dne 30. 9. 2016: Dotaz č. 18

V zaslaných dodatečných informací č. 1 je řada upřesnění, změn výměr s odkazem „bude ve VV upraveno“.

Žádáme zadavatele o zaslání upraveného výkazu výměr zahrnujícího změny a doplnění vyplývajících z dodatečných informací č. 1 a žádáme o přiměřené prodloužení termínu podání cenové nabídky.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 18:

Zadavatel sděluje, že opravený výkaz výměr bude všem dodavatelům poskytnut bezodkladně po jeho upravení ze strany zadavatele; současně bude prodloužen termín pro podání nabídek.

Dotaz uchazeče ze dne 3. 10. 2016: Dotaz č. 19

VV likvidace sutí z vozovek

V položkách dílu D96 Přesuny suti a vybouraných hmot jsou zahrnuty demontážní hmotnosti z položek odstranění krytů z kameniva, bourání potrubí, obrub a betonových konstrukcí.

Chybí demontážní hmotnosti z položek 113107142 *Odstranění podkladů nebo krytů živičných*. Jedná se zhruba o 300t sutě.

Jak se bude nakládat se sutí z živičných vrstev vozovek?

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 19:

Bude ve VV doplněno. Odvoz přebytečné zeminy a suti bude uvažován do 30km.

Dotaz uchazeče ze dne 3. 10. 2016: Dotaz č. 20

VV SO 011.2 KANALIZAČNÍ STOKA H1

Ve VV jsou položky:

2	113107122R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	98,96250
		výkres 1.3 :		
		DN 250 :		
		Mezisoučet		
		1,45*68,25		98,96250
3	113107142R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	98,96250

		výkres 1.3 :		
		DN 250 :		
		Mezisoučet		
		1,45*68,25		98,96250

Dle výpočtu se jedná o plochu nad stokou H1-1 (VV SO 011.3). Nad stokou H1 by mělo být (dle pol.č.32-34) $1,45 \times 2,2 = 3,19 \text{m}^2$ živičné vozovky.

Žádám o opravu výkazu výměr včetně přepočtu položek přesunu a uskladnění suti?

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 20:

Ano nad stokou H1 je pouze $3,19 \text{m}^2$ živičné vozovky.

Dotaz uchazeče ze dne 3. 10. 2016: Dotaz č. 21

Vytyčení stavby

VV VON neobsahuje položky pro ocenění vytyčení stavby.

Má být vytyčení stavby součástí nabídky? Pokud ano, kam máme tyto náklady zahrnout?

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 21:

Vytyčení stavby dát do ostatních nákladů.

Dotaz uchazeče ze dne 3. 10. 2016: Dotaz č. 22

VV SO 011.4 KANALIZAČNÍ STOKA H2

U této stoky je v dokumentaci uvedeno, že se jedná o opravu, zřejmě náhradu stávajícího potrubí. Ve VV postrádám položku pro ocenění rozebrání původního potrubí v délce 100m.

Žádám o doplnění VV?

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 22:

Stoka H2 je v rámci opravy nová: Do VV bude doplněno rozebrání původního bet. potrubí DN300 pouze v délce 9,47m.

Dotaz uchazeče ze dne 3. 10. 2016: Dotaz č. 23

1. Kdy bude dodán opravený výkaz výměr podle „Dodatečných informací 1-8“?
2. Předpokládá se, že pro tuto stavbu bude využito DIO, či nikoliv?

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 23:

1. Zadavatel sděluje, že opravený výkaz výměr bude všem dodavatelům poskytnut bezodkladně po jeho upravení ze strany zadavatele; současně bude prodloužen termín pro podání nabídek.
2. Dodavatelská organizace upřesní POV i DIO, včetně dopravního značení, ve své dodavatelské dokumentaci.

Dotaz uchazeče ze dne 4. 10. 2016: Dotaz č. 24

pro výběrové řízení na zakázku : "Miroslav - odkanalizování ul. Údolní" žádáme o dodatečnou informaci týkající se šachtových den. Bertonová šachtová dna mají být jednolitá, kompaktní?
Z jakého materiálu má být nástupnice když žlab bude z kameniny?

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 24:

Bertonová šachtová dna jsou jednolitá, kompaktní s betonovou nástupnicí.

Dotaz uchazeče ze dne 4. 10. 2016: Dotaz č. 25

Žádám Vás tedy o zaslání upraveného výkazu výměr

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 25:

Zadavatel sděluje, že opravený výkaz výměr bude všem dodavatelům poskytnut bezodkladně po jeho upravení ze strany zadavatele; současně bude prodloužen termín pro podání nabídek.

Dotaz uchazeče ze dne 4. 10. 2016: Dotaz č. 26

V zadávací dokumentaci je uvedený požadavek na Doporučenou strukturu nabídky (odst. 8. - **PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**) pod bodem:

iv. Doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v části 5. zadávací dokumentace

Kvalifikace byla však již splněna v žádosti o účast a v odstavci 5 Zadávací dokumentace je požadavek na návrh smlouvy o dílo, který pak následně požadujete v části:

vi. Návrh smlouvy o dílo adekvátně doplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (příloha č. 3 k této zadávací dokumentaci).

Dále požadujete v bodě:

v. Nabídková cena v členění dle bodu 7 zadávací dokumentace.

V odstavci 7 je ale uveden požadavek na „HODNOTÍCÍ KRITERIUM“

Žádáme Vás proto o upřesnění struktury nabídky.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 26:

Ano, jedná se o administrativní pochybení. Zakázka je zadávána v užším řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. b) ZVZ. Kvalifikační předpoklady již byly dokládány v rámci žádostí o

účast a došlo již k jejich posouzení ze strany zadavatele. Doklady prokazující splnění kvalifikace již uchazeči ve své nabídce nedokládají.

Bod v. nabídková cena v členění dle bodu 7 zadávací dokumentace má správně odkazovat na část 6 Nabídková cena Zadávací dokumentace.

Dotaz uchazeče ze dne 4. 10. 2016: Dotaz č. 27

pro výběrové řízení na zakázku: "Miroslav - odkanalizování ul.Údolní" žádáme o dodatečnou informaci týkající se tloušťky stěny šachetních dílců. V PD jsou navrženy šachetní dílce s tl. stěny 120 mm ale v rozpočtu jsou s tl. stěny 90mm. Skutečně máme naceňovat šachetní dílce s tl. stěny 90 mm?

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 27:

šachetní dílce naceňujte dle výkresu tzn. tl.120mm

Dotaz uchazeče ze dne 4. 10. 2016: Dotaz č. 28

V dodatečných informacích č.1 z 30.9.2016 je hodně odpovědí odkazujících, že výkaz výměr bude změněn. Bude na profilu zadavatele poskytnut nový opravený výkaz výměr ?

V dotazu č.7 dodatečných informací č.1 je mimo jiné požadavek na opravu koeficientu pro objemovou hmotnost obalovaného kameniva – vyspravení podkladu po překopech. Vzhledem k poskytnutí nové skladby komunikací se domnívám, že tato položka by ve VV neměla figurovat, je to podklad pod litý asfalt. Bude opraveno ?

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 28:

Zadavatel sděluje, že opravený výkaz výměr bude všem dodavatelům poskytnut bezodkladně po jeho upravení ze strany zadavatele; současně bude prodloužen termín pro podání nabídek.

Vyspravení podkladu po překopech bude upraveno ve VV dle nové skladby komunikace

Dotaz uchazeče ze dne 4. 10. 2016: Dotaz č. 29

pro výběrové řízení na zakázku: "Miroslav - odkanalizování ul.Údolní" žádáme o následující dodatečnou informaci. Pokud se týká přípojek k rodinným domkům a jiných tvarovek je ve VV uvedeno "D+M tvarovek, odboček atd.1% z oddílu 8". Dá se to takto spočítat, ale je to hrubě orientační. Máme zato, že se dá přímo do rozpočtu zařadit dodávka a montáž přesného množství odboček, kolen, zátek apod.VV neobsahuje žádné potrubí DN150, žádné domovní šachty, máme zato, že by určité m potrubí pro odbočení mělo být ve VV obsaženo.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 29:

Domovní přípojky nejsou součástí této akce. Budou vysazeny pouze odbočky dle VV.

Zadavatel sděluje, že opravený výkaz výměr bude všem dodavatelům poskytnut bezodkladně po jeho upravení ze strany zadavatele; současně bude prodloužen termín pro podání nabídek.

Zadavatel touto dodatečnou informací **nemění lhůtu** pro podání nabídek.

Dodatečné informace jsou uveřejněny také na profilu zadavatele:

<http://www.stavebnionline.cz/profil/Mmir>

V Miroslavi dne 5.10.2016

Město Miroslav