

DODATEČNÁ INFORMACE č. 4

k veřejné zakázce s názvem

„Miroslav - odkanalizování ul. Údolní“

zadávané v užším řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. b) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ)

Veřejná zakázka	
Typ veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle §28 a násl. ZVZ
Zadavatel	
Název:	Město Miroslav
Sídlo:	nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ:	00293164
Zastoupený:	Ing. Augustin Forman, starosta
Profil zadavatele:	http://www.stavebnionline.cz/profil/Mmir
Osoba zastupující zadavatele	
Název:	PIONS s.r.o.
Sídlo:	Palackého třída 2203/186, PSČ 61200
Adresa pro doručování:	Výstaviště 1, 603 00 Brno
IČ:	29250331
Zastoupený:	Marek Sklenář
Kontaktní osoba:	JUDr. Michal Skoumal
Telefon:	+420 775 967 530
E-mail:	skoumal@pions.cz

Zadavatel na základě dotazu uchazeče tímto, v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz uchazeče ze dne 3. 10. 2016: Dotaz č. 30

DOTAZ 1: Ve výkazu výměr "MIROSLAV VV ZPUSOBILE" je k ocenění SO 000 Náklady. Prosíme zadavatele o uvedení, zda zde nechybí k ocenění vytýčení IŠ, vytýčení stavby, dopravní značení, kamerová prohlídka kanalizace a tlakové zkoušky kanalizace. Případně prosíme o potvrzení, že tyto dodávky nejsou předmětem výběrového řízení.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 30:

Předmětem výběrového řízení jsou dodávky uvedené ve výkazu výměr (VV).

Dotaz uchazeče ze dne 3. 10. 2016: Dotaz č. 31

DOTAZ 2: Ve výkazu výměr "MIROSLAV VV NEZPUSOBILE" a "MIROSLAV VV ZPUSOBILE" se nachází k ocenění kanalizační stoka F. Dle výpisu šachet jsou zde navrženy šachty DN1200, které jsou navrženy s přechodovou deskou 1200/1000 nebo zákrytovou deskou 1200/630. Ve výkazu výměr jsme nikde nenašli položky k ocenění dodávky a montáže. Prosíme zadavatele o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 31:

Položky budou zkontrolovány a případně doplněny do upraveného VV.

Dotaz uchazeče ze dne 3. 10. 2016: Dotaz č. 32

DOTAZ 3: Ve výkazu výměr např. "MIROSLAV VV NEZPUSOBILE" - SO 011 - kanalizační stoka F, se nachází tato položka k ocenění:

32899_99	D + M tvarovek, odboček atd, 1% z oddílu 8	%	1,00000
----------	--	---	---------

Žádáme zadavatele o přesné vyspecikování počtu a typu tvarovek, např. odbočka DIMENZE STOKY/DIMENZE PŘÍPOJKY/ÚHEL - POČET. Toto prosíme o doplnit do všech stavebních objektu kde je požadována k ocenění agregovaná položka D+M tvarovek, odboček - % 1

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 32:

Přesná specifikace odboček:

Stoka H:

400/150 4 ks

300/150 20 ks

250/150 17 ks

Stoka H1:

250/150 14 ks

Stoka H 1-1:

250/150 5 ks

Stoka F:

Navrtávka DN 150 2x VV_ZPŮSOBILÉ

Navrtávka DN 150 2x VV_NEZPŮSOBILÉ

Stoka H2 oprava:
250/150 4 ks VV_NEZPŮSOBILÉ
Odbočky budou se zaslepením.

Dotaz uchazeče ze dne 4. 10. 2016: Dotaz č. 33

Skladba obnovy komunikací nad rýhami

Dle DI č.1 ze dne 30.9.2016 (odpovědi č.6, 8 a 13) je skladba podkladních vrstev z kameniva:

Kamenivo prolité MC 32/63	ŠMC	150mm	ČSN 73 6124
Štěrkodrt 0/63	ŠD	150mm	ČSN 73 6126

Ve VV je položka:

	566 90 Vyspravení podkladu po překopech pro inženýrské sítě, se zhutněním	
566903111R00	...kamenivem hrubým drceným	t

Tato položka je počítána ve VV pro tl.vrstvy 0,3m a neodpovídá požadovaným položkám dle DI.

Žádám o úpravu VV.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 33:

Doplňujeme skladbu komunikace, která bude respektována ve VV, pro její obnovu po výkopech kanalizace:

Asfaltový beton	ACO 11+	40mm	ČSN 73 6121
Obalované kamenivo	ACP 16+	80mm	ČSN 73 6121
Asfaltový postřik spojovací	PS, A	0,70 kg/m ²	ČSN 73 6129
Kamenivo prolité MC 32/63	ŠMC	150mm	ČSN 73 6124
Štěrkodrt 0/63	ŠD	150mm	ČSN 73 6126

Zemní pláš se u pojižděných ploch komunikací zhutní tak, aby modul přetvárnosti Edef,2 = min. 45 MPa !

Dotaz uchazeče ze dne 4. 10. 2016: Dotaz č. 34

VV ZN SO 011.1 KANALIZAČNÍ STOKA H

Položky mtž a dod prefabrikátů ve VV (oddíl 8) neodpovídají dokumentu *Výpis šachet Miroslav_1.xls* – chybí šachty s označením Š10a a Š12a

Žádám o uvedení VV do souladu s projektovou dokumentací.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 34:

Šachty Š10a a Š12a jsou na konci výpisu šachet č.1.

Dotaz uchazeče ze dne 4. 10. 2016: Dotaz č. 35

VV KANALIZAČNÍ STOKY

Ve všech VV kanalizačních stok je položka:

631312511R00	...Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3
	podkladní beton šachet :	
	Mezisoučet	
	0,85*0,85*0,08*počet šachet	

Dle výkresu revizní šachty by měla být podkladní deska kruhová o průměru 1,7m. Výpočet objemu je chybný, protože chybí násobení koeficientem 3,14.

U šachet na stoce F, kde jsou velkorozměrová dna, by měl průměr desky minimálně 1,9m.

Žádám o revizi výpočtu množství u těchto položek.

Kam máme zahrnout bednění kruhových desek?

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 35:

Bude upraveno rozpočtářem.

Dotaz uchazeče ze dne 4. 10. 2016: Dotaz č. 36

VV SO 011.5 KANALIZAČNÍ STOKA F

Položky prefabrikátů ve VV (oddíl 8) neodpovídají dokumentu *Výpis šachet Miroslav_3.xls* – chybí dodávka přechodové zákrytové desky TZK-Q.1 120-100/25 3ks. Montáž je zahrnuta v SO 011.5 do pol.č.27. V pol.č.45 by měl být popis TZK-Q.1 120-63/17. Totéž u SO 011.5A.

Žádám o uvedení VV do souladu s projektovou dokumentací.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 36:

Rozpočtář prověří a uvede do souladu s PD.

Dotaz uchazeče ze dne 4. 10. 2016: Dotaz č. 37

Dotaz č. 1: Po prostudování dodatečných informací č. 1 Vás žádáme o zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Dotaz č. 2: Dále vás žádáme o doplnění počtu (v kusech) odboček a přesného popisu odboček do výkazu výměr do všech stavebních objektů.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 37:

Zadavatel sděluje, že opravený výkaz výměr bude všem dodavatelům poskytnut bezodkladně po jeho upravení ze strany zadavatele, nejpozději 10. 10. 2016; současně bude prodloužen termín pro podání nabídek, alespoň o 15 kalendářních dnů.

Přesná specifikace odboček:

Stoka H:

400/150 4 ks

300/150 20 ks

250/150 17 ks

Stoka H1:

250/150 14 ks

Stoka H 1-1:

250/150 5 ks

Stoka F:

Navrtávka DN 150 2x VV_ZPŮSOBILÉ

Navrtávka DN 150 2x VV_NEZPŮSOBILÉ

Stoka H2 oprava:

250/150 4 ks VV_NEZPŮSOBILÉ

Odbočky budou se zaslepením.

Dotaz uchazeče ze dne 5. 10. 2016: Dotaz č. 38

pro výběrové řízení na zakázku: "Miroslav odkanalizování ul.Údolní" upozorňujeme na chybu ve výpočtech podkladního betonu šachet (např. u rozpočtu 011.1 položka č.25, ale objevuje se tato chyba i v dalších rozpočtech) kde ve výpočtech u výkazu výměr vypadlo číslo 3,14 kterým se mělo násobit. U rozpočtu 011.1 se počítá s dodávkou a osazením dna 27 ks, ale v tabulce výpisu šachet je den 29 ks, VV na skruž přechodovou je 26 ks, v tabulce je uvedena potřeba 28 ks, ve VV je skruž výšky 250 mm 8ks a v tabulce je uvedena potřeba 10 ks atd. - nesedí ani další skruže, prstence, u poklopů je osazení 27 ks, přičemž potřeba je 29 k. Schází elastomerové těsnění pro spojení šachetních dílců. Žádáme o revizi nebo o vysvětlení, které čísla šachet se nebudou budovat.

Dodatečná informace zadavatele k dotazu č. 38:

rozpočtář zkontroluje připomínku a zapracuje ji do konečného VV.

Zadavatel sděluje, že opravený výkaz výměr bude všem dodavatelům poskytnut bezodkladně po jeho upravení ze strany zadavatele, nejpozději dne 10. 10. 2016; současně bude prodloužen termín pro podání nabídek, alespoň o 15 kalendářních dnů.

Zadavatel touto dodatečnou informací **nemění lhůtu** pro podání nabídek.

Dodatečné informace jsou uveřejněny také na profilu zadavatele:

<http://www.stavebnionline.cz/profil/Mmir>

V Mirotlavi dne 5.10.2016

Město Mirotlav