

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel : **Město Svitavy**
se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupený starostou : Mgr. Davidem Šimkem
IČ: 002 77 444
DIČ: CZ00277444
(dále též jako objednatel)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
jednající: Milan Jiroušek, ředitel oblasti Pardubice
(na základě plné moci) Jan Škaloud, vedoucí obchodního oddělení
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Banka: Česká spořitelna
č.ú. 994404-0147137/0800
zapsán: KS v Č. Budějovicích, odd. C, vl. 8032
(dále též jako zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 6.9.2013 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „**V. etapa regenerace panelového sídliště Svitavy - Lány**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za celkovou cenu 127 017,- Kč bez DPH. Dále bylo na základě požadavku objednatele dohodnuto, že zhotovitel neprovede méněpráce v celkové ceně 125 244,- Kč bez DPH. Z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

III.

Z důvodů shora uvedených se objednatel a zhotovitel dohodli, na změně Smlouvy o dílo takto:

1) v oddílu II. se za bod 1. doplňuje nový bod 1a., který zní takto:

„1a.

Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

2) stávající znění oddílu V. bodu 1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním :

„1.

Cena díla „**V. etapa regenerace panelového sídliště Svitavy - Lány**“ byla dohodnuta ve výši **3 586 508,- Kč** bez DPH (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - položkové rozpočty víceprací a méněprací.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 27.11.2013

Ve Svitavách dne 28.11.2013

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy



.....
Milan Jiroušek, ředitel oblasti Pardubice
Jan Škaloud, vedoucí obchodního oddělení


 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 1112
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

rozpočet	7	Příloha č.1 k dod.č.1 SOD-vícepráce	JKSO	822.29
Objekt	Název objektu		SKP	
1	ul.Felberova,Svitavy		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1	Revitalizace veřejného prostranství-Felberova		Náklady na m.j.	0
Projektant	Proj.a inž.firma Klodner Lubomír		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Proj.a inž.firma Klodner Lubomír			
Objednatel	Město Svitavy T.G.Masaryka 35			
Dodavatel			Zakázkové číslo	270911
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	63 426		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	54 201		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	2 876		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	120 503		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	6 514		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	127 017		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	127 017		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : JIŘÍ DÍVKA	Jméno : JIŘÍ DÍVKA
Datum :		Datum : 21. 11. 2013	Datum : 21. 11. 2013
Podpis :		Podpis:  SWIETELSKY ® stavební s.r.o. poštovní závod Opravní stavby VYCHOD, oblast Pardubice ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 1112 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599	Podpis:  odbor investiční M. SVITAVY
Základ pro DPH		21,0 %	127 017 Kč
DPH		21,0 %	26 674 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			153 691 Kč

Poznámka :

- 1) Pro položky obsažené v nabídkovém rozpočtu použity ceny z nabídkového rozpočtu.
- 2) Pro položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu použity ceny RTS 2013 ponížené koeficientem 0,7 dle parametrů v SOD.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Bezbariérové vchody	18 210	0	0	0	0
002 Úprava kanalizační šachty	8 372	0	0	0	0
003 Zídka	31 588	0	0	0	0
004 Terénní úpravy	5 256	0	0	0	0
005 Veřejné osvětlení	0	0	2 876	54 201	6 514
CELKEM OBJEKT	63 426	0	2 876	54 201	6 514

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	63 426	0
Oborová přírážka	0	0,0	63 426	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	63 426	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	63 426	0
Zařízení staveniště	0	0,0	117 627	0
Provoz investora	0	0,0	117 627	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	120 503	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	120 503	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Revitalizace veřejného prostranství-Felberova	Rozpočet: 7
Objekt :	1 ul.Felberova,Svitavy	Příloha č.1 k dod.č.1 SOD-vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001	Bezbariérové vchody					
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	25,00	23,31	582,75
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,16	594,30	2 472,29
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	4,16	31,00	128,96
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	4,16	27,90	116,06
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	4,16	6,70	27,87
6	181101105T00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	25,00	9,30	232,50
7	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,50	82,00	1 025,00
8	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	25,00	193,00	4 825,00
9	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	26,00	202,40	5 262,40
10	979054443T00	Očištění vybour. zámkové dl. s výplní kamen. těž	m2	25,00	30,83	770,75
11	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	26,00	92,00	2 392,00
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9,98	23,90	238,63
13	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	9,98	13,60	135,79
Celkem za 001 Bezbariérové vchody						18 210,01
Díl: 002	Úprava kanalizační šachty					
14	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,50	319,40	479,10
15	133201109R00	Příplatek za lepidlost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,75	45,90	34,43
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,50	28,70	43,05
17	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1,50	31,00	46,50
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,50	6,70	10,05
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,50	33,70	50,55
20	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9	kus	1,00	402,50	402,50
21	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	417,90	417,90
22	976047331	Vybourání betonových konusů	kus	1,00	546,00	546,00
23	55340324	Poklop D400 litinový s odvětráním tl. vložka	kus	1,00	4 079,55	4 079,55
24	583318026	Kamenivo těžné frakce 16/32	T	2,55	305,80	779,79
25	59224385	Skruží přechodová TBR - Q 1000x625/600 KSP	kus	1,00	1 359,80	1 359,80
26	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3,27	23,90	78,20
27	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	3,27	13,60	44,50
Celkem za 002 Úprava kanalizační šachty						8 371,92
Díl: 003	Zídka					
28	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10 (B 10)	m3	3,00	2 478,98	7 436,94
29	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	2,00	2 616,71	5 233,42
30	311112340R00	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 40 cm	m2	2,50	1 023,40	2 558,50
31	345231111RT1	Zdivo z tvárnic, betonová závluka, tl. 19 cm tvárnice v barvě přírodní, štípané jednostranně	m2	6,08	860,30	5 230,62
32	345232121RT1	Stříška na plot ze zákrytových desek, šířka 30 cm včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	12,00	308,35	3 700,20
33	711472051R22	Izolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,0mm	m2	69,70	96,60	6 733,02
		C1.1, C 1.2:24*1,5		36,00		
		8*2		16,00		
		11,8*1,5		17,70		
34	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, dle technologického plánu zhotovitele	t	0,09	356,60	32,06
		69,7*0,00129		0,09		
35	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	17,69	23,90	422,91
36	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	17,69	13,60	240,65
Celkem za 003 Zídka						31 588,32
Díl: 004	Terénní úpravy					
37	180402112R00	Založení travníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	104,44	6,00	626,61
38	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	104,44	9,40	981,69

Položkový rozpočet

Stavba Objekt		1 Revitalizace veřejného prostranství-Felberova 1 ul.Felberova,Svitavy			Rozpočet: 7 Příloha č.1 k dod.č.1 SOD-vícepráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	182201101R00	Svahování násypů	m2	104,44	14,40	1 503,86
40	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	104,44	15,70	1 639,63
41	00572451	Směs travní sadová II.- střední zátěž 104,435*0,05	kg	5,22	96,60	504,43
				5,22		
	Celkem za	004 Terénní úpravy				5 256,22
Díl:	005	Veřejné osvětlení				
42	210010253R00	Hadice gumová,nízkotlak.,volně uložená, 42/52 mm C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:8	m	8,00	28,80	230,40
				8,00		
43	210100105R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žila do 120 mm2 C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:5	kus	5,00	93,20	466,00
				5,00		
44	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:7	kus	7,00	73,90	517,30
				7,00		
45	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:2	kus	2,00	164,80	329,60
				2,00		
46	210202015R00	Svítilno výbojkové 70W SHC C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:2	kus	2,00	275,00	550,00
				2,00		
47	210204203R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:1	kus	1,00	1 330,00	1 330,00
				1,00		
48	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:53	m	53,00	31,80	1 685,40
				53,00		
49	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:2	kus	2,00	63,60	127,20
				2,00		
50	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2 SR02:6	kus	6,00	63,60	381,60
				6,00		
51	210810047R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 pevně uložený C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:57	m	57,00	13,60	775,20
				57,00		
52	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru E1:0,040	km	0,04	1 363,30	54,53
				0,04		
53	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy E2:0,75	m3	0,75	863,60	647,70
				0,75		
54	460100003R00	základ 300x900 mm mirno osu trasy E2:2	kus	2,00	1 306,80	2 613,60
				2,00		
55	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	1,00	852,30	852,30
56	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	1,00	204,60	204,60
57	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy E1,E3:45	m	45,00	135,24	6 085,80
				45,00		
58	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 10 cm D+M E1,E3:45	m	45,00	40,90	1 840,50
				45,00		
59	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm D+M E1,E3:45	m	45,00	11,40	513,00
				45,00		
60	460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm vč.dodávky chránička PVC korugovaná DN75mm	m	15,00	80,00	1 200,00
61	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy E1,E3:45	m	45,00	25,48	1 146,60
				45,00		
62	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km vč.uložení a poplatku na skládku pro zásyp rýhy E1,E3:5*0,35*0,6 E2:0,75	m3	1,80	164,80	296,64
				1,05		
				0,75		
63	00001	osvětlovací sloupek 1x 70W vč.zdroje C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:2	ks	2,00	9 240,00	18 480,00
				2,00		

Položkový rozpočet


Stavba Objekt		1 Revitalizace veřejného prostranství-Felberova 1 ul.Felberova,Svitavy		Rozpočet: 7 Příloha č.1 k dod.č.1 SOD-vícepráce		
číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
64 911	digitální zaměření	kus	1,00	4 545,50	4 545,50	
65 900	uložení kabelů do chrániček	m	15,00	51,00	765,00	
66 31678611 A	elektrovýzbroj 3 článková	kus	1,00	595,00	595,00	
67 35441925	Svorka zkušební SZ	kus	2,00	36,40	72,80	
	C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:2		2,00			
68 35441986	Svorka SR 02 pro pásek 30 x 4 mm	kus	6,00	25,00	150,00	
	C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:6		6,00			
69 583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32 do trasy v chodníku	T	1,92	642,10	1 233,80	
	pro zásyp rýhy E1,E3:5*0,35*0,6*1,83		1,92			
70 27233754	Hadice pryžová d 50/59 mm	m	8,00	198,90	1 591,20	
	C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:8		8,00			
71 34111044	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 4 mm2	m	57,00	62,30	3 551,10	
	C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:57		57,00			
72 35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	53,00	28,40	1 505,20	
	C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:53		53,00			
73 111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	28,17	2,10	59,15	
74 141 R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	66,48	2,00	132,95	
75 142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	66,48	3,20	212,72	
76 205 R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	518,67	4,50	2 334,00	
77 900 RT2	Hzs -vytyčení stávajících podzemních vedení Práce v tarifní třídě 5	h	5,00	261,40	1 307,00	
	C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:5		5,00			
78 900 RT3	HZS-úprava stávajícího stožáru VO	h	10,00	182,98	1 829,80	
	C2 tech.zpráva ,v.č.E-1,E-2:10		10,00			
79 900 RT4	HZS-prostup do stávajícího bet.zákl.stožáru vč. zpětného zapravení	h	2,00	182,98	365,96	
80 900 RT5	HZS-vypnutí a zapnutí VO Práce v tarifní třídě 8	h	5,00	261,40	1 307,00	
81 905 V1	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize el.instalace	hod	6,00	284,10	1 704,60	
	Celkem za 005 Veřejné osvětlení				63 590,74	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

číslo	6	Příloha č.1 k dodatku č.1 SOD-mén	JKSO	822.29
Název objektu	ul.Felberova,Svitavy		SKP	
Název stavby	Revitalizace veřejného prostranství-Felberova		Měrná jednotka	m2
Projektant	Proj.a inž.firma Klodner Lubomír		Počet jednotek	0
Zpracovatel projektu	Proj.a inž.firma Klodner Lubomír		Náklady na m.j.	0
Objednatel	Město Svitavy T.G.Masaryka 35		Typ rozpočtu	
Dodavatel			Zakázkové číslo	270911
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	125 244	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	125 244	Kompletační činnost (IČD)	0
		Rezerva rozpočtu	0
HZS	0	Silniční provoz	0
ZRN+HZS	125 244	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	125 244	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : JIŘEK	Jméno : JIŘÍ ŠULKA
Datum :	Datum : 21. 11. 2013	Datum : 21. 11. 2013
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD, oblesť Pardubice ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 1112 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599	 odbor investiční
Základ pro DPH	21,0 %	125 244 Kč
DPH	21,0 %	26 301 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		151 545 Kč

Poznámka :

Projekt :	1 Revitalizace veřejného prostranství-Felberova	Rozpočet : 6
Objekt :	1 ul.Felberova,Svitavy	Příloha č.1 k dodatku č.1 SOD-méněprá

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	95 227	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	27 149	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 867	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	125 244	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	125 244	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	125 244	0
Zařízení staveniště	0	0,0	125 244	0
Provoz investora	0	0,0	125 244	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	125 244	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	125 244	0
Silniční provoz	0	0,0	125 244	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Revitalizace veřejného prostranství-Felberova	Rozpočet: 6
Objekt :	1 ul.Felberova,Svitavy	Příloha č.1 k dodatku č.1 SOD-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 18 cm	m2	38,85	97,60	3 791,76
		C 1.1. C 1.7. C 1.8 parkoviště dlažba:19,2+7,65+12		38,85		
2	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	104,44	254,30	26 557,82
		parkoviště č.1-31dl.4,5m místo 5.:19,2+7,65+12		38,85		
		rozšíření komunikace:131,17*0,5		65,59		
3	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	159,26	13,60	2 165,91
		C 1.1. komunikace odpočet:(618+505)-(191+122,41+83,482+566,85)		159,26		
4	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	159,26	9,70	1 544,80
		C 1.1. komunikace odpočet:(618+505)-(191+122,41+83,482+566,85)		159,26		
5	577131211RT2	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	159,26	179,70	28 618,66
		C 1.1. komunikace odpočet:(618+505)-(191+122,41+83,482+566,85)		159,26		
6	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	38,85	204,60	7 948,71
		parkoviště č.1-31dl.4,5m místo 5,0m:19,2+7,65+12		38,85		
7	599142111R00	zálivka asfaltová	m	123,93	96,60	11 971,64
		skutečnost:157,93-34		123,93		
8	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	123,93	18,10	2 243,13
		skutečnost:157,93-34		123,93		
9	592453081	Dlažba zámková přírodní 20x10x8	m2	40,02	259,52	10 384,82
		parkoviště č.1-31dl.4,5m místo 5,0m:(19,2+7,65+12)*1,03		40,02		
	Celkem za	5 Komunikace				95 227,26
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 100 cm provedena stěna z pohledových tvárníc	m	12,00	672,70	8 072,40
		C 1.1. C 1.2.C 1.10:12		12,00		
11	592284430	Palisáda odlehčená kruhová 20/115 cm šedá	kus	60,60	314,80	19 076,88
		C 1.1. C 1.2. C 1.10.:12/0,2*1,01		60,60		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				27 149,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	76,46	23,90	1 827,44
13	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 5 km	t	76,46	13,60	1 039,88
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 867,32