

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **B M H spol. s r.o.**
IČO: 428 69 668, DIČ: CZ42869668
sídlo Ondřejova 592/11a, Chválkovice, 779 00 Olomouc
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1897
zastoupen Jiřím Vinklerem, obchodním ředitelem
bankovní účet číslo: 10543455/6200

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9.10.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce kanalizace Hybešova, Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 10.10.2017.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné:

- provést vícepráce za cenu 427 304,90 Kč bez DPH a
- neprovést méněpráce v ceně -403 078,58 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

- a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

- b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 7 607 435,42 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 5.12.2017.

Ve Svitavách dne 5.12.2017.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

.....
Jiří Vinkler
obchodní ředitel
B M H spol. s r.o.



BMH spol. s r.o. ①
Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
tel.: 585 313 549
DIČ: CZ42869668

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - méněpráce

Stavba : 2017/033

Rekonstrukce kanalizace Hybešova Svitavy
méněpráce


Zadavatel : Město Svitavy IČO : 00277444

T.G.Masaryka 5/35
568 02 Svitavy DIČ :

Zhotovitel : BMH spol. s r.o. IČO : 42869668
Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc DIČ : CZ42869668

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
OVN Ostatní a vedlejší náklady		1,00	0,00
Stavební objekt		1,00	
SO01 Stavební část		1,00	-403 078,58
Celkem za stavbu			-403 078,58



Handwritten signature

BMH spol. s r.o. ①
Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
tel.: 585 313 549
DIČ: CZ42869668



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	-38 005,20
8	Trubní vedení	-137 819,38
81	Bezvýkopová oprava potrubí	-204 034,00
9	Doplňující práce na komunikaci	-23 220,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		-403 078,58

Položkový soupis prací a dodávek

S:	201704049	Rekonstrukce kanalizace Hybešova Svítavy
O:	SO 01	Stavební část
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Díl: 5				-38 005,20
		567 21 Podklad z prostého betonu				
32	56721110R00	...třídy I., tloušťky 100 mm	m2	-100,50000	324,00	-32 562,00
		573 2 Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem				
33	57323111R00	...ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	-486,00000	11,20	-5 443,20
		Díl: 8				-137 819,38
		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem				
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
36	871413121R00	...DN 500 mm	m	-12,00000	58,50	-702,00
		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem				
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
		877 35-31 odbočných				
37	877413121R00	...DN 500 mm	kus	-1,00000	205,60	-205,60
		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem				
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
		877 35-33 jednoosých				
40	877413123R00	...DN 500 mm	kus	-2,00000	136,50	-273,00
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí				
		vodou nebo vzduchem,				
		892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou				
42	89259111R00	...do DN 400 mm	m	-24,00000	33,50	-804,00
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí				
		vodou nebo vzduchem,				
		892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou				
43	89266111R00	...do DN 600 mm	m	-18,00000	52,10	-937,80

892 85 Kamerové prohlídky potrubí					
46 892855115R00	...do 500 m	m	-38,00000	53,00	-2 014,00
894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí					
výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,					
48 894411141R00	...s obložním dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo sruškoportlandského, na potrubí DN 500 mm	kus	-1,00000	11 520,00	-11 520,00
894 43 Osazení plastových šachet					
50 894431111R00	...z dílů průměr 1000 mm	kus	-2,00000	412,00	-824,00
899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových					
52 899104111R00	...o hmotnost jednotlivé přes 150 kg	kus	-3,00000	763,00	-2 289,00
831 35-01 Kanalizační přípojka					
55 28614244R	trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 16 kN/m ² ; D = 450,0 mm; l = 5 000,0 mm	kus	-0,68000	13 420,00	-9 125,60
56 286142683R	trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 10 kN/m ² ; D = 560,0 mm; l = 5 000,0 mm	kus	-2,52000	16 240,00	-40 924,80
63 2869712R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 800/2000 mm	kus	-2,02000	5 514,00	-11 138,28
64 28697881R	Dno šacht. TEGRA 800 NG průtočné 0° X-Str. 400mm, PE, s výkvyňnými hrdly, typ I	kus	-2,02000	24 965,00	-50 429,30
65 5524113R	Poklop litina TEGRA 800/100 D400 Wavin	kus	-1,00000	6 632,00	-6 632,00

h

Díl:	81	Bezvýkopová oprava potrubí				-204 034,00
82	R04	Práce robotem- otevření přípojek po sanaci	ks	-10,00000	5 100,00	-51 000,00
83	R05	Práce robotem- vodotěsné zapravení přípojky	ks	-4,00000	10 500,00	-42 000,00
84	R06	Vyčištění potrubí před sanací vč. likvidace a odvozu na skládku	bm	-15,60000	180,00	-2 808,00
85	R07	TV monitoring po sanaci	m	-15,60000	35,00	-546,00
87	R09	Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š1-Š6, profil DN 400 mm, tl. 9 mm	m	-15,60000	5 800,00	-90 480,00
89	R11	Práce robotem- otevření přípojkových šachet	ks	-2,00000	8 600,00	-17 200,00
Díl:	9	Doplňující práce na komunikaci				-23 220,00
	919 72-1	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár				
94	919721211R00	...vyplněné asfaltovou zálivkou	m	-180,00000	129,00	-23 220,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Vícepráce Vícepráce - Rekonstrukce kanalizace Hybešova, Svitavy**

Objednatel: **Město Svitavy** IČO: **002 77 444**
T.G.Masaryka 5/35 DIČ: **CZ00277444**
Svitavy

Zhotovitel: **B M H spol. s r.o.** IČO: **42869668**
Ondřejova 592/11A DIČ: **CZ42869668**
Olomouc

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			427 304,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			427 304,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	427 304,90 CZK
Základní DPH	21 %	89 734,03 CZK

Zaokrouhlení **0,07** CZK

Cena celkem s DPH 517 039,00 CZK

v _____

dne

5.12.2017



B M H spol. s r.o. ①
 Ondřejova 592/11A
 Za zhotovitele
 779 00 Olomouc
 tel: 585 313 549
 DIČ: CZ42869668



T.G. Masaryka 35
 568 02 Svitavy
 IČ: 00277444
 DIČ: CZ00277444

Za objednatele

-6-

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Vícepráce	0	427 305	89 734	517 039	100
01_	Výkop potrubí DN 400	0	151 257	31 764	183 021	35
02_	Uliční vpusti č.6 a 7	0	86 710	18 209	104 919	20
03_	Šachta 4b - zřízení nové UV	0	18 381	3 860	22 241	4
04_	Šachta 5a - zřízení nové UV	0	18 381	3 860	22 241	4
05_	Odbočky vpravo přepojení 3x	0	36 779	7 723	44 502	9
06_	Úpravy u šachty 2a	0	56 029	11 766	67 795	13
07_	UV u šachty Š2a	0	9 033	1 897	10 930	2
08_	UV č.4	0	22 357	4 695	27 052	5
09_	UV č.5	0	28 379	5 960	34 338	7
Celkem za stavbu		0	427 305	89 734	517 039	100

Položkový rozpočet

S:	2017008	Vícepráce - kanalizace Hybešova Svitavy
O:	SO 01	Vícepráce
R:	01_	Výkop potrubí DN 400

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				86 056,76
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	18,00000	448,20	8 067,60
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	18,00000	159,30	2 867,40
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	4,00000	288,50	1 154,00
4	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	4,00000	365,90	1 463,60
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00000	224,60	449,20
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	14,58000	482,00	7 027,56
7	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,80000	5 274,00	4 219,20
8	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	22,68000	403,20	9 144,58
9	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	22,68000	26,70	605,56
10	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,72000	516,60	5 021,35
11	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	9,72000	54,90	533,63
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	32,40000	256,50	8 310,60
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,40000	191,70	6 211,08
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	32,40000	16,00	518,40
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,80000	96,20	1 904,76
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	8,76903	873,50	7 659,75
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	32,40000	258,00	8 359,20
18	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	t	35,00640	358,20	12 539,29
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 436,21
19	451572111RK4	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Královehradecký	m3	2,70000	902,30	2 436,21
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				543,45
20	617453201R00	Omítka stěn šachet kruhových ocelovým hladítkem	m2	1,50000	362,30	543,45
Díl: 8		Trubní vedení				37 753,20
21	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	12,00000	54,10	649,20
22	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	12,00000	10,40	124,80
23	286142495RX	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16 400x5000 mm, žebrovaná, hnědá	kus	2,40000	15 408,00	36 979,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 485,00
24	919735112R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,00000	67,50	1 485,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 121,84
25	971042551R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl	m3	0,10800	6 480,00	699,84
26	969021131R0X	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm	m	9,00000	158,00	1 422,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 648,61
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	55,40506	120,00	6 648,61
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 211,65
28	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	16,91460	603,90	10 214,73
29	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	16,91460	25,30	427,94
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,91460	211,00	3 568,98
Celkem :						151 256,72

Položkový rozpočet

S:	2017008	Vícepráce - Kanalizace Hybešova Svitavy
O:	SO 01	Vícepráce
R:	02_	Uliční vpusti č.6 a 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				34 413,24
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	11,96000	448,20	5 360,47
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	11,96000	159,30	1 905,23
3	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,42765	5 274,00	2 255,43
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,70400	293,40	1 380,15
5	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	4,70400	44,20	207,92
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	9,20000	403,20	3 709,44
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	9,20000	26,70	245,64
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,90400	256,50	3 566,38
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	13,90400	191,70	2 665,40
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	13,90400	16,00	222,46
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,65898	96,20	832,99
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,36000	873,50	2 934,96
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13,90400	258,00	3 587,23
14	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	t	15,46494	358,20	5 539,54
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 752,00
15	451572111RK4	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Královehradecký	m3	1,32000	902,30	1 191,04
16	452311151RT1X	Desky podkladní pod UV z betonu , beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	0,57600	2 710,00	1 560,96
Díl: 8		Trubní vedení				33 437,04
17	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	4,00000	207,50	830,00
18	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	6,00000	83,40	500,40
19	877353121RT8	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 200/160 mm	kus	1,00000	442,80	442,80
20	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	58,20	116,40
21	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	6,00000	68,20	409,20
22	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00000	5 925,00	11 850,00
23	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	2,00000	761,00	1 522,00
24	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	5,28000	2 263,50	11 951,28
25	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	11,00000	10,40	114,40
26	877355121R0X	Výřez - navrtávka a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00
27	286506012R	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/30°, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	2,02000	524,70	1 059,89
28	286506013R	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/45°, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	4,04000	542,70	2 192,51
29	28650662R	Koleno kanalizační PVC-U D 160/60°	kus	2,02000	98,10	198,16
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 890,00
30	919735112R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,00000	67,50	1 890,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 374,63

Položkový rozpočet

S:	2017008	Vícepráce - Kanalizace Hybešova Svitavy
O:	SO 01	Vícepráce
R:	02_	Uliční vpusti č.6 a 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	44,78855	120,00	5 374,63
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 842,94
32	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	10,52480	603,90	6 355,93
33	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	10,52480	25,30	266,28
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,52480	211,00	2 220,73
Celkem :						86 709,85

Položkový rozpočet

S:	2017008	Vícepráce - Kanalizace Hybešova Svitavy
O:	SO 01	Vícepráce
R:	03_	Šachta 4b - zřízení nové UV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 922,46
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,40000	448,20	1 075,68
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	2,40000	159,30	382,32
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,12000	293,40	915,41
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	3,12000	44,20	137,90
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,12000	256,50	800,28
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,12000	191,70	598,10
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,12000	16,00	49,92
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,22000	96,20	213,56
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,60000	873,50	524,10
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,12000	258,00	804,96
11	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	t	3,96492	358,20	1 420,23
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				677,19
12	451572111RK4	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Královehradecký	m3	0,30000	902,30	270,69
13	452311151RT1X	Desky podkladní pod UV z betonu , beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	0,15000	2 710,00	406,50
Díl: 8		Trubní vedení				7 484,15
14	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	2,50000	83,40	208,50
15	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	58,20	58,20
16	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	58,20	116,40
17	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000	5 925,00	5 925,00
18	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	761,00	761,00
19	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	2,50000	10,40	26,00
20	28650662R	Koleno kanalizační PVC-U D 160/60°	kus	2,02000	98,10	198,16
21	28650706R	Odbočka kanalizační PVC-U D 160/160 mm/60°	kus	1,01000	189,00	190,89
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				432,00
22	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,40000	67,50	432,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 090,64
23	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,08866	120,00	1 090,64
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 774,50
24	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,11200	603,90	1 275,44
25	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	2,11200	25,30	53,43
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,11200	211,00	445,63
Celkem :						18 380,94

Položkový rozpočet

S:	2017008	Vícepráce - Kanalizace Hybešova Svitavy
O:	SO 01	Vícepráce
R:	04_	Šachta 5a - zřízení nové UV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 922,46
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,40000	448,20	1 075,68
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	2,40000	159,30	382,32
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,12000	293,40	915,41
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	3,12000	44,20	137,90
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,12000	256,50	800,28
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,12000	191,70	598,10
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,12000	16,00	49,92
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,22000	96,20	213,56
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,60000	873,50	524,10
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,12000	258,00	804,96
11	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	t	3,96492	358,20	1 420,23
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				677,19
12	451572111RK4	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Královehradecký	m3	0,30000	902,30	270,69
13	452311151RT1X	Desky podkladní pod UV z betonu , beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	0,15000	2 710,00	406,50
Díl: 8		Trubní vedení				7 484,15
14	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	2,50000	83,40	208,50
15	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	58,20	58,20
16	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	58,20	116,40
17	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000	5 925,00	5 925,00
18	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	761,00	761,00
19	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	2,50000	10,40	26,00
20	28650662R	Koleno kanalizační PVC-U D 160/60°	kus	2,02000	98,10	198,16
21	28650706R	Odbočka kanalizační PVC-U D 160/160 mm/60°	kus	1,01000	189,00	190,89
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				432,00
22	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,40000	67,50	432,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 090,64
23	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,08866	120,00	1 090,64
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 774,50
24	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,11200	603,90	1 275,44
25	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	2,11200	25,30	53,43
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,11200	211,00	445,63
Celkem :						18 380,94

Položkový rozpočet

S:	2017008	Vícepráce - Kanalizace Hybešova Svitavy
O:	SO 01	Vícepráce
R:	05_	Odbočky vpravo přepojení 3x

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 146,96
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	6,75000	448,20	3 025,35
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	6,75000	159,30	1 075,28
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	9,45000	403,20	3 810,24
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	9,45000	26,70	252,32
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,45000	256,50	2 423,93
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,45000	191,70	1 811,57
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9,45000	16,00	151,20
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,91000	96,20	857,14
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,36000	873,50	314,46
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,45000	258,00	2 438,10
11	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	t	16,71516	358,20	5 987,37
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				162,41
12	451572111RK4	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Královehradecký	m3	0,18000	902,30	162,41
Díl: 8		Trubní vedení				5 991,75
13	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	0,50000	2 263,50	1 131,75
14	871373XX	Přepojení potrubí	m	3,00000	1 620,00	4 860,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 215,00
15	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,00000	67,50	1 215,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 271,60
16	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	18,93003	120,00	2 271,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 990,79
17	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	5,94000	603,90	3 587,17
18	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	5,94000	25,30	150,28
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,94000	211,00	1 253,34
Celkem :						36 778,51

Položkový rozpočet

S:	2017008	Vícepráce - Kanalizace Hybešova Svitavy
O:	SO 01	Vícepráce
R:	06_	Úpravy u šachty 2a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				30 571,87
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	7,20000	448,20	3 227,04
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	7,20000	159,30	1 146,96
3	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,97800	5 274,00	5 157,97
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,36800	293,40	401,37
5	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	1,36800	44,20	60,47
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,08000	403,20	4 064,26
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,08000	26,70	269,14
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,44800	256,50	2 936,41
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,44800	191,70	2 194,58
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	11,44800	16,00	183,17
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,84800	96,20	754,98
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,52000	873,50	2 201,22
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,44800	258,00	2 953,58
14	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	t	14,01653	358,20	5 020,72
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 364,72
15	451572111RK4	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Královehradecký	m3	1,08000	902,30	974,48
16	452311151RT1X	Desky podkladní pod UV z betonu , beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	0,14400	2 710,00	390,24
Díl: 8		Trubní vedení				12 026,75
17	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	6,00000	207,50	1 245,00
18	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	5,00000	68,20	341,00
19	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,00000	5 925,00	5 925,00
20	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	761,00	761,00
21	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	6,00000	10,40	62,40
22	286506012R	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/30°, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	2,02000	524,70	1 059,89
23	286506013R	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/45°, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	2,02000	542,70	1 096,25
24	286506024RX	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/87°, hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	1,01000	1 521,00	1 536,21
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				567,00
25	919735112R00	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,40000	67,50	567,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 023,60
26	936452115R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300	m	6,00000	170,60	1 023,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 568,00
27	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	8,00000	196,00	1 568,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 958,61
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	24,65507	120,00	2 958,61
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 948,61
29	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	7,08000	603,90	4 275,61
30	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	7,08000	25,30	179,12

Položkový rozpočet

S:	2017008	Vícepráce - Kanalizace Hybešova Svitavy
O:	SO 01	Vícepráce
R:	06_	Úpravy u šachty 2a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	7,08000	211,00	1 493,88
Celkem :						56 029,16

Položkový rozpočet

S:	2017008	Vícepráce - Kanalizace Hybešova Svitavy
O:	SO 01	Vícepráce
R:	07_	UV u šachty Š2a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 068,56
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,25000	448,20	1 008,45
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	2,25000	159,30	358,43
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,02500	293,40	594,14
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	2,02500	44,20	89,51
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,02500	256,50	519,41
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,02500	191,70	388,19
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,02500	16,00	32,40
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,02500	96,20	194,81
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,02500	258,00	522,45
10	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	t	3,79890	358,20	1 360,77
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 027,96
11	617453201R0X	Omítka stěn šachet kruhových ocelovým hladítkem, v šachtě Š2a po napojení potrubí	m2	0,85000	362,30	307,96
12	617453201RT2	Omítka stěn - vystrojení vnitřku staré UV	soubor	1,00000	720,00	720,00
Díl: 8		Trubní vedení				500,40
13	871313121RT1X	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125 - protažení starým litinovým potrubím, včetně dodávky trub PVC hrdlových 125x3,0x5000	m	6,00000	83,40	500,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				303,75
14	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,50000	67,50	303,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				468,61
15	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,90511	120,00	468,61
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 663,59
16	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	1,98000	603,90	1 195,72
17	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1,98000	25,30	50,09
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,98000	211,00	417,78
Celkem :						9 032,87

Položkový rozpočet

S:	2017008	Vícepráce - Kanalizace Hybešova Svitavy
O:	SO 01	Vícepráce
R:	08_	UV č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 301,87
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,00000	448,20	1 344,60
2	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	3,00000	159,30	477,90
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000	66,80	133,60
4	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,45700	5 274,00	2 410,22
5	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,70000	293,40	792,18
6	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	2,70000	44,20	119,34
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,70000	256,50	692,55
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,70000	191,70	517,59
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,70000	16,00	43,20
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,70000	96,20	259,74
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,70000	258,00	696,60
12	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	t	5,06520	358,20	1 814,35
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				260,16
13	452311151RT1X	Desky podkladní pod UV z betonu , beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	0,09600	2 710,00	260,16
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				163,04
14	617453201R0X	Omítka stěn šachet kruhových ocelovým hladítkem, v šachtě Š2a po napojení potrubí	m2	0,45000	362,30	163,04
Díl: 8		Trubní vedení				7 822,52
15	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000	5 925,00	5 925,00
16	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	761,00	761,00
17	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	0,48000	2 263,50	1 086,48
18	871313121RT1X	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125 - protažení starým litinovým potrubím, včetně dodávky trub PVC hrdlových 125x3,0x5000	m	0,60000	83,40	50,04
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				879,00
19	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	2,00000	237,00	474,00
20	919735112R00	Řezání stávajícího živličného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00000	67,50	405,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				50,20
21	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00000	25,10	50,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 208,60
22	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,07168	120,00	1 208,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 671,83
23	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	3,18000	603,90	1 920,40
24	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	3,18000	25,30	80,45
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,18000	211,00	670,98
Celkem :						22 357,22

Položkový rozpočet

S:	2017008	Vícepráce - Kanalizace Hybešova Svitavy
O:	SO 01	Vícepráce
R:	09_	UV č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 796,97
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,54000	44,60	24,08
2	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	8,00000	448,20	3 585,60
3	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	8,00000	159,30	1 274,40
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000	66,80	133,60
5	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., pneumatickým kladivem	m3	0,45700	5 274,00	2 410,22
6	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,29600	293,40	380,25
7	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	1,29600	44,20	57,28
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,29600	256,50	332,42
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,29600	191,70	248,44
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,29600	16,00	20,74
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,29600	96,20	124,68
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,29600	258,00	334,37
13	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	t	2,43130	358,20	870,89
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				260,16
14	452311151RT1X	Desky podkladní pod UV z betonu , beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	0,09600	2 710,00	260,16
Díl: 5		Komunikace				78,03
15	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	0,54000	144,50	78,03
Díl: 8		Trubní vedení				9 197,07
16	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	2,00000	133,20	266,40
17	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	3,00000	58,20	174,60
18	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000	5 925,00	5 925,00
19	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	761,00	761,00
20	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	0,80000	2 263,50	1 810,80
21	28650661R	Koleno kanalizační PVC-U D 160/45°	kus	2,02000	79,30	160,19
22	28650662R	Koleno kanalizační PVC-U D 160/60°	kus	1,01000	98,10	99,08
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 554,00
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	2,00000	237,00	474,00
24	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00000	67,50	1 080,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				69,05
25	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00000	25,10	50,20
26	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	0,54000	34,90	18,85
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				992,09
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,26742	120,00	992,09
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 431,32
28	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	7,65452	603,90	4 622,56
29	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	7,65452	25,30	193,66
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,65452	211,00	1 615,10
Celkem :						28 378,69