

KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Domov pro seniory
Nezdenice – oprava střechy a doteplení části střechy – II.
etapa

Číslo zakázky: JŘBU/2013/01

Druh zadávacího řízení: dle § 34 zákona - jednací řízení bez uveřejnění

Informace pro otevírání obálek dle §71 odst. 9 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	LISONĚK, s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	25345168
Daňové identifikační číslo	CZ25345168


Předmět nabídky	Celková nabídková cena včetně DPH
NABÍDKA CELKEM	3,116.343,- Kč

V Uherském Brodě, dne 4.9.2013

.....
Razítko

Ing. Josef Lisoněk
.....
Jméno a příjmení (tiskacím)

.....
podpis



REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE

Investor: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 09 Uherské Hradiště

Zpracovatel: LISONĚK, s.r.o., Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod

Označení stavebního objektu	Nabídková cena v Kč	
	bez DPH	včetně DPH
SO 01 oprava střechy a doteplení části střechy		
Střecha objektu "A" spolu s objektem kuchyně	1 776 830,00 Kč	2 043 354,00 Kč
Střecha objektu "B"	930 534,00 Kč	1 070 114,00 Kč
MEZISOUČET STAVBA CELKEM	2 707 364,00 Kč	3 113 468,00 Kč
ON 01 Ostatní a vedlejší náklady	2 500,00 Kč	2 875,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	2 709 864,00 Kč	3 116 343,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	001	Střecha objektu "A" spolu s objektem	JKSO	801.9
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	oprava střechy a dotepení části střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
B000714	DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		Cenová soustava	RTS 2013
Objednatel				
Dodavatel	LISONĚK, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Pavel Březina	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	256 905		
Z	PSV celkem	1 482 624		
R	M práce celkem	37 301		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 776 830		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 776 830		
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 776 830		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Pavel Březina		Jméno : Ing. Josef Lisoněk		Jméno :
Datum : 4.9.2013		Datum : 4.9.2013		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		1 776 830 Kč
DPH		15,0 %		266 524 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 043 354 Kč

Poznámka :

Položky zčásti označené "pc" nejsou součástí cenové soustavy RTS

Stavba :	B000714 DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE	Rozpočet : 001
Objekt :	SO01 oprava střechy a dotěplení části střechy	Střecha objektu "A" spolu s objektem ku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	13 507	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	143 332	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	338 274	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 117 658	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 107	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	26 692	0	0	0
DRN Doplnkové rozpočtové náklady	96 959	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	37 301	0
CELKEM OBJEKT	256 905	1 482 624	0	37 301	0

Slepý rozpočet

Stavba :	B000714 DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE	Rozpočet: 001
Objekt :	SO01 oprava střechy a doteplení části střechy	Střecha objektu "A" spolu s objektem kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
1	62242252R00	Oprava vněj. omítek II, do 50%, štuk na 100% plochy	m2	35,00	271,60	9 506,00
		5*7		35,00		
2	622471317RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová Akronát	m2	35,00	114,30	4 000,50
		5*7		35,00		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						13 506,50
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
3	712400832P	Odstranění živичné krytiny střech do 30° z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	1 250,00	60,00	75 000,00
		16*22+22*10+23*29+5*2,2		1 250,00		
4	712500831P	Odstranění difuzní folie	m2	1 250,00	11,55	14 437,50
		16*22+22*10+23*29+5*2,2		1 250,00		
5	762342812P	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	1 250,00	12,90	16 125,00
		16*22+22*10+23*29+5*2,2		1 250,00		
6	764454803P	Demontáž klemp.prvků (žlaby, svody)	m	178,00	21,30	3 791,40
		(17,2+34,6+6,9+8,4+15,6+6,3)*2		178,00		
7	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	35,00	20,80	728,00
		5*7		35,00		
8	960000	Demontáž stávajících šroubů střešní krytiny (14ks/m2)	ks	17 500,00	1,90	33 250,00
		1250*14		17 500,00		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						143 331,90
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
9	713111211P	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč.dod.folie 135g/m2	m2	1 250,00	59,60	74 500,00
		16*22+22*10+23*29+5*2,2		1 250,00		
10	762 34-2203.P	Montáž střešní ch latí a kontratlatí	m2	1 250,00	74,55	93 187,50
		16*22+22*10+23*29+5*2,2		1 250,00		
11	7620003	Specifikace-páska pod kontratle	ks	70,00	326,60	22 862,00
		35*2		70,00		
12	7620004	Specifikace-kontratle 50/60mm vč.impregnace (prořez)	m3	4,13	6 690,50	27 635,78
		1250*0,06*0,05*1,1015		4,13		
13	7620005	Specifikace-latě 50/60mm vč.impregnace (prořez)	m3	16,50	6 390,50	105 443,25
		1250*0,05*0,06*4,2		16,50		
14	7620006	Specifikace-ochranné a spoj.prostředky (vruty,Pz hřebíky)	kg	19,80	739,65	14 645,07
		1250*52,8*0,0003		19,80		
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						338 273,60
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
15	7640001	Montáž krytiny plechové-dvojitá vodní drážka	m2	1 250,00	168,00	210 000,00
		16*22+22*10+23*29+5*2,2		1 250,00		
16	7640002	Specifikace- plechová krytina dvojitá stojatá drážka-úprava polyesterový ochranný nátěr	m2	1 560,00	278,40	434 304,00
		1250*1,24		1 550,00		
		10		10,00		
17	7640003	Specifikace-samovrtný šroub do dřeva	ks	8 750,00	2,20	19 250,00
		1250*7		8 750,00		
18	7640004	Specifikace-samovrtný šroub spojení 2 plechů	ks	2 500,00	2,20	5 500,00
		1250*2		2 500,00		
19	7640005	Specifikace-profil.těsnící klín k okapu-spodní	mb	82,00	47,75	3 915,50
		(17,2+34,6+6,2+8,4+15,6)		82,00		
20	7640006	Montáž hřebene	mb	68,00	179,00	12 172,00
		8,4+15,6+36,8+7,2		68,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	B000714 DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE	Rozpočet: 001
Objekt :	SO01 oprava střechy a dotepení části střechy	Sřecha objektu "A" spolu s objektem kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	7640007	Specifikace-hřebenáč dl.2m	ks	35,00	558,30	19 540,50
		17,5*2		35,00		
22	7640008	Specifikace-rozdělovací hřebenáč	ks	4,00	892,50	3 570,00
		4*1		4,00		
23	7640009	Zařezávání plechů-nároží,hřeben,okna	mb	340,00	39,50	13 430,00
		8,4+15,6+36,8+7,2+21+15		104,00		
		18*2+1,4*16		58,40		
		(17+34,6+6,9+8,4+15,6+6,3)*2		177,60		
24	7640010	Specifikace-opravná barva (250ml)	ks	5,00	639,00	3 195,00
		5*1		5,00		
25	7640011	Specifikace-větrací hřebenový pás samolepící	mb	70,04	142,90	10 008,72
		(8,4+15,6+36,8+7,2)*1,03		70,04		
26	7640012	Specifikace-jednoduchá větrací mřížka	mb	85,00	27,65	2 350,25
		(17,2+34,6+6,3+8,6+15,8)*1,03+0,025		85,00		
27	7640013	Specifikace-větrací mřížka-okapní pás dl.5m	mb	85,00	37,00	3 145,00
		(17,2+34,6+6,3+8,6+15,8)*1,03+0,025		85,00		
28	7640014	Okapníčka z difuzní folie rš 150mm	mb	82,00	54,50	4 469,00
		(17,2+34,6+6,2+8,4+15,6)		82,00		
29	7640015	Specifikace-rovinný tabulový plech (2,46m2)	ks	14,00	697,00	9 758,00
		Začátek provozního součtu				
		35/2,46		14,23		
		Konec provozního součtu		14,23		
		14		14,00		
30	7640016	Montáž odvětrávaného lemování zdi	mb	32,00	448,50	14 352,00
		3+3,2+4,1+7,8+8,3+4,5+1,1		32,00		
31	7640017	Dospádování střechy v místě styku s kolmou stěnou	mb	8,00	490,00	3 920,00
		8*1,0		8,00		
32	7640018	Montáž klempířských prvků	mb	819,00	123,60	101 228,40
		9,6*13		124,80		
		82+86+80+134+22+44+56+26+78+14+18+25+1+20+8,2		694,20		
33	7640019	Dod.-okapový plech rš 245mm	mb	82,00	180,00	14 760,00
		(6,9+8,4+15,6+1,7+7,8+18,2+3,2+3,0+17,2)		82,00		
34	7640020	Dod.-úžlabí rš 500mm	mb	86,00	292,70	25 172,20
		18+12+11+13*2+19		86,00		
35	7640021	Dod.-závětná lišta rš 308mm	mb	80,00	197,80	15 824,00
		40*2		80,00		
36	7640022	Dod.-lemování zdi rš 400mm	mb	134,00	185,00	24 790,00
		14+13+6,7+15,6+8,4+6,9+20+7,3+18,2+7,8+8,3+7,8		134,00		
37	7640023	Dod.-atikový kryt rš 400mm	mb	22,00	157,90	3 473,80
		22		22,00		
38	7640024	Dod.-podkl.Pz plech pod atik.kryt rš 150mm	mb	44,00	46,90	2 063,60
		22*2		44,00		
39	7640025	Dod.-podokapní žlab rš 400mm	mb	56,00	213,50	11 956,00
		14+19,7*2+2,6		56,00		
40	7640026	Dod.-podokapní žlab rš 330mm-kuchyně	mb	26,00	151,85	3 948,10
		13*2		26,00		
41	7640027	Dod.-žlabové háky 40/610 30/6	ks	56,00	118,90	6 658,40
		(14+19,7*2+2,6)*1		56,00		
42	7640028	Dod.-žlabové háky 33/610 30/5	ks	26,00	78,00	2 028,00
		13*2*1		26,00		
43	7640029	Dod.-roh žlabu vnitřní 40	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
44	7640030	Dod.-čelo žlabu 40	ks	8,00	85,60	684,80

Slepý rozpočet

Stavba :	B000714 DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE	Rozpočet: 001
Objekt :	S001 oprava střechy a doteplení části střechy	Střecha objektu "A" spolu s objektem kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4*2		8,00		
45	7640031	Dod.-čelo žlabu CL 33	ks	6,00	65,00	390,00
		3*2		6,00		
46	7640032	Dod.-kotlík konický 400/120mm 40/120	ks	8,00	393,80	3 150,40
		8*1		8,00		
47	7640033	Dod.-kotlíkžkomický 330/100mm 33/100	ks	2,00	197,80	395,60
		2*1		2,00		
48	7640034	Dod.-svod D120mm 120	mb	78,00	208,00	16 224,00
		11,5*6		69,00		
		4,5*2		9,00		
49	7640035	Dod.-svod 100 mm 100-kuchyně	mb	14,00	153,00	2 142,00
		7*2		14,00		
50	7640036	Dod.-objímka žlabu D 120mm 120 trn 200mm	ks	78,00	101,60	7 924,80
		11,5*6*1		69,00		
		4,5*2*1		9,00		
51	7640037	Dod.-objímka žlabu 100mm trn 200mm	ks	14,00	85,00	1 190,00
		7*2*1		14,00		
52	7640038	Dod.-koleno 120mm K120	ks	12,00	230,00	2 760,00
		12*1		12,00		
53	7640039	Dod.-koleno D 100mm K100	ks	4,00	205,00	820,00
		4*1		4,00		
54	7640040	Opracování prostupů-nosná kce solárních kolektorů EDPM	ks	18,00	687,00	12 366,00
		9*2		18,00		
55	7640041	Opracování prostupů VZT jednotek EDPM D 76-152mm	ks	25,00	1 070,00	26 750,00
		25*1		25,00		
56	7640042	Opracování prostupů D 400mm	ks	1,00	1 778,00	1 778,00
57	7640043	Lemování komínů	mb	20,00	890,00	17 800,00
		(8+2)*2		20,00		
58	7640044	D+m střešníhovýlezu	ks	3,00	4 450,00	13 350,00
		3*1		3,00		
59	7640045	Demont.a zpětná montáž ventil.hlavíc	ks	13,00	1 850,00	24 050,00
		4+9		13,00		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				1 117 658,07
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
60	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	14,50	214,31	3 107,47
		5,8*2,5		14,50		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				3 107,47
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
61	767311310pc	Montáž světlíků sedlových se zasklením, 180 cm vč. dodávky materiálu - polykar., Al profil, lišta	m	10,20	2 022,45	20 629,00
62	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně vysklení	m2	14,60	415,27	6 063,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				26 692,00
Díl: DRN	Doplňkové rozpočtové náklady					
63	DRN 1	Likvidace odpadu kat.č.170604 izol.materiál, střešní krytina ONDULINE	t	6,00	1 830,00	10 980,00
		pol.č.3 + 6+59				
64	DRN 2	Dtto,ale kat.č.170904 demoliční odpady,latě	t	2,50	1 100,00	2 750,00
		pol.č.5				
65	DRN 3	Dtto,ale kat.č.150106 směsné obaly,difuzní folie JUTAFOL+obaly	t	0,50	1 585,55	792,78
		pol.č.4				
66	DRN 4	Doprava a manipulace s kontejnerem	km	400,00	36,80	14 720,00

Slepý rozpočet

Stavba :	B000714 DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE	Rozpočet: 001
Objekt :	SO01 oprava střechy a doteplení části střechy	Střecha objektu "A" spolu s objektem kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		10*40		400,00		
67	DRN 5	Likvidace hmot, pronájem kontejneru	den	40,00	57,95	2 318,00
68	DRN 6	Dopravné, přesun hmot jeřáb AD 28, plošina zařízení staveniště (sociální a materiálové)	kpl	1,00	65 398,30	65 398,30
Celkem za		DRN Doplnkové rozpočtové náklady				96 959,08
Díl:	M211	Hromosvod				
69	210001	D+m hromosvodu A IM g Si v prostoru střechy	mb	240,00	133,40	32 016,00
		(14+21+32+22+13+18)*2		240,00		
70	210002	Revize hromosvodu	svod	7,00	755,00	5 285,00
Celkem za		M211 Hromosvod				37 301,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	002	Střecha objektu "B"	JKSO	801.9
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	oprava střechy a doteplení části střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
B000714	DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		cenová soustava	RTS 2013
Objednatel				
Dodavatel	LISONĚK, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Pavel Březina		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	111 379		
Z	PSV celkem	761 554		
R	M práce celkem	57 600		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	930 534		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	930 534		
	ZRN+ost.náklady+HZS	930 534		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Pavel Březina		Jméno : Ing. Josef Lisoněk		Jméno :
Datum : 4.9.2013		Datum : 4.9.2013		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	930 534 Kč	
DPH		15,0 %	139 580 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 070 114 Kč

Poznámka :

Položky zčásti označené "pc" nejsou součástí cenové soustavy RTS

Stavba :	B000714 DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE	Rozpočet : 002
Objekt :	SO01 oprava střechy a dotepení části střechy	Střecha objektu "B"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	69 922	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	79 169	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	166 518	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	515 867	0	0	0
DRN Doplňkové rozpočtové náklady	41 458	0	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	57 600	0
CELKEM OBJEKT	111 379	761 554	0	57 600	0

Slepý rozpočet

Stavba :	B000714 DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE	Rozpočet: 002
Objekt :	SO01 oprava střechy a doteplení části střechy	Sřecha objektu "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	712400832pc	Odstranění živичné krytiny střech do 30° z ploch jednotlivě nad 20 m2 (35*17,5)	m2	612,50 612,50	60,00	36 750,00
2	712500831pc	Odstranění difuzní folie (35*17,5)	m2	612,50 612,50	11,55	7 074,38
3	762342812pc	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm (35*17,5)	m2	612,50 612,50	12,90	7 901,25
4	764 45-4803.pc	Demontáž stáv.klempířských prvků (žlaby,svody) 34,6*2+17,2+3,6	mb	90,00 90,00	21,30	1 917,00
5	960000pc	Demontáž stávajících šroubů střešní krytiny (14ks/m2) 612*14	ks	8 568,00 8 568,00	1,90	16 279,20
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				69 921,83
Díl: 713		Izolace tepelné				
6	7130001pc	Doteplení půdního prostoru měkkou minerální vatou 32,7*7,5*2	m2	490,50 490,50	39,50	19 374,75
7	7130002pc	Specifikace-měkká minerální plst' tl.180mm 32,7*7,5*2*0,18*1,05	m3	92,70 92,70	645,00	59 794,40
	Celkem za	713 Izolace tepelné				79 169,15
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
8	713111211pc	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč.dod.folie 135g/m2 (35*17,5)	m2	612,50 612,50	59,60	36 505,00
9	762 34-2203.pc	Montáž střešní ch latí a kontratlatí (35*17,5)	m2	612,50 612,50	74,55	45 661,88
10	7620003pc	Specifikace-páska pod kontratlatě 36*1	ks	36,00 36,00	326,60	11 757,60
11	7620004	Specifikace-kontratlatě 50/60mm vč.impregnace (prořez) (35*17,5)*0,05*0,06	m3	1,84 1,84	6 690,50	12 293,79
12	7620005pc	Specifikace-latě 50/60mm vč.impregnace (prořez) (35*17,5)*4*0,05*0,06*1,1	m3	8,09 8,09	5 390,50	43 582,19
13	7620006pc	Specifikace-ochranné a spoj.prostředky (vruty,Pz hřebíky) 612*54,2*0,0003	kg	9,95 9,95	739,65	7 360,33
14	7620007pc	demontáž a zpětná montáž pochozí lávky z dřevěných desek tloušťky 25 mm 35*2+25	m2	95,00 95,00	98,50	9 357,50
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				166 518,29
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
15	7640001pc	Montáž krytiny plechové-dvojitá vodní drážka (35*17,5)	m2	612,50 612,50	168,00	102 900,00
16	7640002pc	Specifikace-plechová krytina dvojitá vodní drážka-úprava polyesterovým ochranným lakem (35*17,5)*1,2	m2	735,00 735,00	278,40	204 624,00
17	7640003pc	Specifikace-samovrtný šroub -do dřeva 612*7*1,05	ks	4 498,20 4 498,20	2,20	9 896,04
18	7640004pc	Specifikace-samovrtný šroub -spojení 2 plechů 500*3	ks	1 500,00 1 500,00	2,20	3 300,00
19	7640005pc	Specifikace-profil.těsnící klín k okapu-spodní 34*2	mb	68,00 68,00	47,75	3 247,00
20	7640006pc	Montáž hřebene 34*1	mb	34,00 34,00	179,00	6 086,00
21	7640007pc	Specifikace-hřebenač dl.2m	ks	18,00	558,30	10 049,40

Slepý rozpočet

Stavba :	B000714 DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE	Rozpočet: 002
Objekt :	SO01 oprava střechy a dotepení části střechy	Střecha objektu "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		34/2+1		18,00		
22	7640009pc	Zařezávání plechů-nároží,hřeben,okna 17,1*2+1,7*7+34	mb	80,10 80,10	39,50	3 163,95
23	7640010pc	Specifikace-opravná barva (250ml) 3*1	ks	3,00 3,00	639,00	1 917,00
24	7640011pc	Specifikace-větrací hřebenový pás samolepící 35*1	mb	35,00 35,00	142,90	5 001,50
25	7640012pc	Specifikace-jednoduchá větrací mřížka Hpi 35*2	mb	70,00 70,00	27,65	1 935,50
26	7640013pc	Specifikace-větrací mřížka-okapní pás dl.5m 35*2	mb	70,00 70,00	37,00	2 590,00
27	7640014pc	Okapnička z difuzní folie rš 150mm 34*2	mb	68,00 68,00	54,50	3 706,00
28	7640015pc	Specifikace-rovinný tabulový plech (2,46m2) 8*1	ks	8,00 8,00	697,00	5 576,00
29	7640018pc	Montáž klempířských prvků 68+18+18+18+36+68+22+18+9*5+37	mb	348,00 348,00	123,60	43 012,80
30	7640019pc	Dod.-okapový plech rš 245mm 34*2	mb	68,00 68,00	180,00	12 240,00
31	7640021pc	Dod.-zavětrná lišta rš 308mm 9*2	mb	18,00 18,00	197,80	3 560,40
32	7640022pc	Dod.-lemování zdi rš 400mm 9*2	mb	18,00 18,00	185,00	3 330,00
33	7640023pc	Dod.-atikový kryt rš 400mm 9*2	mb	18,00 18,00	157,90	2 842,20
34	7640024pc	Dod.-podkl.Pz plech pod atik.kryt rš 150mm 18*2	mb	36,00 36,00	157,90	5 684,40
35	7640025pc	Dod.-podokapní žlab rš 400mm 34*2	mb	68,00 68,00	213,50	14 518,00
36	7640027pc	Dod.-žlabové háky 40/610 30/6 68*1	ks	68,00 68,00	118,90	8 085,20
37	7640030pc	Dod.-čelo žlabu CL 40, 2*2	ks	4,00 4,00	85,60	342,40
38	7640032pc	Dod.-kotlík konický 400/120mm 40/120 2*1	ks	2,00 2,00	393,80	787,60
39	7640034pc	Dod.-svod D120mm 120 5,5*4	mb	22,00 22,00	208,00	4 576,00
40	7640036pc	Dod.-objímka žlabu D 120mm 120 trn 200mm 22*1	ks	22,00 22,00	101,60	2 235,20
41	7640038pc	Dod.-koleno 120mm K120 4*1	ks	4,00 4,00	230,00	920,00
42	7640041pc	Opracování prostupů VZT jednotek EPDM D 76-152mm 17*1	ks	17,00 17,00	1 070,00	18 190,00
43	7640042pc	Opracování prostupů D 200mm 2*1	ks	2,00 2,00	1 700,00	3 400,00
44	7640044pc	D+m střešníhovýlezu 3*1	ks	3,00 3,00	4 450,00	13 350,00
45	7640045pc	Demont.a zpětná montáž ventil.hlavíc 8*1	ks	8,00 8,00	1 850,00	14 800,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				515 866,59
Díl:	DRN	Doplňkové rozpočtové náklady				
46	DRN 1pc	Likvidace odpadu kat.č.170604 izol.materiál, střešní krytina ONDULINE	t	2,70	1 830,00	4 941,00

Slepý rozpočet

Stavba :	B000714 DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE	Rozpočet: 002
Objekt :	SO01 oprava střechy a doteplení části střechy	Střecha objektu "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pol.č.1				
47	DRN 2pc	Dtto,ale kat.č.170904 demoliční odpady,latě	t	1,50	1 100,00	1 650,00
		pol.č.3				
48	DRN 3pc	Dtto,ale kat.č.150106 směsné obaly,difuzní folie JUTAFOL+obaly	t	0,30	1 585,55	475,67
		pol.č.2+4				
49	DRN 4pc	Doprava a manipulace s kontejnerem	km	240,00	36,80	8 832,00
		40*6		240,00		
50	DRN 5pc	Likvidace hmot,pronájem kontejneru	den	20,00	57,95	1 159,00
51	DRN 6pc	Dopravné,přesun hmot jeřáb AD 28,plošina zařízení staveniště (sociální a materiálové)	kpl	1,00	24 400,00	24 400,00
Celkem za DRN Doplňkové rozpočtové náklady						41 457,67
Díl:	M211	Hromosvod				
52	210001pc	D+m hromosvodu A IM g Si v prostoru střechy vč. uchycení	mb	240,00	240,00	57 600,00
		40*3+20*2+9*6+26		240,00		
Celkem za M211 Hromosvod						57 600,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	003	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	801.9
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	oprava střechy a dotepení části střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
B000714	DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		Cenová soustava	RTS 2013
Objednatel				
Dodavatel	LISONĚK, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Pavel Březina		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	2 500		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 500		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 500		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 500		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Pavel Březina		Jméno : Ing. Josef Lisoněk	Jméno :
Datum : 4.9.2013		Datum : 4.9.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		15,0 %	2 500 Kč
DPH		15,0 %	375 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 875 Kč

Poznámka :

Stavba :	B000714 DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE	Rozpočet : 003
Objekt :	SO01 oprava střechy a doteplení části střech	Ostatní a vedlejší náklady

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00N Ostatní náklady	1 500	0	0	0	0
0VN Vedlejší náklady	1 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 500	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	B000714 DOMOV PRO SENIORY NEZDENICE	Rozpočet: 003
Objekt :	SO01 oprava střechy a doteplení části střechy	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	00N	Ostatní náklady				
4	00521-1080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)	soub	1,00	500,00	500,00
5	00523-1010	Revize Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací 005 23-	soub	1,00	500,00	500,00
6	00524-1010	Dokumentace skutečného provedení Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. ☐ Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. ☐ Požadované 2 paré tištěné + 1x na CD ve formátu PDF ☐	soub	1,00	500,00	500,00
Celkem za		00N Ostatní náklady				1 500,00
Díl:	0VN	Vedlejší náklady				
9	00512-1010	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. ☐ ☐	soub	1,00	500,00	500,00
10	00512-1020	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. ☐ ☐	soub	1,00	250,00	250,00
11	00512-1030	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. ☐ ☐	soub	1,00	250,00	250,00
Celkem za		0VN Vedlejší náklady				1 000,00